

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P004

Datum:

16.01.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZP4	Oprava kabelu 7P k Se14 - Dřisy	90 647,78	0,00	19 036,03	109 683,81	0,00	26 252,30	64395,48	0,00	0,00
01	technologická část	68 380,68	0,00	14 359,94	82 740,62	0,00	22 819,32	45561,36	0,00	0,00
02	stavební část	3 734,64	0,00	784,27	4 518,91	0,00	92,88	3641,76	0,00	0,00
03	VRN	18 532,46	0,00	3 891,82	22 424,28	0,00	3 340,10	15192,36	0,00	0,00
Celkem		90647,78	0,00	19036,03	109683,81	0,00	26252,30	64395,48	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 7P k Se14 - Dřísy

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P004

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							5 313,28	17 506,04	22 819,32		0,000
5 Komunikace pozemní							5 313,28	17 506,04	22 819,32		0,000
5	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	7,100	2 116,80	0,00	15 029,28	15 029,28	0,000	0,000
6	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	7,100	348,84	0,00	2 476,76	2 476,76	0,000	0,000
15	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštělná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 494,80	2 494,80	0,00	2 494,80	0,000	0,000
16	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	28,000	100,66	2 818,48	0,00	2 818,48	0,000	0,000
OST Ostatní							0,00	45 561,36	45 561,36		0,000
4	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	7,000	1 056,24	0,00	7 393,68	7 393,68	0,000	0,000
14	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,000	0,000
10	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	28,000	26,78	0,00	749,84	749,84	0,000	0,000
7	SZT	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	2,000	3 261,60	0,00	6 523,20	6 523,20	0,000	0,000
11	SZT	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	6 080,40	0,00	6 080,40	6 080,40	0,000	0,000
2	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	28,000	21,06	0,00	589,68	589,68	0,000	0,000
1	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	28,000	22,03	0,00	616,84	616,84	0,000	0,000
12	SZT	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	3 272,40	0,00	3 272,40	3 272,40	0,000	0,000
9	SZT	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	28,000	447,12	0,00	12 519,36	12 519,36	0,000	0,000
8	SZT	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	28,000	136,73	0,00	3 828,44	3 828,44	0,000	0,000
13	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	426,60	0,00	426,60	426,60	0,000	0,000
3	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	28,000	80,89	0,00	2 264,92	2 264,92	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 7P k Se14 - Dřísy

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P004

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							5 313,28	63 067,40	68 380,68		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 7P k Se14 - Dřísy

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P004

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							7,97	84,91	92,88		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							7,97	84,91	92,88		0,000
1	946	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,050	1 857,60	7,97	84,91	92,88	0,009	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	3 641,76	3 641,76		0,000
2	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	4,000	509,76	0,00	2 039,04	2 039,04	0,000	0,000
3	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	4,000	400,68	0,00	1 602,72	1 602,72	0,000	0,000
Celkem							7,97	3 726,67	3 734,64		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 7P k Se14 - Dřísy

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P004

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	15 192,36	15 192,36		0,000
2	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	3,000	495,72	0,00	1 487,16	1 487,16	0,000	0,000
3	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	30,000	456,84	0,00	13 705,20	13 705,20	0,000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	3 340,10	3 340,10		0,000
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	668,020	5,00	0,00	3 340,10	3 340,10	0,000	0,000
Celkem								0,00	18 532,46	18 532,46	0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4375409

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 118702d5-723c-4ff0-9758-7aac559b4bea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.02.2024 09:24:04



5075ccce-e8a7-4f82-801a-70f6d4572cc2