

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P003

Zpracoval:

Datum: 16.01.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZP3	Oprava kabelu CYKY 4x16 pro RD na P2788	141 804,62	0,00	29 778,97	171 583,59	0,00	115 128,42	26676,20	0,00	0,00
01	technologická část	69 297,08	0,00	14 552,39	83 849,47	0,00	53 662,80	15634,28	0,00	0,00
02	stavební část	56 205,52	0,00	11 803,16	68 008,68	0,00	56 205,52	0,00	0,00	0,00
03	VRN	16 302,02	0,00	3 423,42	19 725,44	0,00	5 260,10	11041,92	0,00	0,00
Celkem		141804,62	0,00	29778,97	171583,59	0,00	115128,42	26676,20	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu CYKY 4x16 pro RD na P2788

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P003

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							20 300,55	27 738,45	48 039,00		0,000
5 Komunikace pozemní							20 300,55	27 738,45	48 039,00		0,000
5	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	11,250	2 116,80	0,00	23 814,00	23 814,00	0,000	0,000
6	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	11,250	348,84	0,00	3 924,45	3 924,45	0,000	0,000
11	759	7590541464	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY</i>	kus	2,000	2 926,80	5 853,60	0,00	5 853,60	0,000	0,000
12	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	105,000	64,26	6 747,30	0,00	6 747,30	0,000	0,000
13	759	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	105,000	73,33	7 699,65	0,00	7 699,65	0,000	0,000
OST Ostatní							0,00	21 258,08	21 258,08		0,000
8	SEE	7492452030	Montáž spojek kabelů vn třížilových do 120 mm2	kus	2,000	5 670,00	0,00	11 340,00	11 340,00	0,000	0,000
4	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	1 056,24	0,00	2 112,48	2 112,48	0,000	0,000
10	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,000	0,000
7	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	210,000	26,78	0,00	5 623,80	5 623,80	0,000	0,000
2	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	4,000	21,06	0,00	84,24	84,24	0,000	0,000
1	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	4,000	22,03	0,00	88,12	88,12	0,000	0,000
9	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	389,88	0,00	389,88	389,88	0,000	0,000
3	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	4,000	80,89	0,00	323,56	323,56	0,000	0,000
Celkem							20 300,55	48 996,53	69 297,08		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu CYKY 4x16 pro RD na P2788

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P003

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							31,86	56 173,66	56 205,52		0,002
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							31,86	56 173,66	56 205,52		0,002
1	946	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,200	1 857,60	31,86	339,66	371,52	0,009	0,002
3	946	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	297,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,000	0,000
2	946	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	90,000	475,20	0,00	42 768,00	42 768,00	0,000	0,000
5	946	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	65,77	0,00	657,70	657,70	0,000	0,000
4	946	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	90,000	104,87	0,00	9 438,30	9 438,30	0,000	0,000
Celkem							31,86	56 173,66	56 205,52		0,002

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu CYKY 4x16 pro RD na P2788

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P003

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	11 041,92	11 041,92		0,000
2	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	495,72	0,00	991,44	991,44	0,000	0,000
3	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	22,000	456,84	0,00	10 050,48	10 050,48	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	5 260,10	5 260,10		0,000
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 052,020	5,00	0,00	5 260,10	5 260,10	0,000	0,000
Celkem							0,00	16 302,02	16 302,02		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4375950

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3bb5a3a5-832d-4fbe-a8f7-8ae4215353

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.02.2024 10:28:00



05b4168f-f76b-4834-8daf-a90da49f7e00