

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P001

Datum:

09.01.2024

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| ZP1 | Oprava kabelů Čelákovice po krádeži | 164 151,90 | 0,00 | 34 471,90 | 198 623,80 | 0,00 | 8 582,22 | 155569,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | technologická část | 148 400,21 | 0,00 | 31 164,04 | 179 564,25 | 0,00 | 2 958,77 | 145441,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | VRN | 15 751,69 | 0,00 | 3 307,85 | 19 059,54 | 0,00 | 5 623,45 | 10128,24 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 164151,90 | 0,00 | 34471,90 | 198623,80 | 0,00 | 8582,22 | 155569,68 | 0,00 | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů Čelákovice po krádeži

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P001

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 0,00 | 2 958,77 | 2 958,77 | | 0,000 |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | | 0,00 | 2 958,77 | 2 958,77 | | 0,000 |
| 4 | TrH | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3 | m3 | 1,200 | 2 116,80 | 0,00 | 2 540,16 | 2 540,16 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | TrH | 5915007020 | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním | m3 | 1,200 | 348,84 | 0,00 | 418,61 | 418,61 | 0,000 | 0,000 |
| OST Ostatní | | | | | | | 35 930,76 | 109 510,68 | 145 441,44 | | 0,000 |
| 6 | SEE | 7492756030 | Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) | kus | 7,000 | 1 056,24 | 0,00 | 7 393,68 | 7 393,68 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | SEE | 7499751030 | Dokončovací práce zkušební provoz | hod | 10,000 | 1 296,00 | 0,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | SZT | 7590525230 | Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P | m | 6,000 | 26,78 | 0,00 | 160,68 | 160,68 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 759 | 7590521529 | Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D | m | 6,000 | 100,66 | 603,96 | 0,00 | 603,96 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 759 | 7590541442 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EZE | kus | 3,000 | 4 838,40 | 14 515,20 | 0,00 | 14 515,20 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 759 | 7590541432 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EZE | kus | 3,000 | 3 985,20 | 11 955,60 | 0,00 | 11 955,60 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 759 | 7590541429 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY | kus | 4,000 | 2 214,00 | 8 856,00 | 0,00 | 8 856,00 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | SZT | 7590525410 | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil | kus | 2,000 | 5 605,20 | 0,00 | 11 210,40 | 11 210,40 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | SZT | 7590525412 | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil | kus | 5,000 | 6 080,40 | 0,00 | 30 402,00 | 30 402,00 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | SZT | 7590525413 | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil | kus | 2,000 | 6 696,00 | 0,00 | 13 392,00 | 13 392,00 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | SZT | 7590525417 | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 60 žil | kus | 1,000 | 8 985,60 | 0,00 | 8 985,60 | 8 985,60 | 0,000 | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů Čelákovice po krádeži

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P001

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 2 | SZT | 7590525761 | Zapojení vodičů po měření | pár | 162,000 | 21,06 | 0,00 | 3 411,72 | 3 411,72 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | SZT | 7590525763 | Odpojení vodičů pro měření jednostranné | pár | 162,000 | 22,03 | 0,00 | 3 568,86 | 3 568,86 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | SZT | 7598015085 | Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil | kus | 2,000 | 389,88 | 0,00 | 779,76 | 779,76 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | SZT | 7598015090 | Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil | kus | 5,000 | 426,60 | 0,00 | 2 133,00 | 2 133,00 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | SZT | 7598015095 | Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil | kus | 2,000 | 559,44 | 0,00 | 1 118,88 | 1 118,88 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | SZT | 7598015105 | Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil | kus | 1,000 | 889,92 | 0,00 | 889,92 | 889,92 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | SZT | 7598015185 | Jednosměrné měření kabelu místního | pár | 162,000 | 80,89 | 0,00 | 13 104,18 | 13 104,18 | 0,000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | 35 930,76 | 112 469,45 | 148 400,21 | | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů Čelákovice po krádeži

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P001

Zpracoval:

Datum: 9. 1. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|------------------------------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--|
| OST | | | | | | | 0,00 | 10 128,24 | 10 128,24 | | 0,000 | |
| Ostatní | | | | | | | | | | | | |
| 2 | XDp | 9901000100 | Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km | kus | 2,000 | 495,72 | 0,00 | 991,44 | 991,44 | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | XDp | 9901009200 | Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km | kus | 20,000 | 456,84 | 0,00 | 9 136,80 | 9 136,80 | 0,000 | 0,000 | |
| VRN | | | | | | | 0,00 | 5 623,45 | 5 623,45 | | 0,000 | |
| Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | | |
| 1 | VON | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 1 124,690 | 5,00 | 0,00 | 5 623,45 | 5 623,45 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem | | | | | | | 0,00 | 15 751,69 | 15 751,69 | | 0,000 | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4376050

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d8a5911-9a37-4bda-9ce3-1f6a2e9ea798

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.02.2024 10:57:00



f21a7e47-645c-44d7-8737-954dee2f5b50