

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 9.2.2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme Opravu žumpy v žst Nezamyslice VB, ( IC6000383858 ), dle nabídkového listu č.001/2024.

**Zakázka / objekt RE:** E216HV621MPJ

**Dohodnutá cena:**

**Termín:** duben 2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** P24635230004

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **001/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HV621MPJ

Škodní událost ANO/NE

**NE**

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

**Nezamyslice - výpravní budova**

IC6000383858

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49,3362706N 17,1613961E

**Oprava žumpy.**

Vyčištění žumpy od sutin, částečné odstranění zeminy. Zhotovení betonového věnce na žumpě, vyzdění stěny žumpy. Zhotovení zastřešení s vlezem. Oprava přilehlého chodníku do budovy. Místní šetření na místě nutné, po domluvě.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: duben 2024

Příloha: foto, zakres

Vzdálenost v KM

**39**

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

**Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce**

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	001-2024		
<b>Název majetku</b>	Nezamyslice - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000383858
zahájení prací	15.03.2024	ukončení prací	30.04.2024

**popis prací**

**Požadavek - Oprava žumpy:**

Vyčištění žumpy od sutin, částečné odstranění zeminy. Zhotovení betonového věnce na žumpě, vyzdění nad terén. Zhotovení zastřešení s výlezem. Oprava přilehlého chodníku do budovy.  
Místní šetření na místě nutně, po domluvě.  
Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

**Termín:** duben 2024

**Příloha:** foto, zákres

**SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ**

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
	<b>SOUČET HZS</b>					
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PRIRÁŽKA/SLEVA</b>			39		

**Cena za zakázku celkem**

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

001 Nezamyslice - výpravní budova

Objekt:

01 - oprava žumpy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		
2	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000		
3	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	19,000		
	VV		1*19				19,000
4	K	119002312	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	15,000		
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,000		
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000		
7	K	131313132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	4,000		
	VV		kolem jámky				
	VV		4				4,000
	VV		Součet				4,000
8	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	4,000		
9	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	4,000		
10	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,250		
	VV		chodník a obruby				
	VV		1,5*5*0,3				2,250
	VV		Součet				2,250
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,250		
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,500		
	VV		2,25*10 "Přepočtené koeficientem množství				22,500
	VV		Součet				22,500
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,500		
	VV		2,25*2 "Přepočtené koeficientem množství				4,500
	VV		Součet				4,500
14	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,900		
15	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	0,900		
16	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	90,000		
	VV		0,9*10				9,000
	VV		9*10 "Přepočtené koeficientem množství				90,000
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,980		
	VV		0,9*2,2				1,980
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
18	K	319234125	Zdivo žump a šachet z cihel 290 mm na MC pevnosti P 20 až P 20	m3	3,109		
	VV		3,14*(1,8*1,8-1,5*1,5)*1				3,109
	VV		Součet				3,109

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	311361321	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 11 375	t	0,050		
20	K	310201111	Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru do 5 m	m3	3,109		
	VV		3,109			3,109	
	VV		Součet				3,109
D 4			Vodorovné konstrukce				
21	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	10,000		
	VV		mezi profily				
	VV		10			10,000	
	VV		Součet				10,000
22	M	59341111	deska stropní plná PZD 740x340x70mm	kus	10,000		
23	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	20,000		
	VV		okraje žumpy				
	VV		10*2			20,000	
	VV		Součet				20,000
24	M	59341051	deska stropní plná PZD 1490x340x70mm	kus	20,000		
25	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000		
26	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	0,123		
	VV		3,6*2*0,0171			0,123	
	VV		Součet				0,123
27	M	13010950	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100	t	0,148		
	VV		0,123*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			0,148	
	VV		Součet				0,148
28	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,466		
	VV		3,14*(1,8*1,8-1,5*1,5)*0,15			0,466	
	VV		Součet				0,466
29	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	6,000		
30	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	6,000		
31	K	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 11 375	t	0,032		
D 5			Komunikace pozemní				
32	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	6,500		
33	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	6,500		
	VV		5*1,3			6,500	
	VV		Součet				6,500
34	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	6,500		
	VV		5*1,3			6,500	
	VV		Součet				6,500
35	M	59248005	dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní	m2	7,150		
	VV		6,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			7,150	
	VV		Součet				7,150
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
36	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,000		
37	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,037		
	VV		3,6*3,6*0,08			1,037	
	VV		Součet				1,037
38	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,037		
	VV		1,037			1,037	
	VV		Součet				1,037
39	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,037		
	VV		1,037			1,037	
	VV		Součet				1,037
40	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,000		
41	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,063		
	VV		Kari síť 6mm 10x10 3x2m KH30 26,64kg/ks				
	VV		3,6*3,6/6*0,02664*1,1			0,063	
	VV		Součet				0,063
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	10,000		
	VV		10			10,000	
	VV		Součet			10,000	
43	M	BTL.0019429.UR S	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25cm	kus	10,200		
	VV		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			10,200	
	VV		Součet			10,200	
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,400		
	VV		10*0,2*0,2			0,400	
45	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	6,000		
46	K	953943125	Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu	kus	1,000		
47	M	63126033	poklop zátěžový kompozitní hranatý (otvor do 600mm)	m2	1,000		
48	K	997013002	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	1,500		
49	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	1,865		
	VV		3,14*(1,8*1,8-1,5*1,5)*0,6			1,865	
	VV		Součet			1,865	
D 997			Přesun suti				
50	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,913		
51	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	34,565		
	VV		6,913*5 "Přepočtené koeficientem množství			34,565	
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,913		
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	269,607		
	VV		6,913*39 "Přepočtené koeficientem množství			269,607	
54	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	6,913		
55	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,913		
D 998			Přesun hmot				
56	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	17,898		
57	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	17,898		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
58	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
59	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	15,000		
60	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000		

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 001

Stavba: 001 Nezamyslice - výpravní budova

Objekt: 01 - oprava žumpy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	HZS 4232	Odborný technik - místní šetření	hod	2,00		
2	HZS 4231	Technik - vyhotovení prováděcího rozpočtu	hod	8,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	001-2024		
<b>Název majetku</b>	Nezamyslice - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000383858
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.04.2024

### popis prací

#### **Požadavek - Oprava žumpy:**

Vyčištění žumpy od sutin, odstranění zeminy  
Vyzdění nad terén vč. technolog. Přestávky  
Zhotovení betonového věnce vč. technolog. přestávky  
Zhotovení zastřešení s výlezem  
Oprava přilehlého chodníku do budovy  
Ukončení prací, demontáž zařízení staveniště  
Úklid pracoviště

### termín

3. - 4. prac. den po obdržení objednávky - dle klimat. vlivů  
5. - 8. prac. den po obdržení objednávky - dle klimat. vlivů  
9. - 15. prac. den po obdržení objednávky - dle klimat. vlivů  
16. - 17. prac. den po obdržení objednávky - dle klimat. vlivů  
18. prac. den po obdržení objednávky - dle klimat. vlivů  
19. prac. den po obdržení objednávky - dle klimat. vlivů  
20. prac. den po obdržení objednávky - dle klimat. vlivů

2101K9 \_kanal\_ELB - Nezamyslice - výpravní budova - kanalizace  
Vytyčovatel:  
Geodet:  
délka: 415 m











