

**Prováděcí smlouva k Rámcově dohodě
na zpracování projektových dokumentací – č. smlouvy
objednatele (000389 00 20)**

Číslo prováděcí smlouvy Objednatele: 001170 00 23

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele: 8516/MP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“, „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupena: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

Se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupena: Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva
Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva
IČ: 452 71 895
DIČ: CZ45271895 plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9302021/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze a přilehlém regionu, v jejímž rámci zajišťuje i provoz a správu kolejových tratí pro tramvaje. Touto prováděcí smlouvou Objednatel hodlá zajistit zpracování projektové dokumentace pro akci „PD – RTT Mariánské Hradby“ (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2. Za tím účelem Objednatel dne 27.10.2023 zahájil minitendr na zadání veřejné zakázky na služby na základě v záhlaví uvedené rámcové dohody, a odesláním výzvy k podání nabídek.
- 1.3. Nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto prováděcí smlouvu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel je povinen provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost Dílo, včetně poskytování souvisejících služeb, a to v rozsahu čl. 2.1 rámcové dohody, její přílohy č. 1 a dle zadání Objednatele.
Podrobná specifikace Díla tvoří **Přílohu č. 1** této prováděcí smlouvy.
- 2.2. Objednatel je povinen řádně dokončené Dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou dle čl. 5 rámcové dohody, a to způsobem dle čl. 6 rámcové dohody.

3. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE, ZÁVAZNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

- 3.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla a Autorského dozoru, k jehož zhotovení, resp. provádění, se touto prováděcí smlouvou zavazuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této prováděcí smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření prováděcí smlouvy, a dále i pokyny, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, jejích přílohách v rámci zadávacího řízení, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění prováděcí smlouvy včetně doby trvání této prováděcí smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý ke zhotovení takového Díla a provádění autorského dozoru měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto prováděcí smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této prováděcí smlouvě či v rámcové dohodě uvedenou součinnost.
- 3.2. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto prováděcí smlouvou neupravené se řídí rámcovou dohodou specifikovanou v záhlaví této prováděcí smlouvy.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

Termín odevzdání projektové dokumentace:	do 12 měsíců od podpisu prováděcí smlouvy
Termín zajišťování autorského dozoru:	do 31.12.2026


5. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH: 3 787 000,- Kč

DPH: 795 270,- Kč

včetně DPH: 4 582 270,- Kč

- 5.2. Podrobná specifikace ceny je uvedena v **Příloze č. 2** této prováděcí smlouvy. Cena dle této prováděcí smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na vytvoření Díla dle této prováděcí smlouvy, včetně příslušného počtu vyhotovení Díla v listinné formě, a na provádění Autorského dozoru. Cena je stanovena jako úplná, závazná, konečná a nejvýše přípustná. Zhotovitel prohlašuje, že Cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této prováděcí smlouvy.
- 5.3. Objednatel uhradí Cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v rámcové dohodě.
- 5.4. DP bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí DP pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.
- 5.5. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí DP pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude hrazena přímo na účet příslušného FÚ. V tomto případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl Zhotovitel jinak nárok, ze strany Objednatele hrazeny.
- 5.6. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu  nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidr6).

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátc DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus **o doručení**.

6. Trestněprávní a protikorupční doložka

- 6.1. Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení trestné činnosti a Protikorupčního programu Objednatele.
- 6.2. Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s [Etickým kodexem](#) a [Protikorupčními pravidly](#) Objednatele.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s plněním dodávek/služeb/stavebních prací pro Objednatele, zejména jednání,

keré by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).

6.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:

- a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“),
- b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO,
- c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu,
- d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné činnosti a Protikorupční program.

6.5. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.
- e) neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně do střetu zájmů.

6.6. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

6.7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro Objednatele prostřednictvím komunikačních kanálů:

- a) osobně či telefonicky přímo Compliance funkci Objednatele, útvaru 900320 (oddělení Compliance),
- b) elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: [redacted] (včetně anonymního způsobu podání), případně do datové schránky DP: fhidr6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ“,
- c) písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ“,
- d) telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. [redacted] (včetně anonymního způsobu podání).

6.8. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním dodávek/služeb/stavebních prací pro Objednatele. Jestliže nebude nezbytná součinnost ze strany Zhotovitele na výzvu Objednatele poskytnuta do pěti pracovních dnů, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty může dosáhnout maximálně částky 30.000 Kč za jeden případ neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení, resp. maximálně částky 120.000 Kč za všechny případy neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení v celkovém souhrnu.

- 6.9. Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci Objednatele.
- 6.10. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může Objednatel dočasně přerušit plnění této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.
- 6.11. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2. Přílohu této prováděcí smlouvy tvoří:
- č. 1 – Zadání stavby
 - č. 2 – Podrobná specifikace ceny – Nabídkový rozpočet
- 7.3. Tato prováděcí smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení prováděcí smlouvy obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

METROPROJEKT Praha a.s.

Podpis:

Podpis:

Jméno: Ing. Petr Witowski
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Vladimír Seidl
Funkce: předseda představenstva

Podpis:

Podpis:

Jméno: Ing. Jan Šurovský Ph.D.
Funkce: člen představenstva

Jméno: Ing. Petr Vyskočil
Funkce: místopředseda představenstva

RTT Mariánské hradby

(KK Chotkova x Badeniho – KK U Brusnice x Jelení)

V rámci akce bude provedena modernizace tramvajové tratě v ulicích Mariánské hradby a Jelení, v úseku od kolejové konstrukce Chotkova x Badeniho (mimo) po kolejovou konstrukci U Brusnice x Jelení (mimo).

Stavba bude členěna do následujících stavebních objektů:

SO 11 Tramvajová trať

Stávající konstrukce tramvajové tratě je v úseku ulice Mariánské hradby od KK Chotkova x Badeniho po tramvajovou zastávku Pražský hrad ve směru do centra v ulici Jelení tvořena kolejnicí NT1 na betonových pražcích s betonovými bokovnicemi a dlážděným povrchem. V úseku od zastávky Pražský hrad po zastávku Brusnice (mimo) je konstrukce TT opět tvořena kolejnicí NT1 na betonových pražcích, povrch je zde však tvořen travním krytem. V prostoru občasně zastávky Brusnice je povrch opět dlážděný.

V úseku od Chotkových sadů k zastávce Pražský hrad bude v obou kolejích projektována výměna kolejnic s podbitím trati a obnovou krytu bez zásahu do zemní pláně.

Od protisměrných oblouků před zast. Pražský hrad (v koleji ZC včetně, v koleji DC mimo) bude projektována rekonstrukce tramvajové trati s uložením kolejnic na železobetonových pražcích ve štěrkovém loži, v prostoru před rozjezdovými výměnami přilehlých kolejových konstrukcí KK Chotkova x Badeniho a KK U Brusnice x Jelení budou použity dřevěné pražce z důvodu zřízení EOV. V úseku dlážděných povrchů bude použita kolejnice NT1, v zatravněných úsecích preferujeme kolejnici 49E1.

Správce požaduje změnu geometrie v obloucích a kontraobloucích u tramvajových zastávek Pražský hrad a dále k Brusnici, která by umožnila zlepšení jízdních vlastností a v maximální míře použití kolejnic 49E1. V kontraobloucích před zastávkou Pražský hrad ve směru z centra požadujeme použití kolejnice NT1 na vnější kolejnici o tvrdosti UIC 700. Únosnost zemní pláně požadujeme v rekonstruovaném úseku min. 40 MPa. Odpovídající složení konstrukčních vrstev TT navrhne projektant, v rekonstruovaném úseku tratě požadujeme zřízení drenáže.

SO 12 Odvodnění TT

V rámci projekčních prací bude prověřena funkčnost stávajícího odvodnění. V případě nevyhovujícího technického stavu požadujeme doplnit nefunkční části novými, aby byla zajištěna správná funkce odvodnění.

SO 13 Tramvajové zastávky

V rámci rekonstrukce bude upravena výška nástupních hran všech zastávek na 240 mm nad temeno kolejnice. Budou prověřeny krajní obruby a v případě potřeby upraveny na požadovanou výšku nástupní hrany. V rámci akce dojde k vybudování nových betonových základů světelných označků (1 m³). Povrch nástupišť bude opět z pražské mozaiky.

SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek

Obě zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek budou vybaveny samostatným elektronickým odjezdovým panelem (ZIP), který bude trvale napájen přípojkou PRE. Panel ZIP bude umístěn ve vhodném prostoru nástupiště, nejlépe ve vzdálenosti 12 m od staničního označnicku a pod panelem bude vybudovaný základ 1 m³.

U vstřicných nástupišť požadujeme založit chráničku pro propojení IS zastávek – pro napojení chráničky pokud možno použít stávající šachtu v nástupišti.

Pokud budou prováděny změny v SO 13, bude s SO 14 provedena koordinace. Stejně tak, pokud dojde k úpravám VO, ze kterého jsou zastávky napájeny. V případě zásahu do elektrického zapojení zastávek bude postupováno dle Standardů DP – JDCT.

SO 21 Trolejové vedení

Stávající trolejový drát bude vyměněn za nový. Nosná konstrukce budou zachována, provede se pouze kontrola a případná výměna nevyhovujících prvků. Odpojovače úsekového dělení a napájecích bodů budou demontovány, repasovány a znovu použity. Úsekové děliče budou, vyjma diodových pro jízdu s odběrem proudu, nahrazeny novými. Ukolejňovací kabely úsekových dělení a napájecích bodů budou zkontrolovány, odpojeny od kolejnice a po dobu stavby ochráněny proti poškození. V případě nevyhovujících vlastností vyměněny za nové. Kabely budou opětovně připojeny ke koleji šroubovým spojem. Ukolejňování bude propojeno přes rozpojovací krabičky, umístěné na stožárech. Stávající bleskojistky pro ochranu proti atmosférickému přepětí budou demontovány a nahrazeny svodiči přepětí PSP 1/10/III. Stožáry budou odřezány, opatřeny svrchním a proti plakátovacím nátěrem v odstínu RAL dle požadavků IPR. Bude provedena kontrola stávajících tahových kompenzačních systémů trolejového drátu, se zaměřením na zjištění stavu a případnou repasi částí umístěných uvnitř stožárů.

EOV

Po dobu stavby bude provedena nutná demontáž prvků ovlivněných dle SO11, ochránění proti poškození a před dokončením stavby zpětná montáž.

Detekce SSZ

Nadzemní vedení bude, v místech manipulací s trolejovým vedením, po dobu stavby demontováno a staženo ke stožárům. Kabely ukolejňování budou vyměněny za nové.

SO 24 Dráhové kabely (výměna + posílení)

Kabelová trasa v ulici Mariánské Hradby pochází z roku 1970. Dle předchozího energetického výpočtu (r. 2004) jsou v napájecím úseku 4 a 5 nedostačující počty zpětných kabelů. Z těchto důvodů budou stávající kabely typu AYKFY 1x500 vyměněny za nové typu AHKCY 1x500 a do úseku 4 a 5 bude přidáno po jednom zpětném kabelu. Zpětná dělicí skříň ZDS U Hradu bude vyměněna za větší – SPR 2 za SPR 3, ZDS Jelení bude vyměněna taktéž za větší – SPR 1 za SPR 2. Skříňe jsou mezi sebou propojeny – i toto propojení je třeba posílit o jeden kabel. ZDS Belveder není třeba měnit, zde je rezerva pro přidání kabelu. Ostatní skříňe nebudou dotčeny.

Stávající odsávací kabely ke koleji budou vyměněny za nové typu YY 1x240, do ZDS Belveder a ZDS Jelení bude přidáno po jednom odsávacím kabelu.

Výměna stávajících kabelů proběhne včetně vývodových kabelů a také včetně kabelových propojů mezi skříněmi U Hradu a Kadetka v ulici U Prašného Mostu.

Rozsah modernizace kabelové trasy bude od jižní strany ulice Mariánské hradby (nové spojkoviště v parku Chotkových sadů) po NB 5d v ulici Jelení, resp. po NDS a ZDS Kadetka v ulici U Prašného Mostu.

Přidané kabely budou prozatím ve spojkovišti zaslepené a ve skříních nezapojené.

Požadujeme provést nový energetický výpočet pro posouzení navrženého posílení kabelové trasy – je možno zvážit i přidání odsávacího kabelu do ZDS U Hradu. V současném stavu zde odsávání není, to je zajištěno v ZDS Jelení.

V souvislosti se změnami v zapojení bude provedena úprava SW na dispečinku.

U ZDS Belveder a ZDS Jelení bude provedeno nové příčné propojení kolejnic, na koncích stavby před výhybkami bude příčné propojení kolejnic koordinováno s nájezdovými zkraty kolejových obvodů. Ostatní příčná propojení kolejnic budou obnovena v umístění dle ČSN. Kabely ke koleji budou připojeny šroubovými spoji.

Bude vyměněno celkem cca 6800 m kabelů v trasách celkové délky cca 940 m.


Na výše uvedenou modernizaci budou použity materiály dle Standardů DP – JDCT.

Stávající kabely budou vytěženy v celém rozsahu akce.

Další požadavky

Jiné stavební objekty, než v textu zmíněné, vzniknou pouze po projednání s projektovým manažerem stavby a po určení správce takového stavebního objektu.

Pro stavební objekty SO 1x je za JDCT partnerem k odsouhlasení objektů útvar 250110 a 250130 

Pro stavební objekty SO 2x je za JDCT partnerem k odsouhlasení objektů útvar 250120 

Jednotlivé stavební objekty budou s příslušným správcem projednány, včetně věcného odsouhlasení jednotlivých položek výkazu výměr, vztahujících se k příslušnému stavebnímu objektu. Odsouhlasením se rozumí podpis a razítko příslušného útvaru na situační výkres, případně na první stranu technické zprávy.

Veškerá geodetická zaměření (předprojekční i skutečného provedení stavby) musí vycházet z bodového pole účelové sítě DP-JDCT. V rámci geodetických měření je třeba v maximální možné míře využívat i existujících stabilizovaných pevných bodů v terénu. Podklady o účelové síti DP-JDCT podává odd. GIS a posuzování PD (250150).

JDCT obdrží po vydání stavebního povolení schválenou verzi dokumentace v elektronické podobě. Příslušní správci obdrží před zahájením stavby 1x společné části stavební dokumentace a 1x jim příslušné části stavební dokumentace.

Dále je třeba zajistit dodržování podmínek, uvedených v materiálu „Podmínky pro předání a zpětné převzetí stavby správcem TT, včetně v něm odkazovaných příloh“.

Nabídkový rozpočet		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí			
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkových poměrech ve stavbu dotčeném území			
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD			
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika			
7.	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP			
8.	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
9.	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT			
10.	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT			
11.	Korozní průzkum			
B. Práce projektové				
1.	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy			
2.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
3.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
4.	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
5.	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
6.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
7.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
8.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
9.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
10.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
11.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
12.	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
13.	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (DPS)			
14.	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů			
15.	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro Společného povolení			
16.	Zpracování DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a PKD MHMP			
17.	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
18.	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele			
C. Inženýrská činnost a práce související				
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání Společného povolení (DUR + SP)			
2.	Autorský dozor			
3.	Poplatky za vyjádření správců			

Celkem bez DPH
 DPH 21 %
 Celkem s DPH

3 787 000,00 Kč
 795 270,00 Kč
 4 582 270,00 Kč