



Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Bankovní spojení: ██████████ MONETA Money Bank, a.s.

IČ: 00250627

DIČ: CZ00250627

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Novák

Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy

Telefon: +420 388 607 507, Fax: +420 388 313 567

E-mail: jnovak@mupt.cz

Prachatice 1.2.2024

OBJEDNÁVKA č. 31/2024/KSD

Dodavatel: Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5
IČO: 25174533

Objednáváme:

Výstavba základu pro přístřešek v Nemocniční ulici, Prachatice dle cenové nabídky ze dne 1.2.2024

Termín dodání do: 22.2.2024

Forma úhrady: Fakturou

Splatnost faktury: 21 dnů

Cena: 115 601 Kč vč. DPH

Objednávku zasíláme ve dvou vyhotoveních, **1x přiložte k faktuře.**


Fakturu zasílejte s kopií. Faktury v elektronické podobě zasílejte na e-mail: fakturace@mupt.cz.



Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Příkazce operace:



[Redacted]
Luboš Kvasnička
vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy

Předběžné schválení závazku správcem rozpočtu:

[Redacted]
správce rozpočtu

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR), a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem (§ 106a a § 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty za zhotovitele - poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně podle ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Stejně tak je objednatel oprávněn postupovat i v případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet objednatele - poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených v předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) zaplacená a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu úhrady nezaplacené části ceny za dílo (DPH) na objednateli.

Příloha: Cenová nabídka

Akceptujeme Vaši objednávku

dne

Podpis

Položkový rozpočet

Zakázka: **Přístřešek v Nemocniční ulici, Prachatice**

Zhotovitel: **Stavební firma HUKO s.r.o.**

IČO: **25174533**
DIČ: **CZ25174533**

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: **V.Kokeš**

Rozpis ceny

HSV	55 138,55
PSV	0,00
MON	22 999,47
Vedlejší náklady	17 400,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	95 538,02 CZK
Základní DPH	21 %	20 063,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,02 CZK

Cena celkem: 115 601,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele

Leptač

Místo

1.2.2024

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	13 957,34	0,00028
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	7 083,07	2,47897
5	Komunikace	HSV	21 017,94	8,51624
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	8 658,75	2,88253
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 421,45	0,00000
M46	Zemní práce při montážích	MON	22 999,47	2,10070
VN	Vedlejší náklady	VN	17 400,00	0,00000
Celkem:			95 538,02	15,97872

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					13 957,34
1	112 10-0010.RA0 Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	1,000	1 808,40	1 808,40
2	113 10-8317.R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.17 cm	m2	0,380	540,00	205,20
3	113 20-1111.R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	1,500	151,80	227,70
4	120 00-1101.R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	3,668	732,00	2 684,72
5	122 20-1101.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,239	269,40	1 411,52
6	162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,040	355,20	1 434,83
7	171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,040	22,56	91,13
8	175 20-0010.RA0 Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	1,200	1 840,80	2 208,96
9	180 40-0011.RA0 Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva	m2	9,470	37,44	354,56
10	181 10-1111.R00 Úprava pláňe v zářezech se zhutněním - ručně	m2	14,970	77,16	1 155,09
11	199 00-0005.R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	7,069	336,00	2 375,23
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání					7 083,07
12	273 32-3411.R00 Železobeton základových desek vodostavební C 20/25	m3	0,960	4 968,00	4 769,28
13	272 36-2021.R00 Výztuž ze svařovaných sítí KARI	t	0,052	44 496,00	2 313,79
Díl: 5 Komunikace					21 017,94
14	564 81-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	4,800	84,24	404,35
15	564 83-1111.RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	6,330	153,00	968,49
16	564 86-1111.RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	7,220	270,00	1 949,40
17	566 90-5111.R00 Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	0,057	19 200,00	1 094,40
18	596 21-5021.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,400	370,80	2 002,32
19	596 21-5040.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,240	389,40	2 429,86
20	596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	2,650	318,60	844,29
21	599 14-2111.R00 Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	1,900	190,20	361,38
22	592-490022R Dlažba pro zrakově postižené COMCON® CD 200 x 200 mm, tl. 60 mm, černá	m2	0,660	7 800,00	5 148,00
23	592-45308R Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 60 mm	m2	5,040	438,60	2 210,54
24	592-452655R Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 80 mm	m2	6,552	550,20	3 604,91
25	R Dodávka + montáž přístřešku Traxo, TRX210R-SS-J02500	sou	0,000	0,00	0,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					8 658,75
26	916 23-1001.RT2 Osazení obrub ploch pro tělovýchovu, vč. dodávky obrubníku Best LINEA přírod. 50x8x25cm	m	6,250	449,40	2 808,75
27	916 66-1111.R00 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	10,000	319,20	3 192,00
28	919 73-5114.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	2,000	187,20	374,40
29	917 16-1111.R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	1,500	514,80	772,20
30	592-17526R Obrubník parkový BEST PARKAN IV v30 50/1000	kus	11,000	137,40	1 511,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					4 421,45
31	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	13,878	318,60	4 421,45
Díl: M46 Zemní práce při montážích					22 999,47
32	460 20-0533.RT2 Výkop kabelové rýhy 60/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	5,000	1 191,00	5 955,00
33	460 57-0533.R00 Zához rýhy 60/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	5,000	257,50	1 287,50
34	460 51-0312.R00 Chránička kabelová dělená Sitel, DN 160 mm	m	10,000	885,00	8 850,00
35	460 49-0012.RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	10,000	20,10	201,00
36	460 42-0022.R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	10,000	119,50	1 195,00
37	345-7114750R Trubka kabelová chránička dělená SITEL 160/110, délka 1 m	kus	10,000	549,00	5 490,00
38	460 12-0061.RT1 Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	0,060	349,50	20,97
Díl: VN Vedlejší náklady					17 400,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
39	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
40	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
41	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
42	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
43	005 21-1080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	2 400,00	2 400,00
44	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00