



SMLOUVA O DÍLO (smlouva o zhotovení stavby)

„Přístavba zázemí pro SDH Podolí – Město Mohelnice“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Mohelnice**
se sídlem: U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon: +420 583 452 132
E-mail: kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje OR

Telefon: +420 724 384 980
E-mail: michekp@mohelnice.cz

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **JAMASTAV MORAVIA a.s.**
se sídlem: Vojtěchov 11, Hvozď 798 55
IČ: 01586548
DIČ: CZ01586548
zastoupený: Bc. Jakub Malý

Bankovní spojení:
č. účtu:



kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Přístavba zázemí pro SDH Podolí – Město Mohelnice**“, a to při respektování:
 - a) Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Přístavba zázemí pro SDH Podolí“, která byla zpracována Ing. Petrem Michkem,
 - b) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do společného rozhodnutí,
 - c) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - d) podmínek zadávacího řízení.

(dále jen „dílo“)
2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích v majetku města Mohelnice, parc. č. 812/1, 55/1, k. ú. Podolí u Mohelnice.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující dokončení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem: **01.03.2024**

Termín provedení díla nejpozději do: **01.07.2024**

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce. Objednatel umožní zhotoviteli zahájení stavebních prací ihned po podpisu smlouvy a předání staveniště.

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet a předpokládaný termín zahájení díla se zpozdí, zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu provedení díla. Navržený termín provedení díla nemůže být posunut a musí být ze strany zhotovitele respektován.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):	2 782 938,77 Kč
--	------------------------

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
 - zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je i výkaz výměr.

Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném důsledku obsahují celkové náklady – cenu za práce, dopravu, materiál a příslušný zisk zhotovitele dle předané projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy RTS Brno, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době platných směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.
4. Celková cena obsahuje také:
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
 - poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou),
 - zaměření skutečného provedení stavebních objektů a inženýrských sítí, náklady na geodetické práce,
 - náklady během stavby na čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě,
 - výkresovou dokumentaci skutečného provedení, geodetické zaměření výkopů inženýrských sítí,
 - revize a zkoušky potřebné ke kolaudačnímu řízení,
 - vypracování plánu BOZP,
 - náklady na vytyčení sítí.

5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit na základě měsíčních soupisů skutečně provedených, ale pouze úplně provedených (dokončených v případě montážních prací a VRN) položek výkazu výměr a za pořízení a fyzické dodání materiálů na staveniště v případě položek výkazu výměr obsahující i montážní práce (položka obsahuje dodávku a materiál, objednatel zaplatí jen za materiál). Dílčí a konečná faktura může být vystavena až po písemném souhlasu některé z osob objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen se k zaslanému soupisu provedených prací vyjádřit do 3 pracovních dnů. Konečnou fakturu je

zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Dílčí měsíční faktury budou mít DUZP vždy poslední den v daném kalendářním měsíci a splatnost 14 kalendářních dnů ode dne doručení dílčí faktury objednateli a konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz. Dílčí měsíční faktura musí být objednateli doručena nejpozději do každého 15. dne následujícího měsíce. Pokud se tak ze strany zhotovitele nestane (za podmínky součinnosti objednatele), zhotovitel ztratí právo dílčí fakturace za uplynulý měsíc a právo fakturovat za dílčí měsíční plnění se tak o měsíc posune, a to se všemi náležitostmi vyplývajícími ze zákona o dani z přidané hodnoty.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektové dokumentace, staveniště a ten je povinen ho převzít. Zhotovitel předá objednateli při podpisu smlouvy o dílo harmonogram prací pro provádění celého díla, jehož členění bude týdenní, bez jehož předání nelze smlouvu o dílo podepsat.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost, koordinátoru BOZP a osobám objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti práce.
4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelem tak, jako by dílo prováděl sám.
5. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele o schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

7. Pokud objednatel vyzve zhotovitele zápisem ve SD k vyčíslení soupisu více a méně prací, zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů více a méně práce vyčíslit a zaslat e-mailem objednateli v položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení. V případě, že soupis po kontrole objednatelem bude neúplný nebo bude obsahovat chyby, objednatel vyzve k opravě soupisu zhotovitele e-mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů chyby opravit.
8. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
9. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla veškeré revize, protokoly o zkouškách, návody na údržbu, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů, 3 paré dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného provedení díla + v digitální formě (jen pokud dojde ke změnám).
10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet materiál či jeho část, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám daným projektovou dokumentací. Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma.
11. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k **01.04.2024**.
12. Zhotovitel je povinen dodat na výzvu objednatele aktualizovaný týdenní harmonogram prací do 2 pracovních dnů.
13. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 2 mil. Kč zahrnující i úhradu proti poškození díla do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu **60** měsíců. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky se záruční dobou uvedenou jejich výrobcem.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v odst., 2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých) budou přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování do datové schránky zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla** bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 7 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava více a méně prací zaslán zhotovitelem později.
5. V případě, že zhotovitel zhotoví byt i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 %** (deset procent) z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez předchozího písemného schválení své plnění.
6. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle článku VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 11 smlouvy o dílo, má objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **15 %** (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zřízení zařízení staveniště, vytýčení inženýrských sítí, ale samotné zahájení stavebních prací na díle, které je podmíněno zřízením výše uvedeného.
8. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním aktualizovaného týdenního harmonogramu prací podle čl. VI. odst. 12 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude týdenní harmonogram prací zaslán zhotovitelem později.

IX. Závěrečná ustanovení


1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, 2093, 2605 odst. 2, 2609, 2611, 2628 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III. odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní nebo je zhotovitel v prodlení s termínem provádění díla o více jak 30 (třicet) dní oproti platnému

týdennímu harmonogramu, který objednatel obdržel na základě čl. VI. odst. 12 smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne vypravení oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to stejným postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací v čl. II. odst. 3 této smlouvy.

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne usnesením č. 1016/40/RM/2024


Příloha – cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Mohelnici dne 08.02.2024.....



Město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou
objednatel

V Držovicích dne.....



JAMASTAV MORAVIA a.s.
Bc. Jakub Malý
zhotovitel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20233003 Mohelnice - podolí**

Zadavatel	Město Mohelnice U Brány 916/2 78985 Mohelnice	IČO: 00303038 DIČ: CZ00303038
------------------	---	--

Zhotovitel:	JAMASTAV MORAVIA a.s. 11 79855 Hvozd-Vojtěchov	IČO: 01586548 DIČ: CZ01586548
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 369 645,47
PSV	1 207 413,63
MON	195 931,83
Vedlejší náklady	7 185,31
Ostatní náklady	2 762,53
Celkem	2 782 938,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 782 938,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	2782938,77 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Malý Jakub, Bc.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
04	Sklad SDH + sklad sportovci	0,00	2 782 938,77		2 782 938,77	100
1	HSV Sklad	0,00	2 559 378,97		2 559 378,97	92
2	Elektroinstalace	0,00	143 559,80		143 559,80	5
3	Bleskosvod	0,00	80 000,00		80 000,00	3
Celkem za stavbu					2 782 938,77	100

Popis stavby: 20233003 - Mohelnice - podolí
Popis objektu: 04 - Sklad SDH + sklad sportovci
Popis rozpočtu: 1 - HSV Sklad
Popis rozpočtu: 2 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 3 - Bleskosvod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			506 373,37	18,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			98 131,66	3,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			55 945,97	2,0
5	Komunikace	HSV			53 148,81	1,9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			10 309,49	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			106 000,55	3,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			201 337,35	7,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			74 946,51	2,7
64	Výplně otvorů	HSV			3 723,93	0,1
9	Dokončovací práce, demolice	HSV			19 892,93	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 577,82	0,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			153 663,74	5,5
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			14 552,51	0,5
97	Prorážení otvorů	HSV			21 658,26	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 354,99	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			105 078,04	3,8
713	Izolace tepelné	PSV			169 759,32	6,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			14 584,65	0,5

722	Vnitřní vodovod	PSV			9 291,78	0,3
725	Zařizovací předměty	PSV			5 878,56	0,2
728	Vzduchotechnika	PSV			6 399,07	0,2
733	Rozvod potrubí	PSV			32 059,54	1,2
734	Armatury	PSV			2 032,93	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			37 791,08	1,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			55 665,61	2,0
763	Dřevostavby	PSV			154 308,40	5,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			193 230,08	6,9
765	Krytiny tvrdé	PSV			6 938,38	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			236 670,59	8,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			66 419,93	2,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			86 177,52	3,1
784	Malby	PSV			24 023,15	0,9
79	Ostatní konstrukce a práce PSV	PSV			1 105,00	0,0
M100VD	Revize	MON			8 693,40	0,3
M21	Elektromontáže	MON			148 732,10	5,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			4 998,31	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			33 508,02	1,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 027,58	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			7 185,31	0,3

ON	Ostatní náklady	ON			2 762,53	0,1
Cena celkem					2 782 938,77	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						506 373,37		
1	311237123R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, , součinitel prostupu tepla U = 1,12 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	17,32250	1 679,81	29 098,51	801-1	RTS 23/ II
		5,33*3,25		17,32250				
2	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,52 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	51,61800	2 347,45	121 170,67	801-1	RTS 23/ II
		Věž - do stropu (3 strany) : (2+0,7+0,7)*3		10,20000				
		- nad strop - 1NP a věnce : (2+2+0,7+0,7)*(11,67-3-0,25-0,25-0,25-0,25)		41,41800				
3	311237614R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	103,52300	2 819,01	291 832,37	801-1	RTS 23/ II

Sklad obvod přízemí : (14,48+14,48+5,33+5,33)*3,25	128,76500
Odpčet otvorů :	
TO02 : -1,2*1,45	-1,74000
PD22 : -3,1*2,85	-8,83500
TO02 : -1,2*1,45	-1,74000
TO02 : -1,2*1,45	-1,74000
O04T : -1,2*1,45	-1,74000
LD21 : -2,7*2,85	-7,69500
TO03 : -1,2*1,45	-1,74000
LD22 : -3,1*2,85	-8,83500
TO03 : -1,2*1,45	-1,74000
LD13 : -1,08*2,4	-2,59200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dozdění mezi vazníky : (14,48+14,48+5,33+5,33)*0,25			9,90500			
		štíty : (6,5*1/2)			3,25000			
4	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	22,25800	149,97	3 338,03	801-1	RTS 23/ II
		K I profilům : 2*3,5*0,2*1,1			1,54000			
		1*3,1*0,2*1,1			0,68200			
		izolace pro věnec : (14,48+14,48+6,13)*0,4			14,03600			
		věž : (2+2+1+1)*0,25*4			6,00000			
5	317998117R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 120 mm	m	3,23125	178,41	576,49	801-1	RTS 23/ II
		7*1,5*0,25*1,1			2,88750			
		1*1,25*0,25*1,1			0,34375			
6	317121026R00	Překlady keramické Montáž překladů keramických světlost do 1800 mm	kus	32,00000	134,63	4 308,16	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 28,00000			28,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,00000			4,00000			
7	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,74659	10 049,04	7 502,51	801-1	RTS 23/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,74659			0,74659			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,00000						
8	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm	t	0,74659	32 124,29	23 983,67	SPCM	RTS 23/ II
		Vrata DP22 : 3,5*3*22,4*0,001*1,1			0,25872			
		DL21 : 3,1*3*22,4*0,001*1,1			0,22915			
		DL22 : 3,5*3*22,4*0,001*1,1			0,25872			
9	13487115R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 200 mm; s = 9,0 mm; t = 15,0 mm	t	0,00000	38 550,00	0,00	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Začátek provozního součtu

HEB pro krátké spiroy u věže : 61,3*6*0,001*1,1

0,40458

Konec provozního součtu

10	593408551R	Překlad prefabrikovaný keramický jednoduchý; délka = 1 250 mm; šířka = 70 mm; výška = 238 mm	kus	4,00000	429,30	1 717,20	SPCM	RTS 23/ II
----	------------	--	-----	---------	--------	----------	------	------------

LDP02 : 4

4,00000

11	593408552R	Překlad prefabrikovaný keramický jednoduchý; délka = 1 500 mm; šířka = 70 mm; výška = 238 mm	kus	28,00000	815,92	22 845,76	SPCM	RTS 23/ II
----	------------	--	-----	----------	--------	-----------	------	------------

TO02 3 ks : 3*4

12,00000

TO03 2 ks : 2*4

8,00000

LD13 : 4

4,00000

TO04 : 4

4,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	98 131,66					
12	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	4,76150	3 937,18	18 746,88	801-1	RTS 23/ II

věnc : (14,48+14,48+6,13+6,13)*0,3*0,25

3,09150

středový věnc nosné příčky : 5,3*0,2*0,25

0,26500

věž : (2+2+0,7+0,7)*0,3*0,25

0,40500

nad střechou : (1,8+1,8+0,7+0,7)*0,25*0,2*4

1,00000

13	417351111R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	71,92000	580,70	41 763,94	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

věnc : (14,48+14,48+6,13+6,13)

41,22000

středový věnc nosné příčky : 5,3

5,30000

věž : (2+2+0,7+0,7)

5,40000

nad střechou : (1,8+1,8+0,7+0,7)*4

20,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	417351113R00	Bednění bočních ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	71,92000	151,89	10 923,93	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 71,92000		71,92000				
15	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,61876	43 145,82	26 696,91	801-1	RTS 23/ II

Včetně distančních prvků.

hl. věnec : $4 \cdot (14,48 + 14,48 + 6,13 + 6,13) \cdot 2 \cdot 0,93 \cdot 0,001 \cdot 1,1$ 0,33734
třmínky : $(14,48 + 14,48 + 6,13 + 6,13) \cdot 2 \cdot 5 \cdot 0,42 \cdot 1,32 \cdot 0,001 \cdot 1,1$ 0,01006
středová : $4 \cdot 5,3 \cdot 2 \cdot 0,93 \cdot 0,001 \cdot 1,1$ 0,04338
středová : $(5,3 \cdot 2) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,42 \cdot 1,32 \cdot 1,1 \cdot 0,001$ 0,00646
věž : $4 \cdot 4 \cdot (2 + 2 + 1,3 + 1,3) \cdot 2 \cdot 0,93 \cdot 0,001 \cdot 1,1$ 0,21606
věž : $4 \cdot (1,8 + 1,8 + 1 + 1) \cdot 2 \cdot 5 \cdot 0,42 \cdot 1,32 \cdot 0,001 \cdot 1,1$ 0,00546

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké					55 945,97		
16	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	74,11240	690,10	51 144,97	801-1	RTS 23/ II
		sklad : 14,48*5,33		77,17840				
		příčka : -0,2*5,33		-1,06600				
		věž : -1*2		-2,00000				
17	342264091R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	74,11240	64,78	4 801,00	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 74,11240		74,11240				

Díl: 5	Komunikace					53 148,81		
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	44,43000	309,68	13 759,08	822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
19	639571120R00	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 200 mm	m2	28,16000	277,34	7 809,89	801-1	RTS 23/ II
		bez obrubníku						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(14,5+14,5+6,2)*0,8			28,16000			
20	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	10,32000	1 043,61	10 770,06	801-1	RTS 23/ II
		(14,5-3,5+6,2)*0,6			10,32000			
21	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	28,16000	52,92	1 490,23	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 28,16000			28,16000			
22	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	47,78400	404,31	19 319,55	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy			10 309,49			
23	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová	m2	170,23600	60,56	10 309,49	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			106 000,55			
24	612401964R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové písti hlazené	m2	45,78000	92,55	4 236,94	801-1	RTS 23/ II
		věž : 10,9*(1,4+1,4+0,7+0,7)			45,78000			
25	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	235,56600	400,00	94 226,40	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,32250			17,32250			
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 51,61800			51,61800			
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 103,52300			103,52300			
		příčka z druhé strany : 5,33*3,25			17,32250			
		věž : 10,9*(1,4+1,4+0,7+0,7)			45,78000			
26	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	10,80000	697,89	7 537,21	801-4	RTS 23/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		okna : 6*5*0,2			6,00000			
		vrata : 3*8*0,2			4,80000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			201 337,35			
27	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ,	m2	153,02300	340,09	52 041,59	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 103,52300		103,52300				
		věž : (11-3,5)*(2+2+1,3+1,3)		49,50000				
28	622472162R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	153,02300	900,00	137 720,70	801-1	RTS 23/ II
		kompletní omítkové souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 153,02300		153,02300				
29	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	59,00000	45,85	2 705,15	801-1	RTS 23/ II
		okna : 6*5		30,00000				
		vrata : 3*8		24,00000				
		dveře : 1*5		5,00000				
30	620452205XXX	Vnější omítka cem. příplatek za věž	m2	49,50000	179,19	8 869,91		Vlastní
		věž : (11-3,5)*(2+2+1,3+1,3)		49,50000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					74 946,51	
31	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	7,72850	186,69	1 442,83	801-1	RTS 23/ II
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 7,72850		7,72850				
32	631313711RT7	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 20 kg / m3	m3	7,72850	4 818,53	37 240,01	801-1	RTS 23/ II
		hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		14,5*5,33*0,1		7,72850				
33	632411110RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	77,28500	469,22	36 263,67	801-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		14,5*5,33		77,28500				
Díl: 64		Výplně otvorů					3 723,93	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	9,00000	413,77	3 723,93	801-1	RTS 23/ II

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

6*1,5

9,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					23 577,82		
35	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	41,20000	425,68	17 538,02	822-1	RTS 23/ II	

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

14,5+1,5+14,5+1,5+6,2+3

41,20000

36	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	45,32000	133,27	6 039,80	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 41,20000*1,1

45,32000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					153 663,74		
37	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	284,00000	62,28	17 687,52	800-3	RTS 23/ II	

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

(14,5+14,5+6,5)*2*4

284,00000

38	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	852,00000	61,47	52 372,44	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 284,00000*3

852,00000

39	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	284,00000	57,46	16 318,64	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 284,00000

284,00000

40	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	179,60000	112,64	20 230,14	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

(14,5+14,5+5,3+5,3+5,3)*2*2

179,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 179,60000	m2	179,60000	138,81	24 930,28	800-3	RTS 23/ II
					179,60000			
42	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 284,00000*1,2	m2	340,80000	10,90	3 714,72	800-3	RTS 23/ II
					340,80000			
43	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 340,80000*3	m2	1 022,40000	9,57	9 784,37	800-3	RTS 23/ II
					1 022,40000			
44	941941052XXX	Lešení speciální, věž - doprava, montáž, demontáž, pronájem 30 dní Včetně kotvení lešení. 9,5*1,2	m2	11,40000	54,88	625,63		Vlastní
					11,40000			
45	180456181100R	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31) omítky věže vnější : 8*10	Sh	80,00000	100,00	8 000,00	STROJ	RTS 23/ II
					80,00000			
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				14 552,51		
46	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 14,5*6,2	m2	89,90000	124,70	11 210,53	801-1	RTS 23/ II
					89,90000			
47	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří 6*1,5*1,2 3*3*2,8 1*2*1	m2	38,00000	37,38	1 420,44	801-4	RTS 23/ II
					10,80000			
					25,20000			
					2,00000			
48	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	75,93	151,86	801-1	RTS 23/ II
49	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	2,00000	93,36	186,72	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	2,00000	791,48	1 582,96	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů				21 658,26		
51	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	3,00000	2 424,71	7 274,13	801-3	RTS 23/ II
52	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	1,50000	2 315,39	3 473,09	801-3	RTS 23/ II
53	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	32,00000	93,89	3 004,48	801-3	RTS 23/ II
54	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	15,00000	97,21	1 458,15	801-3	RTS 23/ II
55	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	20,00000	279,13	5 582,60	801-3	RTS 23/ II
56	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	1,36231	20,68	28,17	821-1	RTS 23/ II
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
57	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,36231	312,62	425,89	801-3	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,36231				
58	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,36231	25,90	35,28	801-3	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,36231				
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,36231	276,35	376,47	801-3	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,36231				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 354,99		
60	998011019R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	359,21649	18,85	6 771,23	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
61	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	146,53137	120,00	17 583,76	801-1	RTS 23/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				105 078,04		
62	711111011RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovou suspenzí, 1 x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	89,90000	38,48	3 459,35	800-711	RTS 23/ II
		14,5*6,2		89,90000				
63	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	35,20000	68,02	2 394,30	800-711	RTS 23/ II
		dodávky penetračního laku ALP						
		Objekt přístavby : (14,5+14,5+6,2)*1		35,20000				
64	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	179,80000	79,89	14 364,22	800-711	RTS 23/ II
		14,5*6,2*2		179,80000				
65	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	35,20000	117,86	4 148,67	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 35,20000		35,20000				
66	711212001RT1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	89,90000	200,00	17 980,00	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 89,90000		89,90000				
67	28323136R	fólie izolační zemní ochranná, náhrada podkladního betonu; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE	m2	82,80000	52,21	4 322,99	SPCM	RTS 23/ II
		(14,5+6,2)*2*2		82,80000				
68	62836110R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie + skelná rohož; horní strana: minerální posyp; spodní strana: separační spalná fólie	m2	150,12000	278,26	41 772,39	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 89,90000*1,2		107,88000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 35,20000*1,2		42,24000				
69	62856000R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: elastomerní; nosná vložka: skelná rohož + Al fólie; horní strana: minerální posyp; spodní strana: tavitelná fólie	m2	107,88000	115,37	12 446,12	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 89,90000*1,2		107,88000				
70	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	1 000,00000	4,19	4 190,00	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 713		Izolace tepelné	169 759,32					
71	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2	107,88000	252,93	27 286,09	800-713	RTS 23/ II
14,5*6,2*1,2				107,88000				
72	713134211RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	107,88000	115,88	12 501,13	800-713	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 107,88000				107,88000				
73	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	89,90000	33,40	3 002,66	800-713	RTS 23/ II
14,5*6,2				89,90000				
74	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	89,90000	37,63	3 382,94	800-713	RTS 23/ II
14,5*6,2				89,90000				
75	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	100,00000	1,53	153,00	800-713	RTS 23/ II
50 m vodorovně								
76	28375872R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: GREY; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m2	98,89000	491,70	48 624,21	SPCM	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 89,90000*1,1				98,89000				
77	63151410R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m2	98,89000	428,06	42 330,85	SPCM	RTS 23/ II
14,5*6,2*1,1				98,89000				
78	63151412R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m2	98,89000	328,43	32 478,44	SPCM	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 98,89000				98,89000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	14 584,65					
79	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	2,00000	223,90	447,80	800-721	RTS 23/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
80	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	5,00000	899,70	4 498,50	800-721	RTS 23/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		umyvadlo a odpad z věže : 5		5,00000				
81	721211550RT3	Vpusti dvorní průměr 110 mm, se svislým odtokem, s litinovým rámem 250 x 250 mm a litinovou mříží (max. 15 t), s pevnou izolační přírubou, odkalovacím košem, suchá klapka, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 383,25	5 383,25	800-721	RTS 23/ II
		včetně betonového lože						
82	721242115R00	Lapač střešních splavenin DN 100, litina, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 985,18	3 970,36	800-721	RTS 23/ II
83	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot ybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,14094	2 020,27	284,74	800-721	RTS 23/ II
		vodorovně do 100 m						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				9 291,78		
84	722176112R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	15,00000	144,71	2 170,65	800-721	RTS 23/ II
		V položkách jsou započteny 3 svary na 1m délky rozvodu, náklady na montáž tvarovek, bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		k umyvadlu : 15		15,00000				
85	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	16,50000	50,59	834,74	800-721	RTS 23/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 15,00000*1,1		16,50000				
86	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	15,00000	20,99	314,85	800-721	RTS 23/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		15		15,00000				
87	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,00000	32,79	491,85	800-721	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15		15,00000				
88	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	4 000,00000	1,15	4 600,00	800-721	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m						
89	28614322.AR	trubka plastová vodovodní hladká; PP-R; SDR 6,0; PN 20; D = 20,0 mm; s = 3,40 mm	m	21,00000	41,89	879,69	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 15,00000*1,4		21,00000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				5 878,56		
90	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 423,66	1 423,66	800-721	RTS 23/ II
91	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 864,68	1 864,68	800-721	RTS 23/ II
		1		1,00000				
92	725860109R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	279,45	2 515,05	800-721	RTS 23/ II
		9		9,00000				
93	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,10000	751,66	75,17	800-721	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 728		Vzduchotechnika				6 399,07		
94	728618212R00	Montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení barevné	kus	1,00000	6 399,07	6 399,07	800-728	RTS 23/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				32 059,54		
95	733164102RT3	Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a montáže závěsů	m	29,00000	236,60	6 861,40	800-731	RTS 23/ II
		obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí						
96	733164103RT3	Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a montáže závěsů	m	28,00000	159,97	4 479,16	800-731	RTS 23/ II
		obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí						
97	733164104RT3	Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a montáže závěsů	m	10,00000	294,11	2 941,10	800-731	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
98	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	500,00000	3,54	1 770,00	800-731	RTS 23/ II
99	196313534R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm	m	37,70000	116,55	4 393,94	SPCM	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 29,00000*1,3				37,70000				
100	196313535R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm	m	36,40000	240,40	8 750,56	SPCM	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 28,00000*1,3				36,40000				
101	196313536R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm	m	13,00000	220,26	2 863,38	SPCM	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 10,00000*1,3				13,00000				
Díl: 734		Armatury					2 032,93	
102	734211111R00	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 6, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	50,83	254,15	800-731	RTS 23/ II
103	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	294,64	589,28	800-731	RTS 23/ II
104	734261224R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	106,70	1 067,00	800-731	RTS 23/ II
105	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	250,00000	0,49	122,50	800-731	RTS 23/ II
Díl: 735		Otopná tělesa					37 791,08	
106	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	5,00000	154,68	773,40	800-731	RTS 23/ II
107	735159121R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky nad 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	5,00000	344,34	1 721,70	800-731	RTS 23/ II
108	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	100,00000	2,29	229,00	800-731	RTS 23/ II
109	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	12,00000	408,24	4 898,88	Prav.M	RTS 23/ II
110	48457509.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 546 W; s vestavěným ventilem	kus	5,00000	6 033,62	30 168,10	SPCM	RTS 23/ II
ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 546 W								
Díl: 762		Konstrukce tesařské					55 665,61	
111	762342202R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm,	m2	101,40000	93,47	9 477,86	800-762	RTS 23/ II
Stávající objekt : 3,38*2*15				101,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	38,90500	189,13	7 358,10	800-762	RTS 23/ II
		Zastřešení vstupů : 1,7*1,5*1,1		2,80500				
		Lávka v podkroví : 15*1,2		18,00000				
		Přesah terasy pro zateplení : 1,0*15+3,1		18,10000				
113	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	500,00000	5,68	2 840,00	800-762	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
114	60511080R	Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	1,08000	9 159,12	9 891,85	SPCM	RTS 23/ II
		(15)*2*0,12*0,3		1,08000				
115	60517111R	Lať dřevina: jehličnatá; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm	m3	1,15157	7 363,25	8 479,30	SPCM	RTS 23/ II
		(263,902/0,22)*0,04*0,06*1,2/3		1,15157				
116	60726017.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D; RtF: D	m2	2,55750	250,76	641,32	SPCM	RTS 23/ II
		Zastřešení vstupů : (1,55)*1,5*1,1		2,55750				
117	60726123R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D; RtF: D	m2	33,00000	514,46	16 977,18	SPCM	RTS 23/ II
		Lávky : 30*1,1		33,00000				
Díl: 763		Dřevostavby			154 308,40			
118	763615131R00	Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním	m2	21,00000	263,59	5 535,39	800-763	RTS 23/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Přesahy střechy : 2*(15)*0,7		21,00000				
119	763732112R00	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníků příhradových konstrukční délky do 18 m	m	164,43125	260,34	42 808,03	800-763	RTS 23/ II
		opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub						
		263,09/0,8/2		164,43125				
120	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	500,00000	11,71	5 855,00	800-763	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	763100101RA0	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník, , včetně impregnace řeziva, Fošna dřevina: jehličnatá; opracování: prizmované	m	105,15000	900,00	94 635,00	AP-PSV	RTS 23/ II
		Nový objekt : 3,38*2*15		101,40000				
		věž : 2,5*1,5		3,75000				
122	60721544R	deska dřevotřísková tl = 15,0 mm; š = 1 830 mm; l = 2 840,0 mm; prostředí vlhké	m2	26,85000	203,91	5 474,98	SPCM	RTS 23/ II
		2*(15)*0,7*1,1		23,10000				
		věž : 2,5*1,5		3,75000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				193 230,08		
123	764362391R00	Střešní otvory z hliníkového plechu montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové	kus	1,00000	271,73	271,73	800-764	RTS 23/ II
124	764893110R00	Krytina z taškových tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,45 mm, dodávka a montáž	m2	105,15000	649,00	68 242,35	800-764	RTS 23/ II
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
		včetně ochranného pásů, větrací mřížky, okapové lemovací lišty a spojovacích prostředků.						
		sklad : 3,38*2*15		101,40000				
		věž : 2,5*1,5		3,75000				
125	764812240R00	Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	30,00000	330,19	9 905,70	800-764	RTS 23/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		sklad : 2*15		30,00000				
126	764817150R00	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	15,00000	575,62	8 634,30	800-764	RTS 23/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		střecha stávající objekt : 2*3,75*2		15,00000				
127	764814220R00	Lemování trub na hladké krytině, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr přes 75 do 100 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	625,09	625,09	800-764	RTS 23/ II
128	764898221R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z hliníkového plechu s povrchem z polyuretanu, , dodávka a montáž	m	30,00000	675,61	20 268,30	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně kolen, objímk a zednické výpomoci. 15+15 30,00000								
129	764893111RT1	Ostatní prvky ke střechám hřebenáč obly s těsněním, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,45 mm, dodávka a montáž	m	15,00000	554,70	8 320,50	800-764	RTS 23/ II
včetně koncovek, těsnění a spojovacích prostředků. sklad : 15 15,00000								
130	764893126R00	Ostatní prvky ke střechám komínek odvětrávací izolovaný, , průměr 125 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 198,08	6 198,08	800-764	RTS 23/ II
včetně manžety a spojovacích prostředků.								
131	764893127R00	Ostatní prvky ke střechám sněhová zábrana včetně příslušenství dl. 2 m, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, , dodávka a montáž	sada	30,00000	1 001,77	30 053,10	800-764	RTS 23/ II
včetně spojovacích prostředků. sklad : 15*2 30,00000								
132	764909401R00	Ostatní prvky ke střechám hydroizolační difuzní fólie, , , dodávka a montáž	m2	105,15000	90,04	9 467,71	800-764	RTS 23/ II
Stávající objekt : 3,38*2*15 věž : 2,5*1,5 101,40000 3,75000								
133	764898304R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	7,20000	856,18	6 164,50	800-764	RTS 23/ II
včetně rohů 6*1,2 7,20000								
134	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	1 500,00000	2,53	3 795,00	800-764	RTS 23/ II
50 m vodorovně								
135	764814537R00	, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž	m	13,52000	450,75	6 094,14		RTS 23/ II
Objekt Přístavby : 3,38*4 13,52000								
136	764898211R00	podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyuretanu, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	30,00000	378,55	11 356,50		RTS 23/ II
včetně spojek, čel a háků.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(15)*2	30,00000					
137	59160889.A2R	Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 900 mm; výška = 1 150 mm; tvar: pravidelný; polykarbonát; barva: šedá	kus	1,00000	3 833,08	3 833,08	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé	6 938,38					
138	765799231R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	101,40000	28,42	2 881,79	800-765	RTS 23/ II
		sklad : 3,38*2*15	101,40000					
139	60517111R	Lať dřevina: jehličnatá; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm	m3	0,39585	10 247,80	4 056,59	SPCM	RTS 23/ II
		(263,902/0,8)*0,04*0,06/2	0,39585					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	236 670,59					
140	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	1 609,22	1 609,22	800-766	RTS 23/ II
141	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2	kus	6,00000	1 064,61	6 387,66	800-766	RTS 23/ II
		T01 :						
		T02 : 3	3,00000					
		T03 : 2	2,00000					
		T04 : 1	1,00000					
		T06 :						
		T08 :						
142	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	854,38	854,38	800-766	RTS 23/ II
143	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	1 923,60	1 923,60	800-766	RTS 23/ II
144	766698112R00	Ostatní montáž garážových vrat truhlářského provedení otevíravých do ocelové nebo dřevěné zárubně velikosti přes 6 m2	kus	3,00000	1 163,37	3 490,11	800-766	RTS 23/ II
145	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	5 000,00000	1,71	8 550,00	800-766	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
146	766670021R00		kus	1,00000	440,19	440,19		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	4295330165XXX	Žaluzie protidešťová, Do věže	kus	2,00000	20 162,50	40 325,00		Vlastní
Provedení - barvený hliník, velikost 2m x 0,5m - el. pohon a ovládání : 2				2,00000				
148	54914632R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	1,00000	1 011,65	1 011,65	SPCM	RTS 23/ II
149	549146450R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch Cr; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	2 241,98	2 241,98	SPCM	RTS 23/ II
1				1,00000				
150	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	256,25	256,25	SPCM	RTS 23/ II
151	5534451232R	Vrata garážová; dvoukřídla; materiál: ocel; šířka = 2 750,0 mm; výška = 2500 mm; ovládání: manuální	kus	3,00000	35 000,00	105 000,00	SPCM	RTS 23/ II
152	61143815R	Okno otevíravé, sklápěcí; funkce: klasické; počet křídel: 1; křídlo: plastové; rám: plastový; šířka = 1 200 mm; výška = 1 500 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; 4 - 16 - 4; počet komor rámu: 5; Uw = 1,20 W/(m2.K); Ug = 1,1 W/(m2.K); Uf = 1,20 W/(m2.K); g = 0,63; Rw = 33 dB; ovládání: manuální; povrchová úprava: fólie; kování: celoobvodové; barva: bílá	kus	6,00000	5 442,64	32 655,84	SPCM	RTS 23/ II
6				6,00000				
153	611653533R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; požární odolnost: E, I; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	SPCM	RTS 23/ II
154	61181103R	Zárubeň dřevěná - obložková, protipožární; dřevotřísková; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 047,10	3 047,10	SPCM	RTS 23/ II
, bílá, wenge								
155	61250022R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x70 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic	kus	1,00000	13 877,61	13 877,61	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					66 419,93			
156	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,00000	242,09	242,09	800-767	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus	4,00000	106,95	427,80	800-767	RTS 23/ II
158	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	5 000,00000	1,73	8 650,00	800-767	RTS 23/ II
50 m vodorovně								
159	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný	kus	1,00000	1 057,54	1 057,54	SPCM	RTS 23/ II
160	767 Rpol2	Montáž vstupních hliníkových dveří jednokřídlových 1000*2 4500 mm včetně dodávky výrobku dle spec.,, D13	ks	1,00000	34 020,00	34 020,00		Vlastní
Dveře hliníkové dle specifikace opatřené pankovým kováním, samozavíračem a madly pro imobilní, včetně zámku								
161	20230829XXX	Konstrukce pro uchycení zařízení pro vytahování hadic + zařízení pro vytahování hadic	ks	1,00000	22 022,50	22 022,50		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			86 177,52			
162	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	56,10000	96,57	5 417,58	800-771	RTS 23/ II
14,8+14,8+5,3+5,3+5,3+5,3+5,3				56,10000				
163	771575107RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	77,17840	614,27	47 408,38	800-771	RTS 23/ II
14,48*5,33				77,17840				
164	771579793RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	77,17840	17,24	1 330,56	800-771	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 77,17840				77,17840				
165	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	500,00000	5,63	2 815,00	800-771	RTS 23/ II
50 m vodorovně								
166	597642030R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: černá	m2	84,89624	344,02	29 206,00	SPCM	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 77,17840*1,1				84,89624				
Díl: 784		Malby			24 023,15			
167	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	246,36600	25,81	6 358,71	800-784	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 235,56600				235,56600				
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 10,80000				10,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1	HSV Sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	246,36600	71,70	17 664,44	800-784	RTS 23/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 246,36600](#)

246,36600

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 027,58
-----------------	--	-----------------

169	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,36231	1 474,88	2 009,24	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,36231](#)

1,36231

170	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,36231	13,46	18,34	800-6	RTS 23/ II
-----	--------------	--------------------------------------	---	---------	-------	-------	-------	------------

s hrubým urovnáním,

[Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,36231](#)

1,36231

Díl: VN	Vedlejší náklady	3 317,80
----------------	-------------------------	-----------------

171	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 733,20	1 733,20		RTS 23/ II
172	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 584,60	1 584,60		Vlastní

Celkem	2 559 378,97
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Dokončovací práce, demolice				19 892,93		
1	901VD	Přidružené zednické práce, sekací práce a pod.	hod	67,50000	294,71	19 892,93		Vlastní
		135/2		67,50000				
Díl: M100VD		Revize				4 715,40		
2	1000204VD	Revize elektroinstalace	hod	10,00000	471,54	4 715,40		Vlastní
		10		10,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				80 331,59		
3	21907VD	Montáž přístrojů a kompletáž v rozvaděči, sdh	hod	8,00000	294,71	2 357,68		Vlastní
		8		8,00000				
4	2190R01	Rozvaděč viz výkr.dokumentace včetně přístrojů, sdh	soubor	1,00000	5 894,28	5 894,28		Vlastní
5	21907VD	Montáž přístrojů a kompletáž v rozvaděči viz.výkres ..07 vč.protokolu, sdh	hod	7,00000	294,71	2 062,97		Vlastní
6	219VD	Montáž přístrojů a kompletáž v rozvaděči vč.protokolu- výkres č.05, sdh	hod.	24,00000	294,71	7 073,04		Vlastní
		24		24,00000				
7	210010311RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	15,00000	68,67	1 030,05	M21	RTS 23/ II
		15		15,00000				
8	210010312RT1	Montáž krabice plastové odbočné, kruhové, o průměru 103 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	1,00000	89,89	89,89	M21	RTS 23/ II
		1		1,00000				
9	210010315R00	Montáž krabice plastové rozvodné, obdélníkové, o rozměru 205 x 255 mm, hloubky 68 mm, , do zdiva, bez zapojení,	kus	1,00000	139,10	139,10	M21	RTS 23/ II
		1		1,00000				
10	210010003RU3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	4,00000	39,20	156,80	M21	RTS 23/ II
		4		4,00000				
11	210010004RU3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	3,00000	46,15	138,45	M21	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
12	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	6,00000	168,58	1 011,48	M21	RTS 23/ II
		6		6,00000				
13	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	1,00000	212,78	212,78	M21	RTS 23/ II
14	210111012RT2	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC, , provedení 2P+PE,	kus	3,00000	171,23	513,69	M21	RTS 23/ II
15	210111103RT0	Zásuvka průmyslová CZ 1653 H,S,Z 3P+PE+N	kus	1,00000	294,71	294,71		Vlastní
16	210201521R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního přisazeného, s vestavěným LED modulem	kus	8,00000	218,09	1 744,72	M21	RTS 23/ II
17	210201514R00	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního závěsného, na čtyři upevňovací body s vestavěným LED modulem	kus	10,00000	142,05	1 420,50	M21	RTS 23/ II
18	210010322RT1	Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	20,00000	234,30	4 686,00	M21	RTS 23/ II
		20		20,00000				
19	210010351R00	Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 4 mm ² , čtvercové, o rozměru 124 x 124 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, , ,	kus	10,00000	223,10	2 231,00	M21	RTS 23/ II
		10		10,00000				
20	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	25,00000	16,68	417,00	M21	RTS 23/ II
		25		25,00000				
21	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm ²	kus	10,00000	19,86	198,60	M21	RTS 23/ II
		10		10,00000				
22	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm ²	kus	8,00000	27,17	217,36	M21	RTS 23/ II
		8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 25 mm2	kus	6,00000	59,24	355,44	M21	RTS 23/ II
		6		6,00000				
24	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 35 mm2	kus	2,00000	62,77	125,54	M21	RTS 23/ II
		2		2,00000				
25	210100101R00	Ukončení drátů a lan včetně úpravy konce vodičů, odpomntování krytu svorkovnice, znovumontáže krytu svorkovnice, Al a Cu, průřez do 16 mm2	kus	14,00000	22,28	311,92	M21	RTS 23/ II
		14		14,00000				
26	210100204R00	Ukončení šňůry v gumové hadici, do průřezu 3x4 mm2	kus	8,00000	76,63	613,04	M21	RTS 23/ II
		8		8,00000				
27	210100219R00	Ukončení šňůry v gumové hadici, do průřezu 5x6 mm2	kus	5,00000	128,79	643,95	M21	RTS 23/ II
		5		5,00000				
28	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	186,85	373,70	M21	RTS 23/ II
29	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	4,00000	234,59	938,36	M21	RTS 23/ II
30	210111012RT2	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC, , provedení 2P+PE,	kus	10,00000	171,23	1 712,30	M21	RTS 23/ II
31	341R09	C,M - svítidlo žárovkové nástěnné E27, LED 12W,230V ,IP43-Brilux OVAL vč.zdroje - led žárovka	kpl	9,00000	589,42	5 304,78		Vlastní
32	341R10	M -Svítidlo závěsné LUCIDE Aruba E27, LEDŽárovka 15W,230V; IP 44	kpl	8,00000	58,94	471,52		Vlastní
33	341R13	Zásuvka polozap.Tango dvojité 16A,230V	ks	10,00000	88,41	884,10		Vlastní
34	341R16	Zásuvka 32A,400V;3+PE+N	ks	1,00000	294,71	294,71		Vlastní
35	210111031R00	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, , provedení 2P+PE,	kus	1,00000	153,25	153,25	M21	RTS 23/ II
36	210802129R00	Montáž šňůry CMSM, 12 x 1,50 mm2, volně uložené	m	3,00000	15,33	45,99	M21	RTS 23/ II
37	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	40,00000	32,48	1 299,20	M21	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		40		40,00000				
38	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	100,00000	23,16	2 316,00	M21	RTS 23/ II
		100		100,00000				
39	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	100,00000	37,90	3 790,00	M21	RTS 23/ II
		100		100,00000				
40	210800114R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16, nebo 4 x 25 mm2, uloženého pod omítkou	m	25,00000	29,65	741,25	M21	RTS 23/ II
		25		25,00000				
41	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	100,00000	37,96	3 796,00	M21	RTS 23/ II
		100		100,00000				
42	210800117RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 4 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	66,02	1 650,50	M21	RTS 23/ II
		25		25,00000				
43	210800506RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	30,00000	24,76	742,80	M21	RTS 23/ II
		30		30,00000				
44	210810109RT1	Montáž kabelu CYKY 1 kV, 4 x 25 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	266,71	6 667,75	M21	RTS 23/ II
		25		25,00000				
45	210010004RU3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	30,00000	46,15	1 384,50	M21	RTS 23/ II
		30		30,00000				
46	210010002R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,	m	20,00000	26,52	530,40	M21	RTS 23/ II
		20		20,00000				
47	210010005RU3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	30,00000	58,00	1 740,00	M21	RTS 23/ II
		30		30,00000				
48	210010006RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 50 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	35,00000	55,82	1 953,70	M21	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35				35,00000				
49	210111012RT2	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC, , provedení 2P+PE,	kus	10,00000	171,23	1 712,30	M21	RTS 23/ II
50	210R 06	EZS .Montáž PIR čidel	ks	12,00000	88,41	1 060,92		Vlastní
12				12,00000				
51	210020323RT1	Montáž kabelového korýtka z PVC včetně dodávky korýtka a víka, o rozměru 100x40 mm	m	12,00000	144,70	1 736,40	M21	RTS 23/ II
12				12,00000				
52	210R 08	Zásuvka dvojitá 16A,230V - bordó -ABB s posunut.ochr.kolíkem -mont.+ dodávka	kus	10,00000	147,36	1 473,60		Vlastní
53	460680024R00	Průraz zdímem v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	1,00000	584,12	584,12		RTS 23/ II
1				1,00000				
54	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus	20,00000	39,61	792,20	SPCM	RTS 23/ II
20				20,00000				
55	345715364R	krabice elektroinstalační do dutých stěn (sádkokartonu); univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 70 mm	kus	5,00000	55,70	278,50	SPCM	RTS 23/ II
5				5,00000				
56	345704420000R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm	kus	10,00000	101,97	1 019,70	SPCM	RTS 23/ II
10				10,00000				
57	300256	Krabice KT 250	kpl	1,00000	147,36	147,36		Vlastní
1				1,00000				
58	300501	Krabič.rozvodka IP67;6455-11	ks	6,00000	58,94	353,64		Vlastní
6				6,00000				
59	50603VD	Svorka pro ochr.pospojování vč.pásku	ks	5,00000	88,41	442,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

5

5,00000

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	4 998,31
-----------------	--	-----------------

60	222260401R00	Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.do 450 mm	kus	1,00000	633,63	633,63		RTS 23/ II
61	357311020R	rozvaděčová skříň nástěnná, jednodílná; použití jako dílčí podružný rozvaděč,pro zabudování přístrojů a zařízení datové techniky, jako domácí sítě; stabilní oceloplechová svařovaná jednodílná konstrukce; IP 30; přední dveře skleněné s tvrzeným bezpečnostním sklem, se zámkem, otevírání 180°; výška 280 mm; šířka 600 mm; hloubka 395 mm; barva světle šedá RAL 7035; max.zatížení při rovnoměrné zátěži 30 kg	kus	1,00000	4 364,68	4 364,68	SPCM	RTS 23/ II

Díl: M21	Elektromontáže	33 621,57
-----------------	-----------------------	------------------

62	34111033R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	100,00000	9,43	943,00	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	---	-----------	------	--------	------	------------

100

100,00000

63	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	100,00000	8,90	890,00	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	---	-----------	------	--------	------	------------

100

100,00000

64	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	100,00000	14,09	1 409,00	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------	------	------------

100

100,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	30,00000	21,63	648,90	SPCM	RTS 23/ II
				30	30,00000			
66	34111098R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	25,00000	40,08	1 002,00	SPCM	RTS 23/ II
				25	25,00000			
67	341110800R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x25mm2; počet žil 4; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 25,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	25,00000	213,96	5 349,00	SPCM	RTS 23/ II
				25	25,00000			
68	301256	Kabel ohyb. H05RR-F4x1,5mm	m	5,00000	29,47	147,35		Vlastní
				5	5,00000			
69	301259	Kabel ohyb. H05RR-F3x1,5mm	m.	4,00000	35,37	141,48		Vlastní
				4	4,00000			
70	301312	Kabel ohyb. H05RR-F3Gx1,5mm	m	5,00000	58,94	294,70		Vlastní
				5	5,00000			
71	301325	Kabel ohyb. H05RR-F5Gx2,5mm	m	8,00000	70,73	565,84		Vlastní
				8	8,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	34140967R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	10,00000	22,28	222,80	SPCM	RTS 23/ II
10				10,00000				
73	34140968R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	12,00000	32,54	390,48	SPCM	RTS 23/ II
12				12,00000				
74	34140969R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr 7,7 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	5,00000	56,00	280,00	SPCM	RTS 23/ II
5				5,00000				
75	80050VD	Ekvipotenciální přípojnice EPS 2 s krytem v kabici KT 250	kpl	1,00000	58,94	58,94		Vlastní
76	2555VD	NZ - svítidlo nouzové Panlux LED,8W IP44, 3 hod.; vč.zdroje	kpl	1,00000	294,71	294,71		Vlastní
77	341R01	Z-Svítidlo LED Trevos Naos 2,5 ft 6500/840/44W/5070 lm/Ra85, 4000 K	kpl	8,00000	589,42	4 715,36		Vlastní
78	341R02	R-Svítidlo LED Trevos Naos 2,4 ft 6400/840 /42W/5270 lm/Ra85/4000 K	kpl	11,00000	648,36	7 131,96		Vlastní
79	341R03	K - svítidlo LED Trevos Naos 2,4 ft 6400/840 /42W/5270 lm/Ra85/4000 K	kpl	4,00000	707,31	2 829,24		Vlastní
80	341R04	E,D -Svítidlo stropní s pohyb.čidlem, typ NEPTUN 2 WHTS 69-BI + LEDžárovka 5 W,230V; IP 44	kpl	4,00000	766,25	3 065,00		Vlastní
81	341R15	Zásuvka průmyslová na povrch dvojitá IP44,16A,250V	ks	11,00000	294,71	3 241,81		Vlastní
Celkem						143 559,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	3	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 79		Ostatní konstrukce a práce PSV				1 105,00		
1	795VD	Protikorozi ochrana - (náter vedení a svorek v zemi i při přechodu...	hod	4,00000	276,25	1 105,00		Vlastní
Díl: M100VD		Revize				3 978,00		
2	1000204VD	Revize bleskosvodu	hod	9,00000	442,00	3 978,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				34 778,94		
3	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásu 30 x 4 mm, bez nátěru	m	108,00000	75,69	8 174,52	M21	RTS 23/ II
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
		108		108,00000				
4	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	40,56000	82,32	3 338,90	M21	RTS 23/ II
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
		40,56		40,56000				
5	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	4,00000	103,32	413,28	M21	RTS 23/ II
6	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	10,00000	85,36	853,60	M21	RTS 23/ II
		10		10,00000				
7	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	5,00000	106,08	530,40	M21	RTS 23/ II
8	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	8,00000	128,73	1 029,84	M21	RTS 23/ II
		8		8,00000				
9	210220302RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe)	kus	8,00000	133,15	1 065,20	M21	RTS 23/ II
		8		8,00000				
10	210220302RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 mm	kus	4,00000	129,28	517,12	M21	RTS 23/ II
		4		4,00000				
11	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	2,00000	121,00	242,00	M21	RTS 23/ II
12	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdíva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků	kus	4,00000	513,27	2 053,08	M21	RTS 23/ II
13	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	5,00000	36,30	181,50	M21	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	3	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	210220101R00	Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a podpěr,	m	75,75000	153,87	11 655,65	M21	RTS 23/ II
		75,75		75,75000				
15	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	5,00000	440,34	2 201,70	M21	RTS 23/ II
16	210220212RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do zdi, , včetně dodávky jímací tyče JV dl. 1,5 m	kus	5,00000	504,43	2 522,15	M21	RTS 23/ II
Díl: M46		Zemní práce při montážích				33 508,02		
17	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	38,56000	265,76	10 247,71		RTS 23/ II
		38,56		38,56000				
18	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	38,56000	36,30	1 399,73		RTS 23/ II
19	460600001RT4	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m	m3	40,56000	241,17	9 781,86		RTS 23/ II
		40,56		40,56000				
20	80107VD	Jímací vedení-AlMgSi pr.8 mm	m	75,75000	55,25	4 185,19		Vlastní
		75,75		75,75000				
21	80108VD	Podpěra pro svislé vedení do .zdí vč.vrutů	ks	35,00000	82,87	2 900,45		Vlastní
		35		35,00000				
22	80110VD	Svorka na spojení vodičů Rd- 7-10mm,	ks	6,00000	27,62	165,72		Vlastní
		6		6,00000				
23	800VD	Asfaltová suspenze na náter spojů v zemi	kg	3,00000	276,25	828,75		Vlastní
		3		3,00000				
24	80054VD	Pás FeZn 30/4mm	ks	40,56000	55,25	2 240,94		Vlastní
		40,56		40,56000				
25	8006VD	Ochranná trubka (uhelník)na svod - OT-1,7m + držáky	ks	4,00000	138,12	552,48		Vlastní
26	35441905R	svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn	kus	4,00000	27,79	111,16	SPCM	RTS 23/ II
27	35441885R	svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn	kus	10,00000	9,72	97,20	SPCM	RTS 23/ II
28	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	5,00000	30,55	152,75	SPCM	RTS 23/ II
29	8003140VD	Svorka SR 02,SR03	ks	10,00000	27,62	276,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20233003	Mohelnice - podolí
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	3	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	35444107R	svorka křížová; provedení nerez	kus	4,00000	35,58	142,32	SPCM	RTS 23/ II
31	8003160VD	Svorka SP	ks	2,00000	27,62	55,24		Vlastní
32	35441846R	štítek označení, plast	kus	5,00000	2,24	11,20	SPCM	RTS 23/ II
33	800540	Propojka CY pr.35mm2- HUP	ks	1,00000	82,87	82,87		Vlastní
34	8003VD	Spojovací svorky na okapové roury pr.80-120mm	ks	5,00000	55,25	276,25		Vlastní

5

5,00000

Díl: VN		Vedlejší náklady					3 867,51	
35	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 762,49	2 762,49		RTS 23/ II

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

36	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 105,02	1 105,02		Vlastní
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: ON	Ostatní náklady	2 762,53					
37	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	2 762,53	2 762,53	RTS 23/ II

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Celkem	80 000,00
---------------	------------------