

OBJEDNÁVKA

Číslo dílčí objednávky: 3536/1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

SSÚD 11 Nová Ves

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: ALGON, a.s.

Adresa: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 18. 12. 2023, číslo Smlouvy 22ZA-003536 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D8 P km 22,44

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravu oplocení na dálnici D8 v km 22,44 v celkové délce 104 m, ve směru jízdy na Ústí nad Labem.

Lhůta pro dokončení díla: 20. 02. 2024.

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 179.124,20 Kč / s DPH: 216.740,28 Kč

Další informace pro Zhotovitele: KRPS-[REDACTED]

Pojišťovna: UNIQA

PU: [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka.

V Nové Vsi dne 06. 02. 2024

Za Objednatele: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

P_2 - Položkový rozpočet Ceny Plnění - výkaz výměr

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Oprava/výměna oplocení dle PPK-PLO							
1	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRAT PLETIVA	m	104			
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s výbouznou sítí a hmoždinkami uloženými na skládce. Je zahrnuta je podstatě za skládku, který se vykládá v poloze 0411" (s výjimkou malého množství bouvaného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouvaní - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce přenosu z technologického předstupu a z platných předstupu - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vln a vlnček					
2	13273	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘE DO 2 M PAŽENĚ I NEPAŽENĚ TŘ. TĚŽITELNOSTI I pás pod oplocením	m3	16,64			
		Technická specifikace: vodotěsná a svléká doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem. V případě zpětného použití odvoz a uložení na místě, odvoz přebyteku na skládku. Nezahrnuje uložení na skládku a poplatek za skládku.					
3	13373	HLoubENÍ SACHET PAŽENĚ A NEPAŽENĚ TŘ. TĚŽITELNOSTI I pro základy vzpěr oplocení oplocení a sloupků	m3	8,86			
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svléká doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - v případě zpětného použití odvoz a uložení na místě - odvoz přebyteku na skládku nezahrnuje uložení zeminy na skládku ani poplatek za skládku					
4	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	22,29			
		Technická specifikace: položka zahrnuje ruční přemístění ornice a dočasných skládek, rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve vlně do 1,5. Uložení ornice na pozemcích určených investorem					
5	272313	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25 (B25)	m3	1,27			
		Technická specifikace: dodání čerstvého betonu (betonové směsi požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoli hustotě výtlaču, konzistence čerstvého betonu a zvláštní pečlivá, obličejní a ochrana betonu, - zhotovení napojovacího, mezivzdorového nebo betonu požadované trvanlivosti a vlastností, sítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - řízení pracovišť a stávkových opatření, včetně potřebných úprav, výjezdů, údržby, opravování, očistění a ojetí, bednění požadovaných konstr. (i střešních) a úprava díla požadované kvality pomocí betonu, včetně oddechovacích a odvodu kovyřící prostředků, - podpěra konstr. (skrupej) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, odtahových a bezpečnostních opatření a záklád těchto konstrukt a řešení, - vrtání kotvených des, kapes, nářtů, a sond, - řízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, štěrků a pod., vč. řízení práce a úprav kolenních, - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukt a vybavení, - úpravy povrchu pro potěření požadovanými směsí, potěření a nářtů, případně vyřazení, - řízení práce u kabelových a výtlačných trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvů a doplňkových konstrukt, - nářty zabírající soudržnost betonu a bednění, - výjezd, řízení a řešení práce a spoju, - osazení povrchů betonu topení spíní zemní vlnkami v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenným, - případně řízení spojovací vstupy v záklád, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukt proti úniku bludných proudů, betonové základy musí splňovat TPF kap. 18					
6	289971	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTYLIE	M2	83,2			
		příběhý pás netkaná textilie proti prorážení plevele a hmotností min 50 g/m2					
7	45152	PODHLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VYSTIVY Z KAMENIVA DRČENÉHO ŠD 16/32	M3	16,64			
		Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, umístění a vyrovnání dopravy a jeho uložení nesítí v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál. Zásp pod oplocení šd 16/32					
8	767912	OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÉHO	m2	218,4			
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškeré vlastní práce a řízení, látky, lišty, kování, podpěry, závěsy, upevnění prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní pracovní úpravy. - měřou zabírající sloupky, jakož i základové konstrukce a zemní práce, které se vykládají v samostatných položkách 118", 222", 266", 133", nebo zahrnutá pod položku (272") - součástí položky je případně i ostatní díla, usazovací práce se pak vypočítávají po vlastní ruce díla - průměr měřícího potrubí průměrného průměru 3 mm, pevnost v tahu min. 1500N/mm2 - délka ok od země do 0,6 m - vzdálenost drátů vodorovně 50 mm, nad 0,6 m 140 mm, vertikálně drátů - 150 mm					
9	33894A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ - NAKENĚNÍ NAD RÁMEC POLOŽKY 76791	kg	417,2			
		Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - průměr - při šířce sloupku 60,1 mm, síla stěny 2,9 mm a výška 2000 mm - výška 48,1 mm, síla stěny 3,6 mm a délka 2500 mm - PKO musí odpovídat požadování tab. 2 TPF 14					
10	R	POZINKOVANÝ ZEMNÍ VRUT DL. 600 MM	ks	0,00			
		Technická specifikace: - dodání zemního vřutu a osazení vřutu do požadované polohy					
		Práce, např. postavení a odložení přenosných SDZ a zařízení (pračky, lopaty, kbelky, vodící a směrovací desky, orahy)	kpl	2			
		Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	120			
		Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	120			
		Doprava a likvidace značení návěst	km	120			
		Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	0			
		Výkon I. Předzvěstný vozík	hod	16			
		Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	16			
		Výkon výstražný vozík velký	hod	16			
		Výkon technika	hod	25			
		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravny nehody)	hod	0			
		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	120			
		Doprava NV do 3,5 t	km	0			
		Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km	120			
		Doprava NV do 7,5 t	km	0			
		Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	120			
		Doprava servisního vozidla - délina	km	0			
		Výkon servisního vozidla - délina	hod	0			
		Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	0			
		Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál	kpl	0			
		Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0			
		Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	0			
Cena celkem bez DPH							179 124,20
DPH 21%							37 616,08
Cena celkem včetně DPH							216 740,28