

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Filozofická fakulta Univerzita Karlova - Hybernská - Oprava kanalizace	JKSO	
Název objektu	Hlavní rozpočet	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Elizza s.r.o.	00334561	CZ00334561
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.01.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 74 741,27			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	74 741,27	15 695,67
								Cena s DPH 90 436,94			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Filozofická fakulta Univerzita Karlova - Hybernská - Oprava kanalizace
Objekt: Hlavní rozpočet

Objednatel:
Zhotovitel: Elizza s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30. 1. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV					
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
94	Lešení a stavební výtahy					
997	Přesun sutě					
998	Přesun hmot					
PSV	Práce a dodávky PSV					
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
96	Bourání konstrukcí					
771	Podlahy z dlaždic					
784	Dokončovací práce - malby a tapety					
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Celkem					

ROZPOČET

Stavba: Filozofická fakulta Univerzita Karlova - Hybernská - Oprava kanalizace
Objekt: Hlavní rozpočet

Objednatel:
Zhotovitel: Elizza s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
1	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3				
2	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5	m3				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
94 Lešení a stavební výtahy							
3	941111111	Lešení pomocné	kpl.				
997 Přesun sutě							
7	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t				
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
10	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t				
998 Přesun hmot							
11	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t				
PSV Práce a dodávky PSV							
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
38	721	Vsazení odbočky na stoupací kanalizační vedení vč. stavebních prací	kpl.				
39	721-002	Demontáž a zpětná montáž vany vč. obložení	kpl.				
12	721-1	Úprava rozvodů pro odvod kondenzátu v kotelně	m				
13	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75 vč. vpusti	m				
14	721174004.OSM	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 75	m				
15	721211405	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 nerez 115x115	kus				
16	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m				
17	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%				
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							
4	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				
5	952901112	Protiprašná opatření	kpl.				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
96 Bourání konstrukcí							
6	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3				
771 Podlahy z dlaždic							
18	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2				
19	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2				
20	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2				
21	771574112	Zpětná montáž podlah keramických	m2				
22	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%				
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
23	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
24	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
25	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2				
26	784211101-1	Oprava povrchu stropu po zatečení	kpl.				
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
27	031002000	VRN	kpl.				

Celkem

74 741,27

1,425