

REKAPITULACE

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

Demolice stážního domku v žst. Český Brod km 375,950

Fakturované položky							
	Objekt	Název objektu	Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena s	
			jedn.	počet	jedn.	bez DPH	
				jednot.	Kč		Kč
	SO 01	SO 01 - objekt č.1	KPL	1	106 466,48		106 466,48
	SO 02	SO 02 - objekt č.2	KPL	1	102 342,05		102 342,05
	SO 03	SO 03 - objekt č.3	KPL	1	423 602,09		423 602,09
	SO 04	SO 04 - objekt č.4	KPL	1	158 179,75		158 179,75
	SO 05	SO 05 - odstranění křovin a vegetace	KPL	1	11 235,65		11 235,65
	VON	Vedlejší a ostatní náklady	KPL	1	42 594,78		42 594,78
Celkem:							844 420,80

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 09.02.2024

Datum: 09.02.2024

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 01 - objekt č.1

Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	Kč
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV		(4,6+6)*0,5*0,3		xxx				
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		zemina pro terénní úpravy - třídněná						
	VV		1,59*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		xxx				
3	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Bourání základů z betonu železového						
4	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2						
	VV		10*1,5*0,3		xxx				
5	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného						
	VV		(3,2*6*0,3)+(2,3*2,6*2*0,3*2)+(2*0,3*6)		xxx				
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
7	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Úprava stavebního odpadu třídění ruční						
8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění						
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	VV		50,043*39 *Přepočtené koeficientem množství		xxx				
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
12	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
13	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03						
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
16	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m						
17	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2						
18	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm						
19	K	762342811	Demontáž laťování střech z laťí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m						
20	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti						
	VV		3,5*6,5		xxx				
Celkem:								106 466,48	

za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

za Objednatele: Správa železnic, státní organizace

OŘ Praha

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 01 - objekt č.1

Fakturované položky

poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč

ST Praha východ

Datum: 09.02.2024

Datum: 09.02.2024

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 02 - objekt č.2

Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx		Kč
1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>						
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	f	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>						
	VV		<i>2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství</i>		xxx				
3	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Bourání základů z betonu železobetonového</i>						
4	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdvu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m</i>						
5	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdva smíšeného nebo hrázdného</i>						
	VV		<i>(5,8*2,2*0,3*2)+(6*2,2*0,3*2)</i>		xxx				
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění</i>						
7	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Úprava stavebního odpadu třídění ruční</i>						
8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění</i>						
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>						
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km</i>						
	VV		<i>43,836*39 'Přepočtené koeficientem množství</i>		xxx				
11	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</i>						
12	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03</i>						
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04</i>						
14	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01</i>						
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m</i>						
16	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy do 120 cm2</i>						
	VV		<i>10*4,2</i>		xxx				
17	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm</i>						
18	K	762342811	Demontáž laťování střeš z laťí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Demontáž bednění a laťování laťování střeš sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m</i>						
19	K	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm</i>						
	VV		<i>5,8*2*2</i>		xxx				
20	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2</i>						
21	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti</i>						
22	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti</i>						
23	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	xxx	xxx	xxx		xxx
	VV		<i>Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti</i>						

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 02 - objekt č.2

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	vv		4,4*4,2*2			xxx		
24	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti					
Celkem:								102 342,05

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 09.02.2024

Datum: 09.02.2024

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 03 - objekt č.3

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>					
	VV		<i>(7,5+8,5+7,5+8,5+6,4)*0,5*0,3</i>		xxx			
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>					
	VV		<i>5,76*1,8 *Přepočtené koeficientem množství</i>		xxx			
3	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Bourání základů z betonu železového</i>					
4	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou</i>					
	VV		<i>1,5*0,45*0,45</i>		xxx			
5	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Vybourání dřevěných rámu oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křidly dvojitých, plochy do 2 m2</i>					
	VV		<i>0,85*1,45</i>		xxx			
	VV		<i>1*1,1</i>		xxx			
	VV		<i>0,85*1,45</i>		xxx			
	VV		<i>1,2*1,45</i>		xxx			
	VV		<i>1,5*1,2</i>		xxx			
	VV		<i>Součet</i>		xxx			
6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Vybourání kovových rámu oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2</i>					
7	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného</i>					
	VV		<i>7,5*5,6*0,45*2</i>		xxx			
	VV		<i>8,5*3,5*0,45*2</i>		xxx			
	VV		<i>7,1*2,7*0,3</i>		xxx			
	VV		<i>7,5*2,8*0,3</i>		xxx			
	VV		<i>8,5*2,8*0,3</i>		xxx			
	VV		<i>Součet</i>		xxx			
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění</i>					
9	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon</i>					
10	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Úprava stavebního odpadu třídění ruční</i>					
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění</i>					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km</i>					
	VV		<i>188,519*39 *Přepočtené koeficientem množství</i>		xxx			
14	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</i>					
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04</i>					
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01</i>					
17	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03</i>					
18	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04</i>					
19	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 03 - objekt č.3

Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	Kč
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	xxx	
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05</i>						
20	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m</i>						
21	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V</i>						
	VV		<i>4,1*2,3</i>		xxx				
22	K	725110812	Demontáž klozetů suchý	soubor	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž klozetů suchých</i>						
23	K	741211823	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2</i>						
24	K	762331812	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2</i>						
	VV		<i>(9*5*2)+(17+8,2)</i>		xxx				
25	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm</i>						
26	K	762815811	Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hrubých prken tl do 32 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm</i>						
	VV		<i>8,5*7,5</i>		xxx				
27	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2</i>						
	VV		<i>7,5*8</i>		xxx				
28	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou</i>						
	VV		<i>(7,5*8,5)+(2,3*4,1)</i>		xxx				
29	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti</i>						
30	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti</i>						
	VV		<i>20+2,6</i>		xxx				
31	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti</i>						
32	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti</i>						
33	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti</i>						
	VV		<i>0,45*4</i>		xxx				
34	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti</i>						
	VV		<i>17+4,1</i>		xxx				
35	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti</i>						
	VV		<i>7+2,7</i>		xxx				
36	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti</i>						
	VV		<i>5*8,5*2</i>		xxx				
37	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2</i>						
38	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg</i>						
39	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou</i>						
	VV		<i>8*6,5</i>		xxx				
Celkem:									423 602,09

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 03 - objekt č.3

Fakturované položky

poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH

ST Praha východ

Datum: 09.02.2024

Datum: 09.02.2024

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 04 - Terénní úpravy

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	xxx	koeficientem bez DPH	Kč
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm</i>							
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm</i>							
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>							
	VV		<i>30°(0,8*0,3*0,3)</i>		xxx					
4	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>							
	VV		<i>2,16*1,8 Přepočtené koeficientem množství</i>		xxx					
5	K	181006115	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m</i>							
6	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5</i>							
7	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5</i>							
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>							
9	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou</i>							
10	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m</i>							
11	K	997r1	Odstranění komunálního odpadu	soubor	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Vykližení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 m2 s naložením, odvozem a likvidací</i>							
	VV		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná se o velkoobjemové vyklizení a vyčištění půdního prostoru od ostatního odpadu - množství dle předpokladu m3 odpadu</i>							
12	K	997r2	Úprava stávající studny včetně skruží a poklopu a zajištění	soubor	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Úprava stávající studny včetně skruží a poklopu a zajištění</i>							
13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění</i>							
14	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění</i>							
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>							
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km</i>							
	VV		<i>5,325*39 Přepočtené koeficientem množství</i>		xxx					
17	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</i>							
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m</i>							
19	K	999r2	Likvidace obsahu žumpy	kpl	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Likvidace obsahu žumpy</i>							
Celkem:									158 179,75	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 04 - Terénní úpravy

Fakturované položky

poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč

Datum: 09.02.2024

Datum: 09.02.2024

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 05 - odstranění křovin a vegetace

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky			jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
							jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	5904005020	Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2		m2		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.</i>							
2	K	5904010010	Odklizení travního porostu ručně		m2		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Odklizení travního porostu ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení pokosu a likvidaci nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.</i>							
3	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2		m2		xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spalením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.</i>							
4	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km		kus		xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem:										11 235,65

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 09.02.2024

Datum: 09.02.2024

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

VON - vedlejší náklady a ostatní vlivy

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
2	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soubor	xxx		xxx	xxx
	VV		<i>Ztížené dopravní podmínky</i>					
3	K	064203000	Práce se škodlivými materiály, zpracování tech. postupu na odstranění azbestu	soubor	xxx		xxx	xxx
	VV		<i>Práce se škodlivými materiály</i>					
Celkem:								42 594,78

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 09.02.2024

Datum: 09.02.2024