



INRECO, s.r.o.
Škroupova 441
500 02 Hradec Králové

mobil 775 777 810
e-mail: info@inreco.cz

společnost pro rekonstrukce památek

Společnost INRECO, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3732

IČ 481 55 586
DIČ CZ48155586

Vážená paní
Mgr. et Mgr. Marie Heinrichová
Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
563 16 Lanškroun

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

DATUM

Ing. Petr Rohlíček
mobil 775 777 810

17.12.2023

Lanškroun, Žižkova 365, krov - nabídka měřických a průzkumných prací

Na základě Vaší poptávky a prohlídky stavby Vám posílám následující cenovou nabídku.

1. Předmět a popis díla

Předmětem díla je **vypracování odborného posudku krovu budovy Žižkova 365 v Lanškrouně z hlediska napadení dřevokaznými škůdci**. Průzkum bude zaměřen na zjištění charakteru a rozsahu napadení přístupných částí dřevěných konstrukcí krovu a případně i stropů pod půdou (v rozsahu provedených sond podle dohody). Výsledky průzkumu budou zpracovány v posudkové zprávě a grafických přílohách. Součástí bude i návrh sanačních opatření napadených konstrukcí a odhad rozsahu výměn konstrukčních prvků. Odevzdána budou 3 tištěná paré posudkové zprávy a elektronická verze ve formátu pdf.

Jako podklad pro zpracování výsledků průzkumu i následný projekt opravy je v cenové nabídce zahrnuto i provedení geodetického digitálního **zaměření stávajícího stavu 2. nadzemního podlaží, podkroví a krovu budovy**. Dokumentace zaměření stávajícího stavu v měřítku 1:50 bude obsahovat půdorysy 2. NP, podkroví a krovu, příčný a podélný svislý řez od podlahy 2.N.P. po hřeben střechy a pohledy na všechny fasády od 2. NP po hřeben střechy. Odevzdáno 1 kontrolní tištěné paré dokumentace a elektronická verze ve formátu *dwg a *pdf.

2. Cena díla

Cena díla bez DPH je stanovena dohodou podle předpokládané pracnosti a ostatních nákladů:

Zaměření stávajícího stavu (1.400 m ²)	82.600,-
Biologický průzkum dřev. konstrukcí	41.760,-
Místní šetření (18 hod.)	14.400,-
Vypracování posudku (16 hod.)	12.800,-
Grafické přílohy a návrh sanace (8 hod.)	6.400,-
Čas strávený na cestě (6 hod.)	4.200,-
Cestovní náklady (Hořice – Lanškroun) 2x2x110 km x 9,-	3.960,-

Cena díla celkem bez DPH 124.360,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH 21 % 150.475,60 Kč

Fakturace bude provedena po dokončení a předání hotové ho díla. Splatnost faktury 14 kalendářních dnů od vystavení daňového dokladu. Nabídka je platná do 31.04.2024.

3. Termín dokončení díla

Termín dokončení díla bude stanoven vzájemnou dohodou. Předpokládá se odevzdání:

- dokumentace stávajícího stavu do 7 týdnů od objednání díla
- biologický posudek dřevěných konstrukcí bude odevzdán do 5 týdnů od dokončení sond do stropních konstrukcí a zaměření stávajícího stavu

4. Součinnost objednatele

K provedení díla zhotovitel na objednateli požaduje zdarma následující součinnost:

- Zajištění přístupu do objektu podle požadavku zhotovitele
- Provedení sond do stropních konstrukcí a odsekání zhlaví stropních trámů z plného zardění v dohodnutém rozsahu a podle předaných instrukcí (plán sond a způsob provedení předá zhotovitel při první fázi průzkumu)

S pozdravem



Ing. Petr Rohlíček, jednatel společnosti