

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/20233**

na zhotovení díla

**„OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská  
1206 Choceň“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
[redacted]  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
č. ú.: [redacted]  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

a

2. Zhotovitel: **STATING s.r.o.**  
se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové  
zastoupen: Zbyňkem Černým, MBA, jednatelem společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted], výrobní ředitel  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
[redacted] výrobní ředitel  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
[redacted] výrobní ředitel  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[redacted] výrobní ředitel  
Bankovní spojení: [redacted]  
č. ú.: [redacted]  
IČO: 25963864  
DIČ: CZ25963864  
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 17922

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/20233 na zhotovení stavby „OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská 1206 Choceň“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 22. 9. 2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou, a úprava termínu dokončení plnění v souvislosti se změnou podle dodatku č. 1, pro kterou nebyly

při jednání o uzavření dodatku č. 1 k dispozici přesné údaje pro kvalifikované určení skutečného termínového dopadu nepředvídatelnosti – zastavení stavby rozhodnutím stavebního úřadu.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**15 036 221,28** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **21 %** činí **3 157 606,47** Kč

Cena včetně DPH činí **18 193 827,75** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné“.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

a) V bodu 3. původně uvedené datum „29. 3. 2024“ se ruší a nahrazuje novým datem „31. 7. 2024“.

b) Na konec textu bodu 3. se doplňuje věta „Ujednaný termín předání dokončeného díla je konečný a zohledňuje i veškeré trvání přerušování prací a jeho dopady do technologických návazností stavby, za které tak zhotoviteli nepřísluší žádná další kompenzace.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6 – Oceněné soupisy prací změnových listů č. 15 až 20

Příloha č. 7 – Aktualizovaný harmonogram realizace“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 15 až 20

Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvy, přičemž původní Přílohu č. 3 smlouvy zcela nahrazuje.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek č. 1 odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek se uzavírá v originální elektronické podobě.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 5. 2. 2024 usnesením číslo R/2107/24.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



---

STATING s.r.o.  
Zbyněk Černý, MBA  
jednatel společnosti

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2816

**Stavba:** OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

KSO:  
Místo: Choceň

CC-CZ:  
Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:  
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

IČ: 11131845  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>482 427,18</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>482 427,18</b>	<b>101 309,71</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>583 736,89</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2816

**Stavba:** OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Místo: Choceň

Datum:

16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**482 427,18**

**583 736,89**

<b>ZL</b>	<b>Změnové listy</b>	482 427,18	583 736,89
<b>DOD č.2</b>	<b>Dodatek č.2</b>	482 427,18	583 736,89
<b>ZL15</b>	<b>ÚT + ZTI - doplnění objekt B</b>	9 088,73	10 997,36
<b>ZL16</b>	<b>Nová zeď (objekt D x soused)</b>	206 466,38	249 824,32
<b>ZL17</b>	<b>Doteplení atiky (objekt B)</b>	103 688,70	125 463,33
<b>ZL18</b>	<b>SDK konstrukce (objekt B)</b>	42 751,28	51 729,05
<b>ZL19</b>	<b>Zabezpečení sousední zdi (objekt D x soused, S strana)</b>	53 570,81	64 820,68
<b>ZL20</b>	<b>S strana - dlouhá zeď (areál školy x soused)</b>	66 861,28	80 902,15

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL15 - ÚT + ZTI - doplnění objekt B**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**9 088,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 088,73	21,00%	1 908,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 997,36**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL15 - ÚT + ZTI - doplnění objekt B**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**9 088,73**

D7 - 721 - Vnitřní a venkovní kanalizace - dodávka + montáž	1 886,73
D8 - Vnitřní kanalizace	1 886,73
PSV - Práce a dodávky PSV	7 202,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 966,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	3 580,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 656,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL15 - ÚT + ZTI - doplnění objekt B**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**9 088,73**

D	D7		721 - Vnitřní a venkovní kanalizace - dodávka + montáž				1 886,73	
D	D8		Vnitřní kanalizace				1 886,73	
1	K	721 14-0806	Demontáž kanalizačního potrubí ve stávajícím soc. zařízení do DN 100	m	3,000	145,34	436,02	SoD
	PP		Demontáž kanalizačního potrubí ve stávajícím soc. zařízení do DN 100					
2	K	721 17-4025	DN 100	m	3,000	386,07	1 158,21	SoD
	PP		DN 100					
3	K	721 27-3152	Čistící kusy do DN 100	kus	1,000	292,50	292,50	SoD
	PP		Čistící kusy do DN 100					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 202,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 966,00	
4	K	725813141	Kolínko přípojovací bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ventily přípojovací kolínka bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
5	M	55190003	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm	m	2,000	348,00	696,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm					
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				3 580,00	
6	K	732331613	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 18 l	soubor	1,000	3 580,00	3 580,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 18 l					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				1 656,00	
7	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)					
8	M	55121259	ventil pojistný 3/4"x4	kus	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		ventil pojistný 3/4"x4					
9	M	55128421	přechod z Fe na Cu včetně adaptérů Ms 1/2x15mm	kus	2,000	159,00	318,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		přechod z Fe na Cu včetně adaptérů Ms 1/2x15mm					
10	M	55126270	ventil uzavírací pro topení mosazný T 110°C DN 25	kus	2,000	429,00	858,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		ventil uzavírací pro topení mosazný T 110°C DN 25					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL16 - Nová zeď (objekt D x soused)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**206 466,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 466,38	21,00%	43 357,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**249 824,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL16 - Nová zeď (objekt D x soused)**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**206 466,38**

HSV - Práce a dodávky HSV	187 047,20
1 - Zemní práce	12 917,06
2 - Zakládání	25 739,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	142 462,20
998 - Přesun hmot	5 928,81
PSV - Práce a dodávky PSV	19 419,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 419,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL16 - Nová zeď (objekt D x soused)**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**206 466,38**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				187 047,20	
D	1		Zemní práce				12 917,06	
1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	8,100	772,14	6 254,33	SoD
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3					
	VV		15,0*0,6*0,9		8,100			
2	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,100	0,91	7,37	SoD
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3					
	VV		8,1		8,100			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,100	272,52	2 207,41	SoD
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		8,1		8,100			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,100	18,17	147,18	SoD
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		8,1		8,100			
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,527	317,94	4 300,77	SoD
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		8,1*1,67		13,527			
D	2		Zakládání				25 739,13	
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,600	3 088,55	11 118,78	SoD
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		15*0,6*0,4		3,600			
7	K	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,500	1 949,38	14 620,35	SoD
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	VV		15*0,5		7,500			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				142 462,20	
8	K	311238248	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	52,500	3 872,87	203 325,68	SoD
	PP		Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou					
	VV		15*3,5		52,500			
9	K	342248142	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	-55,315	1 361,99	-75 338,48	SoD
	PP		Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry					
	VV		-14,95*3,7 "přízdívka objektu D s p.Vofíškem"		-55,315			
10	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	18,750	772,00	14 475,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pořížádku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm					
	VV		15,0*1,25		18,750			
D	998		Přesun hmot				5 928,81	
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	28,377	208,93	5 928,81	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 419,18	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 419,18	
12	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	18,750	13,63	255,56	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním VV 18,75		18,750			
13	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	18,750	22,71	425,81	SoD
			PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním VV 18,75		18,750			
14	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,011	76 759,56	844,36	SoD
			PP lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg VV 18,75+18,75		37,500			
			VV 37,5*0,0003		0,011			
15	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	37,500	109,01	4 087,88	SoD
			PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V VV 18,75*2		37,500			
16	M	628526735	pás modifikovaný hydroizolační SBS TECH 1000 P4,0 kg/m2 (PV 4)	m2	41,250	93,62	3 861,83	SoD
			PP pás modifikovaný hydroizolační SBS TECH 1000 P4,0 kg/m2 (PV 4) VV 37,5*1,1		41,250			
17	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	37,500	109,01	4 087,88	SoD
			PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S VV 18,75*2		37,500			
18	M	628322700	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	41,250	130,81	5 395,91	SoD
			PP pás těžký asfaltovaný V60 S40 VV 37,5*1,1		41,250			
19	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,414	1 110,99	459,95	SoD
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL17 - Doteplení atiky (objekt B)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**103 688,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 688,70	21,00%	21 774,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**125 463,33**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL17 - Doteplení atiky (objekt B)**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**103 688,70**

PSV - Práce a dodávky PSV

103 688,70

---

713 - Izolace tepelné

103 688,70

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL17 - Doteplení atiky (objekt B)**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**103 688,70**

D PSV Práce a dodávky PSV 103 688,70

D 713 Izolace tepelné 103 688,70

1	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	128,140	273,00	34 982,22	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	VV		8,5*8,6		73,100			
	VV		6,4*8,6		55,040			
	VV		Součet		128,140			
2	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	140,954	264,00	37 211,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm					
	VV		128,14*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		140,954			
3	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	36,450	42,70	1 556,42	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		40,5*0,3		12,150			
	VV		40,5*0,6		24,300			
	VV		Součet		36,450			
4	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	38,273	628,00	24 035,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm					
	VV		36,45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		38,273			
5	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,083	5 450,38	5 902,76	SoD
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL18 - SDK konstrukce (objekt B)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**42 751,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 751,28	21,00%	8 977,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 729,05**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL18 - SDK konstrukce (objekt B)**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**42 751,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

17 447,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 139,29

998 - Přesun hmot

2 307,84

PSV - Práce a dodávky PSV

25 304,15

713 - Izolace tepelné

18 481,66

763 - Konstrukce suché výstavby

6 822,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL18 - SDK konstrukce (objekt B)**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**42 751,28**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 447,13	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 139,29	
1	K	635111311	Náryp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého	m2	300,980	50,30	15 139,29	CS ÚRS 2022 02
PP			Náryp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého					
VV			150,49*2 "tl.40mm"		300,980			
D	998		Přesun hmot				2 307,84	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	11,046	208,93	2 307,84	SoD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 304,15	
D	713		Izolace tepelné				18 481,66	
3	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	76,190	43,80	3 337,12	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
VV			"dodatečná izolace do SDK příčky" 76,19		76,190			
4	M	63148103	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	87,400	158,00	13 809,20	CS ÚRS 2022 02
PP			deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm					
VV			76,0*1,15		87,400			
5	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,245	5 450,38	1 335,34	SoD
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				6 822,49	
6	K	763164531	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	9,450	706,00	6 671,70	SoD
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
VV			"B309" 3,15		3,150			
VV			"B301" 3,15		3,150			
VV			"B306" 3,15		3,150			
VV			Součet		9,450			
7	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,083	1 816,79	150,79	SoD
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL19 - Zabezpečení sousední zdi (objekt D x souseď, S strana)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**53 570,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 570,81	21,00%	11 249,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 820,68**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL19 - Zabezpečení sousední zdi (objekt D x soused, S strana)**

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 16. 1. 2017

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**53 570,81**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 866,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 866,17
998 - Přesun hmot	1,25
PSV - Práce a dodávky PSV	35 568,64
713 - Izolace tepelné	17 073,40
762 - Konstrukce tesařské	18 495,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 136,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 136,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL19 - Zabezpečení sousední zdi (objekt D x soused, S strana)**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**53 570,81**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 866,17	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 866,17	
1	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	29,520	69,80	2 060,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	VV		8,2*3,6		29,520			
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	29,520	27,25	804,42	SoD
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		8,2*3,6		29,520			
D	998		Přesun hmot				1,25	
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,006	208,93	1,25	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 568,64	
D	713		Izolace tepelné				17 073,40	
4	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	29,520	273,00	8 058,96	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
5	M	63148105	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	33,948	214,00	7 264,87	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm					
	VV		29,52*1,15 Přečtené koeficientem množství		33,948			
6	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,321	5 450,38	1 749,57	SoD
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D	762		Konstrukce tesařské				18 495,24	
7	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	29,520	601,00	17 741,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	VV		8,2*3,6		29,520			
8	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,397	1 898,55	753,72	SoD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 136,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				15 136,00	
9	K	070001000	Provozní vlivy - vytápění staveniště	hod	704,000	21,50	15 136,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provozní vlivy					
	VV		"2 ohříváče, 8 hodin, 44 dní"					
	VV		2*8*44		704,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL20 - S strana - dlouhá zeď (areál školy x soused)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**66 861,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 861,28	21,00%	14 040,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**80 902,15**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL20 - S strana - dlouhá zeď (areál školy x soused)**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**66 861,28**

HSV - Práce a dodávky HSV	46 505,55
4 - Vodorovné konstrukce	17 461,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 690,71
997 - Přesun sutě	12 690,71
998 - Přesun hmot	535,49
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 353,48
PSV - Práce a dodávky PSV	20 355,73
764 - Konstrukce klempířské	20 355,73

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.2 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

**ZL20 - S strana - dlouhá zeď (areál školy x soused)**

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**66 861,28**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 505,55	
D	4		Vodorovné konstrukce				17 461,36	
1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,936	3 670,61	3 435,69	SoD
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		31,2*0,3*0,1		0,936			
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	12,480	454,20	5 668,42	SoD
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		31,2*0,2*2		12,480			
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	12,480	90,84	1 133,68	SoD
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,142	50 870,24	7 223,57	SoD
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		9,36*1,2*12,63*0,001		0,142			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 690,71	
D	997		Přesun sutě				12 690,71	
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	12,390	181,68	2 251,02	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,390	227,10	2 813,77	SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	247,800	10,90	2 701,02	SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		12,390*20		247,800			
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,390	354,27	4 389,41	SoD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
D	998		Přesun hmot				535,49	
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,563	208,93	535,49	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 353,48	
10	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	93,600	36,34	3 401,42	SoD
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		31,2*3		93,600			
11	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 872,000	1,09	2 040,48	SoD
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	VV		93,6*20		1 872,000			
12	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	93,600	22,71	2 125,66	SoD
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
13	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	6,864	1 280,00	8 785,92	CS ÚRS 2022 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného					
	VV		31,2*0,55*0,4		6,864			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 355,73	
	D	764	Konstrukce klempířské				20 355,73	
14	K	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	31,200	637,69	19 895,93	SoD
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm					
	VV		31,2		31,200			
15	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,222	2 071,15	459,80	SoD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

Akce : OA a SOŽ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská 1206 Choceň

Popis	2023 - 2024																	
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	
Předání staveniště	■	■																
<b>1.etapa</b>																		
přípojky plynu a vody		■	■	■										■				
bourací práce, odstranění hospodářského vjezdu		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
odstranění bloku "D"		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
stavba bloku "E"				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
stavba bloku "D"				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>2.etapa</b>																		
propojení bloku "C" s blokem "D"					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
stavba bloku "B"				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
stavba výtahu				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
světelný ve stolnění				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
blok "D 201"				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
blok "C 201"				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>3.etapa</b>																		
blok "B 301 - 309"																		
blok "D 111 - 114"																		
blok "D 201 - 208"																		
oddělení staveb mezi bloky "A" a "B"																		
Předání stavby																		

Legenda:



■ kolizní části oproti harmonogramu SOD  
 ■ původní smluvní HMG  
 ■ nově navržený termín prací

