

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství východní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: Naučná stezka K Vysockému arboretu

Druh realizace: novostavba

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Místo stavby:

k.ú:	p.p./st.č.:	LV:	omezení:
Nový Hradec Králové	941/11	10001	Dohoda s vlastníkem - St.město Hradec
Nový Hradec Králové	941/13	10001	Králové
Vysoká n. L.	1286/1	14	x
Vysoká n. L.	1286/4	14	x
Vysoká n. L.	1285/1	14	x
Vysoká n. L.	1282	14	x
Vysoká n. L.	1283/1	14	x
Hrachoviště u Býště	193/1	480	x
Hrachoviště u Býště	192/1	480	x

Mapový podklad č. 1 až č. 3 je samostatnou přílohou

Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové, Holice

Kraj: Pardubický kraj, Královéhradecký kraj,

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o novostavbu „Naučná stezka K Vysockému arboretu“, která je navrhována na lesních pozemcích. Trasa bude vedena po stávajících zpevněných lesních cestách a nezpevněných turistických trasách vedených napříč lesními porosty.

Popis návrhu a požadavků investora:

Vypracování projektové dokumentace je požadováno za účelem zanesení veškerých prvků do mapových podkladů a umístění jednotlivých prvků a zpevněných tras v souladu s platnou legislativou. Délka osy naučné stezky bez odboček je 3564 m, z toho 3246 m po stávajících cestách (nebudou upravovány) a 318 m nově zpevňovaná trasa ŠD o šířce 2,0 m, délka odbočení, resp. nových tras zpevněných ŠD je pak 215 m, odbočka k Nádrži U buku nezpevněný povrch 248 m, avšak budou umístovány dřevěné schody v dl. 25 m šířce 1,2 m. Naučnou stezku budou určovat směrové a informační patníky a jednotlivá zastavení. U každého směrového a informačního patníku a zastavení bude provedena úprava terénu a s ohledem na typ zastavení bude vybudován pružný, popř. betonový základ.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace jsou souřadnice směrových a informačních patníků, jednotlivých zastavení a souřadnice odboček viz. Mapový podklad č. 1, č. 2 a č.3.

Projektová dokumentace navrhne uložení směrového a informačního patníku vč. úpravy okolí (vzorový řez).

PD navrhne základy a formu ukotvení pro každý jednotlivý prvek zastavení vč. úpravy okolí (pro každý prvek zastavení samostatný výkres).

Popis vzhledu a rozměry směrových a informačních patníků a zastávkových prvků budou dodány objednatelem jako podklad zhotoviteli. PD nenavrhuje směrové a informační patníky a zastávkové prvky, je předmětem samostatné PD (dřevořezbář).

PD navrhne vzorové řezy, konstrukční skladbu a zjednodušené podélné profily a příčné řezy zvláště pro jednotlivé úseky: tj. hlavní trasa 318 m a 215 m odbočení. Problematické zvodnělé úseky PD navrhne vhodným způsobem odvodnit/zpevnit.

PD navrhne pro bezpečný přístup ve svažitém úseku "schody se zábradlím". Materiálem bude dřevo, ocelový spojovací materiál, ocelové trny a štěrkopísek. Šířka 1,2 m, délka 25 m. Obecně PD bude řešit napojení tras a schodiště na současný terén a úpravy okolí.

Geometrické zaměření: souřadnicový systém JTSK výškový systém BPV. Požaduje se z důvodu přesného umístění výše uvedených prvků a tras. Důvodem je identifikace majetkoprávních a ostatních vztahů, vyloučení kolize s inženýrskými sítěmi. Geometricky zaměřeny budou jednotlivé směrové a informační patníky (jedním bodem), každý jednotlivý prvek zastavení v podobě širší plochy (za účelem terénní úpravy bezprostředního okolí). Geodeticky bude zaměřena, a to formou příčných řezů á 20 m a s přesahem 1,5 m nově budovaná hlavní trasa v dl. 318 m a odbočení, resp. nově zpevněné trasy v dl. 215 m. Geodeticky se požaduje zaměřit bezpečný přístup ve svažitém úseku "schody se zábradlím" v šířce 2 m, délce 25 m. Vyjde-li ze zaměření potřeba ořezu větví, nebo kácení, tak bude tato skutečnost oznámena objednateli a ten provede na vlastní náklady.

Výkaz výměr bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné ke dni předání díla objednateli). Zhotovitel rovněž zajistí případné osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro společné povolení stavby pro realizaci projektované stavby. Zhotovitel zajistí podání žádosti o vydání společného povolení stavby a bude aktivně zajišťovat inženýrskou činnost pro vydání společného povolení.

Při realizaci stavby nebude vyžadován autorský dozor.

Předpokládaný náklad na stavbu: 610 000,- Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem v termínu do 14 dnů od podpisu smlouvy a dále do: **23. 2. 2024**

Termín odevzdání projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu stavby do: **15.3. 2024**

Termín zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně podání žádosti pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace do: **30.4.2024**

Projekt bude vyhotoven v 6ti samostatných paré + 1x v elektronické podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace podle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Požaduje se detail provedení schodů.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


Dne: 17.1.2024 :

Investor:



dne: 12.2.24

Zpracovatel



Naučná stezka K Vysockému arboretu**DUSP**

Projektová dokumentace pro společné povolení stavby

Zhotovitel nabídky:

Radek Prudič, DiS.
Projekce dopravních staveb
Adresa: Bošín 30, 56501 Choceň
IČ: 06408044
Neplátce DPH
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Objednatel nabídky:

Lesy ČR, s.p.
Oblastní ředitelství východní Čechy
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

CENOVÁ NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PD

Přípravné práce	Celkem [ks]/[hod]	Sazba [Kč/hod] [Kč/komplet]	Cena celkem v Kč
Geodetické zaměření včetně mapy KN	1	20 000	20 000,00
Cestovné 2x, prohlídka a fotodokumentace, údaje o pozemcích, výpisy z KN, zjištění inženýrských sítí	20	750	15 000,00
Projektové práce	Celkem [ks]/[hod]	Sazba [Kč/hod] [Kč/komplet]	Cena celkem v Kč
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby včetně projednání a příloh potřebných pro získání stavebního povolení	112	750	84 000,00
Soupis prací	1	8 000	8 000,00
Autorizace projektu	1	5 000	5 000,00
Planografické práce	6	1 200	7 200,00
Inženýrská činnost + Autorský dozor (AD)	Celkem [ks]/[hod]	Sazba [Kč/hod] [Kč/komplet]	Cena celkem v Kč
Inženýrská činnost: projednání souhlasů vlastníků dotčených pozemků a zajištění dalších vyjádření. Podání žádosti o stavební povolení a součinnost během stavebního řízení (bez poplatků za podání).	20	750	15 000,00
Autorský dozor stavby: nevyžaduje se	0	0	0,00
Cena celkem			154 200,00

Nabídka neobsahuje: Diagnostický, inženýrskogeologické, geologické a hydrogeologické průzkumy, nepředvídatelné okolnosti jako přeložky inženýrských sítí, apod.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

V Chocni 23.1.2024

[REDACTED]
Radek Prudič, DiS.