

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice

Část: Stavební část

Objekt: SO 01 Stavební a architektonické řešení

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: BREMA, spol. s r.o., č.p. 127, 251 01 Modletice

Datum: 18.7.2023

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SoB	Množství dle skut.	Množství rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem dle SoB	Cena celkem dle skut.	Cena celkem rozdíl	Odpčet	Přípočet	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	5	5	8	9	7	7	7	7	8
Celkem								7 342 886,78	7 337 266,72	-5 620,06	-284 756,19	279 136,13	
1 Přípravné práce													
1	PP-001	Ochrana dlažby trvalá - překližka 2 mm, hobra 15 mm, fólie PVC 0,6 mm - dodávka a montáž	m2					43 733,58	20 311,05	-23 422,53	-23 422,53	0,00	
2	PP-002	Ochrana dlažby trvalá - překližka 2 mm, hobra 15 mm, fólie PVC 0,6 mm - demontáž vč. odvozu a likvidace	m2					16 971,24	0,00	-16 971,24	-16 971,24	0,00	
3	PP-003	Ohrazení staveniště prachošné a nehohlavé (se vstupními otvory - 3ks) - dodávka a montáž	m2					248 402,40	248 402,40	0,00	0,00	0,00	
4	PP-004	Ohrazení staveniště prachošné a nehohlavé (se vstupními otvory - 3ks) - demontáž vč. odvozu a likvidace	m2					107 740,80	107 740,80	0,00	0,00	0,00	
5	PP-005	Nosná konstrukce protiprašného zajištění záboru stavby (dřevo event. ocel, lešení) - dodávka a montáž	m3					171 555,10	171 555,10	0,00	0,00	0,00	
6	PP-006	Protiprašné překrytí záboru stavby - folie event. Tkanina - dodávka a montáž	m2					64 580,63	64 580,63	0,00	0,00	0,00	
7	PP-007	Nosná konstrukce protiprašného zajištění záboru stavby (dřevo event. ocel, lešení) - demontáž vč. odvozu a likvidace	m3					189 876,52	189 876,52	0,00	0,00	0,00	
8	PP-008	Protiprašné překrytí záboru stavby - folie event. Tkanina - demontáž vč. odvozu a likvidace	m2					33 581,93	33 581,93	0,00	0,00	0,00	
2 Demontážní a bourací práce													
9	BP-001	Vybourání železobetonových konstrukcí (stropní desky a schodiště) vč. odvozu a likvidace	m3					50 686,94	50 686,94	0,00	0,00	0,00	
10	BP-002	Vybourání - vyfázování drážky v základové desce vč. odvozu a likvidace	m3					683,70	683,70	0,00	0,00	0,00	
11	BP-003	Bourání cihelného zdiva tl.300 mm vč. odvozu a likvidace	m3					78 036,96	78 019,59	-17,37	-17,37	0,00	
12	BP-004	Vybourání betonových podlah vč. odvozu a likvidace	m3					10 965,44	10 937,39	-28,05	-28,05	0,00	
13	BP-005	Vybourání nabetonovaných schodišťových stupňů vč. odvozu a likvidace	m3					19 749,96	19 749,96	0,00	0,00	0,00	
14	BP-006	Vybourání kamenných obkládů stupnic a podstupnic vč. podkladních vrstev vč. odvozu a likvidace	m2					49 407,00	49 407,00	0,00	0,00	0,00	
15	BP-007	Vybourání kamenné dlažby vč. podkladních vrstev vč. odvozu a likvidace	m2					9 022,26	9 022,26	0,00	0,00	0,00	
16	BP-008	Vybourání keramické dlažby vč. podkladních vrstev vč. odvozu a likvidace	m2					2 521,95	2 521,95	0,00	0,00	0,00	
17	BP-009	Vybourání podlahy lávky vč. podkladních vrstev vč. odvozu a likvidace	m2					19 149,28	19 149,28	0,00	0,00	0,00	
18	BP-010	Demontáž ocel. konstrukce opláštění zdvihací plošiny vč. odvozu a likvidace	kus					11 577,75	11 577,75	0,00	0,00	0,00	
19	BP-011	Demontáž ocel. prosklené konstrukce lávky vč. proskleného zábradlí - UV-LUN vč. odvozu a likvidace	m2					27 133,34	27 133,34	0,00	0,00	0,00	
20	BP-012	Demontáž ocel. konstrukce madel schodiště vč. odvozu a likvidace	m					8 668,80	8 668,80	0,00	0,00	0,00	
21	BP-013	Demontáž ocel. zakrytí odvodňovacích žlábků a jímky, vč. ocel.profilů rámu vč. odvozu a likvidace	m					16 254,00	16 254,00	0,00	0,00	0,00	
22	BP-014	Kompletní vyčištění a odstranění nepevných částí - odvodňovací žlábků a jímky - beton vč. odvozu a likvidace	m2					3 105,68	3 105,68	0,00	0,00	0,00	
23	BP-015	Odstranění nepevných částí, poškozených omítek, nátěrů, očištění (podlaha, stěny, strop) vč. odvozu a likvidace	m2					11 631,01	11 631,01	0,00	0,00	0,00	
24	BP-016	Demontáž lamelového podhledu - vč. odvozu a skladování - uschovat pro zpětnou montáž	m2					42 411,33	42 411,33	0,00	0,00	0,00	
25	BP-017	Demontáž nosných konstrukcí podhledu - vč. odvozu a skladování - uschovat pro zpětnou montáž	m2					1 883,40	1 883,40	0,00	0,00	0,00	
26	BP-018	Demontáž závěsů svítidel - uschovat pro zpětnou montáž vč. odvozu a skladování	kg					477,30	477,30	0,00	0,00	0,00	
27	BP-019	Bourání prostupů v železobetonových konstrukcích vč. odvozu a likvidace	m3					7 814,18	7 814,18	0,00	0,00	0,00	
28	BP-020	Vrtání prostupů pro kabely (jádrové vrt) vč. odvozu a likvidace	kus					12 771,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	
29	BP-021	Demontáž kabelových konstrukcí - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a skladování	m					80 235,00	80 235,00	0,00	0,00	0,00	
3 Pomocné konstrukce													
30	PK-001	Provizorní podepření - podstojkování desky - zařízení 50kN - montáž, dodávka, údržba	kus					9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	
31	PK-002	Provizorní podepření - podstojkování desky - zařízení 50kN - demontáž	kus					2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	
4 Nové konstrukce													
32	NK-001	Železobetonové konstrukce svíslé-stěny - beton C25/30, vč. bednění	m3					305 824,82	305 807,40	-17,42	-17,42	0,00	
33	NK-002	Železobetonové konstrukce svíslé-sloupy - beton C25/30, vč. bednění	m3					7 693,56	7 693,56	0,00	0,00	0,00	
34	NK-003	Železobetonové konstrukce vodorovné a šikmé-desky - beton C25/30, vč. bednění	m3					89 106,11	89 106,11	0,00	0,00	0,00	
35	NK-004	Železobetonové konstrukce vodorovné a šikmé-trámy - beton C25/30, vč. bednění	m3					13 586,22	13 586,22	0,00	0,00	0,00	
36	NK-005	Výztuž - ocel B500B	t					227 179,84	227 179,84	0,00	0,00	0,00	
37	NK-006	Ocel. trapézový plech v.50mm - dodávka a montáž vč. povrchových a PKO úprav	m2					24 017,99	24 017,99	0,00	0,00	0,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství dle skut.	Množství rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skut.	Cena celkem rozdíl	Odpčet	Přípočet	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	5	5	8	9	7	7	7	7	8
38	NK-007	Zdivo cihelné tl.300mm, vč. dozdivky rušených prostupů	m3					16 445,95	16 445,95	0,00	0,00	0,00	
39	NK-008	Zdivo cihelné tl.150mm	m2					44 876,52	44 876,52	0,00	0,00	0,00	
40	NK-009	Sanace žeb. bet. konstrukcí stěn a stropů	m2					186 921,00	186 921,00	0,00	0,00	0,00	
41	NK-010	Sanace betonových podlah	m2					40 199,24	40 199,24	0,00	0,00	0,00	
42	NK-011	Betonová mazanina - doplnění a vyspravení podlahy - tl. cca 50mm	m2					30 408,14	30 408,14	0,00	0,00	0,00	
43	NK-012	Vyrovnávací stěrka	m2					25 758,72	25 758,72	0,00	0,00	0,00	
44	NK-013	Očištění stávající žulové dlažby (vč. schodiště)	m2					172 977,65	172 977,65	0,00	0,00	0,00	
45	NK-014	Oprava poškozené žulové dlažby - výměna poškozených desek a oprav spárování, odvoz a likvidace (vč. schodiště)	m2					31 893,13	31 893,13	0,00	0,00	0,00	
46	NK-015	Kamenná dlažba (žula) - montáž, vč. podkladu	m2					48 684,60	48 684,60	0,00	0,00	0,00	
47	NK-016	Kamenná dlažba (žula) - dodávka	m2					133 592,40	133 592,40	0,00	0,00	0,00	
48	NK-017	Očištění kamenných obkladů včetně vrstev antigrafitní nátěrů	m2					99 468,29	99 468,29	0,00	0,00	0,00	
49	NK-018	Kamenné obklady (žula) - montáž, vč. podkladu	m2					136 143,50	136 143,50	0,00	0,00	0,00	
50	NK-019	Kamenné obklady (žula) - dodávka	m2					220 422,82	220 422,82	0,00	0,00	0,00	
51	NK-020	Vyspravení a doplnění kamenných obkladů (žula) stupnic a podstupnic schodiště - montáž, vč. podkladu	m2					23 994,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	
52	NK-021	Kamenné obklady (žula) stupnic a podstupnic schodiště - dodávka	m2					35 604,00	35 604,00	0,00	0,00	0,00	
53	NK-022	Oprava a doplnění poškozených karborundových protiskluzových pásků š.15mm - dodávka a montáž	m					505 267,20	505 267,20	0,00	0,00	0,00	
54	NK-023	Oprava a doplnění poškozených žlutých protiskluzových páskůš.100mm výstupnic a nástupnic stупů schodiště - dodávka a montáž	m					5 696,64	5 696,64	0,00	0,00	0,00	
55	NK-024	Vyspravení a doplnění keramické dlažby vč. soklu, vč. opravy spárování - montáž, vč. podkladu	m2					5 233,79	0,00	-5 233,79	-5 233,79	0,00	
56	NK-025	Keramická dlažba vč. soklu - dodávka	m2					4 806,54	0,00	-4 806,54	-4 806,54	0,00	
57	NK-026	Vyspravení podlahové krytiny PVC schodiště, vč. podkladu, pokládky	m2					1 186,80	0,00	-1 186,80	-1 186,80	0,00	
58	NK-027	Podlahová krytina PVC schodiště - dodávka	m2					1 986,60	0,00	-1 986,60	-1 986,60	0,00	
59	NK-028	Antigrafitní nátěr	m2					114 263,45	0,00	-114 263,45	-114 263,45	0,00	
60	NK-029	Vyspravení odvodů, žlábků a jímký sanační maltou	m2					6 901,50	6 901,50	0,00	0,00	0,00	
61	NK-030	Krystalizační nátěr - odvodů, žlábků a jímek	m2					8 971,95	8 971,95	0,00	0,00	0,00	
62	NK-031	Bezprašný omyvatelný nátěr podlah	m2					56 625,20	56 625,20	0,00	0,00	0,00	
63	NK-032	Nepropustný bezotěrový nátěr podlahy výt.šachty vč. stěn v.1500mm	m2					36 082,49	36 082,49	0,00	0,00	0,00	
64	NK-033	Sanační omítky	m2					53 290,29	53 290,29	0,00	0,00	0,00	
65	NK-034	Omítky cementové - vyspravení	m2					16 991,11	16 991,11	0,00	0,00	0,00	
66	NK-035	Malba bílá	m2					24 057,68	24 057,68	0,00	0,00	0,00	
67	NK-036	Omyvatelný nátěr stěn	m2					149 340,94	149 340,94	0,00	0,00	0,00	
68	NK-037	Úprava, vyčištění a zpětná montáž lamelového podhledu	m2					353 976,00	353 976,00	0,00	0,00	0,00	
69	NK-038	Lamelový podhled nový	m2					70 950,00	0,00	-70 950,00	-70 950,00	0,00	
70	NK-039	Zpětná montáž nosných konstrukcí podhledů (vč. úpravy u výtahové šachty)	m2					4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	
71	NK-040	Zpětná montáž závěsů svítidel	kg					8 385,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	
72	NK-041	Vrstvené bezpečnostní sklo z tepelně tvrzených tabulí, hrany leštěné - VSG ESG 88.4 (HST) - prosklení zábradlí - dodávka a montáž	m2					95 256,18	95 256,18	0,00	0,00	0,00	
73	NK-042	Vrstvené bezpečnostní sklo z tepelně tvrzených tabulí, hrany leštěné - VSG ESG 66.4 (HST) - opláštění výtahové šachty - dodávka a montáž	m2					244 522,08	205 512,46	-39 009,60	-39 009,60	0,00	
74	NK-043	Zámečnické kce Z1+Z2 - zakrytí odvod, žlábků a jímký, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg					120 866,68	120 866,68	0,00	0,00	0,00	
75	NK-044	Zámečnické kce Z3 - nosná ocel. konstrukce výtahové šachty, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg					359 054,92	583 085,35	224 030,43	0,00	224 030,43	přípočet tonáže ocelové konstrukce dle výrobní dokumentace - čistá hmotnost 1531,64 kg + 20% prostřihy, svary, spojovací materiál = 2317,97 kg
76	NK-045	Zámečnické kce Z4+Z5 - ocel. konstrukce proskleného zábradlí, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg					588 397,30	588 397,30	0,00	0,00	0,00	
77	NK-046	Zámečnické kce Z4+Z5 - ocel. konstrukce proskleného zábradlí, ocel NEREZ - dodávka a montáž vč. kotvení	kg					596 377,32	596 377,32	0,00	0,00	0,00	
78	NK-047	Zámečnické kce Z6 - ocel. konstrukce schod, madel, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg					2 368,44	2 368,44	0,00	0,00	0,00	
79	NK-048	Zámečnické kce Z6 - ocel. konstrukce schod, madel, ocel NEREZ - dodávka a montáž vč. kotvení	kg					86 108,53	86 108,53	0,00	0,00	0,00	
80	NK-049	Zámečnické kce Z7 - mřížka odvětrání výt. šachty, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg					6 862,80	0,00	-6 862,80	-6 862,80	0,00	
81	NK-050	Zámečnické kce Z8 - nové ocel. konstrukce v podhledu, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg					180 868,32	180 868,32	0,00	0,00	0,00	
82	NK-051	Zámečnické kce Z9 - ocel. konstrukce opláštění výtahové šachty, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg					215 188,51	215 188,51	0,00	0,00	0,00	
83	NK-052	Zámečnické kce Z9 - ocel. konstrukce opláštění výtahové šachty, NEREZ - dodávka a montáž vč. kotvení	kg					12 550,54	12 550,54	0,00	0,00	0,00	
84	NK-053	Očištění a částečná oprava stávajících nerezových madel vč. účytého systému	m					28 483,20	28 483,20	0,00	0,00	0,00	
85	NK-054	Očištění stávajících VZT mříží UN	m2					37 461,60	37 461,60	0,00	0,00	0,00	
86	NK-055	Zpětná montáž kabelových konstrukcí	m					71 175,00	71 175,00	0,00	0,00	0,00	
87	NK-056	Kabelová chránička min.ø 30mm	m					1 393,20	1 393,20	0,00	0,00	0,00	

NOVÉ POLOŽKY

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství dle skut.	Množství rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skut.	Cena celkem rozdíl	Odpočet	Připočet	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	5	5	8	9	7	7	7	7	8
1	NK-019A	Kamenné obklady (zula) tl. 30 mm - dodávka (příplatek)	m2					0,00	55 105,70	55 105,70	0,00	55 105,70	připočet ke změně tloušťky obkladu z 20 mm na 30 mm (zvýšení ceny o 25%)
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	