

č.j.: HO/257/24/Pop  
vyřizuje: [redacted]  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
datum: 15.02.2024

**EUROVIA Silba, a.s.**  
**Lobezská 1191/74**  
**326 00 Plzeň**  
*e-mailem*

**OBJEDNÁVKA – OPRAVA MK KVASLICE OKOLO RYBNÍKA**

Dobrý den,

objednáváme u Vás provedení opravy krytu komunikace v obci Kvaslice okolo rybníka dle předem dohodnutých podmínek a v rozsahu podané nabídky ze dne 07.02.2024.

Cena prací dle nabídky – max. do výše 461 908,89,- Kč bez DPH; tj. **558 909,76,- Kč vč. 21% DPH.**

Termín provedení prací: do 28.06.2024.

Záruční lhůta: 24 měsíců od převzetí stavby.

Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu:

Město Klatovy, Hospodářský odbor, [redacted] nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy,

IČ: 00255661, DIČ: CZ00255661

č. účtu: [redacted]

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem.

Město Klatovy



vedoucí hospodářského odboru  
MěÚ Klatovy

Příloha: nabídka z 07.02.2024

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

# Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER


Název stavby: **Oprava MK Kvaslice okolo rybníka**  
 Druh stavby: PMH 10  
 Lokalita: Kvaslice  
 Začátek výstavby: 25.04.2024  
 JKSO:  
 Objednatel: Město Klatovy IČO/DIČ:  
 Projektant: IČO/DIČ:  
 Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s. IČO/DIČ: 64830551/CZ64830551  
 Konec výstavby: 28.06.2024 Položek: 9  
 Zpracoval:  Datum: 07.02.2024

## Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	350 032,20	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	111 876,69	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		461 908,89	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	461 908,89	Celkem bez DPH	461 908,89
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	97 000,87	Celk. včet. DPH	558 909,76

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



## Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava MK Kvaslice okolo rybníka** Doba výstavby: 65 dní Objednatel: Město Klatovy  
 Druh stavby: PMH 10 Začátek výstavby: 25.04.2024 Projektant:  
 Lokalita: Kvaslice Konec výstavby: 28.06.2024 Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s.  
 JKSO: Datum zpracování: 07.02.2024 Zpracoval: 

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		16	Přemístění výkopku				9 974,79		0,0000
1		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	21	158,99	3 338,79	0,0000	0,0000
2		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21	316,00	6 636,00	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				588,00		0,0000
3		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-skládka určená investorem	m3	21	28,00	588,00	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				42 930,00		0,0000
4		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 , rozrytím a se zhuňněním	m2	810	53,00	42 930,00	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				22 472,10		39,4296
5		569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí lloušťky 10 cm	m2	210	107,01	22 472,10	0,1878	39,4296
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živi				379 728,00		213,1434
6		575191111R00	Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 10 cm	m2	810	282,00	228 420,00	0,2150	174,1500
7		573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,9 kg/m2	m2	810	101,00	81 810,00	0,0265	21,4893
8		573411114R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,6 kg/m2	m2	810	85,80	69 498,00	0,0216	17,5041
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				6 216,00		26,4600
9		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	210	29,60	6 216,00	0,1260	26,4600

Celkové náklady: **461 908,89 Kč**



EUROVIA Silba, a.s.  
 Lobežská 1191/74  
 326 09 Plzeň



KVASLICE

KOZELT  
UPRAVIT PMA10  
DOPCENIT PMA10  
L x U NVA

