

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Stavba: Dodání elektroměrového rozvaděče - povodňová ČS Rostislavova ul.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Zhotovitel: ELPREMO, spol. s r.o.

Místo: Kroměříž

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV									xxx	xxx	xxx	0,074
741_1 Rozvaděče vč. přístrojové výzbroje, ovládací skříně									xxx	xxx	xxx	
1	741	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		xxx	xxx		xxx	xxx	
2	1,1	1,1357_101	Elektroměrový rozvaděč	kus	1,000	xxx		xxx	xxx		xxx	
741_3 Kabely a vodiče									xxx	xxx	xxx	0,053
3	741	741132125	Ukončení kabelů 3x150+70 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000		xxx	xxx		xxx	xxx	
4	741	741122138	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	4,000		xxx	xxx		xxx	xxx	
5	341	34111661	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x150+70mm2	m	6,000	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx	0,032
6	741	741132123	Ukončení kabelů 3x95+50 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000		xxx	xxx		xxx	xxx	
7	741	741122226	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uloženy volně (např. CYKY)	m	5,000		xxx	xxx		xxx	xxx	
8	341	34111649	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2	m	5,750	xxx		xxx	xxx		xxx	0,021
741_5 Zemnicí materiál									xxx	xxx	xxx	0,021
9	741	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	1,000		xxx	xxx		xxx	xxx	
10	354	35442127	tyč zemnicí 1,5 m FeZn se svorkou	kus	1,000	xxx		xxx	xxx		xxx	0,006
11	741	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	10,000		xxx	xxx		xxx	xxx	
12	354	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	10,925	xxx		xxx	xxx		xxx	0,011
13	741	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	3,000		xxx	xxx		xxx	xxx	
14	354	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,156	xxx		xxx	xxx		xxx	0,002
15	741	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	4,000		xxx	xxx		xxx	xxx	
16	354	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	xxx		xxx	xxx		xxx	0,001
17	354	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	2,000	xxx		xxx	xxx		xxx	0,001

741_6		Ostatní				xxx	xxx	xxx
18	741	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		xxx	xxx
19	R	R741_6001	Asistence reviznímu technikovi pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		xxx	xxx
20	R	R354_601	Ostatní montážní a pomocný materiál	kus	1,000	xxx	xxx	xxx

741_7		Demontáže, přepojení				xxx	xxx	
21	R	R741_7001	Demontážní práce včetně poplatku za ekologickou likvidaci demontovaného materiálu	kus	1,000		xxx	xxx

M Práce a dodávky M xxx xxx xxx x

46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				xxx	xxx	xxx	xxx	
22	946	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	3,000		xxx	xxx		
23	946	460581112	Položení drnu včetně zalití vodou ve svahu	m2	3,000		xxx	xxx		
24	946	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	0,050		xxx	xxx		
25	946	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,050		xxx	xxx	xxx	
26	946	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	1,000		xxx	xxx	xxx	
27	946	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	1,000		xxx	xxx	xxx	
28	946	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	5,000		xxx	xxx	xxx	
29	345	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	6,000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
30	946	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	1,000		xxx	xxx	xxx	
31	946	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	4,000		xxx	xxx	xxx	
32	946	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	4,000		xxx	xxx	xxx	

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				xxx	xxx		
33	000	R12303001	Vytyčení inženýrských sítí včetně geodetického zakreslení skutečného stavu	...	1,000		xxx	xxx	
34	R	R01329401	Dokumentace pro provedení stavby	...	1,000		xxx	xxx	
35	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		xxx	xxx	
36	000	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		xxx	xxx	
37	000	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000		xxx	xxx	2 749,98
38	R	R43194001	Komplexní vyzkoušení a oživení	...	1,000		xxx	xxx	xxx

Celkem xxx xxx 149 726,00 0,193