

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-3090/2023**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  
[ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 1370

bank. spojení: ██████████ č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou  
Kristýnou Gregorovou, prokuristou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-23-002-JCAH

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Brno-Židenice – budova zastávky (oprava vnějších ploch)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1453/2023 u Objednatele) ze dne 21.12.2023 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.11 tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	1.772.706,45 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	369.036,09 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2	-197.180,44 Kč
<u>Cena Díla celkem bez DPH</u>	<u>1.944.562,10 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>408.358,04 Kč</u>
Cena Díla celkem vč. DPH:	2.352.920,14 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele: 15.2.2024

Za Zhotovitele: 14.2.2024

Správa železnic, státní organizace  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

STRABAG Rail a.s.  
JUDr. Petr Sodomka  
prokurista společnosti

STRABAG Rail a.s.  
Kristýna Gregorová  
prokurista společnosti

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		„Brno-Židenice – budova zastávky (oprava vnějších ploch)“						CELKEM	1 772 706,45 Kč	
Název SO/PS:		SO 01 BUDOVA ZASTÁVKY - oprava zpevněných ploch								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 vícepráce - SO BUDOVA ZASTÁVKY - oprava zpevněných ploch								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 767		Zemní práce								
18	162751117	SoD	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	208,000	98,400	306,400	339,92	70 703,36	
20	167151101	SoD	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	49,200	98,400	147,600	169,96	8 362,03	
21	171151103	SoD	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	49,200	98,400	147,600	147,16	7 240,27	
22	171251201	SoD	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	208,000	98,400	306,400	23,21	4 827,68	
<b>Součet za Díl</b>		<b>Zemní práce</b>						<b>91 133,34 Kč</b>		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
369 036,09 Kč	0,00 Kč	2 141 742,54 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
33 448,13 Kč	0,00 Kč	104 151,49 Kč
16 724,06 Kč	0,00 Kč	25 086,09 Kč
14 480,54 Kč	0,00 Kč	21 720,81 Kč
2 283,86 Kč	0,00 Kč	7 111,54 Kč
<b>66 936,59 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>158 069,93 Kč</b>

Nové položky

100	162751117/R	URS	Zemina pro terénní úpravy	t	0,000	68,000	68,000	282,92	0,00 Kč
101	131213702	URS	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	0,625	0,625	1160,69	0,00 Kč
102	452311141	URS	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,000	4,800	4,800	4230,00	0,00 Kč
103	272313511	URS	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	0,000	0,400	0,400	3690,00	0,00 Kč
104	850311811	URS	Bourání stávající potrubí z trub litinových DN 150	m	0,000	5,700	5,700	160,00	0,00 Kč
105	997002511/R	URS	Likvidace - litina odvoz	t	0,000	0,180	0,180	9750,00	0,00 Kč
106	871310310	URS	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	0,000	5,786	5,786	168,00	0,00 Kč
107	28617003	URS	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	0,000	5,786	5,786	796,00	0,00 Kč
108	812392193/R	URS	Napojení liniového odvodnění kanalizačním potrubím DN 150 na stávající kanalizaci v šachtě Š6 (D+M)	ks	0,000	1,000	1,000	4533,95	0,00 Kč
109	877310410/R	URS	Napojení kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých DN 150	ks	0,000	1,000	1,000	322,00	0,00 Kč
110	877310310	URS	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	0,000	1,000	1,000	271,00	0,00 Kč
111	877310330	URS	Montáž spojky na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	0,000	1,000	1,000	271,00	0,00 Kč
112	28613291/R	URS	tvárovka T-kus DN 150	ks	0,000	1,000	1,000	2400,00	0,00 Kč
113	28617338	URS	koleno kanalizace PP KG DN 160x45°	ks	0,000	1,000	1,000	328,00	0,00 Kč
114	713463214	URS	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm	m	0,000	3,000	3,000	84,30	0,00 Kč
115	28377143	URS	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 20/20mm	m	0,000	3,060	3,060	27,90	0,00 Kč
116	721173609	URS	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 200	m	0,000	2,700	2,700	2100,00	0,00 Kč
117	342272225	URS	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,000	2,500	2,500	751,00	0,00 Kč
118	612311141/R	URS	Zednické práce (zapravení omítek po montáži kanalizace a přízdívky shozu na uhlí, betonový náběh podél odtokového žlabu)	kpl	0,000	1,000	1,000	25000,00	0,00 Kč
119	899132122	URS	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	ks	0,000	2,000	2,000	11600,00	0,00 Kč
120	PFB.1121502	URS	Deska zákrytová TZK-Q.1 150-63/17	ks	0,000	2,000	2,000	6620,00	0,00 Kč
121	55241031	URS	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	ks	0,000	2,000	2,000	10800,00	0,00 Kč
122	WVN.RF730000W	URS	POKLOP LITINOVÝ 400/40T D400	ks	0,000	2,000	2,000	8627,24	0,00 Kč
123	894410301	URS	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 deska zákrytová	ks	0,000	2,000	2,000	2 160,00	0,00 Kč
124	59228424	URS	palisáda betonová tyčová pūkulatá barevná 175x200x800mm	ks	0,000	13,000	13,000	406,00	0,00 Kč
125	339921132	URS	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	0,000	2,800	2,800	796,00	0,00 Kč
126	274313611	URS	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,000	1,000	1,000	3910,00	0,00 Kč
127	129911123	URS	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,000	1,000	1,000	11917,80	0,00 Kč
128	210280001	URS	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	ks	0,000	1,000	1,000	7830,00	0,00 Kč
129	R0001A	R. pol.	Vyznačení parkovacích stání pomocí terčů a malbou na ŽB konstrukci, dodávka vč. montáž	kpl	0,000	1,000	1,000	39 840,00	0,00 Kč
130	574 54-1111.R00	KROS	PMJ z kameniva hrubého drceného, po zhutnění	m2	0,000	320,000	320,000	189,00	0,00 Kč
<b>Součet</b>								<b>0,00 Kč</b>	

19 238,56 Kč	0,00 Kč	19 238,56 Kč
725,43 Kč	0,00 Kč	725,43 Kč
20 304,00 Kč	0,00 Kč	20 304,00 Kč
1 476,00 Kč	0,00 Kč	1 476,00 Kč
912,00 Kč	0,00 Kč	912,00 Kč
1 755,00 Kč	0,00 Kč	1 755,00 Kč
972,05 Kč	0,00 Kč	972,05 Kč
4 605,66 Kč	0,00 Kč	4 605,66 Kč
4 533,95 Kč	0,00 Kč	4 533,95 Kč
322,00 Kč	0,00 Kč	322,00 Kč
271,00 Kč	0,00 Kč	271,00 Kč
271,00 Kč	0,00 Kč	271,00 Kč
2 400,00 Kč	0,00 Kč	2 400,00 Kč
328,00 Kč	0,00 Kč	328,00 Kč
252,90 Kč	0,00 Kč	252,90 Kč
85,37 Kč	0,00 Kč	85,37 Kč
5 670,00 Kč	0,00 Kč	5 670,00 Kč
1 877,50 Kč	0,00 Kč	1 877,50 Kč
25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč
23 200,00 Kč	0,00 Kč	23 200,00 Kč
13 240,00 Kč	0,00 Kč	13 240,00 Kč
21 600,00 Kč	0,00 Kč	21 600,00 Kč
17 254,48 Kč	0,00 Kč	17 254,48 Kč
4 320,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč
5 278,00 Kč	0,00 Kč	5 278,00 Kč
2 228,80 Kč	0,00 Kč	2 228,80 Kč
3 910,00 Kč	0,00 Kč	3 910,00 Kč
11 917,80 Kč	0,00 Kč	11 917,80 Kč
7 830,00 Kč	0,00 Kč	7 830,00 Kč
39 840,00 Kč	0,00 Kč	39 840,00 Kč
60 480,00 Kč	0,00 Kč	60 480,00 Kč
<b>302 099,50 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>302 099,50 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		„Brno-Židenice – budova zastávky (oprava vnějších ploch)“						CELKEM	1 772 706,45 Kč	
Název SO/PS:		SO 01 BUDOVA ZASTÁVKY - oprava zpevněných ploch								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 2 méněpráce - SO BUDOVA ZASTÁVKY - oprava zpevněných ploch								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 8		Trubní vedení								
57	R-9927552	SoD	Odtoky z drenážních trubek D 80 mm do opěrných zdí vč. dodávky	MJ	92,000	-92,000	0,000	226,70	20 856,40	
<b>Součet za Díl</b>		<b>Trubní vedení</b>						<b>20 856,40 Kč</b>		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
66	R-913106	SoD	D + M vyznačení vodorovného značení do drážky 50/50 bílým kamenivem	mb	102,000	-102,000	0,000	582,94	59 459,88	
76	997013631	SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	46,677	-46,677	0,000	1709,95	79 815,34	
77	R997013	SoD	Poplatek za uložení pařezů na skládce (skládkovné)	t	15,000	-15,000	0,000	1943,12	29 146,80	
<b>Součet za Díl</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>168 422,02 Kč</b>		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
92	Z/01	SoD	D + M ocelový rošt vstupu nad anglickým dvorkem - kompletně dle výkresu D20	ks	1,000	-1,000	0,000	1943,12	1 943,12	
93	Z/02	SoD	D + M ocelový rošt anglického dvorku - kompletně dle výkresu D20	ks	2,000	-2,000	0,000	2979,45	5 958,90	
<b>Součet za Díl</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						<b>7 902,02 Kč</b>		

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	197 180,44 Kč	1 575 526,01 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	20 856,40 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>20 856,40 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
0,00 Kč	59 459,88 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	79 815,34 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	29 146,80 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>168 422,02 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
0,00 Kč	1 943,12 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	5 958,90 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>7 902,02 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Podpis: správce stavby