

Potvrzují přijetí objednávky č- NBÚ-41/2023 dle této cenové nabídky

Nabídka na havarijní opravy střechy, které byly zjištěny během prohlídky objektu budova A, NBÚ Na Popelce 2/16, Praha 5

Na základě telefonické objednávky jsem byl přizván na prohlídku střechy kde dochází k zatékání na štít budovy a do římsy, která již začala opadávat. Během prohlídky střechy bylo zjištěno:

Zatékání na štítovou stěnu oplechováním zhlaví štítové stěny.

Uvolněné oplechování štítové stěny

Popraskané, rozpadlé šablony Cembrit Anglický obdélník

Zatékání oplechováním u žlabu do římsy, poškozené oplechování kotvením žlabu.

CENY:

Oprava uvolněného oplechování zhlaví štítové stěny **10.050,-**
Nástup na opravu kdykoli. Nutné realizovat co nejdříve, protože hrozí
utržení celého oplechování při větším větru.

Oprava oplechování kde dochází k zatékání na zeď horolezeckou technikou **5.100,-**
Nástup na opravu kdykoli. Nutné realizovat co nejdříve, protože
zatékající voda poškozují fasádu štítové stěny.

Oprava fasády štítové zdi:

Oškrábání, oklepaní uvolněné omítky. Oprava oklepané omítky. **12.000,-**

Penetrace, štuk. **14.500,-**

Nátěr fasádní barvou dvojitý. **12.900,-**

Zabezpečení střechy, chodníku, podružné práce, přesun hmot. **5.000,-**

Veškeré práce budou provedeny horolezecky. Chodník pod štítovou stěnou
bude zabezpečen.

Nástup na opravu je možný v období kdy neklesne teplota pod 5 stupňů
noc/den. Ideálně březen/duben

44.400,-

53.424,-

Výměna popraskaných šablon cca 200 ks:

Anglický obdélník černý hladký povrch	14.000,-
Spojovací materiál, likvidace odpadu	3.500,-
Zabezpečení střechy příprava pro práci	7.000,-
Demontáž šablon	10.000,-
Montáž nových šablon	14.000,-
Přesun hmot	3.500,-
Nástup na opravu je možný v období kdy je teplota přes den nad 10 stupňů. Ideálně březen/duben	52.000,-

Vyčištění žlabů, kontrola - horolezeckou technikou
Nástup na vyčištění kdykoli 8.500,-

Oprava kotvení žlabu, vyčištění vodní drážky oplechování nad žlabem.

Rozebrání, zpětná montáž šablon. Vyčištění oplechování.
Oprava kotvení žlabu. Zabezpečení tak aby nedocházelo k zatékání
Nástup na opravu je možný v období kdy je teplota přes den nad 10 stupňů.
Ideálně březen/duben 14.750,-

Oprava odpadlé římsy horolezeckou technikou.

Oklepání uvolněné římsy. Zednická oprava – omítnutí a nátěr
Příprava pro práce z lana. Zabezpečení žlabu proti poškození trámek
Nástup na opravu je možný v období kdy neklesne teplota pod 5 stupňů
noc/den. Ideálně březen/duben

13.500,-

16.335,-

Cena Celkem bez DPH 21 %

148.300,- Kč

Rozpočet můžeme rozdělit na několik částí - etap