



U-288-00/22

SMLOUVA O DÍLO

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

„Sdružení N+P Dědina“

Vedoucí společník: NEPRO stavební a.s.

IČ: 27342093

DIČ: CZ27342093

se sídlem: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25201

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] místopředseda představenstva

Společník: Podzimek a synové s.r.o.

IČ: 46978194

DIČ: CZ46978194

se sídlem: Váňovská 528/22, 589 01 Třešť

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7883

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED] výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Preamble

- I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou dodavatele v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Dodavatel je ekvivalentním pojmem pro vybraného

- dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.
- II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou vybraného dodavatele ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
- III. Vzhledem k tomu, že:
- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit,
 - (B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **Praha, VUZ Dědina - rekonstrukce ubytovny - realizace - 1. etapa** byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější,
 - (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy;
- dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek 2

Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je realizace rekonstrukce vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení Dědina v Praze 6, a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu této smlouvy (dále jako „projektová dokumentace“).
- 2.2. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou zejména tyto stěžejní činnosti:
 - a) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v realizaci vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení Dědina v Praze 6 v souladu s podmínkami dle této smlouvy;
 - b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla dle této smlouvy;
 - c) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla dle této smlouvy, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
 - d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
 - e) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - f) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
 - g) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu díla dle této smlouvy;
 - h) zřízení, odstranění a ostražba staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné a trvalé skládky;
 - i) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správce sítí;
 - j) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;

- k) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
 - l) geometrické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
 - m) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla dle této smlouvy.
- 2.3. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou rovněž tyto související činnosti:
- a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD/DVD při předání ukončeného předmětu díla dle této smlouvy; fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla;
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení předmětu díla dle této smlouvy;
 - c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného;
 - e) koordinační činnost na stavbě;
 - f) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
 - g) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli v 1 listinném vyhotovení a v 1 elektronickém vyhotovení (na nosiči CD/DVD);
 - h) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel zajišťovat v průběhu realizace předmětu díla dle této smlouvy, nejpozději však k termínu předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy; doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je objednateli při předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy; zhotovitel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení;
 - i) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce v 1 listinném vyhotovení a v 1 elektronickém vyhotovení (na nosiči CD/DVD), protokoly bude zhotovitel předávat průběžně technickému dozoru stavebníka;
 - j) po dokončení předmětu díla dle této smlouvy, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení předmětu díla dle této smlouvy podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je technickému dozoru stavebníka, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení předmětu díla dle této smlouvy, který musí potvrdit technický dozor stavebníka;
 - k) vypracování řádů pro bezvadné provozování předmětu díla dle této smlouvy, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v editovatelné datové formě ve formátu .doc/.docx (na CD/DVD);
 - l) nejpozději k termínu předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy, návody k obsluze a dokumentaci údržby předmětu díla dle této smlouvy, v návodu na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude předmět díla dle této smlouvy objednatelem správně užíván;
 - m) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení;
 - n) celkový úklid před započatím realizace předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započetí prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla dle této smlouvy;
 - o) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid po ukončení realizace předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;

- p) provedení zaškolení obsluh u všech částí předmětu díla dle této smlouvy, které budou obsluhovány pracovníky objednatele;
 - q) objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví ve spolupráci s budoucím provozovatelem písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části předmětu díla dle této smlouvy; zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí předmětu díla dle této smlouvy a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu předmětu díla dle této smlouvy; o zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy protokoly o zaškolení osob;
 - r) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka zhotovitele stavby.
- 2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále také jako „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou objednatelem.
- 2.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. Při provádění díla dle této smlouvy nesmí zhotovitel zvolit odchýlné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou, a
 - b) podmínkami stanovenými ČSN
 - c) projektovou dokumentací
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.9. Součástí předmětu díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
- 2.10. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pozdějších předpisů (dále: „stavební zákon“), v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně dle přílohy č. 7 této vyhlášky.
- 2.11. Součástí předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací.
- 2.12. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 2.14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako dodavatel v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 2.15. Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.

Článek 3

Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do pěti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 470 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (dílčí limitní termín); kolaudační souhlas s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace (finální limitní termín).
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem v souladu s čl. 12 této smlouvy. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání anebo v návaznosti na jeho předání.
- 3.3. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo převzít.
- 3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

- 3.8. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

Článek 4 **Místo provádění díla**

- 4.1. Místem plnění se rozumí Vojenské ubytovací zařízení Dědina, Pilotů 217, 160 00 Praha 6 – Ruzyně, GPS: 50.1250714N, 14:5325481E, katastrální území Ruzyně (okres Hlavní město Praha);729710, parc. č. 1807/15, blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy.

Článek 5 **Cena za dílo, platební podmínky**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
- a. Celková cena bez DPH 278 597 957,81 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát osm milionů pět set devadesát sedm tisíc devět set padesát sedm korun českých a osmdesát jedna haléřů)
 - b. DPH 15 % ve výši 41 789 693,67 Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů sedm set osmdesát devět tisíc šest set devadesát tři korun českých a šedesát sedm haléřů)
 - c. Celková cena včetně DPH ve výši 320 387 651,48 Kč (slovy: tři sta dvacet milionů tři sta osmdesát sedm tisíc šest set padesát jedna korun českých a čtyřicet osm haléřů),
(dále též „**Cena za provedení díla**“);
- 5.2. DPH bude vyměřena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tedy v případě plátců DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.3. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.4. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy). Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podepsání zjišťovacího protokolu – soupis prací a dodávek.
- 5.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou,

odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

- 5.6. Cena díla bude tedy hrazena průběžně na základě měsíčních faktur, s výjimkou objektivně odůvodněných případů. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura bude obsahovat rovněž název a číslo projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. E-mailová adresa pro zasílání faktur je: fakturace@as-po.cz. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 60 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplynulo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny.
- 5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.
- 5.11. Případná změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

- 5.13. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
- 5.14. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- 5.14.1. víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 5.14.2. méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.
- 5.14.3. víceměr – pokud bude zjištěno, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).
- 5.14.4. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
- 5.14.5. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
- 5.15. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.
- 5.16. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
- 5.17. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel nejpozději do 25. dne každého kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací protokol. Faktury za předcházející měsíc musejí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.
- 5.18. Nedílnou součástí závěrečné faktury bude Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
- 5.19. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje až do výše celkové smluvní ceny díla. Objednatel zhotoviteli uhradí celou cenu díla za předpokladu převzetí díla, které nebude mít vady bránící jeho řádnému užívání.

- 5.20. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 80 % ceny díla. Zbýlých 20 % ceny díla bude rozděleno na dvě poloviny a dodavatel je bude oprávněn fakturovat až po převzetí díla bez vad a nedodělků zadavatelem (10 % ceny díla) a následně po kolaudaci (zbýlých 10 % ceny díla).
- 5.21. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek.

Článek 6

Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy o dílo.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
 - (b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- (d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- (f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
- (g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob;
- (c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

7.4. Technický dozor u těžé stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená; to neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. Osobou propojenou se rozumí osoba uvedená v ustanovení § 71 an. zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

7.6. Další závazky zhotovitele:

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů;
- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil;
- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí;
- zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů;
- Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy.

7.8. Ke dni podpisu této smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli dokumentaci podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a zhotovitel tuto dokumentaci převezme. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost a úplnost objednatelům předané dokumentace a zahrnutí případných vad této dokumentace do ceny díla.

7.9. Vyplyvá-li to ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

- 7.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to jiný právní předpis.
- 7.11. Zhotovitel je povinen ověřit trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich neporušení.
- 7.12. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020, o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.14. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatelí, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.
- 7.15. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.
- 7.16. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.

Článek 8

Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude stavební deník vedený zhotovitelem, v němž budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů (poddodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zajistit vedení stavebního deníku v elektronické podobě podle § 152 odst. 6 stavebního zákona; stavební deník v elektronické formě povede zhotovitel, který jej předá při převjímacím řízení objednateli.
- 8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

- 8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak.
- 8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.
- 8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.
- 8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
- 8.12. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu vykonávající technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající technický dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.

Článek 9

Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
 - 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpečení zařízení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
 - 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, případně jiná úřední povolení, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající kontrolně-technický dozor do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.
 - 9.8. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
 - 9.9. Nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
 - 9.10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek 10

Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy

vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednatelem event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, autorizovanou v těchto oborech: pozemní stavby, statika a dynamika staveb, technika prostředí staveb - specializace technická zařízení (nebo technika prostředí staveb - specializace vytápění a vzduchotechnika a specializace zdravotní technika), technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení, požární bezpečnost staveb ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a
- e. zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednatele doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této smlouvy.
- 10.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků či poddodavatelů, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, pro prokázání odbornosti, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky či poddodavatele s odpovídající odbornou kvalifikací s předchozím odsouhlasením této změny zástupcem objednatele. Objednatel má právo v odůvodněných případech s uvedenou změnou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto případě předloží jiný návrh změny pracovníků či poddodavatelů, jimiž zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.
- 10.10. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, nikoliv však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště.
- 10.11. Zhotovitel bude plnit prostřednictvím poddodavatele tyto následující části díla: odborný dohled nad realizací prací: provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek pro oblast plynových zařízení, provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek pro oblast tlakových zařízení, provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení (jedná se o taxativní výčet). Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení celého a kompletního díla podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatel tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
- 10.12. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené hradí zhotovitel.
- 10.13. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
- 10.14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.
- 10.15. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové

dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

- 10.16. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.
- 10.17. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím způsobených činností na stavbě.
- 10.18. Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 10.19. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 10.20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné pro kolaudační řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 10.21. Objednatel sám či zástupce technického dozoru stavebníka (dále též jako „TDS“) či zástupce autorského dozoru projektanta je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 10.22. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím zástupce TDS.
- 10.23. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor a projektantovi vykonávajícímu autorský dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 10.24. Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže příslušnou část kvalifikace v rozsahu požadovaném objednatelem jako zadavatelem dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejíž zadávací řízení bylo ukončeno uzavřením této smlouvy o dílo.

Článek 11

Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 66 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.
- 11.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.

- 11.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 11 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.7. Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 11.8. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- 11.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu v řádné splatnosti, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel na tyto vynaložené náklady použil bankovní záruku dle této smlouvy v době záruční doby.
- 11.11. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.
- 11.12. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 11.13. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem nebo živelnou pohromou.
- 11.14. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost vzduchotechnických zařízení v délce 54 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.

- 11.15. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních.
- 11.16. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
- 11.17. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost elektrotechnických zařízení v délce 42 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy.
- 11.18. Práva a povinnosti plynoucí ze záruky poskytnuté zhotovitelem nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 11.19. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.20. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
- 11.21. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.

Článek 12

Předání a převzetí díla, kolaudace

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí díla.
- 12.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla, při jeho předání.
- 12.3. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a objednateli předat veškeré kolaudační souhlasy opravňující objednatele k užívání díla (za kolaudační souhlas strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání díla) ve lhůtě podle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy. Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jako „doklady“). Nejpozději 10 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas zhotovitel předloží 2 vyhotovení všech dokladů osobě vykonávající technický dozor.
- 12.4. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.
- 12.5. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním povolením vyžádat od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních ve vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalším právníkům či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení zhotovitel podniká, a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů týkajících se díla.
- 12.6. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů

- předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.7. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady anebo nedodělků, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.8. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady anebo nedodělků, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad anebo nedodělků díla a vyjádření zhotovitele k vadám anebo nedodělkům díla vytknutým ze strany objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami anebo nedodělků převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad anebo nedodělků díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatel, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatel o tom, že dílo přejímá, nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 12.9. V případě, že je objednatel přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.10. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 12.11. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.12. Kontrolu převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto kontrolou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.13. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 12.14. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělků.
- 12.15. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jako „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá.
- 12.16. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 12.17. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.
- 12.18. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 12.19. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele včetně zástupců technického dozoru a autorského dozoru nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 12.20. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.
- 12.21. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 12.22. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 12.23. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnici č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále jako „REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci díla dle této smlouvy nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci díla dle této smlouvy použity, doloží zhotovitel kompletní seznam použitých druhů látek a jejich množství. Předložení prohlášení, resp. seznamu podle tohoto odstavce je dokladem sjednaným podle této smlouvy, který je zhotovitel povinen předložit v rámci předání a převzetí díla; nedoloží-li zhotovitel prohlášení, resp. seznam dle tohoto odstavce, nepovažuje se dílo podle této smlouvy za dokončené a způsobilé předání.
- 12.24. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a případně i autorského dozoru projektanta.

Článek 13

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý den prodlení.
- 13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této

- smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý den prodlení.
- 13.3. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech stavbou dotčených ploch do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve výši 0,03 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, a to u každé vady zvlášť.
- 13.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s předložením dokladů o platném pojištění dle této smlouvy anebo s předložením záruční listiny (bankovní záruky) dle této smlouvy.
- 13.9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 3.000 Kč za každou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě.
- 13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za porušení povinností specifikovaných v čl. 7 odst. 7.13 této smlouvy, a to za každý zjištěný případ.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jiné jednotlivé porušení této smlouvy zhotovitelem, než je uvedeno výše.
- 13.12. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 13.13. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
- 13.14. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

Článek 14

Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
- (a) zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů;
 - (b) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provádění díla dle této smlouvy;
 - (c) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16 této smlouvy;
 - (d) zhotovitel vstoupil do likvidace;

- (e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
- (f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

- 14.3. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.
- 14.4. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
- 14.5. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

Článek 15

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, strojů, zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména:
 - (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 15.5. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnutí příslušných správních orgánů. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 15.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem.
- 15.7. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví

- objednatel nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.
- 15.8. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla.
- 15.9. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 15.10. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.
- 15.11. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v případě, že zhotovitel dosud neuhradil svým poddodavatelům dodávky, služby či stavební práce, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí díla.
- 15.12. Po podepsání předávacího protokolu a uhrazení celkové ceny díla se objednatel stává vlastníkem celého díla.

Článek 16

Pojištění a bankovní záruky

- 16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
- 16.2. Zhotovitel je povinen objednateli předložit platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 139 298 979 Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 2 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dle této smlouvy toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a shora uvedené spoluúčasti a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel

- povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 16.4. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 16.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 16.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě.
- 16.7. Zhotovitel je povinen objednateli předložit platnou pojistnou smlouvu o pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí 139 298 979 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 2 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a shora uvedené spoluúčasti a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.
- 16.9. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 16.10. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla zhotovitelem.
- 16.11. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námítky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.12. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na jehož základě banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše 13 929 897,89 Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.

- 16.13. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo
 - b) plnit termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy o dílo, nebo
 - c) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nebo
 - d) předložit řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, nebo
 - e) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen.
- 16.14. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.
- 16.15. Bude-li na straně zhotovitele více subjektů jako zhotovitelů díla dle této smlouvy a nebude-li v takovém případě poskytnuta tzv. sdílená záruka, tj. záruka, u níž budou v záruční listině uvedeni všichni tito zhotovitelé, musí být v záruční listině obsažen výslovný závazek banky, že uspokojí objednatele z bankovní záruky bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy nastane důvod pro čerpání záruky ze strany objednatele.
- 16.16. Nejpozději ke dni dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla, předloží zhotovitel objednateli originál bankovní záruky za kvalitu díla ve výši 2 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu záruční doby za dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, neodstraní v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 16.17. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.18. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 16.19. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na jehož základě banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše 5 571 959,16 Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost díla dle této smlouvy o dílo. Součástí záruční listiny bude název, sídlo a identifikační číslo objednatele.
- 16.20. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nebo
 - b) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, nebo
 - c) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, nebo
 - d) uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy o dílo povinen.

- 16.21. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.
- 16.22. Bude-li na straně zhotovitele více subjektů jako zhotovitelů díla dle této smlouvy a nebude-li v takovém případě poskytnuta tzv. sdílená záruka, tj. záruka, u níž budou v záruční listině uvedeni všichni tito zhotovitelé, musí být v záruční listině obsažen výslovný závazek banky, že uspokojí objednatele z bankovní záruky bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy nastane důvod pro čerpání záruky ze strany objednatele.
- 16.23. Předání záruční listiny za kvalitu díla je podmínkou pro ukončení přejímacího řízení provedeného díla a pro konečné převzetí díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen převzít dílo a dílo se v takovém případě považuje za nedokončené.
- 16.24. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.25. Jakákoli bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbujuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 16.26. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahující náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
- 16.27. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 17

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 17.1. Zástupce technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“) bude uveden ve stavebním deníku.
- 17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:
- a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatel zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.
 - b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.
 - c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbuývají zhotoviteli žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.
- 17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektanta, jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.
- 17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně nebo ukončení této smlouvy, jakož i předání díla v souladu s touto smlouvou. Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: [REDACTED]
[REDACTED] Hlavním stavbyvedoucím pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: [REDACTED], název organizace a adresa sídla: NEPRO stavební a.s., Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, [REDACTED]
[REDACTED] Zástupcem hlavního stavbyvedoucího pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: [REDACTED], název organizace a adresa sídla: Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01, Třešť [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

Článek 18

Zvláštní podmínky realizace díla

- 18.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění předmětu veřejné zakázky se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel alespoň 2 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců (včetně poddodavatelů a zaměstnanců poddodavatelů), kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků, kteří tito zaměstnanci a poddodavatelé pro přístup na místo provádění stavebních prací použijí.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení předmětu veřejné zakázky. Nedodržení tohoto ujednání ze strany dodavatele opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 18.2. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti a účasti na kontrole stavby za přítomnosti zhotovitele jeden měsíc před uplynutím záruční doby.

Článek 19

Společná ustanovení

- 19.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 19.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejbližší odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.
- 19.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 19.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověřeni pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech 7 dnů v týdnu.
- 19.7. Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla. Smluvní strany se zavazují si nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji.

- V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.
- 19.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou.
- 19.9. Objednatel je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (tj. díla dle této smlouvy).
- 19.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 169/2016 Sb. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb y jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

Článek 20

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 20.2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 20.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy (v elektronické podobě):
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby
 - Příloha č. 3: Technologický rozbor
 - Příloha č. 4: Plán kvality procesu realizace díla
 - Příloha č. 5: Environmentální plán
 - Příloha č. 6: Plán BOZP a PO
 - Příloha č. 7: Projektová dokumentace
- 20.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 20.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 20.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze

V Praze

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace



místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018_OV_32_R02

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

KSO: 801

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

CC-CZ: 12121

Datum: 25. 5. 2022

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

IČ: 27342093

DIČ: CZ27342093

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

278 597 957,81

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

v

C

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018 OV 32 R02

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

278 597 957,81

320 387 651,48

5.2	Pavilon JIH
5.2.D11	Architektonicko stavební řešení
5.2.D14a	Vytápění
5.2.D14b	Chlazení
5.2.D14c	Zařízení vzduchotechniky
5.2.D14e	Zdravotechnika
5.2.D14g	Silnoproud
5.3	Spojovací trakt
5.3.D11	Architektonicko stavební řešení
5.3.D14a	Vytápění
5.3.D14b	Chlazení víceúčelového sálu
5.3.D14c	Zařízení vzduchotechniky
5.3.D14d	MaR pro VZT
5.3.D14e	Zdravotechnika
5.3.D14g	Silnoproud
5.x.D14h	Elektronické komunikace
VRN	Vedlejší a ostatní náklady

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D11 - Architektonicko stavební řešení

KSO: 803

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

27342093

DIČ:

CZ27342093

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D11 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Datum:

25. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

751.CHUC - Větrání chráněné únikové cesty

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

7666 - Konstrukce truhlářské - výplně otvorů

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
787 - Dokončovací práce - zasklívání
M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D11 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Datum:

25. 5. 2022

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	317141445	Překlady ploché prefabr kované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm	kus	1,000		CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317141445				
VV			"obj. 5 2 - výkres 27 - TABULKA PŘEKLADŮ				
VV			"P10				
VV			1				1,000
2	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	563,000		CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142422				
VV			"obj. 5 2 - výkres 27 - TABULKA PŘEKLADŮ				
VV			"P1				
VV			563				563,000
3	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000		CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142442				
VV			"obj. 5 2 - výkres 27 - TABULKA PŘEKLADŮ				
VV			"P9				
VV			2				2,000
4	K	340271025	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	94,653		CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271025				
VV			"zazdivky instalačních šachet apod.				
VV			"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV				
VV			"m.č.025" 0,9*3,48				3,132
VV			"m.č.026b" 0,75*3,48				2,610
VV			"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
VV			"m.č.101" 0,75*2,65				1,988
VV			"m.č.103-112" 0,95*2,65*10				25,175
VV			"m.č.115" 0,4*2,65				1,060
VV			"m.č.117-125" 0,95*2,65*9				22,658
VV			"m.č.126b" 0,4*2,65				1,060
VV			"obj. 5 2 - výkres 15 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV				
VV			"m.č.201" 0,75*2,65				1,988

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.215" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.226b" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 16 - PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.301" 0,75*2,65		1,988			
	VV		"m.č.315" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.326b" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 17 - PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.401" 0,75*2,65		1,988			
	VV		"m.č.415" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.426b" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 18 - PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.501" 0,75*2,65		1,988			
	VV		"m.č.515" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.526b" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 19 - PŮDORYS 6.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.601" 0,75*2,65		1,988			
	VV		"m.č.615" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.626b" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 20 - PŮDORYS 7.-10.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.701,801,901,1001" 0,75*2,65*4		7,950			
	VV		"m.č.715,815,915,1015" 0,4*2,65*4		4,240			
	VV		"m.č.726b,826b,926b,1026b" 0,4*2,65*4		4,240			
	VV		Součet		94,653			
5	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	47,052			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271045					
	VV		"zazdívky instalačních šachet apod.					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.003-010" 0,6*3,48*8		16,704			
	VV		"m.č.011" 0,9*3,48		3,132			
	VV		"m.č.016-023" 0,6*3,48*8		16,704			
	VV		"m.č.024" 0,9*3,48		3,132			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.106-109" 0,9*2,05*3		5,535			
	VV		"m.č.111-112" 0,9*2,05		1,845			
	VV		Součet		47,052			
6	K	34027104R	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka stěny 300 mm	m2	2,153			R-položka
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.011/012" 1,05*2,05		2,153			
7	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1 228,347			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.004,007" (0,4+0,55+0,3+0,3)*3,48		5,394			
	VV		"m.č.012" 2,2*3,48		7,656			
	VV		"m.č.013b" 0,9*3,48		3,132			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.104" (0,4+0,5)*2,65		2,385			
	VV		"m.č.107" (0,4+0,5)*2,65		2,385			
	VV		"m.č.116" (0,75+1,05)*2,65		4,770			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"2.-10.NP" ((2,24+0,915)*2,65-0,7*1,97*2-0,66*0,5)*20*9		949,095			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 15 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.204a,207a" (0,4+0,5)*2,65*2		4,770			
	VV		"m.č.216,225" (4,05*2,65-0,8*1,97)*2		18,313			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 16 - PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.304a,307a" (0,4+0,5)*2,65*2		4,770			
	VV		"m.č.316,325" (4,05*2,65-0,8*1,97)*2		18,313			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 17 - PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.404a,407a" (0,4+0,5)*2,65*2		4,770			
	VV		"m.č.416,425" (4,05*2,65-0,8*1,97)*2		18,313			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 18 - PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.504a,507a" (0,4+0,5)*2,65*2		4,770			
	VV		"m.č.516,525" (4,05*2,65-0,8*1,97)*2		18,313			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 19 - PŮDORYS 6.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.604a,607a" (0,4+0,5)*2,65*2		4,770			
	VV		"m.č.610,611,612,616,617,618,625" (4,05*2,65-0,8*1,97)*7		64,096			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 20 - PŮDORYS 7.-10.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.x04a,x07a" (0,4+0,5)*2,65*2*4		19,080			
	VV		"m.č.x16,x25" (4,05*2,65-0,8*1,97)*2*4		73,252			
	VV		Součet		1 228,347			
8	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	954,000			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272235					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"2.-10.NP" 2,0*2,65*20*9		954,000			
9	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	26,054			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.012,012a,b" 3,75*2*3,48-0,8*1,97*2		22,948			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.127/128" 2,25*2,65-1,45*1,97		3,106			
	VV		Součet		26,054			
10	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	685,500			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291111					
	VV		"ukotvení příček ke stropu					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.004,007" (0,4+0,55+0,3+0,3)		1,550			
	VV		"m.č.012" 2,2		2,200			
	VV		"m.č.013b" 0,9		0,900			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.104" (0,4+0,5)		0,900			
	VV		"m.č.107" (0,4+0,5)		0,900			
	VV		"m.č.116" (0,75+1,05)		1,800			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"2.-10.NP" (2,24+0,915)*20*9		567,900			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 15 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.204a,207a" (0,4+0,5)*2		1,800			
	VV		"m.č.216,225" 4,05*2		8,100			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 16 - PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.304a,307a" (0,4+0,5)*2		1,800			
	VV		"m.č.316,325" 4,05*2		8,100			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 17 - PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.404a,407a" (0,4+0,5)*2		1,800			
	VV		"m.č.416,425" 4,05*2		8,100			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 18 - PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.504a,507a" (0,4+0,5)*2		1,800			
	VV		"m.č.516,525" 4,05*2		8,100			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 19 - PŮDORYS 6.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.604a,607a" (0,4+0,5)*2		1,800			
	VV		"m.č.610,611,612,616,617,618,625" 4,05*7		28,350			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 20 - PŮDORYS 7.-10.NP - NOVÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.x04a,x07a" (0,4+0,5)*2*4		7,200			
	VV		"m.č.x16,x25" 4,05*2*4		32,400			
	VV		Součet		685,500			
11	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	369,750			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112					
	VV		"ukotvení příček ke stropu					
	VV		"příčky tl. 125 mm					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"2.-10.NP" 2,0*20*9		360,000			
	VV		"příčky tl.150mm					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.012,012a,b" 3,75*2		7,500			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.127/128" 2,25		2,250			
	VV		Součet		369,750			
12	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	2 181,300			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291131					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		3,48*10		34,800			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		2,65*8		21,200			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 15 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	VV		2,65*8		21,200			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 16 - PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV					
	VV		2,65*8		21,200			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 17 - PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV					
	VV		2,65*8		21,200			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 18 - PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV					
	VV		2,65*8		21,200			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 19 - PŮDORYS 6.NP - NOVÝ STAV					
	VV		2,65*18		47,700			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 20 - PŮDORYS 7.-10.NP - NOVÝ STAV					
	VV		2,65*8*4		84,800			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		2,65*4*20*9		1 908,000			
	VV		Součet		2 181,300			
13	K	346244354	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm	m2	100,800			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244354					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"2.-10.NP" (1,2+0,8)*2*0,14*20*9		100,800			
14	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	40,002			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272256					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"přizdívky za umyvadly v m.č. 003-011 a 016-025" 1,1*1,2*18		23,760			
	VV		"m.č.012a" 3,15*3,48		10,962			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.107,108,109,116" 1,1*1,2*4		5,280			
	VV		Součet		40,002			
D	4		Vodorovné konstrukce					
15	K	411121232	Montáž prefabr kovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	42,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411121232					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 12 - TECHNICKÉ PODLAŽÍ - NOVÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PZD 119/29/9					
	VV		21		21,000			
	VV		"PZD 149/29/9					
	VV		20		20,000			
	VV		"PZD 179/29/9					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		42,000			
16	M	59341728	deska stropní vylehčená PZD 1190x290x90mm, 3kN/m2	kus	21,000			CS ÚRS 2022 01
17	M	59341729	deska stropní vylehčená PZD 1490x290x90mm, 3kN/m2	kus	20,000			CS ÚRS 2022 01
18	M	59341734	deska stropní vylehčená PZD 1790x290x90mm, 3kN/m2	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
19	K	411121243	Montáž prefabr kovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	47,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411121243					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 12 - TECHNICKÉ PODLAŽÍ - NOVÝ STAV					
	VV		"PZD 209/29/9					
	VV		47		47,000			
20	M	59341735	deska stropní vylehčená PZD 2090x290x90mm, 3kN/m2	kus	47,000			CS ÚRS 2022 01
21	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek ba konových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	1,114			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411321414					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA, část A6.10. Dozdívky a dobetonávky					
	VV		"dobetonování stropu v místě původního montážního prostupu					
	VV		0,8*1,0*0,15		0,120			
	VV		"dobetonávky stropů v instalačních šachtách m.č. X.16					
	VV		0,665*0,895*0,32+0,665*0,895*0,15*9		0,994			
	VV		Součet		1,114			
22	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	41,312			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.1027 - zvětšení otvoru ve stropní konstrukci"					
	VV		1,2*0,7		0,840			
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA, část A6.10. Dozdívky a dobetonávky					
	VV		"dobetonování stropu v místě původního montážního prostupu					
	VV		(0,2+1,0+0,2)*(0,2+0,8+0,2)		1,680			
	VV		"dobetonávky stropů v instalačních šachtách m.č. X.16					
	VV		(0,2+0,665+0,2)*(0,2+0,895+0,2)*10		13,792			
	VV		"obj.5.2 - Výkres 31 - SCHODIŠTĚ S3 A S4 - PROSTUPY PRO NOVÉ VZT POTRUBÍ					
	VV		"podbednění vybourávaných otvorů					
	VV		"schodiště S3 mezi 1.PP až 10.NP					
	VV		1,0*1,0*10		10,000			
	VV		"schodiště S4 mezi 1.PP až 10.NP					
	VV		1,0*1,0*15		15,000			
	VV		Součet		41,312			
23	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	41,312			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012					
24	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	41,312			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354311					
25	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	41,312			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354312					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo ba konových, hřbových včetně hlavic hřbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,02			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 20 - PŮDORYS 7.-10.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"dobetonování stropu v místě původního montážního prostupu					
	VV		0,8*1,0*4,335/1000		0,00			
	VV		"dobetonávky zrušených komor podtlakového větrání schodišť					
	VV		1,1*1,9*2*4,335/1000		0,01			
	VV		Součet		0,02			
27	K	411388631	Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve střepech železobetonových, tvárnice a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2	m2	143,96			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411388631					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha					
	VV		"zrušené komory VZT nad schodišti (převzato z původní projektové dokumentace)					
	VV		0,75*0,75*2		1,12			
	VV		"zabetonování prostupů instalačních šachet					
	VV		"x01" 10*0,665*0,895		5,95			
	VV		"x03-x12" 10*10*0,665*0,895		59,51			
	VV		"x14" 10*0,665*0,895		5,95			
	VV		"x15" 10*0,665*0,895		5,95			
	VV		"x16-x25" 10*10*0,665*0,895		59,51			
	VV		"x26b" 10*0,665*0,895		5,95			
	VV		Součet		143,96			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
28	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	6 801,08			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121					
	VV		"viz Potažení vnitřních ploch štukem loužtky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů...					
	VV		6801,080		6 801,08			
29	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	1 271,16			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131125					
	VV		"viz Potažení vnitřních ploch štukem do 3 mm schodišťových konstrukcí...					
	VV		1271,168		1 271,16			
30	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	6 801,08			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611142001					
	VV		"viz Potažení vnitřních ploch štukem loužtky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů...					
	VV		6801,080		6 801,08			
31	K	61114200R	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	1 271,16			R-položka
	VV		"viz Potažení vnitřních ploch štukem loužtky do 3 mm schodišťových konstrukcí ..."					
	VV		1271,168		1 271,16			
32	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	6 801,08			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.002" 3,72		3,72			
	VV		"m.č.015" 13,12		13,120			
	VV		"m.č.026a" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.026b" 4,45		4,450			
	VV		"m.č.027b" 13,59		13,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.101" 15,13		15,130			
VV			"m.č.102" 4,13		4,130			
VV			"m.č.103" 27,6		27,600			
VV			"m.č.104" 27,4		27,400			
VV			"m.č.105" 27,6		27,600			
VV			"m.č.106" 27,6		27,600			
VV			"m.č.107" 27,4		27,400			
VV			"m.č.108" 27,6		27,600			
VV			"m.č.109" 27,6		27,600			
VV			"m.č.110" 26,7		26,700			
VV			"m.č.111" 27,6		27,600			
VV			"m.č.112" 27,6		27,600			
VV			"m.č.115" 13,89		13,890			
VV			"m.č.116" 28,46		28,460			
VV			"m.č.117" 27,6		27,600			
VV			"m.č.118" 27,6		27,600			
VV			"m.č.119" 27,6		27,600			
VV			"m.č.120" 27,6		27,600			
VV			"m.č.121" 27,6		27,600			
VV			"m.č.122" 27,6		27,600			
VV			"m.č.123" 27,6		27,600			
VV			"m.č.124" 27,6		27,600			
VV			"m.č.125" 27,6		27,600			
VV			"m.č.126a" 9,11		9,110			
VV			"m.č.126b" 4,78		4,780			
VV			"m.č.127" 101,73		101,730			
VV			"m.č.128" 23,03		23,030			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.201,301,401,501,601,701,801,901,1001" 15,13*9		136,170			
VV			"m.č.202,302,402,502,602,702,802,902,1002" 4,13*9		37,170			
VV			"m.č.203,303,403,503,603,703,803,903,1003" 18,87*9		169,830			
VV			"m.č.203a,303a,403a,503a,603a,703a,803a,903a,1003a" 4,2*9		37,800			
VV			"m.č.204,304,404,504,604,704,804,904,1004" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.204a,304a,404a,504a,604a,704a,804a,904a,1004a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.205,305,405,505,605,705,805,905,1005" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.205a,305a,405a,505a,605a,705a,805a,905a,1005a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.206,306,406,506,606,706,806,906,1006" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.206a,306a,406a,506a,606a,706a,806a,906a,1006a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.207,307,407,507,607,707,807,907,1007" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.207a,307a,407a,507a,607a,707a,807a,907a,1007a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.208,308,408,508,608,708,808,908,1008" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.208a,308a,408a,508a,608a,708a,808a,908a,1008a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.209,309,409,509,609,709,809,909,1009" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.209a,309a,409a,509a,609a,709a,809a,909a,1009a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.210,310,410,510,610,710,810,910,1010" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.210a,310a,410a,510a,610a,710a,810a,910a,1010a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.211,311,411,511,611,711,811,911,1011" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.211a,311a,411a,511a,611a,711a,811a,911a,1011a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.212,312,412,512,612,712,812,912,1012" 18,87*9		169,830			
VV			"m.č.212a,312a,412a,512a,612a,712a,812a,912a,1012a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.213,313,413,513,613,713,813,913,1013" 14,96*9		134,640			
VV			"m.č.214,314,414,514,614,714,814,914,1014" 14,3*9		128,700			
VV			"m.č.215,315,415,515,615,715,815,915,1015" 13,89*9		125,010			
VV			"m.č.216,316,416,516,616,716,816,916,1016" 18,8*9		169,200			
VV			"m.č.216a,316a,416a,516a,616a,716a,816a,916a,1016a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.217,317,417,517,617,717,817,917,1017" 19,22*9		172,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.217a,317a,417a,517a,617a,717a,817a,917a,1017a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.218,318,418,518,618,718,818,918,1018" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.218a,318a,418a,518a,618a,718a,818a,918a,1018a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.219,319,419,519,619,719,819,919,1019" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.219a,319a,419a,519a,619a,719a,819a,919a,1019a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.220,320,420,520,620,720,820,920,1020" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.220a,320a,420a,520a,620a,720a,820a,920a,1020a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.221,321,421,521,621,721,821,921,1021" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.221a,321a,421a,521a,621a,721a,821a,921a,1021a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.222,322,422,522,622,722,822,922,1022" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.222a,322a,422a,522a,622a,722a,822a,922a,1022a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.223,323,423,523,623,723,823,923,1023" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.223a,323a,423a,523a,623a,723a,823a,923a,1023a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.224,324,424,524,624,724,824,924,1024" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.224a,324a,424a,524a,624a,724a,824a,924a,1024a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.225,325,425,525,625,725,825,925,1025" 18,8*9		169,200			
VV			"m.č.225a,325a,425a,525a,625a,725a,825a,925a,1025a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.226a,326a,426a,526a,626a,726a,826a,926a,1026a" 9,11*9		81,990			
VV			"m.č.226b,326b,426b,526b,626b,726b,826b,926b,1026b" 4,68*9		42,120			
VV			"m.č.227,327,427,527,627,727,827,927,1027" 124,17*9		1 117,530			
VV			Součet		6 801,080			
33	K	611311135	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	1 271,168			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311135					
VV			"obj. 5 2 - výkresy - PŮDORYSY - NOVÝ STAV					
VV			"obj. 5 2 - výkres 22 - ŘEZ C-C" - NOVÝ STAV					
VV			"schodiště S3,S4					
VV			"1.PP" (2,7*(1,35+1,5)+(2,7+5,1)*2*3,8-1,45*1,97+(1,7+2,1*2)*0,15-1,8*0,9+(1,8+0,9*2)*0,23+(3,0+3,35)*1,3)*2		144,933			
VV			"1.-10.NP" ((2,85+5,25)*2*27,85-1,45*1,97*10+2,85*5,25+(1,5+2,9+1,25)*2,85*9-1,8*1,615*9+(1,8+1,615*2)*0,15*9)*2		1 126,235			
VV			Součet		1 271,168			
34	K	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn	m2	4 658,660			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612121112					
VV			"viz Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi...					
VV			(94,653+47,052+2,153)*2		287,716			
VV			"viz Příčky z pórobetonových tvárnic...					
VV			(1185,417+954,0+26,054)*2		4 330,942			
VV			"viz Přizdívky z pórobetonových tvárnic...					
VV			40,002		40,002			
VV			Součet		4 658,660			
35	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	16 853,837			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121					
VV			"viz Potažení vnitřních ploch pletivem sklovláknitým do tmelu stěn					
VV			15433,53		15 433,530			
VV			"viz Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních.. stěn...					
VV			1420,307		1 420,307			
VV			Součet		16 853,837			
36	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	153,390			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135001					
VV			"zazdívky otvorů - dorovnání s okolními konstrukcemi					
VV			"zazdívky instalačních šachet apod.					
VV			"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.003-010" 0,6*3,48*8		16,704			
VV			"m.č.011" 0,9*3,48		3,132			
VV			"m.č.011/012" 1,05*2,05*2		4,305			
VV			"m.č.016-023" 0,6*3,48*8		16,704			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.024" 0,9*3,48		3,132			
VV			"m.č.025" 0,9*3,48		3,132			
VV			"m.č.026b" 0,75*3,48		2,610			
VV			"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.101" 0,75*2,65		1,988			
VV			"m.č.103-112" 0,95*2,65*10		25,175			
VV			"m.č.115" 0,4*2,65		1,060			
VV			"m.č.117-125" 0,95*2,65*9		22,658			
VV			"m.č.126b" 0,4*2,65		1,060			
VV			"m.č.106-109" 0,9*2,05*2*3		11,070			
VV			"m.č.111-112" 0,9*2,05*2		3,690			
VV			"obj. 5 2 - výkres 15 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.201" 0,75*2,65		1,988			
VV			"m.č.215" 0,4*2,65		1,060			
VV			"m.č.226b" 0,4*2,65		1,060			
VV			"obj. 5 2 - výkres 16 - PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.301" 0,75*2,65		1,988			
VV			"m.č.315" 0,4*2,65		1,060			
VV			"m.č.326b" 0,4*2,65		1,060			
VV			"obj. 5 2 - výkres 17 - PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.401" 0,75*2,65		1,988			
VV			"m.č.415" 0,4*2,65		1,060			
VV			"m.č.426b" 0,4*2,65		1,060			
VV			"obj. 5 2 - výkres 18 - PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.501" 0,75*2,65		1,988			
VV			"m.č.515" 0,4*2,65		1,060			
VV			"m.č.526b" 0,4*2,65		1,060			
VV			"obj. 5 2 - výkres 19 - PŮDORYS 6.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.601" 0,75*2,65		1,988			
VV			"m.č.615" 0,4*2,65		1,060			
VV			"m.č.626b" 0,4*2,65		1,060			
VV			"obj. 5 2 - výkres 20 - PŮDORYS 7.-10.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.701,801,901,1001" 0,75*2,65*4		7,950			
VV			"m.č.715,815,915,1015" 0,4*2,65*4		4,240			
VV			"m.č.726b,826b,926b,1026b" 0,4*2,65*4		4,240			
VV			Součet		153,390			
37	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	15 433,530			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
		VV	"viz Potažení vnitřních ploch štukem stěn					
		VV	15433,53		15 433,530			
38	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	15 433,530			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
		VV	"m.č.001" (2,7+5,1)*2*(2,5+0,1)-1,7*2,1+(1,7+2,1*2)*0,3-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,25*2-0,8*1,97		35,684			
		VV	"m.č.002" (2,7+1,3)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2		27,314			
		VV	"m.č.003-011" ((3,9+6,9)*2*(3,2+0,1)-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-3,0*1,6+(3,0+1,6*2)*0,23)*9		606,420			
		VV	"m.č.012" (3,23+2,2)*(2,6+0,1)-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-1,33*2,0		11,475			
		VV	"m.č.012a" 3,15*(2,6+0,1-2,0)		2,205			
		VV	"m.č.012b" (3,9+1,25*2)*(3,2+0,1-2,2)		7,040			
		VV	"m.č.013" (2,55+2,105)*2*(2,6+0,1-2,0)		6,517			
		VV	"m.č.013a" (2,7+4,17+0,03+0,9-0,93)*2*(3,2+0,1-2,0)		17,862			
		VV	"m.č.013b" (2,7+1,945+0,9)*2*(3,2+0,1-2,2)		12,199			
		VV	"m.č.015" (2,7+5,1)*2*3,48-0,8*1,97++(1,05+2,1*2)*0,2-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23		52,032			
		VV	"m.č.016-025" ((3,9+6,9)*2*(3,2+0,1)-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-3,0*1,6+(3,0+1,6*2)*0,23)*10		673,800			
		VV	"m.č.026a" (2,7+3,1)*2*3,48-0,8*1,97*2+(1,05+2,1*2)*0,2		38,266			
		VV	"m.č.026b" (2,6+1,85)*2*3,48-0,8*1,97-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23		27,666			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.027a" (47,4+2,1)*2*3,48-1,7*2,1-1,45*1,97*2-0,8*1,97*21		302,141			
VV			"m.č.027b" (6,15+2,1)*2*3,48-1,45*1,97*2-0,8*1,97*2-1,44*2,37+(1,44+2,37*2)*0,23		46,564			
VV			Mezisoučet		1 867,185			
VV			"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.101" (2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		37,521			
VV			"m.č.102" (2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		21,214			
VV			"m.č.103-109,111,112" ((4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97)*9		480,092			
VV			"m.č.110" (3,9+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		52,549			
VV			"m.č.115" (2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85+5,25+0,3)*2,0		29,707			
VV			"m.č.116-125" ((4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97)*10		533,435			
VV			"m.č.126a" (2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		29,152			
VV			"m.č.126b" (2,65*2+1,925-1,08)*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,5)*1,5		10,906			
VV			"m.č.127" 47,475*2*2,65-1,45*1,97-0,8*1,97*22		214,089			
VV			"m.č.128" 6,645*2*2,65-1,45*1,97-1,7*2,14-0,8*1,97		27,148			
VV			Mezisoučet		1 435,813			
VV			"obj. 5 2 - výkres 15 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.201" (2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		37,521			
VV			"m.č.202" (2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		21,214			
VV			"m.č.203,203a" (3,975*2+4,73+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		34,901			
VV			"m.č.204,204a-211,211a" ((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		382,664			
VV			"m.č.212,212a" (3,975*2+4,73+1,875*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		40,837			
VV			"m.č.213" (2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		39,202			
VV			"m.č.214" (2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		42,912			
VV			"m.č.215" (2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85*2+5,25+0,3)*2,0		28,007			
VV			"m.č.216,216a" (3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		28,434			
VV			"m.č.217,217a-224,224a" ((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		382,664			
VV			"m.č.225,225a" (3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		28,434			
VV			"m.č.226a" (2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		29,152			
VV			"m.č.226b" (2,65*2+1,925-1,08)*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,5+0,3)*1,5		10,456			
VV			"m.č.227" (53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		244,193			
VV			Mezisoučet		1 350,591			
VV			"obj. 5 2 - výkres 16 - PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.301" (2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		37,521			
VV			"m.č.302" (2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		21,214			
VV			"m.č.303,303a" (3,975*2+4,73+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		34,901			
VV			"m.č.304,304a-311,311a" ((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		382,664			
VV			"m.č.312,312a" (3,975*2+4,73+1,875*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		40,837			
VV			"m.č.313" (2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		39,202			
VV			"m.č.314" (2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		42,912			
VV			"m.č.315" (2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85*2+5,25+0,3)*2,0		28,007			
VV			"m.č.316,316a" (3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		28,434			
VV			"m.č.317,317a-324,324a" ((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		382,664			
VV			"m.č.325,325a" (3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		28,434			
VV			"m.č.326a" (2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		29,152			
VV			"m.č.326b" (2,65*2+1,925-1,08)*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,5+0,3)*1,5		10,456			
VV			"m.č.327" (47,5*2+2,25)*2,65-1,45*1,97*2-0,8*1,97*23		215,752			
VV			"m.č.328" (6,545*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97		29,724			
VV			Mezisoučet		1 351,874			
VV			"obj. 5 2 - výkres 17 - PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.401" (2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		37,521			
VV			"m.č.402" (2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		21,214			
VV			"m.č.403,403a" (3,975*2+4,73+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		34,901			
VV			"m.č.404,404a-411,411a" ((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		382,664			
VV			"m.č.412,412a" (3,975*2+4,73+1,875*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		40,837			
VV			"m.č.413" (2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		39,202			
VV			"m.č.414" (2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		42,912			
VV			"m.č.415" (2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85*2+5,25+0,3)*2,0		28,007			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.416,416a" (3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		28,434			
VV			"m.č.417,417a-424,424a" ((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		382,664			
VV			"m.č.425,425a" (3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		28,434			
VV			"m.č.426a" (2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		29,152			
VV			"m.č.426b" (2,65*2+1,925-1,08)*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,5+0,3)*1,5		10,456			
VV			"m.č.427" (53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		244,193			
VV			Mezisoučet		1 350,591			
VV			"obj. 5 2 - výkres 18 - PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.501" (2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		37,521			
VV			"m.č.502" (2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		21,214			
VV			"m.č.503,503a" (3,975*2+4,73+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		34,901			
VV			"m.č.504,504a-511,511a" ((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		382,664			
VV			"m.č.512,512a" (3,975*2+4,73+1,875*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		40,837			
VV			"m.č.513" (2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		39,202			
VV			"m.č.514" (2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		42,912			
VV			"m.č.515" (2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85*2+5,25+0,3)*2,0		28,007			
VV			"m.č.516,516a" (3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		28,434			
VV			"m.č.517,517a-524,524a" ((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		382,664			
VV			"m.č.525,525a" (3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		28,434			
VV			"m.č.526a" (2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		29,152			
VV			"m.č.526b" (2,65*2+1,925-1,08)*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,5+0,3)*1,5		10,456			
VV			"m.č.527" (53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		244,193			
VV			Mezisoučet		1 350,591			
VV			"obj. 5 2 - výkres 19 - PŮDORYS 6.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.601" (2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		37,521			
VV			"m.č.602" (2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		21,214			
VV			"m.č.603,603a" (3,975*2+4,73+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		34,901			
VV			"m.č.604,604a-609,609a" ((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*6		286,998			
VV			"m.č.610,610a-611,611a" ((4,05+4,71*2+1,95+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*2		82,625			
VV			"m.č.612,612a" (3,975*2+4,73+1,875*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		40,837			
VV			"m.č.613" (2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		39,202			
VV			"m.č.614" (2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		42,912			
VV			"m.č.615" (2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85*2+5,25+0,3)*2,0		28,007			
VV			"m.č.616,616a" (3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		28,434			
VV			"m.č.617,617a-618,618a" ((4,05+4,71*2+1,955+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*2		82,652			
VV			"m.č.619,619a-624,624a" ((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*6		286,998			
VV			"m.č.625,625a" (3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		28,434			
VV			"m.č.626a" (2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		29,152			
VV			"m.č.626b" (2,65*2+1,925-1,08)*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,5+0,3)*1,5		10,456			
VV			"m.č.627" (53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		244,193			
VV			Mezisoučet		1 324,536			
VV			"obj. 5 2 - výkres 20 - PŮDORYS 7.-10.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.X01" ((2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97)*4		150,084			
VV			"m.č.X02" ((2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97)*4		84,856			
VV			"m.č.X03,X03a" ((3,975*2+4,73+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*4		139,604			
VV			"m.č.X04,X04a-X11,X11a" (((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8)*4		1 530,656			
VV			"m.č.X12,X12a" ((3,975*2+4,73+1,875*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*4		163,348			
VV			"m.č.X13" ((2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15)*4		156,806			
VV			"m.č.X14" ((2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15)*4		171,646			
VV			"m.č.X15" ((2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85*2+5,25+0,3)*2,0)*4		112,026			
VV			"m.č.X16,X16a" ((3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*4		113,734			
VV			"m.č.X17,X17a-X24,X24a" (((4,05*2+4,73*2+1,875*2)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8)*4		1 530,656			
VV			"m.č.X25,X25a" ((3,975+4,71+1,875+2,24)*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*4		113,734			
VV			"m.č.X26a" ((2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2)*4		116,606			
VV			"m.č.X26b" ((2,65*2+1,925-1,08)*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,5+0,3)*1,5)*4		41,823			
VV			"m.č.X27" ((53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24)*4		976,770			
VV			Mezisoučet		5 402,349			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15 433,53			
39	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 420,30			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.12" (3,23+2,2)*(2,6+0,1)-(1,4+2,2)*2,0-0,8*1,97		5,885			
	VV		"m.č.12a" (3,75*2+3,15)*(2,6+0,1-2,0)		7,455			
	VV		"m.č.12b" 3,9*(3,2+0,1-2,2)		4,290			
	VV		"m.č.13b" (0,9*2+0,1)*(3,2+0,1-2,2)		2,090			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.127" 2,25*2,65-1,45*1,97		3,106			
	VV		"m.č.128" 2,25*2,65-1,45*1,97		3,106			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 15 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.216,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"m.č.225,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 16 - PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.316,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"m.č.325,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 17 - PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.416,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"m.č.425,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 18 - PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.516,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"m.č.525,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 19 - PŮDORYS 6.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.610-611,a,b" ((4,05+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0))*2		28,096			
	VV		"m.č.612,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"m.č.616,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"m.č.617-618,a,b" ((4,05+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0))*2		28,096			
	VV		"m.č.625,a,b" (3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0)		13,849			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 20 - PŮDORYS 7.-10.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.X16,a,b" ((3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0))*4		55,397			
	VV		"m.č.X25,a,b" ((3,975+1,95)*2,65-0,8*1,97*2+2,0*(2,65-2,0))*4		55,397			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.X.XXa" (2,24*2,65-0,7*1,97*2)*20*9		572,040			
	VV		"m.č.X.XXb" (2,0+1,2)*(2,65-2,2)*20*9		259,200			
	VV		"m.č.X.XXc" (1,18+0,915*2)*(2,65-2,2)*20*9		243,810			
	VV		Součet		1 420,307			
40	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 420,307			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341191					
41	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítem rohových s tkaninou	m	3 079,620			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	VV		"ochrana vnitřních rohů přiček, ostění apod.					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.001" (1,2+2,1*2)*2+(1,7+2,1*2)*1		16,700			
	VV		"m.č.002" (1,05+2,1*2)		5,250			
	VV		"m.č.003,5,6,8,9,10,11" ((1,05+2,1*2)+(3,0+1,6)*2+3,48)*8		143,440			
	VV		"m.č.004,7" ((1,05+2,1*2)+(3,0+1,6)*2+3,48*2)*2		42,820			
	VV		"m.č.012,12a,12b" (1,05+2,1*2)+3,48+3,0+(1,6+1,53-2,2)*2		13,590			
	VV		"m.č.013,13a,13b" (1,05+2,1*2)*3+3,48*6+3,0+(1,6+1,53-2,0)*2+(1,6+1,53-2,2)*2		43,750			
	VV		"m.č.015" (1,05+2,1*2)+3,48*2+(1,8+1,6)*2		19,010			
	VV		"m.č.016-025" ((1,05+2,1*2)+(3,0+1,6)*2+3,48)*10		179,300			
	VV		"m.č.026a,b" (1,05+2,1*2)+3,48+(1,8+1,6)*2		15,530			
	VV		"m.č.027a,b" 1,05+2,1+(1,6+2,45*2)		9,650			
	VV		"m.č.S3,S4" ((1,7+2,1*2)+(1,8+0,9)*2)*2		22,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101" (1,2+2,1*2)*2+2,65*2		16,100			
	VV		"m.č.103,5,6,8,9,10,11,12" ((3,0+1,615)*2+2,65)*8		95,040			
	VV		"m.č.104,7" ((3,0+1,615)*2+2,65*2)*2		29,060			
	VV		"m.č.115" (2,65-2,0)*3+(1,8+1,615)*2		8,780			
	VV		"m.č.116-125" ((3,0+1,615)*2+2,65)*10		118,800			
	VV		"m.č.126a,b" 2,65*2+(1,8+1,615)*2		12,130			
	VV		"obj. 5 2 - výkresy půdorysů 2.-10.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.S3,S4" (1,8+1,615)*2*9*2		122,940			
	VV		"m.č.X01" ((1,2+2,1*2)*2+2,65*2)*9		144,900			
	VV		"m.č.X03-X12,X16-X25" (3,0+1,615)*2*20*9		1 661,400			
	VV		"m.č.X13" (1,8+1,615)*2*9		61,470			
	VV		"m.č.X14" ((1,8+1,615)*2+2,65*2)*9		109,170			
	VV		"m.č.X15" ((1,8+1,615)*2+(2,65-2,0)*3)*9		79,020			
	VV		"m.č.X26a,b" (2,65*2+(1,8+1,615)*2)*9		109,170			
	VV		Součet		3 079,620			
42	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	3 233,601			CS ÚRS 2022 01
	VV		3079,62*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3 233,601			
43	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,090			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311121					
	VV		"výplň poklopů revozních šachet Z03					
	VV		0,6*0,6*0,05*5		0,090			
44	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	6,750			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450123					
	VV		"betonový vyrovnávací soklík pod nerezový plech Z02					
	VV		"viz Technická zpráva					
	VV		2,25*0,2*15		6,750			
45	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	46,275			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450131					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13d - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV - PODLAHY					
	VV		"skladba A					
	VV		"m.č.003" 3,9*1,2+1,2*0,9		5,760			
	VV		"m.č.004" 0,9*3,6		3,240			
	VV		"m.č.015" 0,6*2,1+(0,3+0,6+1,8)*1,5		5,310			
	VV		"m.č.127a" 4,8*2,1		10,080			
	VV		"skladba B					
	VV		"m.č.012a,b" 1,2*2,1+2,7*3,3+2,1*1,25		14,055			
	VV		"m.č.013a,b" 0,3*1,8+2,7*2,1+2,7*0,6		7,830			
	VV		Součet		46,275			
46	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	46,275			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450134					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13d - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV - PODLAHY					
	VV		"skladba A					
	VV		"m.č.003" 3,9*1,2+1,2*0,9		5,760			
	VV		"m.č.004" 0,9*3,6		3,240			
	VV		"m.č.015" 0,6*2,1+(0,3+0,6+1,8)*1,5		5,310			
	VV		"m.č.127a" 4,8*2,1		10,080			
	VV		"skladba B					
	VV		"m.č.012a,b" 1,2*2,1+2,7*3,3+2,1*1,25		14,055			
	VV		"m.č.013a,b" 0,3*1,8+2,7*2,1+2,7*0,6		7,830			
	VV		Součet		46,275			
47	K	63245019R	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	92,550			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše... do 50mm				92,550	
	VV		46,275*2					
48	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	19,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 18/L" 19				19,000	
49	M	5533111R0	zárubeň ocelová bezpečnostní 800/1970/100	kus	19,000			
50	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942221					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 11/P" 1				1,000	
	VV		"pro dveře 11/L" 1				1,000	
	VV		Součet				2,000	
51	M	5533141R	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 125 1450 dvoukřídlá	kus	1,000			
52	M	55331426	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
53	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	360,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 02/L" 180				180,000	
	VV		"pro dveře 02/P" 180				180,000	
	VV		Součet				360,000	
54	M	55331187R	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 100 700/1970	kus	360,000			
55	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	190,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 01/L" 190				190,000	
56	M	55331189R	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 80 800 levá,pravá	kus	190,000			
57	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 16/L" 1				1,000	
	VV		"pro dveře 16/P" 1				1,000	
	VV		"pro dveře 26/L" 1				1,000	
	VV		Součet				3,000	
58	M	55331201R	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 100 800 levá,pravá	kus	3,000			
59	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 17/L" 1				1,000	
	VV		"pro dveře 20/L" 1				1,000	
	VV		Součet				2,000	
60	M	55331222R	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 150 800 levá,pravá	kus	2,000			
61	K	642944221	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944221					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 10/P" 2				2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro dveře 23/P" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
62	M	55331229R	<i>zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 150 1450 dvoukřídlá</i>	kus	3,000			
63	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 14/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 19/L" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 24/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 25/P" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
64	M	55331201R1	<i>zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 100 800 levá,pravá protipožární</i>	kus	4,000			
65	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	248,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 03/P" 180		180,000			
	VV		"pro dveře 04/L" 10		10,000			
	VV		"pro dveře 05/L" 18		18,000			
	VV		"pro dveře 05/P" 10		10,000			
	VV		"pro dveře 06/P" 10		10,000			
	VV		"pro dveře 12/L" 20		20,000			
	VV		Součet		248,000			
66	M	55331222R1	<i>zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 150 800 levá,pravá protipožární</i>	kus	248,000			
67	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	20,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945112					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 07/P" 8		8,000			
	VV		"pro dveře 08/P" 9		9,000			
	VV		"pro dveře 13/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 15/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 22/P" 1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
68	M	55331229R1	<i>zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 150 1450 dvoukřídlá protipožární</i>	kus	20,000			
69	K	642945R01	Ocelová zárubeň jednokřídlá příplatek za povrchovou úpravu RAL šedá	kus	826,000			R-položka
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 01/L" 190		190,000			
	VV		"pro dveře 02/L" 180		180,000			
	VV		"pro dveře 02/P" 180		180,000			
	VV		"pro dveře 03/P" 180		180,000			
	VV		"pro dveře 04/L" 10		10,000			
	VV		"pro dveře 05/L" 18		18,000			
	VV		"pro dveře 05/P" 10		10,000			
	VV		"pro dveře 06/P" 10		10,000			
	VV		"pro dveře 12/L" 20		20,000			
	VV		"pro dveře 14/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 16/L" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 16/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 17/L" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 18/L" 19		19,000			
	VV		"pro dveře 19/L" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro dveře 20/L" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 24/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 25/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 26/L" 1		1,000			
	VV		Součet		826,000			
70	K	642945R02	Ocelová zárubeň dvoukřídlová příplatek za povrchovou úpravu RAL šedá	kus	25,000			R-položka
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 07/P" 8		8,000			
	VV		"pro dveře 08/P" 9		9,000			
	VV		"pro dveře 10/P" 2		2,000			
	VV		"pro dveře 11/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 11/L" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 13/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 15/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 22/P" 1		1,000			
	VV		"pro dveře 23/P" 1		1,000			
	VV		Součet		25,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
71	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8 120,360			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.001" 14,55		14,550			
	VV		"m.č.002" 3,72		3,720			
	VV		"m.č.003" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.004" 26,17		26,170			
	VV		"m.č.005" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.006" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.007" 26,3		26,300			
	VV		"m.č.008" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.009" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.010" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.011" 26,17		26,170			
	VV		"m.č.012" 7,44		7,440			
	VV		"m.č.012a" 11,34		11,340			
	VV		"m.č.012b" 4,99		4,990			
	VV		"m.č.013" 5,21		5,210			
	VV		"m.č.013a" 13,5		13,500			
	VV		"m.č.013b" 7,88		7,880			
	VV		"m.č.015" 13,12		13,120			
	VV		"m.č.016" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.017" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.018" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.019" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.020" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.021" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.022" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.023" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.024" 26,08		26,080			
	VV		"m.č.025" 26,32		26,320			
	VV		"m.č.026a" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.026b" 4,45		4,450			
	VV		"m.č.027a" 102,27		102,270			
	VV		"m.č.027b" 13,59		13,590			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.101" 15,13		15,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"m.č.102"	4,13		4,130			
VV		"m.č.103"	27,6		27,600			
VV		"m.č.104"	27,4		27,400			
VV		"m.č.105"	27,6		27,600			
VV		"m.č.106"	27,6		27,600			
VV		"m.č.107"	27,4		27,400			
VV		"m.č.108"	27,6		27,600			
VV		"m.č.109"	27,6		27,600			
VV		"m.č.110"	26,7		26,700			
VV		"m.č.111"	27,6		27,600			
VV		"m.č.112"	27,6		27,600			
VV		"m.č.115"	13,89		13,890			
VV		"m.č.116"	28,46		28,460			
VV		"m.č.117"	27,6		27,600			
VV		"m.č.118"	27,6		27,600			
VV		"m.č.119"	27,6		27,600			
VV		"m.č.120"	27,6		27,600			
VV		"m.č.121"	27,6		27,600			
VV		"m.č.122"	27,6		27,600			
VV		"m.č.123"	27,6		27,600			
VV		"m.č.124"	27,6		27,600			
VV		"m.č.125"	27,6		27,600			
VV		"m.č.126a"	9,11		9,110			
VV		"m.č.126b"	4,78		4,780			
VV		"m.č.127"	101,73		101,730			
VV		"m.č.128"	23,03		23,030			
VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"						
VV		"m.č.201,301,401,501,601,701,801,901,1001"	15,13*9		136,170			
VV		"m.č.202,302,402,502,602,702,802,902,1002"	4,13*9		37,170			
VV		"m.č.203,303,403,503,603,703,803,903,1003"	18,87*9		169,830			
VV		"m.č.203a,303a,403a,503a,603a,703a,803a,903a,1003a"	4,2*9		37,800			
VV		"m.č.203b,303b,403b,503b,603b,703b,803b,903b,1003b"	2,47*9		22,230			
VV		"m.č.203c,303c,403c,503c,603c,703c,803c,903c,1003c"	1,15*9		10,350			
VV		"m.č.204,304,404,504,604,704,804,904,1004"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.204a,304a,404a,504a,604a,704a,804a,904a,1004a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.204b,304b,404b,504b,604b,704b,804b,904b,1004b"	2,47*9		22,230			
VV		"m.č.204c,304c,404c,504c,604c,704c,804c,904c,1004c"	1,15*9		10,350			
VV		"m.č.205,305,405,505,605,705,805,905,1005"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.205a,305a,405a,505a,605a,705a,805a,905a,1005a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.205b,305b,405b,505b,605b,705b,805b,905b,1005b"	2,47*9		22,230			
VV		"m.č.205c,305c,405c,505c,605c,705c,805c,905c,1005c"	1,15*9		10,350			
VV		"m.č.206,306,406,506,606,706,806,906,1006"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.206a,306a,406a,506a,606a,706a,806a,906a,1006a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.206b,306b,406b,506b,606b,706b,806b,906b,1006b"	2,47*9		22,230			
VV		"m.č.206c,306c,406c,506c,606c,706c,806c,906c,1006c"	1,15*9		10,350			
VV		"m.č.207,307,407,507,607,707,807,907,1007"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.207a,307a,407a,507a,607a,707a,807a,907a,1007a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.207b,307b,407b,507b,607b,707b,807b,907b,1007b"	2,47*9		22,230			
VV		"m.č.207c,307c,407c,507c,607c,707c,807c,907c,1007c"	1,15*9		10,350			
VV		"m.č.208,308,408,508,608,708,808,908,1008"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.208a,308a,408a,508a,608a,708a,808a,908a,1008a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.208b,308b,408b,508b,608b,708b,808b,908b,1008b"	2,47*9		22,230			
VV		"m.č.208c,308c,408c,508c,608c,708c,808c,908c,1008c"	1,15*9		10,350			
VV		"m.č.209,309,409,509,609,709,809,909,1009"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.209a,309a,409a,509a,609a,709a,809a,909a,1009a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.209b,309b,409b,509b,609b,709b,809b,909b,1009b"	2,47*9		22,230			
VV		"m.č.209c,309c,409c,509c,609c,709c,809c,909c,1009c"	1,15*9		10,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.210,310,410,510,610,710,810,910,1010" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.210a,310a,410a,510a,610a,710a,810a,910a,1010a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.210b,310b,410b,510b,610b,710b,810b,910b,1010b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.210c,310c,410c,510c,610c,710c,810c,910c,1010c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.211,311,411,511,611,711,811,911,1011" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.211a,311a,411a,511a,611a,711a,811a,911a,1011a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.211b,311b,411b,511b,611b,711b,811b,911b,1011b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.211c,311c,411c,511c,611c,711c,811c,911c,1011c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.212,312,412,512,612,712,812,912,1012" 18,87*9		169,830			
VV			"m.č.212a,312a,412a,512a,612a,712a,812a,912a,1012a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.212b,312b,412b,512b,612b,712b,812b,912b,1012b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.212c,312c,412c,512c,612c,712c,812c,912c,1012c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.213,313,413,513,613,713,813,913,1013" 14,96*9		134,640			
VV			"m.č.214,314,414,514,614,714,814,914,1014" 14,3*9		128,700			
VV			"m.č.215,315,415,515,615,715,815,915,1015" 13,89*9		125,010			
VV			"m.č.216,316,416,516,616,716,816,916,1016" 18,8*9		169,200			
VV			"m.č.216a,316a,416a,516a,616a,716a,816a,916a,1016a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.216b,316b,416b,516b,616b,716b,816b,916b,1016b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.216c,316c,416c,516c,616c,716c,816c,916c,1016c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.217,317,417,517,617,717,817,917,1017" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.217a,317a,417a,517a,617a,717a,817a,917a,1017a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.217b,317b,417b,517b,617b,717b,817b,917b,1017b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.217c,317c,417c,517c,617c,717c,817c,917c,1017c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.218,318,418,518,618,718,818,918,1018" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.218a,318a,418a,518a,618a,718a,818a,918a,1018a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.218b,318b,418b,518b,618b,718b,818b,918b,1018b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.218c,318c,418c,518c,618c,718c,818c,918c,1018c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.219,319,419,519,619,719,819,919,1019" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.219a,319a,419a,519a,619a,719a,819a,919a,1019a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.219b,319b,419b,519b,619b,719b,819b,919b,1019b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.219c,319c,419c,519c,619c,719c,819c,919c,1019c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.220,320,420,520,620,720,820,920,1020" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.220a,320a,420a,520a,620a,720a,820a,920a,1020a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.220b,320b,420b,520b,620b,720b,820b,920b,1020b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.220c,320c,420c,520c,620c,720c,820c,920c,1020c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.221,321,421,521,621,721,821,921,1021" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.221a,321a,421a,521a,621a,721a,821a,921a,1021a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.221b,321b,421b,521b,621b,721b,821b,921b,1021b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.221c,321c,421c,521c,621c,721c,821c,921c,1021c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.222,322,422,522,622,722,822,922,1022" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.222a,322a,422a,522a,622a,722a,822a,922a,1022a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.222b,322b,422b,522b,622b,722b,822b,922b,1022b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.222c,322c,422c,522c,622c,722c,822c,922c,1022c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.223,323,423,523,623,723,823,923,1023" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.223a,323a,423a,523a,623a,723a,823a,923a,1023a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.223b,323b,423b,523b,623b,723b,823b,923b,1023b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.223c,323c,423c,523c,623c,723c,823c,923c,1023c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.224,324,424,524,624,724,824,924,1024" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.224a,324a,424a,524a,624a,724a,824a,924a,1024a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.224b,324b,424b,524b,624b,724b,824b,924b,1024b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.224c,324c,424c,524c,624c,724c,824c,924c,1024c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.225,325,425,525,625,725,825,925,1025" 18,8*9		169,200			
VV			"m.č.225a,325a,425a,525a,625a,725a,825a,925a,1025a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.225b,325b,425b,525b,625b,725b,825b,925b,1025b" 2,47*9		22,230			
VV			"m.č.225c,325c,425c,525c,625c,725c,825c,925c,1025c" 1,15*9		10,350			
VV			"m.č.226a,326a,426a,526a,626a,726a,826a,926a,1026a" 9,11*9		81,990			
VV			"m.č.226b,326b,426b,526b,626b,726b,826b,926b,1026b" 4,68*9		42,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.227,327,427,527,627,727,827,927,1027" 124,17*9		1	117,530		
	VV		Součet		8	120,360		
72	K	949121121	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	sada	18,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121121					
	VV		"schodiště S3,S4, 1.PP-9.NP					
	VV		9*2		18,000			
73	K	949121122	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121122					
	VV		"schodiště S3,S4, 10.NP					
	VV		2		2,000			
74	K	949121221	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	sada	1 080,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121221					
	VV		18,0*30*2		1 080,000			
75	K	949121222	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	sada	120,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121222					
	VV		2*30*2		120,000			
76	K	949121821	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	sada	18,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121821					
77	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121822					
78	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	10 037,243			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
	VV		"1.PP" 54,56*17,36-6,0*1,8*4		903,962			
	VV		"1.-10.NP" (54,69*17,49-6,0*1,8*4)*10		9 133,281			
	VV		Součet		10 037,243			
79	K	953171021	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků, hmotnosti do 50 kg	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953171021					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 26 - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE					
	VV		"ozn. Z03" 5		5,000			
80	M	553.Z03	<i>poklop hliníkový revizní šachty 600x600 vodotěsný a plynotěsný s nosností 3 tuny, určeno k předláždění</i>	kus	5,000			
81	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	192,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211					
	VV		"dle požadavků D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení "					
	VV		"u hlavního rozvaděče" 11		11,000			
	VV		"obytná jednotka" 20*9		180,000			
	VV		"ostatní PÚ - 1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		192,000			
82	M	44932111R	<i>hasící přístroj práškový P6, 21A</i>	kus	192,000			
83	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	20,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211					
	VV		"dle požadavků D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení "					
	VV		"1.PP" 2		2,000			
	VV		"2-10.NP" 2*9		18,000			
	VV		Součet		20,000			
84	M	44932311R	<i>hasící přístroj pěnový VP9, 13A</i>	kus	20,000			
85	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle požadavků D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení "					
	VV		"ostatní PÚ - 1.PP" 1		1,000			
	VV		"ostatní PÚ - 1.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
86	M	44932112R	hasicí přístroj práškový P9, 27A	kus	3,000			
87	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,472			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PÚDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"rozkres m.č.012					
	VV		0,59*4*0,175*0,1+0,9*2*0,1*0,1+0,59*0,55*0,05*2		0,092			
	VV		pi*0,55*0,55*0,4		0,380			
	VV		Součet		0,472			
88	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	107,367			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PÚDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.012a,b,c" (2,2+1,05+1,0)*3,48-0,6*1,97*2+1,25*0,6		13,176			
	VV		"m.č.004,007" (0,4+0,56+0,3+0,3)*3,48		5,429			
	VV		"m.č.025a,b,c" (1,05+2,6)*3,48-0,6*1,97*2+1,65*0,6		11,328			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PÚDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.104" (0,4+0,5)*2,65		2,385			
	VV		"m.č.107" (0,4+0,5)*2,65		2,385			
	VV		"m.č.116" (0,665+0,895)*2,65		4,134			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PÚDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.204a,207a" (0,4+0,5)*2,65*2		4,770			
	VV		"m.č.225b" 1,6*0,6		0,960			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PÚDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.304a,307a" (0,4+0,5)*2,65*2		4,770			
	VV		"m.č.316" (0,4+0,6)*2,65		2,650			
	VV		"m.č.325b" 1,6*0,6		0,960			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PÚDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.404a,407a" (0,4+0,5)*2,65*2		4,770			
	VV		"m.č.425b" 1,6*0,6		0,960			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PÚDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.504a,507a" (0,4+0,5)*2,65*2		4,770			
	VV		"m.č.516" (0,3+0,6)*2,65		2,385			
	VV		"m.č.525b" 1,6*0,6		0,960			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PÚDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.604a,607a" (0,4+0,5)*2,65*2		4,770			
	VV		"m.č.616" (0,3+0,6)*2,65		2,385			
	VV		"m.č.625b" 1,6*0,6		0,960			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PÚDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.x04a,x207a" (0,4+0,5)*2,65*2*4		19,080			
	VV		"m.č.x16" (0,3+0,6)*2,65*4		9,540			
	VV		"m.č.x25b" 1,6*0,6*4		3,840			
	VV		Součet		107,367			
89	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	84,562			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PÚDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.012" 3,9*3,48-0,8*1,97		11,996			
	VV		"m.č.014" 5,1*3,48		17,748			
	VV		"m.č.024" 3,9*3,48-0,8*1,97		11,996			
	VV		"m.č.025" 3,9*3,48-0,8*1,97		11,996			
	VV		Mezisoučet		53,736			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PÚDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.127/128" 2,25*2,65-1,45*1,97		3,106			
	VV		Mezisoučet		3,106			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 10 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"směšovací komory VZT" 0,9*4*0,57*10		20,520			
	VV		"atypické komory VZT" (1,1+1,9)*2*0,6*2		7,200			
	VV		Mezisoučet		27,720			
	VV		Součet		84,562			
90	K	962051115	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	89,575			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962051115					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.013b" (2,7+1,2*2)*2,1-0,6*1,97*3		7,164			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.225" 4,05*2,65-0,8*1,97		9,157			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.325" 4,05*2,65-0,8*1,97		9,157			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.425" 4,05*2,65-0,8*1,97		9,157			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.525" 4,05*2,65-0,8*1,97		9,157			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.625" 4,05*2,65-0,8*1,97		9,157			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.725,825,925,1025" (4,05*2,65-0,8*1,97)*4		36,626			
	VV		Součet		89,575			
91	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,227			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043331					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02a - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ PODLAH					
	VV		"viz skladba A					
	VV		0,9*3,6*(0,02+0,05)		0,227			
92	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,481			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02a - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ PODLAH					
	VV		"viz skladba A					
	VV		(3,9*1,2+1,2*0,9)*(0,02+0,05)		0,403			
	VV		4,8*2,1*(0,02+0,05)		0,706			
	VV		(0,6*2,1+(0,3+0,6+1,8)*1,5)*(0,02+0,05)		0,372			
	VV		Součet		1,481			
93	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,181			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043431					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02a - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ PODLAH					
	VV		"viz skladba B					
	VV		2,7*0,6*(0,022+0,065+0,01+0,015)		0,181			
94	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,270			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043441					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02a - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ PODLAH					
	VV		"viz skladba B					
	VV		(1,2*2,1+2,7*3,3+2,1*1,25)*(0,022+0,065+0,01+0,015)		1,574			
	VV		(0,3*1,8+2,7*2,1)*(0,022+0,065+0,01+0,015)		0,696			
	VV		Součet		2,270			
95	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	112,940			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111					
	VV		"vyrovnání podkladu po vybourání dlaždic					
	VV		"viz Demontáž podlah z dlaždic...					
	VV		112,94		112,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	516,534			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,6*1,97*7		8,274			
	VV		0,8*1,97*28		44,128			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,8*1,97*28		44,128			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,8*1,97*45		70,920			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,8*1,97*45		70,920			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,6*1,97*2		2,364			
	VV		0,8*1,97*45		70,920			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,8*1,97*45		70,920			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,8*1,97*40		63,040			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,8*1,97*45		70,920			
	VV		Součet		516,534			
97	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	73,581			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,1*1,97		2,167			
	VV		1,45*1,97*3		8,570			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,45*1,97*3		8,570			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,45*1,97*2		5,713			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,45*1,97*3		8,570			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,45*1,97*2		5,713			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,45*1,97*2		5,713			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,45*1,97*2		5,713			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,45*1,97*2*4		22,852			
	VV		Součet		73,581			
98	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	73,453			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033621					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.025c" 0,9*3,48		3,132			
	VV		"m.č.026b" 0,75*3,48		2,610			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.101" 0,75*2,65		1,988			
	VV		"m.č.103-112" 0,95*2,65*10		25,175			
	VV		"m.č.117-125" 0,95*2,65*9		22,658			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.201" 0,75*2,65		1,988			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.301" 0,75*2,65		1,988			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.401" 0,75*2,65		1,988			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.501" 0,75*2,65		1,988			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.601" 0,75*2,65		1,988			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.701,801,901,1001" 0,75*2,65*4		7,950			
	VV		Součet		73,453			
99	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	39,672			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033631					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,6*16*3,48		33,408			
	VV		0,9*2*3,48		6,264			
	VV		Součet		39,672			
100	K	971052331	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052331					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.S3/328 - prostup VZT" 1		1,000			
101	K	971052341	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052341					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"prostupy pro VZT potrubí					
	VV		"m.č.S4/027b" 1		1,000			
102	K	971052651	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,890			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052651					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"prostup do obj. 5.3					
	VV		1,06*2,1*0,4		0,890			
103	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054241					
	VV		"m.č.902, prostup 300x110mm pro kabelovou lávku					
	VV		1		1,000			
104	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054241					
	VV		"obj.5.2 - Výkres 31 - SCHODIŠTĚ S3 A S4 - PROSTUPY PRO NOVÉ VZT POTRUBÍ					
	VV		"schodiště S3					
	VV		"mezi 1.NP a 1.PP" 1		1,000			
105	K	972054341	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	24,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054341					
	VV		"obj.5.2 - Výkres 31 - SCHODIŠTĚ S3 A S4 - PROSTUPY PRO NOVÉ VZT POTRUBÍ					
	VV		"schodiště S3					
	VV		"mezi 10. a 9.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 9. a 8.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 8. a 7.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 7. a 6.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 6. a 5.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 5. a 4.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 4. a 3.NP" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi 3. a 2.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 2. a 1.NP" 1		1,000			
	VV		"schodiště S4					
	VV		"mezi 10. a 9.NP" 2		2,000			
	VV		"mezi 9. a 8.NP" 2		2,000			
	VV		"mezi 8. a 7.NP" 2		2,000			
	VV		"mezi 7. a 6.NP" 2		2,000			
	VV		"mezi 6. a 5.NP" 2		2,000			
	VV		"mezi 5. a 4.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 4. a 3.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 3. a 2.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 2. a 1.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 1.NP a 1.PP" 1		1,000			
	VV		Součet		24,000			
106	K	972054491	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm	m3	23,228			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054491					
	VV		"m.č.1027 - zvětšení otvoru ve stropní konstrukci" 0,6*(1,1-0,9)*15		1,800			
	VV		"prostupy v instalačních šachtách					
	VV		"m.č. x01" 10*0,665*0,895*0,15		0,893			
	VV		"m.č. x03-x12" 10*10*0,665*0,895*0,15		8,928			
	VV		"m.č. x14" 10*0,665*0,895*0,15		0,893			
	VV		"m.č. x15" 10*0,665*0,895*0,15		0,893			
	VV		"m.č. x16-x25" 10*10*0,665*0,895*0,15		8,928			
	VV		"m.č. x26b" 10*0,665*0,895*0,15		0,893			
	VV		Součet		23,228			
107	K	972055611	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 4 m2, tl. do 120 mm	m3	4,690			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972055611					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 01 - TECHNICKÉ PODLAŽÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,28*1,2*0,1*21		0,706			
	VV		0,29*1,5*0,1*20		0,870			
	VV		0,3*1,8*0,1*1		0,054			
	VV		0,31*2,1*0,1*47		3,060			
	VV		Součet		4,690			
108	K	976082141	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva betonového	kus	238,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976082141					
	VV		"stávající garnýže nad okny					
	VV		"1.NP" 22		22,000			
	VV		"2.-.10.NP" 24*9		216,000			
	VV		Součet		238,000			
109	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámul litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976085311					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		6		6,000			
110	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,320			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151128					
	VV		"prostupy pro VZT potrubí ve stropě					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.026a" 0,32		0,320			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.126a" 0,15		0,150			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.226a" 0,15		0,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obj. 5 2 - výkres 10 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,7			0,700		
	VV		Součet			1,320		
111	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	39,540			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211111					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.S3/328 - prostup VZT" (0,12+0,44)*2			1,120		
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.1027 - zvětšení otvoru ve stropní konstrukci" 0,6+(1,1-0,9)*2			1,000		
	VV		"obj.5.2 - Výkres 31 - SCHODIŠTĚ S3 A S4 - PROSTUPY PRO NOVÉ VZT POTRUBÍ					
	VV		"schodiště S3					
	VV		"mezi 10. a 9.NP" (0,54+0,28)*2			1,640		
	VV		"mezi 9. a 8.NP" (0,54+0,28)*2			1,640		
	VV		"mezi 8. a 7.NP" (0,54+0,28)*2			1,640		
	VV		"mezi 7. a 6.NP" (0,44+0,28)*2			1,440		
	VV		"mezi 6. a 5.NP" (0,44+0,28)*2			1,440		
	VV		"mezi 5. a 4.NP" (0,395+0,28)*2			1,350		
	VV		"mezi 4. a 3.NP" (0,395+0,28)*2			1,350		
	VV		"mezi 3. a 2.NP" (0,355+0,28)*2			1,270		
	VV		"mezi 2. a 1.NP" (0,355+0,28)*2			1,270		
	VV		"mezi 1.NP a 1.PP" (0,28+0,28)*2			1,120		
	VV		"schodiště S4					
	VV		"mezi 10. a 9.NP" (0,54+0,28)*2*2			3,280		
	VV		"mezi 9. a 8.NP" (0,54+0,28)*2*2			3,280		
	VV		"mezi 8. a 7.NP" (0,54+0,28)*2+(0,44+0,28)*2			3,080		
	VV		"mezi 7. a 6.NP" (0,54+0,28)*2+(0,44+0,28)*2			3,080		
	VV		"mezi 6. a 5.NP" (0,54+0,28)*2+(0,355+0,28)*2			2,910		
	VV		"mezi 5. a 4.NP" (0,54+0,28)*2			1,640		
	VV		"mezi 4. a 3.NP" (0,54+0,28)*2			1,640		
	VV		"mezi 3. a 2.NP" (0,54+0,28)*2			1,640		
	VV		"mezi 2. a 1.NP" (0,44+0,28)*2			1,440		
	VV		"mezi 1.NP a 1.PP" (0,355+0,28)*2			1,270		
	VV		Součet			39,540		
112	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	1,360			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211112					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"prostup pro VZT potrubí					
	VV		"m.č.S4/027b" (0,24+0,44)*2			1,360		
113	K	977211113	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm	m	5,260			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211113					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"prostup do obj. 5.3					
	VV		1,06+2,1*2			5,260		
114	K	978035127	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%	m2	26 446,405			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978035127					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.001" 2,7*5,1+(2,7+5,1)*2*3,48-1,7*2,1+(1,7+2,1*2)*0,3-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,25*2-0,8*1,97			63,182		
	VV		"m.č.002" 2,7*1,3+(2,7+1,3)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2			30,824		
	VV		"m.č.003-012" (3,9*6,9+(3,9+6,9)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-3,0*1,6+(3,0+1,6*2)*0,23)*10			981,780		
	VV		"m.č.013a" 2,55*2,105+(2,55+2,105)*2*3,48-0,8*1,97*2+(1,05+2,1*2)*0,2*2			36,715		
	VV		"m.č.013b" 2,7*(1,565+0,08+1,2)+(2,7+1,565+0,08+1,2)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23			44,019		
	VV		"m.č.014" 2,55*5,1+(2,55+5,1)*2*3,48-0,8*1,97*2-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23			61,367		
	VV		"m.č.015" 2,7*5,1+(2,7+5,1)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23			65,802		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.016-025" (3,9*6,9+(3,9+6,9)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-3,0*1,6+(3,0+1,6*2)*0,23)*10		981,780			
VV			"m.č.026a" 2,7*3,1+(2,7+3,1)*2*3,48-0,8*1,97*2+(1,05+2,1*2)*0,2		46,636			
VV			"m.č.026b" 2,7*1,85+(2,7+1,85)*2*3,48-0,8*1,97-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23		33,357			
VV			"m.č.027a" 47,4*2,1+(47,4+2,1)*2*3,48-1,7*2,1-1,45*1,97*2-0,8*1,97*21		401,681			
VV			"m.č.027b" 6,15*2,1+(6,15+2,1)*2*3,48-1,45*1,97*2-0,8*1,97*2-1,44*2,37+(1,44+2,37*2)*0,23		59,479			
VV			"m.č.S3" 2,7*(1,35+1,5)+(2,7+5,1)*2*3,8-1,45*1,97+(1,7+2,1*2)*0,15-1,8*0,9+(1,8+0,9*2)*0,23+(3,0+3,35)*1,3		72,467			
VV			"m.č.S4" 2,7*(1,35+1,5)+(2,7+5,1)*2*3,8-1,45*1,97+(1,7+2,1*2)*0,15-1,8*0,9+(1,8+0,9*2)*0,23+(3,0+3,35)*1,3		72,467			
VV			Mezisoučet		2 951,556			
VV			"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.101" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-1,7*2,1+(1,7+2,14*2)*0,15-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		51,064			
VV			"m.č.102" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
VV			"m.č.103-112" (4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97)*10		818,960			
VV			"m.č.115" 2,85*5,25-0,85*0,9+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,904			
VV			"m.č.116-125" (4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97)*10		818,960			
VV			"m.č.126a" 2,85*3,245+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,400			
VV			"m.č.126b" 2,85*1,925+(2,85+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		27,065			
VV			"m.č.127" 47,475*2,25+(47,475*2+2,25)*2,65-1,45*1,97*2-0,8*1,97*22		324,014			
VV			"m.č.128" 6,545*2,25+(6,545*2+2,25)*2,65-1,45*1,97-1,7*2,14-0,8*1,97		47,837			
VV			"m.č.S3" (1,5+2,9+1,22)*2,85+(2,85+5,25)*2*2,8-1,45*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		56,368			
VV			"m.č.S4" (1,5+2,9+1,22)*2,85+(2,85+5,25)*2*2,8-1,45*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		56,368			
VV			Mezisoučet		2 322,287			
VV			"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.201" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-1,7*2,1+(1,7+2,14*2)*0,15-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		51,064			
VV			"m.č.202" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
VV			"m.č.203(a)-212(a)" (4,05*4,73+2,18*2,24+((4,05+4,73+2,18)*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*10		794,252			
VV			"m.č.213" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
VV			"m.č.214" 2,85*5,25-0,7*0,95+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		53,499			
VV			"m.č.215" 2,85*5,25-0,85*0,9+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,904			
VV			"m.č.216" 4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		81,896			
VV			"m.č.217(a)-224(a)" (4,05*4,73+2,18*2,24+((4,05+4,73+2,18)*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		635,402			
VV			"m.č.225(a)" 4,05*4,33+2,18*2,64+(4,05+4,33*2+2,18+2,64)*2,65-0,8*1,97*2-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		62,684			
VV			"m.č.226a" 2,85*3,245+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,400			
VV			"m.č.226b" 2,85*1,925+(2,85+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		27,065			
VV			"m.č.227" 53,85*2,25+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		365,355			
VV			"m.č.S3" (1,5+2,9+1,22)*2,85+(2,85+5,25)*2*2,8-1,45*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		56,368			
VV			"m.č.S4" (1,5+2,9+1,22)*2,85+(2,85+5,25)*2*2,8-1,45*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		56,368			
VV			Mezisoučet		2 359,768			
VV			"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.301" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-1,7*2,1+(1,7+2,14*2)*0,15-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		51,064			
VV			"m.č.302" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
VV			"m.č.303(a)-312(a)" (4,05*4,73+2,18*2,24+((4,05+4,73+2,18)*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*10		794,252			
VV			"m.č.313" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
VV			"m.č.314" 2,85*5,25-0,7*0,95+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		53,499			
VV			"m.č.315" 2,85*5,25-0,85*0,9+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,904			
VV			"m.č.316" 4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		81,896			
VV			"m.č.317(a)-324(a)" (4,05*4,73+2,18*2,24+((4,05+4,73+2,18)*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		635,402			
VV			"m.č.325(a)" 4,05*4,33+2,18*2,64+(4,05+4,33*2+2,18+2,64)*2,65-0,8*1,97*2-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		62,684			
VV			"m.č.326a" 2,85*3,245+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,400			
VV			"m.č.326b" 2,85*1,925+(2,85+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		27,065			
VV			"m.č.327" 47,5*2,25+(47,5*2+2,25)*2,65-1,45*1,97*2-0,8*1,97*23		322,627			
VV			"m.č.328" 6,545*2,25+(6,545*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97		44,450			
VV			"m.č.S3" (1,5+2,9+1,22)*2,85+(2,85+5,25)*2*2,8-1,45*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		56,368			
VV			"m.č.S4" (1,5+2,9+1,22)*2,85+(2,85+5,25)*2*2,8-1,45*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		56,368			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		2 361,490			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.401" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-1,7*2,1+(1,7+2,14*2)*0,15-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		51,064			
	VV		"m.č.402" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
	VV		"m.č.403(a)-412(a)" (4,05*4,73+2,18*2,24+((4,05+4,73+2,18)*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*10		794,252			
	VV		"m.č.413" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
	VV		"m.č.414" 2,85*5,25-0,7*0,95+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		53,499			
	VV		"m.č.415" 2,85*5,25-0,85*0,9+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,904			
	VV		"m.č.416" 4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		81,896			
	VV		"m.č.417(a)-424(a)" (4,05*4,73+2,18*2,24+((4,05+4,73+2,18)*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		635,402			
	VV		"m.č.425(a)" 4,05*4,33+2,18*2,64+(4,05+4,33*2+2,18+2,64)*2,65-0,8*1,97*2-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		62,684			
	VV		"m.č.426a" 2,85*3,245+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,400			
	VV		"m.č.426b" 2,85*1,925+(2,85+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		27,065			
	VV		"m.č.427" 53,85*2,25+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		365,355			
	VV		"m.č.S3" (1,5+2,9+1,22)*2,85+(2,85+5,25)*2*2,8-1,45*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		56,368			
	VV		"m.č.S4" (1,5+2,9+1,22)*2,85+(2,85+5,25)*2*2,8-1,45*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		56,368			
	VV		Mezisoučet		2 359,768			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"stejně dispozice jako 4.NP					
	VV		2359,768		2 359,768			
	VV		Mezisoučet		2 359,768			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.601" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-1,7*2,1+(1,7+2,14*2)*0,15-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		51,064			
	VV		"m.č.602" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
	VV		"m.č.603(a)-609(a)" (4,05*4,73+2,18*2,24+((4,05+4,73+2,18)*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*7		555,976			
	VV		"m.č.610-612" (4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*3		245,688			
	VV		"m.č.613" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
	VV		"m.č.614" 2,85*5,25-0,7*0,95+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		53,499			
	VV		"m.č.615" 2,85*5,25-0,85*0,9+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,904			
	VV		"m.č.616-618" (4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*3		245,688			
	VV		"m.č.619(a)-624(a)" (4,05*4,73+2,18*2,24+((4,05+4,73+2,18)*2+2,24)*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*5		397,126			
	VV		"m.č.625(a)" 4,05*4,33+2,18*2,64+(4,05+4,33*2+2,18+2,64)*2,65-0,8*1,97*2-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		62,684			
	VV		"m.č.626a" 2,85*3,245+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,400			
	VV		"m.č.626b" 2,85*1,925+(2,85+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		27,065			
	VV		"m.č.627" 53,85*2,25+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		365,355			
	VV		"m.č.S3" (1,5+2,9+1,22)*2,85+(2,85+5,25)*2*2,8-1,45*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		56,368			
	VV		"m.č.S4" (1,5+2,9+1,22)*2,85+(2,85+5,25)*2*2,8-1,45*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		56,368			
	VV		Mezisoučet		2 292,696			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"stejně dispozice jako 4.NP					
	VV		2359,768*4		9 439,072			
	VV		Mezisoučet		9 439,072			
	VV		Součet		26 446,405			
115	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	23,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331212					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA, část A6.10. Dozdívky a dobetonávky					
	VV		"dobetonování stropu v místě původního montážního prostupu					
	VV		(1,0+0,8)*2/0,2*0,1		1,800			
	VV		"dobetonávky stropů v instalačních šachtách m.č. X.16					
	VV		(4+5)*2*10*0,1		18,000			
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA, část A6.6. Střecha					
	VV		"komory VZT - odvětrání schodišť" 4*4*2*0,1		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,00			
116	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,028			CS ÚRS 2022 01
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA, část A6.10. Dozdívky a dobetonávky					
	VV		"dobetonování stropu v místě původního montážního prostupu					
	VV		(1,0+0,8)*2/0,2*0,2*0,617/1000		0,00			
	VV		"dobetonávky stropů v instalačních šachtách m.č. X.16					
	VV		(4+5)*2*10*0,2*0,617/1000		0,02			
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA, část A6.6. Střecha					
	VV		"komory VZT - odvětrání schodišť" 4*4*2*0,2*0,617/1000		0,00			
	VV		Součet		0,02			
117	K	985331911	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m	23,00			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331911					
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí					
118	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	560,26			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013160					
	P		Poznámka k položce: pro potřeby svislých přesunů v rámci stavby bude k dispozici stávající osobní výtah - zabezpečení výtahu proti poškození provede investor na vlastní náklady					
119	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1 120,53			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219					
	VV		560,265*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 120,53			
120	K	997013R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce - skládka dle výběru zhotovitele	t	560,26			R-položka
121	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	625,76			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017004					
	P		Poznámka k položce: pro potřeby svislých přesunů v rámci stavby bude k dispozici stávající osobní výtah - zabezpečení výtahu proti poškození provede investor na vlastní náklady					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
122	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	24,39			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02a - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ PODLAH					
	VV		"viz skladba A					
	VV		0,9*3,6		3,24			
	VV		(3,9*1,2+1,2*0,9)		5,76			
	VV		4,8*2,1		10,08			
	VV		(0,6*2,1+(0,3+0,6+1,8)*1,5)		5,31			
	VV		Součet		24,39			
	D	712	Povlakové krytiny					
123	K	712300911	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus natěradly a AIP	kus	12,00			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712300911					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha					
	VV		"zrušené směšovací komory VZT					
	VV		12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	12,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712300921					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha					
	VV		"zrušené směšovací komory VZT					
	VV		12		12,000			
125	K	712300931	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus foliemi	kus	12,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712300931					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha					
	VV		"zrušené směšovací komory VZT					
	VV		12		12,000			
126	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	23,800			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha, zrušené směšovací komory VZT					
	VV		(0,2+0,9+0,2)*(0,2+0,9+0,2)*10		16,900			
	VV		(0,2+1,1+0,2)*(0,2+1,9+0,2)*2		6,900			
	VV		Součet		23,800			
127	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	27,370			CS ÚRS 2022 01
	VV		23,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		27,370			
128	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	39,160			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363604					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha					
	VV		"zrušené směšovací komory VZT					
	VV		(0,4+0,9+0,4)*(0,4+0,9+0,4)*10		28,900			
	VV		(0,4+1,1+0,4)*(0,4+1,9+0,4)*2		10,260			
	VV		Součet		39,160			
129	M	28322112	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,6mm, RAL 7040, 7012	m2	45,034			CS ÚRS 2022 01
	VV		39,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		45,034			
130	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	39,160			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171					
	VV		"viz Provedení povlakové krytiny s řech plochých... folie...					
	VV		39,16		39,160			
131	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	45,034			CS ÚRS 2022 01
	VV		39,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		45,034			
132	K	998712104	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,235			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712104					
133	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,235			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712192					
	D	713	Izolace tepelné					
134	K	71310084R	Odstranění izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za odříznutí částí izolace střech	m	67,200			
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha, zrušené směšovací komory VZT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozkrytí střechy pro napojení asfalt.pásů na původní v ploše střechy					
	VV		(0,2+0,9+0,2)*4*10		52,000			
	VV		((0,2+1,1+0,2)+(0,2+1,9+0,2))*2*2		15,200			
	VV		Součet		67,200			
135	K	713100941	Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení střech	kus	26,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713100941					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha					
	VV		"zrušené směšovací komory VZT					
	VV		10*2		20,000			
	VV		"zrušené komory podtlakového větrání schodišť					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		26,000			
136	K	713110853	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	11,520			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713110853					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha, zrušené směšovací komory VZT					
	VV		"rozkrytí střechy pro napojení asfalt.pásů na původní v ploše střechy					
	VV		((0,2+0,9+0,2)*(0,2+0,9+0,2)-0,9*0,9)*10		8,800			
	VV		((0,2+1,1+0,2)*(0,2+1,9+0,2)-1,1*1,9)*2		2,720			
	VV		Součet		11,520			
137	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	24,390			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713120821					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02a - PÚDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ PODLAH					
	VV		"viz skladba A					
	VV		0,9*3,6		3,240			
	VV		(3,9*1,2+1,2*0,9)		5,760			
	VV		4,8*2,1		10,080			
	VV		(0,6*2,1+(0,3+0,6+1,8)*1,5)		5,310			
	VV		Součet		24,390			
138	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	21,885			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13d - PÚDORYS 1.PP - NOVÝ STAV - PODLAHY					
	VV		"skladba B					
	VV		"m.č.012a,b" 1,2*2,1+2,7*3,3+2,1*1,25		14,055			
	VV		"m.č.013a,b" 0,3*1,8+2,7*2,1+2,7*0,6		7,830			
	VV		Součet		21,885			
139	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm	m2	22,323			CS ÚRS 2022 01
	VV		21,885*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,323			
140	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	24,390			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13d - PÚDORYS 1.PP - NOVÝ STAV - PODLAHY					
	VV		"skladba A					
	VV		"m.č.003" 3,9*1,2+1,2*0,9		5,760			
	VV		"m.č.004" 0,9*3,6		3,240			
	VV		"m.č.015" 0,6*2,1+(0,3+0,6+1,8)*1,5		5,310			
	VV		"m.č.127a" 4,8*2,1		10,080			
	VV		Součet		24,390			
141	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	24,878			CS ÚRS 2022 01
	VV		24,39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,878			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	4,180			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141336					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha, původní komory podtlakového větrání schodišť - dorovnání do úrovně horní hrany původního střešního pláště					
	VV		1,1*1,9*2		4,180			
143	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 200mm	m2	4,180			CS ÚRS 2022 01
144	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	23,800			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141336					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha, zrušené směšovací komory VZT					
	VV		(0,2+0,9+0,2)*(0,2+0,9+0,2)*10		16,900			
	VV		(0,2+1,1+0,2)*(0,2+1,9+0,2)*2		6,900			
	VV		Součet		23,800			
145	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	24,276			CS ÚRS 2022 01
	VV		23,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,276			
146	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	23,800			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141336					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha, zrušené směšovací komory VZT					
	VV		(0,2+0,9+0,2)*(0,2+0,9+0,2)*10		16,900			
	VV		(0,2+1,1+0,2)*(0,2+1,9+0,2)*2		6,900			
	VV		Součet		23,800			
147	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	23,800			CS ÚRS 2022 01
148	K	7131413R	Montáž tepelné izolace střech plochých doplnění tepelné izolace v místě vybouraných stěn směšovacích komor	m	36,000			
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.6. Střecha, zrušené směšovací komory VZT					
	VV		0,9*4*10		36,000			
149	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	46,275			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191132					
	VV		"viz Montáž tepelné izolace podlah...					
	VV		21,885+24,39		46,275			
150	M	28323053	folie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	50,903			CS ÚRS 2022 01
	VV		46,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		50,903			
151	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	0,249			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713104					
152	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,249			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713192					
D		725	Zdravotechn ka - zařizovací předměty					
153	K	7259801R1	Dvířka revizní plastová bílá 20/30	kus	11,000			R-položka
	VV		"obj. 5 2 - výkres 25 - TYPOVÁ ÚKLIDOVÁ KOMORA - NOVÝ STAV					
	VV		11		11,000			
154	K	7259801R2	Dvířka revizní nerezová 20/30	kus	10,000			R-položka
	VV		"obj. 5 2 - výkres 24 - TYPOVÁ KUCHYŇKA - NOVÝ STAV					
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,010			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725104					
156	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,010			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725192					
D		751.CHUC	Větrání chráněné únikové cesty					
157	M	683020-0101	Jednotka EMB7300 2,5A 0101 (1x větrací skupina)	ks	1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 32 - Schéma kabelových rozvodů pro ovládání požárního uzávěru - denní větrání					
	VV		"schodiště S3" 1		1,000			
158	M	683050-0102	Jednotka EMB7300 5 A 0102 (2x větrací skupina)	ks	1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 32 - Schéma kabelových rozvodů pro ovládání požárního uzávěru - denní větrání					
	VV		"schodiště S4" 1		1,000			
159	M	528691	HSE tlačítko systémové hlavní čer. (reset)	ks	2,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 32 - Schéma kabelových rozvodů pro ovládání požárního uzávěru - denní větrání					
	VV		"schodiště S3" 1		1,000			
	VV		"schodiště S4" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
160	M	520180	Pohon KS4 S12 24V DC L zdvih 800 elox	ks	2,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 32 - Schéma kabelových rozvodů pro ovládání požárního uzávěru - denní větrání					
	VV		"schodiště S3" 1		1,000			
	VV		"schodiště S4" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
161	M	522020	Pohon KS4 S12 24V DC R zdvih 200 elox	ks	1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 32 - Schéma kabelových rozvodů pro ovládání požárního uzávěru - denní větrání					
	VV		"schodiště S4" 1		1,000			
162	M	522940	Konzole K132	ks	2,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 32 - Schéma kabelových rozvodů pro ovládání požárního uzávěru - denní větrání					
	VV		"schodiště S3" 1		1,000			
	VV		"schodiště S4" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
163	M	151441	Protikus F42 k pohonu KS	ks	2,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 32 - Schéma kabelových rozvodů pro ovládání požárního uzávěru - denní větrání					
	VV		"schodiště S3" 1		1,000			
	VV		"schodiště S4" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
164	M	21876	Ovladač(tlačítko) TANGO žaluziový bílý komplet	ks	2,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 32 - Schéma kabelových rozvodů pro ovládání požárního uzávěru - denní větrání					
	VV		"schodiště S3" 1		1,000			
	VV		"schodiště S4" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
165	M	132127	Protipožární roz. skříň na omítku SP - EI 30 DP1-Sm, mont. deska (v.490 x š.660 x h.300)	ks	2,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 32 - Schéma kabelových rozvodů pro ovládání požárního uzávěru - denní větrání					
	VV		"schodiště S3" 1		1,000			
	VV		"schodiště S4" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
166	M	INST.MAT	Podružný instalační materiál a protipožární tmel	ks	1,000			
167	M	513850	OFV1 24V DC (pohon pro otočení čtyřhranu)	ks	3,000			
168	M	10318K-30	101318 - 30 cm Kabelová přechodka eff eff - kov	ks	3,000			
169	K	PRC0011	Montáž a zapojení el. pohonů na připravené kabely	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	1PRC005	Doprava	soubor	1,000			
171	K	998751203	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	0,630			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751203					
D	763	Konstrukce suché výstavby						
172	K	76311143R	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100 bez TI	m2	3,236			R-položka
VV			"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.13a" 0,93*3,48					
			3,236					
173	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	3,236			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717					
VV			"viz Příčka ze sádrokartonových desek					
VV			3,236					
			3,236					
174	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	13,920			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111722					
VV			"m.č.013a" 3,48*4					
			13,920					
175	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,236			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751					
176	K	763111762	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 cm	m2	3,236			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111762					
177	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	8,586			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111811					
VV			"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.422a,b,c" (2,24+1,0)*2,65					
			8,586					
178	K	76312141R	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 30 kg/m3, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	504,191			R-položka
VV			"akustické předstěny, viz PŮDORYSY 2.-10.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.x03,x03a" (4,73+2,24)*2,65*9					
VV			"m.č.x12" 4,73*2,65*9					
VV			"m.č.x16" 4,73*2,65*9					
VV			"m.č.x25" 4,71*2,65*9					
VV			Součet					
			504,191					
179	K	76312142R	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	110,631			R-položka
VV			"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.026b" 0,95*3,48					
VV			"obj. 5 2 - výkres 24 - TYPOVÁ KUCHYŇKA - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.X.15" 1,05*2,65*10					
VV			"obj. 5 2 - výkres 25 - TYPOVÁ ÚKLIDOVÁ KOMORA - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.X.26b" (1,925+1,075)*2,65*10					
VV			Součet					
			110,631					
180	K	76312142R1	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, stěna tl. 150 mm, profil 75	m2	17,435			R-položka
VV			"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.12a" 3,15*3,48					
VV			"m.č.13a" 0,93*3,48*2					
VV			Součet					
			17,435					
			10,962					
			6,473					
			17,435					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	763121511	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 1 500 mm jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, stěna tl. 39,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	26,875			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121511					
	VV		"SDK kastlíky, viz výkresy půdorysů NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.X15" (2,0*2+4,1)*0,25*10		20,250			
	VV		"m.č.X26b" 2,65*0,25*10		6,625			
	VV		Součet		26,875			
182	K	763121521R	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 1 500 mm jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, bez TI, EI 30	m2	410,592			R-položka
	VV		"SDK kastlíky v protipožárním provedení (EI30), viz výkresy půdorysů NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.001" (0,35+0,5+0,35)*(3,482-2,0)		1,778			
	VV		"m.č.101,201,301,401,501,601,701,801,901,1001" (3,245*0,35+(0,8+0,35*2)*0,3)*10		15,858			
	VV		"m.č.127,128" (44,05+9,97+2,25)*2*0,35		39,389			
	VV		"m.č.227,427,527,627,727,827,927,1027" (53,85+2,25)*2*0,35*8		314,160			
	VV		"m.č.327,328" (47,5+6,545+2,25)*2*0,35		39,407			
	VV		Součet		410,592			
183	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 069,724			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714					
	VV		"viz Stěna předsazená ze sádrokartonových desek					
	VV		504,191+110,631+17,435+26,875+410,592		1 069,724			
184	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	119,516			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.13a" 0,93*3,48*2		6,473			
	VV		"m.č.026b" 0,95*3,48		3,306			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 24 - TYPOVÁ KUCHYŇKA - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.X.15" 1,05*2,65*10		27,825			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 25 - TYPOVÁ ÚKLIDOVÁ KOMORA - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.X.26b" 1,075*2,65*10		28,488			
	VV		"akustické předstěny, viz PŮDORYSY 2.-10.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.x03a" 2,24*2,65*9		53,424			
	VV		Součet		119,516			
185	K	76312176R	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů upředsazených stěn s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 cm	m2	632,257			R-položka
	VV		"viz Stěna předsazená ze sádrokartonových desek...					
	VV		504,191+110,631+17,435		632,257			
186	K	763121821	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché	m2	4,691			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121821					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.422a,b,c" (0,72+1,05)*2,65		4,691			
187	K	7631224R1	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	3,306			R-položka
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.015" (0,225+0,5+0,225)*3,48		3,306			
188	K	763131495	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	444,600			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131495					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.203b,303b,403b,503b,603b,703b,803b,903b,1003b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.204b,304b,404b,504b,604b,704b,804b,904b,1004b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.205b,305b,405b,505b,605b,705b,805b,905b,1005b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.206b,306b,406b,506b,606b,706b,806b,906b,1006b" 2,47*9		22,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.207b,307b,407b,507b,607b,707b,807b,907b,1007b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.208b,308b,408b,508b,608b,708b,808b,908b,1008b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.209b,309b,409b,509b,609b,709b,809b,909b,1009b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.210b,310b,410b,510b,610b,710b,810b,910b,1010b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.211b,311b,411b,511b,611b,711b,811b,911b,1011b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.212b,312b,412b,512b,612b,712b,812b,912b,1012b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.216b,316b,416b,516b,616b,716b,816b,916b,1016b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.217b,317b,417b,517b,617b,717b,817b,917b,1017b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.218b,318b,418b,518b,618b,718b,818b,918b,1018b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.219b,319b,419b,519b,619b,719b,819b,919b,1019b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.220b,320b,420b,520b,620b,720b,820b,920b,1020b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.221b,321b,421b,521b,621b,721b,821b,921b,1021b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.222b,322b,422b,522b,622b,722b,822b,922b,1022b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.223b,323b,423b,523b,623b,723b,823b,923b,1023b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.224b,324b,424b,524b,624b,724b,824b,924b,1024b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.225b,325b,425b,525b,625b,725b,825b,925b,1025b" 2,47*9		22,230			
	VV		Součet		444,60			
189	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	207,00			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131511					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.203c,303c,403c,503c,603c,703c,803c,903c,1003c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.204c,304c,404c,504c,604c,704c,804c,904c,1004c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.205c,305c,405c,505c,605c,705c,805c,905c,1005c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.206c,306c,406c,506c,606c,706c,806c,906c,1006c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.207c,307c,407c,507c,607c,707c,807c,907c,1007c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.208c,308c,408c,508c,608c,708c,808c,908c,1008c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.209c,309c,409c,509c,609c,709c,809c,909c,1009c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.210c,310c,410c,510c,610c,710c,810c,910c,1010c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.211c,311c,411c,511c,611c,711c,811c,911c,1011c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.212c,312c,412c,512c,612c,712c,812c,912c,1012c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.216c,316c,416c,516c,616c,716c,816c,916c,1016c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.217c,317c,417c,517c,617c,717c,817c,917c,1017c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.218c,318c,418c,518c,618c,718c,818c,918c,1018c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.219c,319c,419c,519c,619c,719c,819c,919c,1019c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.220c,320c,420c,520c,620c,720c,820c,920c,1020c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.221c,321c,421c,521c,621c,721c,821c,921c,1021c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.222c,322c,422c,522c,622c,722c,822c,922c,1022c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.223c,323c,423c,523c,623c,723c,823c,923c,1023c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.224c,324c,424c,524c,624c,724c,824c,924c,1024c" 1,15*9		10,35			
	VV		"m.č.225c,325c,425c,525c,625c,725c,825c,925c,1025c" 1,15*9		10,35			
	VV		Součet		207,00			
190	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	21,87			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131511					
	VV		"SDK kastlíky, viz výkresy půdorysů NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.X15" (2,0+4,1)*0,25*10		15,25			
	VV		"m.č.X26b" 2,65*0,25*10		6,62			
	VV		Součet		21,87			
191	K	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	317,30			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131531					
	VV		"SDK kastlíky v protipožárním provedení (EI30), viz výkresy půdorysů NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.101,201,301,401,501,601,701,801,901,1001" (3,245-0,8)*0,35*10		8,558			
	VV		"m.č.127,128" (44,05+9,97+2,25)*2*0,275		30,949			
	VV		"m.č.227,427,527,627,727,827,927,1027" (53,85+2,25)*2*0,275*8		246,840			
	VV		"m.č.327,328" (47,5+6,545+2,25)*2*0,275		30,962			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		317,309			
192	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	3 128,880			R-položka
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		((2,0+1,2)*2+(1,18+0,915)*2)*20*9		1 906,200			
	VV		"SDK kastlíky, viz výkresy půdorysů NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.X15" 4,1*10		41,000			
	VV		"m.č.X26b" 2,65*10		26,500			
	VV		"SDK kastlíky v protipožárním provedení (EI30), viz výkresy půdorysů NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101,201,301,401,501,601,701,801,901,1001" 3,245*10		32,450			
	VV		"m.č.127,128" (44,05+9,97+2,25)*2		112,540			
	VV		"m.č.227,427,527,627,727,827,927,1027" (53,85+2,25)*2*8		897,600			
	VV		"m.č.327,328" (47,5+6,545+2,25)*2		112,590			
	VV		Součet		3 128,880			
193	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	990,784			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
	VV		"viz Podhled ze sádrokartonových desek...					
	VV		444,6+207,0+21,875+317,309		990,784			
194	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	651,600			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761					
	VV		"viz Podhled ze sádrokartonových desek..."					
	VV		207,0+444,6		651,600			
195	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	38,540			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131765					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.001" 14,55		14,550			
	VV		"m.č.012" 7,44		7,440			
	VV		"m.č.012a" 11,34		11,340			
	VV		"m.č.013" 5,21		5,210			
	VV		Součet		38,540			
196	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	3,160			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131821					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.422b" 2,18		2,180			
	VV		"m.č.422c" 0,98		0,980			
	VV		Součet		3,160			
197	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	681,270			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135101					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.001" 14,55		14,550			
	VV		"m.č.003" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.004" 26,17		26,170			
	VV		"m.č.005" 26,39		26,390			
	VV		"m.č.006,008,009,010,016,017,018,019,020,021,022,023" 26,39*12		316,680			
	VV		"m.č.007" 26,3		26,300			
	VV		"m.č.011" 26,17		26,170			
	VV		"m.č.012" 7,44		7,440			
	VV		"m.č.012a" 11,34		11,340			
	VV		"m.č.012b" 4,99		4,990			
	VV		"m.č.013" 5,21		5,210			
	VV		"m.č.013a" 13,5		13,500			
	VV		"m.č.013b" 7,88		7,880			
	VV		"m.č.024" 26,08		26,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.025" 26,32		26,320			
	VV		"m.č.027a" 102,27		102,270			
	VV		"m.č.027b" 13,59		13,59			
	VV		Součet		681,27			
198	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	715,334			CS ÚRS 2022 01
	VV		681,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		715,33			
199	K	763171112	Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, vel kost do 0,25 m2	kus	240,00			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763171112					
	VV		"obj. 5 2 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"část A.6.11. Podhledy					
	VV		"dvířka v kastlíku před ubytovacími jednotkami, kanceláři, kuřárnami, kuchyněmi a společenskými místnostmi					
	VV		24*10		240,00			
200	M	59030158	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 200x200mm	kus	240,000			CS ÚRS 2022 01
201	K	763412114	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm	m2	14,86			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763412114					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13a - PŮDORYS 1.PP - SANITÁRNÍ PŘÍČKY					
	VV		"m.č.012a"					
	VV		(0,165+0,36+0,36+0,165+1,1*2)*2,0		6,50			
	VV		"m.č.013a"					
	VV		(0,82+0,1+1,05+0,1+1,05+0,13+0,93)*2,0		8,36			
	VV		Součet		14,86			
202	K	763412124	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 mm	kus	6,00			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763412124					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13a - PŮDORYS 1.PP - SANITÁRNÍ PŘÍČKY					
	VV		"m.č.012a"					
	VV		3		3,00			
	VV		"m.č.013a"					
	VV		3		3,00			
	VV		Součet		6,00			
203	K	763797101	Montáž ostatních dílců spárování tmelením	m	2 145,75			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763797101					
	VV		"SDK kastlíky v protipožárním provedení (EI30), viz výkresy půdorysů NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.001" 0,35+0,5+0,35+(3,482-2,0)*2		4,16			
	VV		"m.č.101,201,301,401,501,601,701,801,901,1001" (3,245*2-0,8+0,35*4+0,3*2)*10		76,90			
	VV		"m.č.127,128" (44,05+9,97+2,25)*2*2+(0,275+0,35)*4		227,58			
	VV		"m.č.227,427,527,627,727,827,927,1027" (53,85+2,25)*2*2*8		1 795,20			
	VV		"m.č.327,328" (47,5+6,545+2,25)*2*0,35+(0,275+0,35)*4		41,90			
	VV		Součet		2 145,75			
204	M	59081009	tmel požárně ochranný akrylátový interiérový	litr	214,575			CS ÚRS 2022 01
	VV		2145,751*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		214,57			
205	K	998763304	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	46,87			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763304					
206	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	46,87			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763391					
	D	764	Konstrukce klempířské					
207	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	12,28			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV				8,100	
			VV				4,180	
			VV				12,28	
			VV					
			Součet					
D		766	Konstrukce truhlářské					
208	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	4 798,22			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				521,36	
			VV				31,08	
			VV					
			VV				521,36	
			VV				31,08	
			VV					
			VV				492,39	
			VV				31,08	
			VV					
			VV				521,36	
			VV				31,08	
			VV					
			VV				376,53	
			VV				31,08	
			VV					
			VV				2 085,44	
			VV				124,33	
			VV				4 798,22	
209	K	76611182R	Demontáž opláštění stoupaček laminem	m2	12,95			R-položka
			VV					
			VV				2,17	
			VV					
			VV				2,17	
			VV					
			VV				8,61	
			VV				12,95	
210	K	76623111R	Schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku 280 cm, EI 15, 110 x 60 cm včetně dodatečného zateplení s protiprachovým poklopem o tloušťce izolace 100 mm	kus	1,00			R-položka
			VV					
			VV					
			VV				1,00	
211	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	302,69			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				1,06	
			VV				1,06	
			VV				28,948	
			VV					
			VV				1,060	
			VV				1,060	
			VV				28,050	
			VV					
			VV				1,060	
			VV				1,060	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.327,328" (47,5*2+2,25+6,545*2+2,25)*0,25		28,148			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.415" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.426b" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.427" (53,85+2,25)*2*0,25		28,050			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.515" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.526b" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.527" (53,85+2,25)*2*0,25		28,050			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.615" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.626b" 0,4*2,65		1,060			
	VV		"m.č.627" (53,85+2,25)*2*0,25		28,050			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.715,815,915,1015" 0,4*2,65*4		4,240			
	VV		"m.č.726b,826b,926b,1026b" 0,4*2,65*4		4,240			
	VV		"m.č.727,827,927,1027" (53,85+2,25)*2*0,25*4		112,200			
	VV		Součet		302,696			
212	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	302,696			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411822					
213	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	149,040			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411812					
	VV		"zákryty otopných těles					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.203-212,216-225" 4,05*0,92*20		74,520			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.303-312,316-325" 4,05*0,92*20		74,520			
	VV		Součet		149,040			
214	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	149,040			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411822					
215	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	526,140			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421811					
	VV		"původní podhledy umakartových jader					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.Xb,c" 2,87+2,16*18+0,99*19		60,560			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.Xb,c" 2,87+2,16*18+0,99*19		60,560			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.Xb,c" 2,87+2,16*18+0,99*19		60,560			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.Xb,c" 2,87+2,16*18+0,99*19		60,560			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.Xb,c" 2,87+2,16*12+0,99*13		41,660			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.Xb,c" (2,87+2,16*18+0,99*19)*4		242,240			
	VV		Součet		526,140			
216	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	526,140			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421822					
217	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	280,383			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421811					
	VV		"původní kastlíky z DTD					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.101,127,128" (3,25*0,25+47,5*2*0,25+2,25*0,2+6,545*2*0,25+2,25*0,3)		28,960			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.227" (53,85*2*0,25+2,25*0,3+2,25*0,2)		28,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PÚDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.327,328" (47,5*2*0,25+2,25*0,2+6,545*2*0,25+2,25*0,3)		28,148			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PÚDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.427" (53,85*2*0,25+2,25*0,3+2,25*0,2)		28,050			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PÚDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.527" (53,85*2*0,25+2,25*0,3+2,25*0,2)		28,050			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PÚDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.627" (53,85*2*0,25+2,25*2*0,2)		27,825			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PÚDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.727,827,927,1027" (53,85*2*0,25+2,25*2*0,2)*4		111,300			
	VV		Součet		280,383			
218	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	280,383			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421822					
219	K	766431811	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy do 1,5 m2	m2	107,862			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766431811					
	VV		"oplaštění šachet DTD					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PÚDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.015" (0,15+0,5+0,15)*3,48		2,784			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PÚDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.101" (0,45+0,95+0,45)*2,65		4,903			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PÚDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.201" (0,45+0,95+0,45)*2,65		4,903			
	VV		"m.č.214" (0,7+0,95+0,7)*2,65		6,228			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PÚDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.301" (0,45+0,95+0,45)*2,65		4,903			
	VV		"m.č.314" (0,7+0,95+0,7)*2,65		6,228			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PÚDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.401" (0,45+0,95+0,45)*2,65		4,903			
	VV		"m.č.414" (0,7+0,95+0,7)*2,65		6,228			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PÚDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.501" (0,45+0,95+0,45)*2,65		4,903			
	VV		"m.č.514" (0,7+0,95+0,7)*2,65		6,228			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PÚDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.601" (0,45+0,95+0,45)*2,65		4,903			
	VV		"m.č.614" (0,7+0,95+0,7)*2,65		6,228			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PÚDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.701,801,901,1001" (0,45+0,95+0,45)*2,65*4		19,610			
	VV		"m.č.714,814,914,1014" (0,7+0,95+0,7)*2,65*4		24,910			
	VV		Součet		107,862			
220	K	766431822	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů podkladových roštů	m2	107,862			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766431822					
221	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	40,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441821					
	VV		"okenní parapety nad zákryty otopných těles					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PÚDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.203-212,216-225" 20		20,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PÚDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.303-312,316-325" 20		20,000			
	VV		Součet		40,000			
222	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, dé ky přes 1000 do 2000 mm	kus	40,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441822					
	VV		"parapetní desky nad zákryty otopných těles					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PÚDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.203-212,216-225" 20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PÚDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.303-312,316-325" 20		20,000			
	VV		Součet		40,000			
223	K	766692115	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů povrchově upravených bez olištování, délky přes 3600 mm	kus	180,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766692115					
	VV		"garnýže do pokojů sloužících pro ubytování					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.203,303,403,503,603,703,803,903,1003" 9		9,000			
	VV		"m.č.204,304,404,504,604,704,804,904,1004" 9		9,000			
	VV		"m.č.205,305,405,505,605,705,805,905,1005" 9		9,000			
	VV		"m.č.206,306,406,506,606,706,806,906,1006" 9		9,000			
	VV		"m.č.207,307,407,507,607,707,807,907,1007" 9		9,000			
	VV		"m.č.208,308,408,508,608,708,808,908,1008" 9		9,000			
	VV		"m.č.209,309,409,509,609,709,809,909,1009" 9		9,000			
	VV		"m.č.210,310,410,510,610,710,810,910,1010" 9		9,000			
	VV		"m.č.211,311,411,511,611,711,811,911,1011" 9		9,000			
	VV		"m.č.212,312,412,512,612,712,812,912,1012" 9		9,000			
	VV		"m.č.216,316,416,516,616,716,816,916,1016" 9		9,000			
	VV		"m.č.217,317,417,517,617,717,817,917,1017" 9		9,000			
	VV		"m.č.218,318,418,518,618,718,818,918,1018" 9		9,000			
	VV		"m.č.219,319,419,519,619,719,819,919,1019" 9		9,000			
	VV		"m.č.220,320,420,520,620,720,820,920,1020" 9		9,000			
	VV		"m.č.221,321,421,521,621,721,821,921,1021" 9		9,000			
	VV		"m.č.222,322,422,522,622,722,822,922,1022" 9		9,000			
	VV		"m.č.223,323,423,523,623,723,823,923,1023" 9		9,000			
	VV		"m.č.224,324,424,524,624,724,824,924,1024" 9		9,000			
	VV		"m.č.225,325,425,525,625,725,825,925,1025" 9		9,000			
	VV		Součet		180,000			
224	M	76669MAT	Spouštěcí garnýž pro snadné zavěšení záclon z podlahy; garnýžové čelo + spouštěcí mechanismus, šířka garnýže 405 cm	kus	180,000			
225	K	76681-R01	Kuchyňská linka, dl. 2600 mm, spodní a horní skříňky, včetně spotřebičů	kus	10,000			
			Poznámka k položce: Kuchyňská linka - čajová kuchyňka (m.č. 241) - atypický truhlářský výrobek - výrobek z lamina tl. 18 mm - hrana korpusů - ABS plast tl. 0,5 mm - dvířka - pevná a teplu odolná ABS hrana - zásuvky - nosnost 50 kg, s tlumením dorazu - výklopy - pružinové mechanismy, s tlumením dorazu - pracovní deska - tl. 38 mm - sokl - odnímatelný - konkrétní barevné a dekorové provedení, uchytí, madla apod. bude "odvzorkováno" s investorem před zadáním do výroby - součástí dodávky budou vestavné spotřebiče (vestavná sklokeramická elektrická varná deska, elektrická vestavná trouba, cirkulační digestoř, vestavná lednice) "obj. 5 2 - výkres 24 - TYPOVÁ KUCHYŇKA - NOVÝ STAV "m.č. X.15 1.-10.NP" 10					
	VV				10,000			
226	K	76681-R02	Kuchyňská linka, dl. 1800 mm, spodní a horní skříňky, vč. dřezu, bez spotřebičů	kus	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Kuchyňská linka - čajová kuchyňka (m.č. 241) - atypický truhlářský výrobek - výrobek z lamina tl. 18 mm - hrana korpusů - ABS plast tl. 0,5 mm - dvířka - pevná a teplu odolná ABS hrana - zásuvky - nosnost 50 kg, s tlumením dorazu - výklopy - pružinové mechanismy, s tlumením dorazu - pracovní deska - tl. 38 mm - sokl - odnímatelný - konkrétní barevné a dekorové provedení, uchyty, madla apod. bude "odvzorkováno" s investorem před zadáním do výroby - součástí nerezový dřez s odkapem 864x514 mm "obj. 5 2 - výkres 24 - TYPOVÁ KUCHYŇKA - NOVÝ STAV "m.č. X.15 1.-10.NP" 10		10,000			
227	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, dé ky do 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812820					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.515" 1		1,000			
228	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, dé ky přes 1500 do 1800 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812830					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.215" 1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.515" 1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.615" 1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.715,815,915,1015" 1*4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
229	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, dé ky přes 1800 do 2100 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.215" 1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.315" 1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.415" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
230	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, dé ky přes 2100 mm	kus	5,000			R-položka
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.615" 1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.715,815,915,1015" 1*4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
231	K	7668258R	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových nebo dvoukřídlových	m2	539,540			R-položka
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.615" (2,64+2,24*13)*2,65		84,164			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.715,815,915,1015" (2,64+2,24*18)*2,65*4		455,376			
	VV		Součet		539,540			
232	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	1,862			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,862			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766192					
		D 7666	Konstrukce truhlářské - výplně otvorů					
234	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	574,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
		VV	"ozn.01/L" 190		190,000			
		VV	"ozn.02/L" 180		180,000			
		VV	"ozn.02/P" 180		180,000			
		VV	"ozn.16/L" 1		1,000			
		VV	"ozn.16/P" 1		1,000			
		VV	"ozn.17/L" 1		1,000			
		VV	"ozn.18/L" 19		19,000			
		VV	"ozn.20/L" 1		1,000			
		VV	"ozn.26/L" 1		1,000			
		VV	Součet		574,000			
235	M	611.D01/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé ze 2/3 prosklené, zasklení krizet čiré, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dózický zámek	kus	190,000			
236	M	611.D02/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, rozměr 700 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, wc zámek odjistitelný zvenku - broušený nerez; kování rozetové - klika/klika, plastová větrací mřížka 480x98 mm	kus	180,000			
237	M	611.D02/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 700 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, wc zámek odjistitelný zvenku - broušený nerez; kování rozetové - klika/klika, plastová větrací mřížka 480x98 mm	kus	180,000			
238	M	611.D16/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka	kus	1,000			
239	M	611.D16/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dozický zámek	kus	1,000			
240	M	611.D17/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé ze 2/3 prosklené, zasklení krizet čiré, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dózický zámek	kus	1,000			
241	M	611.D18/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé bezpečnostní plné, bezpečnostní třída min. RC2, rozměr 800 x 1970 mm, materiál plná deska na bázi dřeva, povrch CPL borovice šedá struktur, kování štítkové bezpečnostní - broušený nerez, klika/klika, bezpečnostní cylindrická vložka. celý uzamykací systém a jeho komponenty min. RC3.	kus	19,000			
242	M	611.D20/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dozický zámek	kus	1,000			
243	M	611.D26/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, wc zámek odjistitelný zvenku - broušený nerez; kování rozetové - klika/klika, hliníková dveřní mřížka (80x400 mm)	kus	1,000			
244	K	766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660011					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
		VV	"ozn.10/P" 2		2,000			
		VV	"ozn.23/P" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
245	M		611.D10/P	dveře kompletizované dvoukřídlové otočné asymetrické pravé plné. aktivní křídlo š. 800 mm, rozměr 1450 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, zadlabací zámek, vložka nebude osazena , samozavírač + koordinátor zavírání, automatické zástrče pasivního křídla	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01		
246	M		611.D23/P	dveře kompletizované dvoukřídlové otočné asymetrické pravé plné. aktivní křídlo š. 800 mm, rozměr 1450 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, zadlabací zámek, vložka nebude osazena , samozavírač + koordinátor zavírání, automatické zástrče pasivního křídla	kus	1,000					
247	K		766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	252,000					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021							
VV				"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ							
VV				"ozn.03/P" 180					180,000		
VV				"ozn.04/L" 10					10,000		
VV				"ozn.05/L" 18					18,000		
VV				"ozn.05/P" 10					10,000		
VV				"ozn.06/P" 10					10,000		
VV				"ozn.12/L" 20					20,000		
VV				"ozn.14/P" 1					1,000		
VV				"ozn.19/L" 1					1,000		
VV				"ozn.24/P" 1					1,000		
VV				"ozn.25/P" 1					1,000		
VV				Součet					252,000		
248	M		611.D03/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, zvuk.neprůzvučnost min. 27 dB, samozavírač, v úrovni kliky nalepený nerezový plech	kus	180,000					
249	M		611.D04/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, samozavírač	kus	10,000					
250	M		611.D05/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/koule, základní cylindrická vložka, samozavírač	kus	18,000					
251	M		611.D05/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/koule, základní cylindrická vložka	kus	10,000					
252	M		611.D06/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné protipožární kouřotěsné EI-Sm-C2-30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, samozavírač	kus	10,000					
253	M		611.D12/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, zvuk.neprůzvučnost min. 27 dB, samozavírač	kus	20,000					
254	M		611.D14/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné protipožární kouřotěsné EI-Sm-C2-30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, samozavírač	kus	1,000					
255	M		611.D19/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, samozavírač	kus	1,000					
256	M		611.D24/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé bezpečnostní plné, bezpečnostní třída min. RC2, protipožární kouřotěsné EI-Sm-C2-30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál plná deska na bázi dřeva, povrch CPL borovice šedá struktur, kování štítkové bezpečnostní - broušený nerez, klika/klika, bezpečnostní cylindrická vložka. celý uzamykací systém a jeho komponenty min. RC3., samozavírač	kus	1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	M	611.D25/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné protipožární kouřotěsné EI-Sm-C2-15DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, samozavírač	kus	1,000			
258	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	22,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660031					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
		VV	"ozn.07/P" 8		8,000			
		VV	"ozn.08/P" 9		9,000			
		VV	"ozn.11/P" 1		1,000			
		VV	"ozn.11/L" 1		1,000			
		VV	"ozn.13/P" 1		1,000			
		VV	"ozn.15/P" 1		1,000			
		VV	"ozn.22/P" 1		1,000			
		VV	Součet		22,000			
259	M	611.D07/P	dveře kompletizované dvoukřídlové otočné asymetrické pravé plné protipožární. aktivní křídlo š. 800 mm EI30DP3, rozměr 1450 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, zadlabací zámek, vložka nebude osazena , samozavírač + koordinátor zavírání, automatické zástrče pasivního křídla	kus	8,000			
260	M	611.D08/P	dveře kompletizované dvoukřídlové otočné asymetrické pravé plné protipožární a kouřotěsné. aktivní křídlo š. 800 mm EI-Sm-C3-30DP3, rozměr 1450 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, zadlabací zámek, vložka nebude osazena , samozavírač + koordinátor zavírání, automatické zástrče pasivního křídla	kus	9,000			
261	M	611.D11/P	dveře kompletizované dvoukřídlové otočné asymetrické pravé plné protipožární. aktivní křídlo š. 800 mm EI15DP3, rozměr 1450 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování paniková klika na obou křídlech, samozavírač + koordinátor zavírání, automatické zástrče pasivního křídla	kus	1,000			
262	M	611.D11/L	dveře kompletizované dvoukřídlové otočné asymetrické levé plné protipožární. aktivní křídlo š. 800 mm EI15DP3, rozměr 1450 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování paniková klika na obou křídlech, samozavírač + koordinátor zavírání, automatické zástrče pasivního křídla	kus	1,000			
263	M	611.D13/P	dveře kompletizované dvoukřídlové otočné asymetrické pravé plné protipožární a kouřotěsné. aktivní křídlo š. 800 mm EI-Sm-C3-30DP3, rozměr 1450 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, zadlabací zámek, vložka nebude osazena, samozavírač + koordinátor zavírání, automatické zástrče pasivního křídla	kus	1,000			
264	M	611.D15/P	dveře kompletizované dvoukřídlové otočné asymetrické pravé plné protipožární. aktivní křídlo š. 800 mm EI30DP3, rozměr 1450 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, zadlabací zámek, vložka nebude osazena , samozavírač + koordinátor zavírání, automatické zástrče pasivního křídla	kus	1,000			
265	M	611.D22/P	dveře kompletizované dvoukřídlové otočné asymetrické pravé plné protipožární a kouřotěsné. aktivní křídlo š. 800 mm EI-Sm-C3-30DP3, rozměr 1450 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, zadlabací zámek, vložka nebude osazena , samozavírač + koordinátor zavírání, automatické zástrče pasivního křídla	kus	1,000			
266	K	766660351	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660351					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
		VV	"ozn.21" 1		1,000			
267	M	611.D21	dveře kompletizované jednokřídlové plné posuvné na stěnu, posuvný systém s hliníkovou garnýží, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování mušle a set - wc klička, satén nikl, hliníková dveřní mřížka (80x400 mm)	kus	1,000			
268	K	76666079R	Systém generálního klíče - 3 úrovně	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: úroveň1: - generální klíč na celý objekt 4ks úroveň2: - každé podlaží "podgenerální klíč" 4ks/patro úroveň3: - každé dveře 3ks klíčů								
269	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
		VV	"pro dveře 21" 1					
							1,000	
270	M	61182258R	zárupeň obložková pro posuvné dveře na stěnu 1křídle 800x1970mm tl 60-170mm borovice šedá struktur	kus	1,000			
271	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	190,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695212					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
		VV	"pro dveře 01/L" 190					
							190,000	
272	M	61187152	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 70mm	kus	190,000			CS ÚRS 2022 01
273	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	23,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695212					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
		VV	"pro dveře 14/P" 1					
		VV	"pro dveře 18/L" 19					
		VV	"pro dveře 19/L" 1					
		VV	"pro dveře 24/P" 1					
		VV	"pro dveře 25/P" 1					
		VV	Součet					
							23,000	
274	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	23,000			CS ÚRS 2022 01
275	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	238,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695213					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
		VV	"pro dveře 03/P" 180					
		VV	"pro dveře 05/L" 18					
		VV	"pro dveře 05/P" 10					
		VV	"pro dveře 06/P" 10					
		VV	"pro dveře 12/L" 20					
		VV	Součet					
							238,000	
276	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	238,000			CS ÚRS 2022 01
277	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	22,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695233					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
		VV	"pro dveře 07/P" 8					
		VV	"pro dveře 08/P" 9					
		VV	"pro dveře 10/P" 2					
		VV	"pro dveře 13/P" 1					
		VV	"pro dveře 15/P" 1					
		VV	"pro dveře 23/P" 1					
		VV	Součet					
							22,000	
278	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	22,000			CS ÚRS 2022 01
279	K	76669R01	Montáž dveří těsnění do drážky	m	4 079,770			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pro dveře 01/L" 190*(0,8+1,97*2)		900,600			
VV			"pro dveře 02/L" 180*(0,7+1,97*2)		835,200			
VV			"pro dveře 02/P" 180*(0,7+1,97*2)		835,200			
VV			"pro dveře 03/P" 180*(0,8+1,97*2)		853,200			
VV			"pro dveře 04/L" 10*(0,8+1,97*2)		47,400			
VV			"pro dveře 05/L" 18*(0,8+1,97*2)		85,320			
VV			"pro dveře 05/P" 10*(0,8+1,97*2)		47,400			
VV			"pro dveře 06/P" 10*(0,8+1,97*2)		47,400			
VV			"pro dveře 07/P" 8*(1,45+1,97*2)		43,120			
VV			"pro dveře 08/P" 9*(1,45+1,97*2)		48,510			
VV			"pro dveře 09/L" 9*(1,7+2,14*2)		53,820			
VV			"pro dveře 09a/L" 2*(1,7+2,14*2)		11,960			
VV			"pro dveře 10/P" 2*(1,45+1,97*2)		10,780			
VV			"pro dveře 11/P" 1*(1,45+1,97*2)		5,390			
VV			"pro dveře 11/L" 1*(1,45+1,97*2)		5,390			
VV			"pro dveře 12/L" 20*(0,8+1,97*2)		94,800			
VV			"pro dveře 13/P" 1*(1,45+1,97*2)		5,390			
VV			"pro dveře 14/P" 1*(0,8+1,97*2)		4,740			
VV			"pro dveře 15/P" 1*(1,45+1,97*2)		5,390			
VV			"pro dveře 16/L" 1*(0,8+1,97*2)		4,740			
VV			"pro dveře 16/P" 1*(0,8+1,97*2)		4,740			
VV			"pro dveře 17/L" 1*(0,8+1,97*2)		4,740			
VV			"pro dveře 18/L" 19*(0,8+1,97*2)		90,060			
VV			"pro dveře 19/L" 1*(0,8+1,97*2)		4,740			
VV			"pro dveře 20/L" 1*(0,8+1,97*2)		4,740			
VV			"pro dveře 22/P" 1*(1,45+1,97*2)		5,390			
VV			"pro dveře 23/P" 1*(1,45+1,97*2)		5,390			
VV			"pro dveře 24/P" 1*(0,8+1,97*2)		4,740			
VV			"pro dveře 25/P" 1*(0,8+1,97*2)		4,740			
VV			"pro dveře 26/L" 1*(0,8+1,97*2)		4,740			
VV			Součet		4 079,770			
280	M	273443R	těsnění zárubní celoobvodové mikroporézní silikonové	m	4 079,770			
281	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	22,185			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766104					
282	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	22,185			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766192					
D 767			Konstrukce zámečnické					
283	K	767132811	Demontáž stěn a příček z plechů šroubovaných do suti	m2	27,875			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767132811					
VV			"původní plechový kastlík					
VV			"obj. 5 2 - výkres 04 - PÚDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.201" 3,25*(0,25+0,25)		1,625			
VV			"obj. 5 2 - výkres 05 - PÚDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.301" 3,25*(0,25+0,25)		1,625			
VV			"obj. 5 2 - výkres 06 - PÚDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.401" 3,25*(0,25+0,25)		1,625			
VV			"obj. 5 2 - výkres 07 - PÚDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.501" 3,25*(0,25+0,25)		1,625			
VV			"obj. 5 2 - výkres 08 - PÚDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.601" 3,25*(0,25+0,25)		1,625			
VV			"obj. 5 2 - výkres 09 - PÚDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.701,801,901,1001" 3,25*(0,25+0,25)*4		6,500			
VV			Mezisoučet		14,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"oplaštění stoupaček					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.610,611,612,617,618" 1,0*2,65*5		13,250			
	VV		Mezisoučet		13,250			
	VV		Součet		27,875			
284	K	767162113	Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových kotevnic prvků rovného dě ky přes 2,0 do 3,0 m	kus	15,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767162113					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 26 - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE					
	VV		"ozn. Z01" 15		15,000			
285	M	553.Z01	hliníkové zábradlí v kompletizovaném provedení 2,25 x 0,9 m, výplň tr 16/2	kus	15,000			
286	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	129,900			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581802					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 29 - TABULKY MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAVY					
	VV		"m.č.001" 14,62		14,620			
	VV		"m.č.027a" 101,69		101,690			
	VV		"m.č.027b" 13,59		13,590			
	VV		Součet		129,900			
287	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	129,900			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767582800					
288	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	11,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640322					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"ozn.09/L" 9		9,000			
	VV		"ozn.09a/L" 2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
289	M	611.D09/L	dveře kompletizované hliníkové dvoukřídlové otočné asymetrické levé celoprosklené čiré sklo, protipožární a kouřotěsné, aktivní křídlo š. 900 mm (světlá průchozí šířka) EI-Sm-C2-15DP3, rozměr stavebního otvoru 1700 x 2140 mm, materiál přírodní hliník, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dveře budou v neuzamykatelném provedení, samozavírač + koordinátor zavírání, hliníková rámová zárubeň	kus	9,000			
290	M	611.D09a/L	dveře kompletizované hliníkové dvoukřídlové otočné asymetrické levé celoprosklené čiré sklo, protipožární a kouřotěsné, aktivní křídlo š. 900 mm (světlá průchozí šířka) EI-Sm-C2-30DP3, rozměr stavebního otvoru 1700 x 2140 mm, materiál přírodní hliník, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dveře budou v neuzamykatelném provedení, samozavírač + koordinátor zavírání, hliníková rámová zárubeň	kus	2,000			
291	K	767646401	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	180,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646401					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		20*9		180,000			
292	M	562457R04	dvířka revizní 660x500 pod obklad	kus	180,000			
293	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	47,713			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,45*1,97*2		5,713			
	VV		1,15*2,1*4		9,660			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,15*2,1*8		19,320			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,15*2,1*1		2,415			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,15*2,1*1		2,415			
	VV		1,6*2,1*1		3,360			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,15*2,1*1		2,415			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,15*2,1*1		2,415			
	VV		Součet		47,713			
294	K	7676618R	Demontáž poklopů pevných nebo otevíravých	m2	1,340			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.1027 - poklop montážního prostoru					
	VV		0,8*1,0+0,6*0,9		1,340			
295	K	767995.V01	Atypický zámečnický prvek - rámeček prostupu VZT ve schodišťové podestě, otvor 280x280mm	kus	1,000			-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz Statické vyhodnocení průchodu VZT potrubí schodišťovými podestami</i>					
	VV		"obj.5.2 - Výkres 31 - SCHODIŠTĚ S3 A S4 - PROSTUPY PRO NOVÉ VZT POTRUBÍ					
	VV		"schodiště S3					
	VV		"mezi 1.NP a 1.PP" 1		1,000			
296	K	767995.V02	Atypický zámečnický prvek - rámeček prostupu VZT ve schodišťové podestě, otvor 355x280mm	kus	4,000			-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz Statické vyhodnocení průchodu VZT potrubí schodišťovými podestami</i>					
	VV		"obj.5.2 - Výkres 31 - SCHODIŠTĚ S3 A S4 - PROSTUPY PRO NOVÉ VZT POTRUBÍ					
	VV		"schodiště S3					
	VV		"mezi 3. a 2.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 2. a 1.NP" 1		1,000			
	VV		"schodiště S4					
	VV		"mezi 6. a 5.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 1.NP a 1.PP" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
297	K	767995.V03	Atypický zámečnický prvek - rámeček prostupu VZT ve schodišťové podestě, otvor 395x280mm	kus	2,000			-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz Statické vyhodnocení průchodu VZT potrubí schodišťovými podestami</i>					
	VV		"obj.5.2 - Výkres 31 - SCHODIŠTĚ S3 A S4 - PROSTUPY PRO NOVÉ VZT POTRUBÍ					
	VV		"schodiště S3					
	VV		"mezi 5. a 4.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 4. a 3.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
298	K	767995.V04	Atypický zámečnický prvek - rámeček prostupu VZT ve schodišťové podestě, otvor 440x280mm	kus	5,000			-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz Statické vyhodnocení průchodu VZT potrubí schodišťovými podestami</i>					
	VV		"obj.5.2 - Výkres 31 - SCHODIŠTĚ S3 A S4 - PROSTUPY PRO NOVÉ VZT POTRUBÍ					
	VV		"schodiště S3					
	VV		"mezi 7. a 6.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 6. a 5.NP" 1		1,000			
	VV		"schodiště S4					
	VV		"mezi 8. a 7.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 7. a 6.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 2. a 1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
299	K	767995.V05	Atypický zámečnický prvek - rámeček prostupu VZT ve schodišťové podestě, otvor 540x280mm	kus	13,000			-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz Statické vyhodnocení průchodu VZT potrubí schodišťovými podestami</i>					
	VV		"obj.5.2 - Výkres 31 - SCHODIŠTĚ S3 A S4 - PROSTUPY PRO NOVÉ VZT POTRUBÍ					
	VV		"schodiště S3					
	VV		"mezi 10. a 9.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 9. a 8.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 8. a 7.NP" 1		1,000			
	VV		"schodiště S4					
	VV		"mezi 10. a 9.NP" 2		2,000			
	VV		"mezi 9. a 8.NP" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi 8. a 7.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 7. a 6.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 6. a 5.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 5. a 4.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 4. a 3.NP" 1		1,000			
	VV		"mezi 3. a 2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
300	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1 069,076			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111						
	VV		"obj. 5 2 - výkres 26 - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE					
	VV		"ozn. Z04" 9*2*2,91*1,57*13		1 069,076			
301	M	130.Z04	pásovina ocel 2910x40x5 mm, povrchová úprava žárovým zinkováním+nátěr, s předvrtanými otvory pro montáž na stávající mříže	kus	234,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 26 - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE					
	VV		"ozn. Z04" 9*2*13		234,000			
302	M	3090255R	šroub vratový M10x40mm	100 kus	9,360			
	VV		9*8*13/100		9,360			
303	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	9,360			CS ÚRS 2022 01
304	M	2474X	lepidlo anaeorbní na bázi methakrylátu a anaerobní pryskyřice pro vysoko pevnostní zajištění šroubových spojů	kg	1,000			
305	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	360,315			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114						
	VV		"obj. 5 2 - výkres 26 - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE					
	VV		"ozn. Z02" 15*2,25*0,34*31,4		360,315			
306	M	137.Z02	plech nerezový krycí dl 2250 mm, rš 340 mm, tl 4mm, ozn. Z02	kus	15,000			
307	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	413,100			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996801						
	VV		"viz TZ, zrušení VZT komor na střeše, rýhovaný plech tl. 6 mm					
	VV		"směšovací komory VZT" 0,9*0,9*51,0*10		413,100			
308	K	767996803	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg	kg	213,180			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996803						
	VV		"viz TZ, zrušení VZT komor na střeše, rýhovaný plech tl. 6 mm					
	VV		"komory VZT - odvětrání schodišť" 1,1*1,9*51,0*2		213,180			
309	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	6,357			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767104						
310	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	6,357			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767192						
	D	771	Podlahy z dlaždic					
311	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	883,342			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011						
	VV		"viz Montáž soklíků z dlaždic keramických..."					
	VV		155,32*0,1		15,532			
	VV		"viz Montáž podlah keramických..."					
	VV		867,81		867,810			
	VV		Součet		883,342			
312	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	867,810			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151021						
	VV		"viz položky Montáž podlah z dlaždic keramických..."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		867,81		867,810			
313	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	155,320			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771473112						
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"						
	VV	"m.č.001" (0,5+1,7+0,5+0,11+0,35+0,15*2+5,1)*2-1,7-0,8-1,05*2			12,520			
	VV	"m.č.012" (0,85+1,05+0,2)*2+2,2-0,8*2			4,800			
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"						
	VV	"m.č.101" (2,85+0,35+0,45+0,15*2+5,25)*2-1,7-1,05*2-0,8			13,800			
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"						
	VV	"m.č.201,301,401,501,601,701,801,901,1001" ((2,85+0,35+0,45+0,15*2+5,25)*2-1,7-1,05*2-0,8)*9			124,200			
	VV	Součet			155,320			
314	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	569,506			CS ÚRS 2022 01
	VV	"dodávka k položce Montáž soklů z dlaždic keramických...						
	VV	155,32/0,3			517,733			
	VV	517,733*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			569,506			
315	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	112,940			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810						
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV						
	VV	"m.č.011,012,012a,012b,012c,013a,013b,014,024,024a						
	VV	26,54+17,86+4,91+2,16+0,96+5,87+7,97+13,00+16,30+9,33			104,900			
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV						
	VV	"m.č.422a,422b,422c						
	VV	4,88+2,18+0,98			8,040			
	VV	Součet			112,940			
316	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	867,810			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573113						
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"						
	VV	"m.č.001" 14,55			14,550			
	VV	"m.č.012" 7,44			7,440			
	VV	"m.č.012a" 11,34			11,340			
	VV	"m.č.012b" 4,99			4,990			
	VV	"m.č.013" 5,21			5,210			
	VV	"m.č.013a" 13,5			13,500			
	VV	"m.č.013b" 7,88			7,880			
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"						
	VV	"m.č.101" 15,13			15,130			
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"						
	VV	"m.č.201,301,401,501,601,701,801,901,1001" 15,13*9			136,170			
	VV	"m.č.203b,303b,403b,503b,603b,703b,803b,903b,1003b" 2,47*9			22,230			
	VV	"m.č.203c,303c,403c,503c,603c,703c,803c,903c,1003c" 1,15*9			10,350			
	VV	"m.č.204b,304b,404b,504b,604b,704b,804b,904b,1004b" 2,47*9			22,230			
	VV	"m.č.204c,304c,404c,504c,604c,704c,804c,904c,1004c" 1,15*9			10,350			
	VV	"m.č.205b,305b,405b,505b,605b,705b,805b,905b,1005b" 2,47*9			22,230			
	VV	"m.č.205c,305c,405c,505c,605c,705c,805c,905c,1005c" 1,15*9			10,350			
	VV	"m.č.206b,306b,406b,506b,606b,706b,806b,906b,1006b" 2,47*9			22,230			
	VV	"m.č.206c,306c,406c,506c,606c,706c,806c,906c,1006c" 1,15*9			10,350			
	VV	"m.č.207b,307b,407b,507b,607b,707b,807b,907b,1007b" 2,47*9			22,230			
	VV	"m.č.207c,307c,407c,507c,607c,707c,807c,907c,1007c" 1,15*9			10,350			
	VV	"m.č.208b,308b,408b,508b,608b,708b,808b,908b,1008b" 2,47*9			22,230			
	VV	"m.č.208c,308c,408c,508c,608c,708c,808c,908c,1008c" 1,15*9			10,350			
	VV	"m.č.209b,309b,409b,509b,609b,709b,809b,909b,1009b" 2,47*9			22,230			
	VV	"m.č.209c,309c,409c,509c,609c,709c,809c,909c,1009c" 1,15*9			10,350			
	VV	"m.č.210b,310b,410b,510b,610b,710b,810b,910b,1010b" 2,47*9			22,230			
	VV	"m.č.210c,310c,410c,510c,610c,710c,810c,910c,1010c" 1,15*9			10,350			
	VV	"m.č.211b,311b,411b,511b,611b,711b,811b,911b,1011b" 2,47*9			22,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.211c,311c,411c,511c,611c,711c,811c,911c,1011c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.212b,312b,412b,512b,612b,712b,812b,912b,1012b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.212c,312c,412c,512c,612c,712c,812c,912c,1012c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.216b,316b,416b,516b,616b,716b,816b,916b,1016b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.216c,316c,416c,516c,616c,716c,816c,916c,1016c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.217b,317b,417b,517b,617b,717b,817b,917b,1017b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.217c,317c,417c,517c,617c,717c,817c,917c,1017c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.218b,318b,418b,518b,618b,718b,818b,918b,1018b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.218c,318c,418c,518c,618c,718c,818c,918c,1018c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.219b,319b,419b,519b,619b,719b,819b,919b,1019b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.219c,319c,419c,519c,619c,719c,819c,919c,1019c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.220b,320b,420b,520b,620b,720b,820b,920b,1020b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.220c,320c,420c,520c,620c,720c,820c,920c,1020c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.221b,321b,421b,521b,621b,721b,821b,921b,1021b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.221c,321c,421c,521c,621c,721c,821c,921c,1021c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.222b,322b,422b,522b,622b,722b,822b,922b,1022b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.222c,322c,422c,522c,622c,722c,822c,922c,1022c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.223b,323b,423b,523b,623b,723b,823b,923b,1023b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.223c,323c,423c,523c,623c,723c,823c,923c,1023c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.224b,324b,424b,524b,624b,724b,824b,924b,1024b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.224c,324c,424c,524c,624c,724c,824c,924c,1024c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.225b,325b,425b,525b,625b,725b,825b,925b,1025b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.225c,325c,425c,525c,625c,725c,825c,925c,1025c" 1,15*9		10,350			
	VV		Součet		867,810			
317	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	954,591			CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce: Dlažba bude splňovat požadavek vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 podlahy, společná ustanovení - pro podlahy staveb užívaných veřejností na protiskluznost podlah, součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$ "dodávka k položce Montáž podlah z dlaždic keramických..."</i>					
	VV		867,81		867,810			
	VV		867,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		954,591			
318	K	771577131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	656,590			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577131					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.012b" 4,99		4,990			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.203b,303b,403b,503b,603b,703b,803b,903b,1003b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.203c,303c,403c,503c,603c,703c,803c,903c,1003c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.204b,304b,404b,504b,604b,704b,804b,904b,1004b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.204c,304c,404c,504c,604c,704c,804c,904c,1004c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.205b,305b,405b,505b,605b,705b,805b,905b,1005b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.205c,305c,405c,505c,605c,705c,805c,905c,1005c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.206b,306b,406b,506b,606b,706b,806b,906b,1006b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.206c,306c,406c,506c,606c,706c,806c,906c,1006c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.207b,307b,407b,507b,607b,707b,807b,907b,1007b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.207c,307c,407c,507c,607c,707c,807c,907c,1007c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.208b,308b,408b,508b,608b,708b,808b,908b,1008b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.208c,308c,408c,508c,608c,708c,808c,908c,1008c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.209b,309b,409b,509b,609b,709b,809b,909b,1009b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.209c,309c,409c,509c,609c,709c,809c,909c,1009c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.210b,310b,410b,510b,610b,710b,810b,910b,1010b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.210c,310c,410c,510c,610c,710c,810c,910c,1010c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.211b,311b,411b,511b,611b,711b,811b,911b,1011b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.211c,311c,411c,511c,611c,711c,811c,911c,1011c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.212b,312b,412b,512b,612b,712b,812b,912b,1012b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.212c,312c,412c,512c,612c,712c,812c,912c,1012c" 1,15*9		10,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.216b,316b,416b,516b,616b,716b,816b,916b,1016b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.216c,316c,416c,516c,616c,716c,816c,916c,1016c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.217b,317b,417b,517b,617b,717b,817b,917b,1017b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.217c,317c,417c,517c,617c,717c,817c,917c,1017c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.218b,318b,418b,518b,618b,718b,818b,918b,1018b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.218c,318c,418c,518c,618c,718c,818c,918c,1018c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.219b,319b,419b,519b,619b,719b,819b,919b,1019b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.219c,319c,419c,519c,619c,719c,819c,919c,1019c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.220b,320b,420b,520b,620b,720b,820b,920b,1020b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.220c,320c,420c,520c,620c,720c,820c,920c,1020c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.221b,321b,421b,521b,621b,721b,821b,921b,1021b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.221c,321c,421c,521c,621c,721c,821c,921c,1021c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.222b,322b,422b,522b,622b,722b,822b,922b,1022b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.222c,322c,422c,522c,622c,722c,822c,922c,1022c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.223b,323b,423b,523b,623b,723b,823b,923b,1023b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.223c,323c,423c,523c,623c,723c,823c,923c,1023c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.224b,324b,424b,524b,624b,724b,824b,924b,1024b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.224c,324c,424c,524c,624c,724c,824c,924c,1024c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.225b,325b,425b,525b,625b,725b,825b,925b,1025b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.225c,325c,425c,525c,625c,725c,825c,925c,1025c"	1,15*9	10,350			
VV			Součet		656,590			
319	K	771591112R	Izolace podlahy pod dlažbu stěrkou dvousložkovou tl. vrstvy 3 mm	m2	701,960			R-položka
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.012" 7,44		7,440			
VV			"m.č.012a" 11,34		11,340			
VV			"m.č.012b" 4,99		4,990			
VV			"m.č.013" 5,21		5,210			
VV			"m.č.013a" 13,5		13,500			
VV			"m.č.013b" 7,88		7,880			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.203b,303b,403b,503b,603b,703b,803b,903b,1003b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.203c,303c,403c,503c,603c,703c,803c,903c,1003c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.204b,304b,404b,504b,604b,704b,804b,904b,1004b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.204c,304c,404c,504c,604c,704c,804c,904c,1004c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.205b,305b,405b,505b,605b,705b,805b,905b,1005b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.205c,305c,405c,505c,605c,705c,805c,905c,1005c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.206b,306b,406b,506b,606b,706b,806b,906b,1006b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.206c,306c,406c,506c,606c,706c,806c,906c,1006c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.207b,307b,407b,507b,607b,707b,807b,907b,1007b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.207c,307c,407c,507c,607c,707c,807c,907c,1007c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.208b,308b,408b,508b,608b,708b,808b,908b,1008b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.208c,308c,408c,508c,608c,708c,808c,908c,1008c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.209b,309b,409b,509b,609b,709b,809b,909b,1009b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.209c,309c,409c,509c,609c,709c,809c,909c,1009c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.210b,310b,410b,510b,610b,710b,810b,910b,1010b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.210c,310c,410c,510c,610c,710c,810c,910c,1010c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.211b,311b,411b,511b,611b,711b,811b,911b,1011b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.211c,311c,411c,511c,611c,711c,811c,911c,1011c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.212b,312b,412b,512b,612b,712b,812b,912b,1012b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.212c,312c,412c,512c,612c,712c,812c,912c,1012c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.216b,316b,416b,516b,616b,716b,816b,916b,1016b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.216c,316c,416c,516c,616c,716c,816c,916c,1016c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.217b,317b,417b,517b,617b,717b,817b,917b,1017b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.217c,317c,417c,517c,617c,717c,817c,917c,1017c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.218b,318b,418b,518b,618b,718b,818b,918b,1018b"	2,47*9	22,230			
VV			"m.č.218c,318c,418c,518c,618c,718c,818c,918c,1018c"	1,15*9	10,350			
VV			"m.č.219b,319b,419b,519b,619b,719b,819b,919b,1019b"	2,47*9	22,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.219c,319c,419c,519c,619c,719c,819c,919c,1019c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.220b,320b,420b,520b,620b,720b,820b,920b,1020b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.220c,320c,420c,520c,620c,720c,820c,920c,1020c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.221b,321b,421b,521b,621b,721b,821b,921b,1021b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.221c,321c,421c,521c,621c,721c,821c,921c,1021c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.222b,322b,422b,522b,622b,722b,822b,922b,1022b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.222c,322c,422c,522c,622c,722c,822c,922c,1022c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.223b,323b,423b,523b,623b,723b,823b,923b,1023b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.223c,323c,423c,523c,623c,723c,823c,923c,1023c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.224b,324b,424b,524b,624b,724b,824b,924b,1024b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.224c,324c,424c,524c,624c,724c,824c,924c,1024c" 1,15*9		10,350			
	VV		"m.č.225b,325b,425b,525b,625b,725b,825b,925b,1025b" 2,47*9		22,230			
	VV		"m.č.225c,325c,425c,525c,625c,725c,825c,925c,1025c" 1,15*9		10,350			
	VV		Součet		701,960			
320	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování sil konem	m	1 876,315			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115						
	VV		"přechod podlaha/soklík					
	VV		"viz Montáž soklíků z dlaždic kermaických...					
	VV		155,32		155,320			
	VV		"přechod podlaha/stěna (keram.obklad)"					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.012" 1,33+2,2+1,405		4,935			
	VV		"m.č.012a" (3,75+3,15)*2-0,8*2		12,200			
	VV		"m.č.012b" (3,9+1,25)*2-0,8		9,500			
	VV		"m.č.013" (2,55+0,2+2,105+0,2)*2-0,8*2+2,5+0,2*4		11,810			
	VV		"m.č.013a" (4,17+0,03+0,9+2,7+0,93)*2-0,8*2		15,860			
	VV		"m.č.013b" (2,7+0,2+1,945+0,9*2)*2-0,8		12,490			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.X.XXb" ((2,0+1,2)*2-0,7)*20*9		1 026,000			
	VV		"m.č.X.XXc" ((1,18+0,915)*2-0,7)*20*9		628,200			
	VV		Součet		1 876,315			
321	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	1 988,160			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264						
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.012" (3,23+2,2+0,2)*2		11,260			
	VV		"m.č.012a" (3,75+3,15)*2		13,800			
	VV		"m.č.012b" (3,9+1,25)*2		10,300			
	VV		"m.č.013" (2,55+0,2+2,105+0,2+0,2*2+2,5)*2		15,910			
	VV		"m.č.013a" (2,7+0,9+4,17+0,03+0,9)*2		17,400			
	VV		"m.č.013b" (2,7+0,2+1,945+0,9*2)*2		13,290			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č. X.XXb" ((2,0+1,2)*2)*20*9		1 152,000			
	VV		"m.č. X.XXc" ((1,18+0,915)*2)*20*9		754,200			
	VV		Součet		1 988,160			
322	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	31,438			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771104						
323	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	31,438			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771192						
D	776	Podlahy povlakové						
324	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	9 306,310			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111116						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně...					
	VV		7948,17+1358,14			9 306,310		
325	K	776111126	Příprava podkladu broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	226,044			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111126					
	VV		"m.č. S3					
	VV		1,35*(10*2+9*2*9)*(0,3+0,16)			113,022		
	VV		"m.č. S4					
	VV		1,35*(10*2+9*2*9)*(0,3+0,16)			113,022		
	VV		Součet			226,044		
326	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	7 454,180			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311					
	VV		"viz Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních"					
	VV		7454,18			7 454,180		
327	K	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	226,044			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111323					
	VV		"viz Příprava podkladu broušení schodišť...					
	VV		226,044			226,044		
328	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	7 454,180			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121111					
	VV		"viz Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních"					
	VV		7454,18			7 454,180		
329	K	776121113	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť	m2	226,044			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121113					
	VV		"viz Příprava podkladu broušení schodišť..."					
	VV		226,044			226,044		
330	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	7 454,180			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122					
	VV		"viz Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních"					
	VV		7454,18			7 454,180		
331	K	776141222	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	147,420			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141222					
	VV		"m.č. S3					
	VV		1,35*(10*2+9*2*9)*0,3			73,710		
	VV		"m.č. S4					
	VV		1,35*(10*2+9*2*9)*0,3			73,710		
	VV		Součet			147,420		
332	K	776143131	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic stěrka tloušťky do 3 mm	m2	78,624			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776143131					
	VV		"m.č. S3					
	VV		1,35*(10*2+9*2*9)*0,16			39,312		
	VV		"m.č. S4					
	VV		1,35*(10*2+9*2*9)*0,16			39,312		
	VV		Součet			78,624		
333	K	776144111	Příprava podkladu tmelení schodišť hran	m	491,400			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776144111					
	VV		"viz MONTÁŽ podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic..."					
	VV		491,4			491,400		
334	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	7 948,170			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811					
	VV		"PVC					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,99+14,96+14,30+14,00+28,37+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16		180,630			
VV			"m.č.520c,521,521a,521b,521c,522,522a,522b,522c,523,523a,523b,523c,524,524a,524b,524c,525,525a,525b					
VV			0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+17,60+5,76+2,87		136,220			
VV			"m.č.525c,526a,526b,527					
VV			0,99+9,11+4,98+124,17		139,250			
VV			Mezisoučet		731,740			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.601,602,603a,603b,603c,604a,604b,604c,605a,605b,605c,606a,606b,606c,607a,607b,607c,608a,608b,608c					
VV			15,13+4,13+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99		67,440			
VV			"m.č.609a,609b,609c,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619a,619b,619c,620a,620b,620c,621a,621b					
VV			4,88+2,16+0,99+27,90+27,90+27,90+14,96+14,30+14,00+28,37+27,90+27,90+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16		242,260			
VV			"m.č.621c,622a,622b,622c,623a,623b,623c,624a,624b,624c,625a,625b,625c,626a,626b,627					
VV			0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+5,76+2,87+0,99+9,11+4,98+124,17		172,960			
VV			Mezisoučet		482,660			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 7.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.701,702,703,703a,703b,703c,704,704a,704b,704c,705,705a,705b,705c,706,706a,706b,706c,707,707a					
VV			15,13*2+4,13*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2		304,720			
VV			"m.č.707b,707c,708,708a,708b,708c,709,709a,709b,709c,710,710a,710b,710c,711,711a,711b,711c,712,712a					
VV			2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2		272,500			
VV			"m.č.712b,712c,713,714,715,716,717,717a,717b,717c,718,718a,718b,718c,719,719a,719b,719c,720,720a					
VV			2,16*2+0,99*2+14,96*2+14,30*2+14,00*2+28,37*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2		361,260			
VV			"m.č.720b,720c,721,721a,721b,721c,722,722a,722b,722c,723,723a,723b,723c,724,724a,724b,724c,725,725a					
VV			2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+19,22*2+4,88*2+2,16*2+0,99*2+17,60*2+5,76*2		271,020			
VV			"m.č.725b,725c,726a,726b,727					
VV			2,87*2+0,99*2+9,11*2+4,98*2+124,17*2		284,240			
VV			Mezisoučet		1 493,740			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 8.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.801,802,803,803a,803b,803c,804,804a,804b,804c,805,805a,805b,805c,806,806a,806b,806c,807,807a					
VV			15,13+4,13+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88		152,360			
VV			"m.č.807b,807c,808,808a,808b,808c,809,809a,809b,809c,810,810a,810b,810c,811,811a,811b,811c,812,812a					
VV			2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88		136,250			
VV			"m.č.812b,812c,813,814,815,816,817,817a,817b,817c,818,818a,818b,818c,819,819a,819b,819c,820,820a					
VV			2,16+0,99+14,96+14,30+14,00+28,37+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88		180,630			
VV			"m.č.820b,820c,821,821a,821b,821c,822,822a,822b,822c,823,823a,823b,823c,824,824a,824b,824c,825,825a					
VV			2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+19,22+4,88+2,16+0,99+17,60+5,76		135,510			
VV			"m.č.825b,825c,826a,826b,827					
VV			2,87+0,99+9,11+4,98+124,17		142,120			
VV			Mezisoučet		746,870			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 8.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.901,902,903a,903b,903c,904a,904b,904c,905a,905b,905c,906a,906b,906c,907a,907b,907c,908a,908b,908c					
VV			15,13+4,13+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99		67,440			
VV			"m.č.909a,909b,909c,910a,910b,910c,911a,911b,911c,912a,912b,912c,913,914,915,916,917a,917b,917c,918a					
VV			4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+14,96+14,30+14,00+28,37+4,88+2,16+0,99+4,88		116,660			
VV			"m.č.918b,918c,919a,919b,919c,920a,920b,920c,921a,921b,921c,922a,922b,922c,923a,923b,923c,924a,924b,924c					
VV			2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99		51,330			
VV			"m.č.925a,925b,925c,926a,926b,927					
VV			5,76+2,87+0,99+9,11+4,98+124,17		147,880			
VV			Mezisoučet		383,310			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 8.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1001,1002,1003a,1003b,1003c,1004a,1004b,1004c,1005a,1005b,1005c,1006a,1006b,1006c,1007a,1007b,1007c,1008a,1008b,1008c					
VV			15,13+4,13+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99		67,440			
VV			"m.č. 1009a,1009b,1009c,1010a,1010b,1010c,1011a,1011b,1011c,1012a,1012b,1012c,1013,1014,1015,1016,1017a,1017b,1017c,1018a					
VV			4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+14,96+14,30+14,00+28,37+4,88+2,16+0,99+4,88		116,660			
VV			"m.č. 1018b,1018c,1019a,1019b,1019c,1020a,1020b,1020c,1021a,1021b,1021c,1022a,1022b,1022c,1023a,1023b,1023c,1024a,1024b,1024c					
VV			2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99+4,88+2,16+0,99		51,330			
VV			"m.č. 1025a,1025b,1025c,1026a,1026b,1027					
VV			5,76+2,87+0,99+9,11+4,98+124,17		147,880			
VV			Mezisoučet		383,310			
VV			"podesty schodišť S3,S4					
VV			"nástupní" (2,7*1,5+1,7*0,15)*2+2,85*1,6*10*2		99,810			
VV			"mezipodesty" 2,7*1,35*2+2,85*1,42*10*2		88,230			
VV			Mezisoučet		188,040			
VV			Součet		7 948,170			
335	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	1 358,140			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811					
VV			"koberec					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č. 603,604,605,606,607,608,609,619,620,621,622,623,624,625					
VV			19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+17,60		267,460			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 8.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č. 803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,817,818,819,820,821,822,823,824,825					
VV			19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22		363,560			
VV			+17,60					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 8.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č. 903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,917,918,919,920,921,922,923,924,925					
VV			19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22		363,560			
VV			+17,60					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 8.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č. 1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025					
VV			19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22+19,22		363,560			
VV			+17,60					
VV			Součet		1 358,140			
336	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	7 465,526			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.002" 3,72		3,720			
VV			"m.č.003" 26,39		26,390			
VV			"m.č.004" 26,17		26,170			
VV			"m.č.005" 26,39		26,390			
VV			"m.č.006,008,009,010,016,017,018,019,020,021,022,023" 26,39*12		316,680			
VV			"m.č.007" 26,3		26,300			
VV			"m.č.011" 26,17		26,170			
VV			"m.č.015" 13,12		13,120			
VV			"m.č.024" 26,08		26,080			
VV			"m.č.025" 26,32		26,320			
VV			"m.č.026a" 8,7		8,700			
VV			"m.č.026b" 4,45		4,450			
VV			"m.č.027a" 102,27		102,270			
VV			"m.č.027b" 13,59		13,590			
VV			"m.č.027b" 13,59		13,590			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.102" 4,13		4,130			
VV			"m.č.103" 27,6		27,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"m.č.104"	27,4		27,400			
VV		"m.č.105"	27,6		27,600			
VV		"m.č.106"	27,6		27,600			
VV		"m.č.107"	27,4		27,400			
VV		"m.č.108"	27,6		27,600			
VV		"m.č.109"	27,6		27,600			
VV		"m.č.110"	26,7		26,700			
VV		"m.č.111"	27,6		27,600			
VV		"m.č.112"	27,6		27,600			
VV		"m.č.115"	13,89		13,890			
VV		"m.č.116"	28,46		28,460			
VV		"m.č.117"	27,6		27,600			
VV		"m.č.118"	27,6		27,600			
VV		"m.č.119"	27,6		27,600			
VV		"m.č.120"	27,6		27,600			
VV		"m.č.121"	27,6		27,600			
VV		"m.č.122"	27,6		27,600			
VV		"m.č.123"	27,6		27,600			
VV		"m.č.124"	27,6		27,600			
VV		"m.č.125"	27,6		27,600			
VV		"m.č.126a"	9,11		9,110			
VV		"m.č.126b"	4,78		4,780			
VV		"m.č.127"	101,73		101,730			
VV		"m.č.128"	23,03		23,030			
VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"						
VV		"m.č.202,302,402,502,602,702,802,902,1002"	4,13*9		37,170			
VV		"m.č.203,303,403,503,603,703,803,903,1003"	18,87*9		169,830			
VV		"m.č.203a,303a,403a,503a,603a,703a,803a,903a,1003a"	4,2*9		37,800			
VV		"m.č.204,304,404,504,604,704,804,904,1004"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.204a,304a,404a,504a,604a,704a,804a,904a,1004a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.205,305,405,505,605,705,805,905,1005"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.205a,305a,405a,505a,605a,705a,805a,905a,1005a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.206,306,406,506,606,706,806,906,1006"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.206a,306a,406a,506a,606a,706a,806a,906a,1006a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.207,307,407,507,607,707,807,907,1007"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.207a,307a,407a,507a,607a,707a,807a,907a,1007a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.208,308,408,508,608,708,808,908,1008"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.208a,308a,408a,508a,608a,708a,808a,908a,1008a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.209,309,409,509,609,709,809,909,1009"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.209a,309a,409a,509a,609a,709a,809a,909a,1009a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.210,310,410,510,610,710,810,910,1010"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.210a,310a,410a,510a,610a,710a,810a,910a,1010a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.211,311,411,511,611,711,811,911,1011"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.211a,311a,411a,511a,611a,711a,811a,911a,1011a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.212,312,412,512,612,712,812,912,1012"	18,87*9		169,830			
VV		"m.č.212a,312a,412a,512a,612a,712a,812a,912a,1012a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.213,313,413,513,613,713,813,913,1013"	14,96*9		134,640			
VV		"m.č.214,314,414,514,614,714,814,914,1014"	14,3*9		128,700			
VV		"m.č.215,315,415,515,615,715,815,915,1015"	13,89*9		125,010			
VV		"m.č.216,316,416,516,616,716,816,916,1016"	18,8*9		169,200			
VV		"m.č.216a,316a,416a,516a,616a,716a,816a,916a,1016a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.217,317,417,517,617,717,817,917,1017"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.217a,317a,417a,517a,617a,717a,817a,917a,1017a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.218,318,418,518,618,718,818,918,1018"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.218a,318a,418a,518a,618a,718a,818a,918a,1018a"	4,37*9		39,330			
VV		"m.č.219,319,419,519,619,719,819,919,1019"	19,22*9		172,980			
VV		"m.č.219a,319a,419a,519a,619a,719a,819a,919a,1019a"	4,37*9		39,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.220,320,420,520,620,720,820,920,1020" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.220a,320a,420a,520a,620a,720a,820a,920a,1020a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.221,321,421,521,621,721,821,921,1021" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.221a,321a,421a,521a,621a,721a,821a,921a,1021a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.222,322,422,522,622,722,822,922,1022" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.222a,322a,422a,522a,622a,722a,822a,922a,1022a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.223,323,423,523,623,723,823,923,1023" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.223a,323a,423a,523a,623a,723a,823a,923a,1023a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.224,324,424,524,624,724,824,924,1024" 19,22*9		172,980			
VV			"m.č.224a,324a,424a,524a,624a,724a,824a,924a,1024a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.225,325,425,525,625,725,825,925,1025" 18,8*9		169,200			
VV			"m.č.225a,325a,425a,525a,625a,725a,825a,925a,1025a" 4,37*9		39,330			
VV			"m.č.226a,326a,426a,526a,626a,726a,826a,926a,1026a" 9,11*9		81,990			
VV			"m.č.226b,326b,426b,526b,626b,726b,826b,926b,1026b" 4,68*9		42,120			
VV			"m.č.227,327,427,527,627,727,827,927,1027" 124,17*9		1 117,530			
VV			Mezisoučet		7 266,140			
VV			"podesty schodišť S3,S4					
VV			"nástupní" (2,7*5,1+1,7*0,15)*2+2,85*1,6*10*2		119,250			
VV			"mezipodesty" 2,7*1,35*2+2,85*1,42*9*2		80,136			
VV			Mezisoučet		199,386			
VV			Součet		7 465,526			
337	M	284122R01	zátěžové PVC s PUR povrchem; minimální tloušťka 2,5 mm, min. tl. nášlapné vrstvy 0,8 mm; odolnost proti skluzu – technická třída DS; zátěžová třída 34 (dle EN 685); rozměrová stálost ≤0,4 %; povrch musí splňovat požadavek vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 na protiskluznost podlah, součinitel smykového tření μ ≥ 0,5.	m2	7 992,754			
VV			"viz Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních"					
VV			7266,14		7 266,140			
VV			7266,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7 992,754			
338	K	776301811	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky	m	491,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776301811					
VV			"m.č. S3					
VV			1,35*(10*2+9*2*9)		245,700			
VV			"m.č. S4					
VV			1,35*(10*2+9*2*9)		245,700			
VV			Součet		491,400			
339	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	491,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776321111					
VV			"m.č. S3					
VV			1,35*(10*2+9*2*9)		245,700			
VV			"m.č. S4					
VV			1,35*(10*2+9*2*9)		245,700			
VV			Součet		491,400			
340	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	491,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776321211					
VV			"m.č. S3					
VV			1,35*(10*2+9*2*9)		245,700			
VV			"m.č. S4					
VV			1,35*(10*2+9*2*9)		245,700			
VV			Součet		491,400			
341	M	284122R02	zátěžové PVC s PUR povrchem v provedení Afl – Cfl-s1	m2	465,538			
VV			"m.č. S3,S4					
VV			"stupnice					
VV			1,35*(10*2+9*2*9)*0,3*2		147,420			
VV			"podstupnice					
VV			1,35*(10*2*0,2+9*2*9*0,15)*2		76,410			
VV			"viz Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podesty schodišť S3,S4					
	VV		"nástupní" (2,7*5,1+1,7*0,15)*2+2,85*1,6*10*2		119,250			
	VV		"mezipodesty" 2,7*1,35*2+2,85*1,42*9*2		80,136			
	VV		Součet		423,216			
	VV		423,216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		465,538			
342	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	1 827,100			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.002" (0,2+2,7+1,3)*2-0,8		7,600			
	VV		"m.č.015" (2,7+0,225+5,1+0,2)*2-0,8		15,650			
	VV		"m.č.026a,b" (2,7+3,1+2,6+1,85)*2-0,8*3		18,100			
	VV		"m.č.027a" (47,4+0,55+2,1)*2-1,54-1,45*2-0,9-0,8*21		77,960			
	VV		"m.č.027b" (6,15+0,2+2,1)*2-1,45*2-1,6-0,8*2		10,800			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.102" (2,85+1,45)*2-0,8		7,800			
	VV		"m.č.103-111" ((3,9+7,05)*2-0,8)*9-0,15*2		189,600			
	VV		"m.č.115" (2,75+0,75+5,25)*2-0,8		16,700			
	VV		"m.č.116-125" ((3,9+7,05)*2-0,8)*10		211,000			
	VV		"m.č.126a,b" (2,85+3,245+2,65+1,925)*2-0,8*3		18,940			
	VV		"m.č.127" 44,05*2+2,25-1,45*2-0,8*20		71,450			
	VV		"m.č.128" 9,97*2+2,25-1,7-1,45*2-0,8*3		15,190			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.202,302,402,502,602,702,802,902,1002" ((2,85+1,45)*2-0,8)*9		70,200			
	VV		"m.č.215,315,415,515,615,715,815,915,1015" ((2,75+0,75+5,25)*2-0,8)*9		150,300			
	VV		"m.č.226a,326a,426a,526a,626a,726a,826a,926a,1026a" ((2,85+3,245)*2-0,8*2)*9		95,310			
	VV		"m.č.226b,326b,426b,526b,626b,726b,826b,926b,1026b" ((2,65+1,925)*2-0,8)*9		75,150			
	VV		"m.č.227,327,427,527,627,727,827,927,1027" (53,85*2+2,25-1,7-1,45*2-0,8*24)*9		775,350			
	VV		Součet		1 827,100			
343	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	1 863,642			S ÚRS 2022 01
	VV		1827,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 863,642			
344	K	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	381,900			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411121					
	VV		"m.č. S3,S4					
	VV		((25,2+3,8)+(2,7+5,1+0,15)*2-1,45+((2,85+5,25)*2-1,45)*10)*2		381,900			
345	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	389,538			S ÚRS 2022 01
	VV		381,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		389,538			
346	K	77642111R	Montáž lišt obvodových šroubovaných	m	4 702,050			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003-011" ((3,975+0,2+6,9)*2-0,8)*9		192,150			
	VV		"m.č.016-025" ((3,975+0,2+6,9)*2-0,8)*10		213,500			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.112" (4,05+7,05)*2-0,8		21,400			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"pokoj, m.č.X.03-X.12,X.16-X.25" ((4,05+4,73)*2-0,8)*20*9		3 016,800			
	VV		"předsíň, m.č.X.03a-X.12a,X.16a-X.25a" ((1,95+2,24)*2-0,8*2-0,7*2)*20*9		968,400			
	VV		"spol.místnost, m.č.X.13" ((2,85+5,25)*2-0,8)*9		138,600			
	VV		"kuřárna, m.č.X.14" ((2,85+0,7+5,25)*2-0,8)*9		151,200			
	VV		Součet		4 702,050			
347	M	345710R	lišta podlahová elektroinstalační 80 x 25 s příslušenstvím	m	4 796,091			
	VV		4702,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4 796,091			
348	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	265,450			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 28 - VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"pro dveře 02/L" 180*0,7		126,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro dveře 02/P" 180*0,7		126,000			
	VV		"pro dveře 04/L" 10*0,8		8,000			
	VV		"pro dveře 16/L" 1*0,8		0,800			
	VV		"pro dveře 16/P" 1*0,8		0,800			
	VV		"pro dveře 17/L" 1*0,8		0,800			
	VV		"pro dveře 20/L" 1*0,8		0,800			
	VV		"pro dveře 22/P" 1*1,45		1,450			
	VV		"pro dveře 26/L" 1*0,8		0,800			
	VV		Součet		265,450			
349	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	270,759			CS ÚRS 2022 01
	VV		265,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		270,759			
350	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	4 702,050			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421711					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003-011" ((3,975+0,2+6,9)*2-0,8)*9		192,150			
	VV		"m.č.016-025" ((3,975+0,2+6,9)*2-0,8)*10		213,500			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.112" (4,05+7,05)*2-0,8		21,400			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"pokoj, m.č.X.03-X.12,X.16-X.25" ((4,05+4,73)*2-0,8)*20*9		3 016,800			
	VV		"předsíň, m.č.X.03a-X.12a,X.16a-X.25a" ((1,95+2,24)*2-0,8*2-0,7*2)*20*9		968,400			
	VV		"spol.místnost, m.č.X.13" ((2,85+5,25)*2-0,8)*9		138,600			
	VV		"kuřárna, m.č.X.14" ((2,85+0,7+5,25)*2-0,8)*9		151,200			
	VV		Součet		4 702,050			
351	M	284122R01	zátěžové PVC s PUR povrchem; minimální tloušťka 2,5 mm, min. tl. nášlapné vrstvy 0,8 mm; odolnost proti skluzu – technická třída DS; zátěžová třída 34 (dle EN 685); rozměrová stálost ≤0,4 %; povrch musí splňovat požadavek vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 na protiskluznost podlah, součinitel smykového tření μ ≥ 0,5.	m2	413,780			
	VV		4702,050*0,08		376,164			
	VV		376,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		413,780			
352	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	491,400			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776430811					
	VV		"viz Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů...					
	VV		491,4		491,400			
353	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	491,400			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776431111					
	VV		"viz Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic...					
	VV		491,4		491,400			
354	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	501,228			CS ÚRS 2022 01
	VV		491,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		501,228			
355	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	7 678,010			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121					
	VV		"viz Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních"					
	VV		7454,18		7 454,180			
	VV		"m.č. S3,S4					
	VV		"stupnice					
	VV		1,35*(10*2+9*2*9)*0,3*2		147,420			
	VV		"podstupnice					
	VV		1,35*(10*2*0,2+9*2*9*0,15)*2		76,410			
	VV		Součet		7 678,010			
356	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	9 118,270			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991821					
	VV		"viz Demontáž povlakových podlahovin lepených...					
	VV		7760,13+1358,14		9 118,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
357	K	776991822	Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m	491,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991822					
		VV	"viz Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů...					
		VV	491,4		491,400			
358	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	92,632			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776104					
359	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	92,632			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776192					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
360	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	4 219,970			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011					
		VV	"viz Montáž obkladů vnitřních stěn...					
		VV	4198,165		4 198,165			
		VV	"viz Montáž obkladů ostění...					
		VV	13,885		13,885			
		VV	"viz Montáž obkladů parapetů...					
		VV	7,92		7,920			
		VV	Součet		4 219,970			
361	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	4 219,970			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011					
		VV	"viz Montáž obkladů vnitřních stěn...					
		VV	4198,165		4 198,165			
		VV	"viz Montáž obkladů ostění...					
		VV	13,885		13,885			
		VV	"viz Montáž obkladů parapetů...					
		VV	7,92		7,920			
		VV	Součet		4 219,970			
362	K	781131112R	Izolace stěny pod obklad izolace stěrkou dvousložkovou tl. vrstvy 3mm	m2	2 470,960			R-položka
		VV	"WC do výšky 20 cm nad podlahu, koupelny na výšku KO					
		VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
		VV	"m.č.012" ((3,23+2,2+0,2)*2-0,8*2)*0,2		1,932			
		VV	"m.č.012a" ((3,75+3,15)*2-0,8*2)*0,2		2,440			
		VV	"m.č.012b" (3,9+1,25)*2*2,2-0,8*1,97		21,084			
		VV	"m.č.013" ((2,55+0,2+2,105+0,2+0,2*2+2,5)*2-0,8*2)*0,2		2,862			
		VV	"m.č.013a" ((2,7+0,9+4,17+0,03+0,9)*2-0,8*2)*0,2		3,160			
		VV	"m.č.013b" (2,7+0,2+1,945+0,9*2)*2*2,2-0,8*1,97		27,662			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
		VV	"m.č. X.XXb" ((2,0+1,2)*2*2,2-0,7*1,97)*20*9		2 286,180			
		VV	"m.č. X.XXc" ((1,18+0,915)*2-0,7)*0,2*20*9		125,640			
		VV	Součet		2 470,960			
363	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	1 772,600			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264					
		VV	"rohý a kouty stěn					
		VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
		VV	"m.č.012" 0,2*8		1,600			
		VV	"m.č.012a" 0,2*6		1,200			
		VV	"m.č.012b" 2,2*4		8,800			
		VV	"m.č.013" 0,2*21		4,200			
		VV	"m.č.013a" 0,2*12		2,400			
		VV	"m.č.013b" 2,2*12		26,400			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
		VV	"m.č. X.XXb" (2,2*4)*20*9		1 584,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. X.XXc" (0,2*4)*20*9		144,000			
	VV		Součet		1 772,600			
364	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	492,990			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.012,b,c" (3,9+4,55+1,75+1,25+1,05+0,9)*2*2,1-0,8*1,97*2-3,0*1,6+(3,0+1,6)*2*0,25		49,840			
	VV		"m.č.013a,b" (2,7+0,2+2,105+0,2+2,7+0,2+1,565+0,85*3+1,2*3)*2*2,1-0,8*1,97*2-0,6*1,97*6-1,8*1,6+(1,8+1,6)*2*0,25		55,020			
	VV		"m.č.014" (2,55+5,1)*2*2,1-0,8*1,97*2-1,8*1,6+(1,8+1,6)*2*0,25		27,798			
	VV		"m.č.024a" (0,6+1,55+0,6)*1,5		4,125			
	VV		"m.č.025b,c" (1,05+0,9+1,72+1,65)*2*2,1-0,6*1,97*2		19,980			
	VV		"m.č.026b" 0,5*2*1,8		1,800			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.103,104,105,106,110,111,112" 2,16*1,2*7		18,144			
	VV		"m.č.117-125" 2,16*1,2*9		23,328			
	VV		"m.č.126b" (0,6+1,1+0,4)*1,5		3,150			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.215" (5,25+0,6)*(1,25-0,75)+(5,25-0,9+0,85*2+2,85-0,8)*2,0		19,125			
	VV		"m.č.226b" 0,6*1,5		0,900			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.315" ((2,85+0,85+5,25)*2-0,8)*2,0		34,200			
	VV		"m.č.326b" 0,6*1,5		0,900			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.415" (2,85+0,85*2+0,65+5,25-0,9)*2,0		19,100			
	VV		"m.č.422b" (1,77+1,2)*2*2,3-0,6*1,97		12,480			
	VV		"m.č.426b" 0,6*1,5		0,900			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.515" (2,85*2+0,85*2+5,25-0,8)*2,0+5,25*(1,2-0,8)		25,800			
	VV		"m.č.526b" 0,6*1,5		0,900			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.615" ((2,85+0,85+5,25)*2-0,8)*2,0		34,200			
	VV		"m.č.626b" 0,6*1,5		0,900			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.715,815,915,1015" ((2,85+0,85+5,25)*2-0,8)*2,0*4		136,800			
	VV		"m.č.726b,826b,926b,1026b" 0,6*1,5*4		3,600			
	VV		Součet		492,990			
365	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	4 198,165			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003-005" (1,1+0,75)*1,8*3		9,990			
	VV		"m.č.006-010" (1,1+0,75)*1,8*5		16,650			
	VV		"m.č.011" (1,1+1,05)*1,5		3,225			
	VV		"m.č.012" (1,33+2,2+1,4)*2,0		9,860			
	VV		"m.č.012a" (3,75+3,15-0,8)*2*2,0		24,400			
	VV		"m.č.012b" (3,9+1,25)*2*2,2-0,8*1,97		21,084			
	VV		"m.č.013" (2,55+2,105-0,8)*2*2,0		15,420			
	VV		"m.č.013a" (2,7+4,17+0,03+0,9+0,9+0,03-0,8)*2*2,0-1,8*(2,0-1,53)		30,874			
	VV		"m.č.013b" (2,7+1,945+0,9*2)*2*2,2-0,8*1,97-1,8*(2,0-1,53)		25,936			
	VV		"m.č.016-023" (1,1+0,75)*1,5*8		22,200			
	VV		"m.č.024" (1,7+0,6)*1,5		3,450			
	VV		"m.č.025" (0,95+1,1)*1,5		3,075			
	VV		"m.č.026a" (0,6+1,1)*1,5		2,550			
	VV		"m.č.026b" (0,4+0,95+0,4)*1,5		2,625			
	VV		Mezisoučet		191,339			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.103-112" (1,1+1,05)*1,5*10		32,250			
	VV		"m.č.115" (5,25+0,6+0,85*2+0,3)*2,0+(2,6+0,6)*0,75		18,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.116-125" (1,1+1,05)*1,5*10		32,250			
	VV		"m.č.126b" (0,4+0,95+0,4+1,925+0,6)*1,5		6,413			
	VV		Mezisoučet		89,013			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.215,315,415,515,615,715,815,915,1015" ((5,25+0,6+0,85*2+0,3)*2,0+(2,6+0,6)*0,75)*9		162,900			
	VV		"m.č.226b,326b,426b,526b,626b,726b,826b,926b,1026b" (0,4+0,95+0,4+1,925+0,6)*1,5*9		57,713			
	VV		Mezisoučet		220,613			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"X.XXb" ((2,0+1,2)*2*2,2-0,7*1,97)*20*9		2 286,180			
	VV		"X.XXc" ((1,18+0,915)*2*2,2-0,7*1,97)*20*9		1 411,020			
	VV		Mezisoučet		3 697,200			
	VV		Součet		4 198,165			
366	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	4 617,982			CS ÚRS 2022 01
	VV		4198,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4 617,982			
367	K	78149361R	Ostatní prvky montáž vanových dvířek z obkládaček uchycených na magnet	kus	180,000			R-položka
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"2.-10.NP" 180		180,000			
368	M	781493spcm	stavitelné magnety pro obklady	sada	180,000			
369	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	201,420			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003-011" (1,2+0,15+1,1)*9		22,050			
	VV		"m.č.012a" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.012b" (2,2-1,53)*2+3,0		4,340			
	VV		"m.č.013" 2,0*8		16,000			
	VV		"m.č.013a" 2,0*4+(2,0-1,53)*2+1,8		10,740			
	VV		"m.č.013b" 2,2*2+2,1*2+1,05+(2,2-1,53)*2+1,8		12,790			
	VV		"m.č.016-023" (1,2+0,15+1,1)*9		22,050			
	VV		"m.č.025" (1,2+0,15+1,1)		2,450			
	VV		Mezisoučet		92,420			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.103-112" (1,2+0,15+1,1)*10		24,500			
	VV		"m.č.115" 2,0*3		6,000			
	VV		"m.č.116-125" (1,2+0,15+1,1)*10		24,500			
	VV		Mezisoučet		55,000			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.x15" 2,0*3*9		54,000			
	VV		Mezisoučet		54,000			
	VV		Součet		201,420			
370	K	781494211	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové	m	513,800			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494211					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.012b" 0,9*4		3,600			
	VV		"m.č.013b" 0,9*4+1,3*2		6,200			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"X.XXb" (0,8*2+1,2)*20*9		504,000			
	VV		Součet		513,800			
371	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	2 372,890			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003-011" (1,8-1,1+1,1+0,75+1,8)*3+(1,5-1,1+1,1+0,75+1,5)*6		35,550			
	VV		"m.č.012" 2,2*2+1,33+2,2+1,4		9,330			
	VV		"m.č.012a" (3,75+3,15)*2		13,800			
	VV		"m.č.012b" (3,9+1,25)*2-3,0		7,300			
	VV		"m.č.013" (2,55+2,105)*2-1,05*2		7,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.013a" (2,7+5,1+0,93)*2-0,8*2-1,8		14,060			
VV			"m.č.013b" (2,7+1,945+0,9*2)*2-1,8		11,090			
VV			"m.č.016-023" (1,5-1,1+1,1+0,75+1,5)*8		30,000			
VV			"m.č.024" 0,6+1,7+1,5*2		5,300			
VV			"m.č.025" (1,5-1,1+1,1+1,05+1,5)		4,050			
VV			"m.č.026a" 0,6+1,1+1,5*2		4,700			
VV			"m.č.026b" 0,4+0,95+0,4+1,5*2		4,750			
VV			Mezisoučet		147,140			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.103-112" (1,5-1,1+1,1+1,05+1,5)*10		40,500			
VV			"m.č.115" 0,6+5,25+0,85*2+0,3+2,0*2+0,75*2		13,350			
VV			"m.č.116-125" (1,5-1,1+1,1+1,05+1,5)*10		40,500			
VV			"m.č.126b" 1,925+0,6+0,5+1,08+0,4+1,5*4		10,505			
VV			Mezisoučet		104,855			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.x15" (0,6+5,25+0,85*2+0,3+2,0*2+0,75*2)*9		120,150			
VV			"m.č.x26b" (1,925+0,6+0,5+1,08+0,4+1,5*4)*9		94,545			
VV			Mezisoučet		214,695			
VV			"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
VV			"X.XXb" (2,0+1,2)*2*20*9		1 152,000			
VV			"X.XXc" (1,18+0,915)*2*20*9		754,200			
VV			Mezisoučet		1 906,200			
VV			Součet		2 372,890			
372	K	781494R11	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem koutové	m	4 103,830			R-položka
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.003-011" (1,1+0,15)*9+1,8*3+1,5*6		25,650			
VV			"m.č.012" 2,0*2		4,000			
VV			"m.č.012a" 2,0*5		10,000			
VV			"m.č.012b" 2,2*4+0,23*2		9,260			
VV			"m.č.013" 2,0*10+2,55+0,2*4		23,350			
VV			"m.č.013a" 2,0*8+0,23*2		16,460			
VV			"m.č.013b" 2,2*6+2,1*2+0,23*2		17,860			
VV			"m.č.016-023" (1,1+0,15+1,5)*8		22,000			
VV			"m.č.024" 1,5		1,500			
VV			"m.č.025" 1,1+0,15+1,5		2,750			
VV			"m.č.026a" 1,5		1,500			
VV			"m.č.026b" 1,5*2		3,000			
VV			Mezisoučet		137,330			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.103-112" (1,1+0,15+1,5)*10		27,500			
VV			"m.č.115" 2,0*5+0,75		10,750			
VV			"m.č.116-125" (1,1+0,15+1,5)*10		27,500			
VV			"m.č.126b" 1,5*4		6,000			
VV			Mezisoučet		71,750			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.x15" (2,0*5+0,75)*9		96,750			
VV			"m.č.x26b" 1,5*4*9		54,000			
VV			Mezisoučet		150,750			
VV			"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
VV			"X.XXb" (2,2*4+2+1,2)*20*9		2 160,000			
VV			"X.XXc" (2,2*4)*20*9		1 584,000			
VV			Mezisoučet		3 744,000			
VV			Součet		4 103,830			
373	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování sil konem	m	1 950,220			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115					
VV			"zárubně, okenní rámy					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.012a" 2,0*4		8,000			
	VV		"m.č.012b" 2,0*2+(2,2-1,53)*2+3,0		8,340			
	VV		"m.č.013" 2,0*4		8,000			
	VV		"m.č.013a" 2,0*4+(2,0-1,53)*2+1,8		10,740			
	VV		"m.č.013b" 2,0*2+(2,2-1,53)*2+1,8		7,140			
	VV		Mezisoučet		42,220			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"X.XXb" (2,0*2+0,7+1,2)*20*9		1 062,000			
	VV		"X.XXc" (2,0*2+0,7)*20*9		846,000			
	VV		Mezisoučet		1 908,00			
	VV		Součet		1 950,22			
374	K	781495141	Obklad - dokončující práce prún k obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	913,00			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495141					
	VV		"viz část ZTI, zařizovací předměty a vodovodní výtoky					
	VV		"P" 3		3,00			
	VV		"U+U1+U2+U3+U4" 245*2		490,00			
	VV		"S" 180*2		360,00			
	VV		"S1+S2" 4*2		8,00			
	VV		"VL" 11*2		22,00			
	VV		"D" 10*2		20,00			
	VV		"AP" 10		10,00			
	VV		Součet		913,00			
375	K	781495142	Obklad - dokončující práce prún k obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	1 234,00			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495142					
	VV		"viz část ZTI, zařizovací předměty a vodovodní výtoky					
	VV		"WC" 186		186,000			
	VV		"odpadní potrubí zařizovacích předmětů					
	VV		"U+U1+U2+U3+U4" 245		245,000			
	VV		"S" 180		180,000			
	VV		"S1+S2" 4		4,000			
	VV		"VL" 11		11,000			
	VV		"D" 10		10,000			
	VV		Mezisoučet		636,000			
	VV		"elektroinstalační krabice (vypínače, zásuvky), viz projektová část Elektroinstalace					
	VV		"obj. 5 2 - 1.PP, WC MUŽI, ŽENY					
	VV		"m.č.012,a,b"					
	VV		"m.č.013,a,b"					
	VV		"obj. 5 2 - TYPOVÁ KUCHYŇKA					
	VV		"m.č.115" 4		4,000			
	VV		"m.č.X15 2.-10.NP" 6*9		54,000			
	VV		"obj. 5 2 - TYPOVÉ JÁDRO					
	VV		"X.XXb" (1+1)*20*9		360,000			
	VV		"X.XXc" 1*20*9		180,000			
	VV		Mezisoučet		598,000			
	VV		Součet		1 234,000			
376	K	781495143	Obklad - dokončující práce prún k obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	186,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495143					
	VV		"odpadní potrubí zařizovacích předmětů					
	VV		"viz část ZTI, zařizovací předměty					
	VV		"WC" 186		186,000			
377	K	781495153	Obklad - dokončující práce prún k obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm	kus	384,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495153					
	VV		"viz část ZTI, zařizovací předměty					
	VV		"splachovače závěsných WC" 186		186,000			
	VV		"podomítkové zápachové uzávěrky AP-PS" 9		9,000			
	VV		"podomítkové zápachové uzávěrky AP-PS1" 9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podomítková baterie S" 180		180,000			
	VV		Součet		384,000			
378	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	82,820			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781571131					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003-011" 1,2*9		10,800			
	VV		"m.č.012b" (2,2-1,53)*2		1,340			
	VV		"m.č.013" 10*2,0		20,000			
	VV		"m.č.013a" 3*2,0+(2,0-1,53)*2		6,940			
	VV		"m.č.013b" 2*2,1+2,2+(2,2-1,53)*2		7,740			
	VV		"m.č.016-023" 1,2*8		9,600			
	VV		"m.č.024" 1,2		1,200			
	VV		"m.č.025" 1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		58,820			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.103-112" 1,2*10		12,000			
	VV		"m.č.116-125" 1,2*10		12,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		82,820			
379	K	781571141	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	3,620			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781571141					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.012b" (2,2-1,53)*2		1,340			
	VV		"m.č.013a" (2,0-1,53)*2		0,940			
	VV		"m.č.013b" (2,2-1,53)*2		1,340			
	VV		Součet		3,620			
380	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	15,274			CS ÚRS 2022 01
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003-011" 1,2*9*0,15		1,620			
	VV		"m.č.012b" (2,2-1,53)*2*0,25		0,335			
	VV		"m.č.013" 10*2,0*0,2		4,000			
	VV		"m.č.013a" 3*2,0*0,15+(2,0-1,53)*2*0,25		1,135			
	VV		"m.č.013b" 2*2,1*0,2+2,2*0,1+(2,2-1,53)*2*0,25		1,395			
	VV		"m.č.016-023" 1,2*8*0,15		1,440			
	VV		"m.č.024" 1,2*0,15		0,180			
	VV		"m.č.025" 1,2*0,15		0,180			
	VV		Mezisoučet		10,285			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.103-112" 1,2*10*0,15		1,800			
	VV		"m.č.116-125" 1,2*10*0,15		1,800			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		Součet		13,885			
	VV		13,885*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,274			
381	K	781673112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	41,800			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781673112					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003-011" 1,1*9		9,900			
	VV		"m.č.016-023" 1,1*8		8,800			
	VV		"m.č.025" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		19,800			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.103-112" 1,1*10		11,000			
	VV		"m.č.116-125" 1,1*10		11,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		41,800			
382	K	781673113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	6,600			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781673113						
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.012b" 3,0		3,000			
	VV		"m.č.013a" 1,8		1,800			
	VV		"m.č.013b" 1,8		1,800			
	VV		Součet		6,600			
383	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	8,712			CS ÚRS 2022 01
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003-011" 1,1*9*0,15		1,485			
	VV		"m.č.012b" 3,0*0,25		0,750			
	VV		"m.č.013a" 1,8*0,25		0,450			
	VV		"m.č.013b" 1,8*0,25		0,450			
	VV		"m.č.016-023" 1,1*8*0,15		1,320			
	VV		"m.č.025" 1,1*0,15		0,165			
	VV		Mezisoučet		4,620			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.103-112" 1,1*10*0,15		1,650			
	VV		"m.č.116-125" 1,1*10*0,15		1,650			
	VV		Mezisoučet		3,300			
	VV		Součet		7,920			
	VV		7,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,712			
384	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	97,677			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781104						
385	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	97,677			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781192						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
386	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	198,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301313						
	VV		"zábradlí schodišť S3,S4					
	VV		2,25*1,1*2*2*10*2		198,000			
387	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	198,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783306801						
	VV		"zábradlí schodišť S3,S4					
	VV		2,25*1,1*2*2*10*2		198,000			
388	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	198,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101						
	VV		"zábradlí schodišť S3,S4					
	VV		2,25*1,1*2*2*10*2		198,000			
389	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	198,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101						
	VV		"zábradlí schodišť S3,S4					
	VV		2,25*1,1*2*2*10*2		198,000			
390	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	198,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101						
	VV		"zábradlí schodišť S3,S4					
	VV		2,25*1,1*2*2*10*2		198,000			
391	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4 651,536			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783806811					
VV			"omyvatelné ná ěry					
VV			"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.001" ((2,775+0,25*2+5,1+0,3)*2-1,7-0,8-1,05*2)*1,8				22,950	
VV			"m.č.004,005,006,007,008,009,010,011" (((3,9+6,9+0,2)*2-0,8)*1,8-(3,0-0,2*2)*(1,8-1,53))*8				299,664	
VV			"m.č.012a" (2,1+0,2*2+2,2-0,8*2)*1,8				5,580	
VV			"m.č.021,022,023" (((3,9+6,9+0,2)*2-0,8)*1,8-(3,0-0,2*2)*(1,8-1,53))*3				112,374	
VV			"m.č.025a" (2,1+0,2*2+2,6-0,8*2)*1,8				6,300	
VV			"m.č.026a" (2,7+3,1+0,2-0,8)*2*1,8				18,720	
VV			"m.č.026b" ((2,7+1,85)*2-0,8-0,6)*1,8-(1,8-0,2*2)*(1,8-1,53)				13,482	
VV			"m.č.027a" ((47,4+2,1)*2-1,7-1,45*2-0,8*20-1,1)*1,8				139,140	
VV			"m.č.027b" ((6,15+2,1+0,2)*2-1,45-1,44-0,8*3)*1,8				20,898	
VV			Mezisoučet				639,108	
VV			"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.101" ((2,775+0,15*3+5,1)*2-1,7-0,8-1,05*2)*1,8				21,690	
VV			"m.č.108" ((4,05+7,05)*2-0,8*3)*1,8-(3,0-0,15*2)*(1,8-0,92)				33,264	
VV			"m.č.109" ((4,05+7,05)*2-0,8*2)*1,8-(3,0-0,15*2)*(1,8-0,92)				34,704	
VV			"m.č.110" ((4,05+7,05)*2-0,8)*1,8-(3,0-0,15*2)*(1,8-0,92)-2,16*1,2				33,552	
VV			"m.č.112" ((4,05+7,05)*2-0,8*2)*1,8-(3,0-0,15*2)*(1,8-0,92)-2,16*1,2				32,112	
VV			"m.č.116" ((4,05+7,05)*2-0,8)*1,8-(3,0-0,15*2)*(1,8-0,92)				36,144	
VV			"m.č.117,118,119,121,122,123,124,125" (((4,05+7,05)*2-0,8)*1,8-(3,0-0,15*2)*(1,8-0,92)-2,16*1,2)*8				268,416	
VV			"m.č.126a" (2,85+3,245-0,8)*2*1,8				19,062	
VV			"m.č.126b" ((2,85+1,925)*2-0,8-2,0)*1,8-(1,8-0,15*2)*(1,8-0,92)				10,830	
VV			"m.č.127" (47,475*2-1,45-0,8*22)*1,8				136,620	
VV			"m.č.128" (6,545*2-1,7-1,45-0,8)*1,8				16,452	
VV			Mezisoučet				642,846	
VV			"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.201" ((2,85+0,15*3+5,25)*2-1,7-0,8-1,05*2)*1,8				22,500	
VV			"m.č.203a,204a,205a,206a,207a,208a,209a,210a,211a,212a,217a,218a,219a,220a,221a,222a,223a,224a" (2,2*2+2,24-0,8*2)*1,8*18				163,296	
VV			"m.č.225a" (2,2*2+2,64-0,8*2)*1,8				9,792	
VV			"m.č.226a" (2,85+3,245-0,8)*2*1,8				19,062	
VV			"m.č.226b" ((2,85+1,925)*2-0,8-0,6)*1,8-(1,8-0,15*2)*(1,8-0,92)				13,350	
VV			"m.č.227" (53,85*2+2,25-1,7-1,45*2-0,8*24)*1,8				155,070	
VV			Mezisoučet				383,070	
VV			"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.301" ((2,85+0,15*3+5,25)*2-1,7-0,8-1,05*2)*1,8				22,500	
VV			"m.č.303a,304a,305a,306a,307a,308a,309a,310a,311a,312a,317a,318a,319a,320a,321a,322a,323a,324a" (2,2*2+2,24-0,8*2)*1,8*18				163,296	
VV			"m.č.325a" (2,2*2+2,64-0,8*2)*1,8				9,792	
VV			"m.č.326a" (2,85+3,245-0,8)*2*1,8				19,062	
VV			"m.č.326b" ((2,85+1,925)*2-0,8-0,6)*1,8-(1,8-0,15*2)*(1,8-0,92)				13,350	
VV			"m.č.327" (47,5*2+2,25-1,45*2-0,8*23)*1,8				136,710	
VV			"m.č.328" (6,545*2+2,25-1,7-1,45*2-0,8)*1,8				17,892	
VV			Mezisoučet				382,602	
VV			"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.401" ((2,85+0,15*3+5,25)*2-1,7-0,8-1,05*2)*1,8				22,500	
VV			"m.č.403a,404a,405a,406a,407a,408a,409a,410a,411a,412a,417a,418a,419a,420a,421a,422a,423a,424a" (2,2*2+2,24-0,8*2)*1,8*18				163,296	
VV			"m.č.425a" (2,2*2+2,64-0,8*2)*1,8				9,792	
VV			"m.č.426a" (2,85+3,245-0,8)*2*1,8				19,062	
VV			"m.č.426b" ((2,85+1,925)*2-0,8-0,6)*1,8-(1,8-0,15*2)*(1,8-0,92)				13,350	
VV			"m.č.427" (53,85*2+2,25-1,7-1,45*2-0,8*24)*1,8				155,070	
VV			Mezisoučet				383,070	
VV			"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.501" ((2,85+0,15*3+5,25)*2-1,7-0,8-1,05*2)*1,8-(1,8-0,15*2)*(1,8-0,92)				21,180	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.503a,504a,505a,506a,507a,508a,509a,510a,511a,512a,517a,518a,519a,520a,521a,522a,523a,524a" (2,2*2+2,24-0,8*2)*1,8*18		163,296			
VV			"m.č.525a" (2,2*2+2,64-0,8*2)*1,8		9,792			
VV			"m.č.526a" (2,85+3,245-0,8)*2*1,8		19,062			
VV			"m.č.526b" ((2,85+1,925)*2-0,8-0,6)*1,8-(1,8-0,15*2)*(1,8-0,92)		13,350			
VV			"m.č.527" (53,85*2-1,7-1,45*2-0,8*24)*1,8		151,020			
VV			Mezisoučet		377,700			
VV			"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.601" ((2,85+0,15*3+5,25)*2-1,7-0,8-1,05*2)*1,8-(1,8-0,15*2)*(1,8-0,92)		21,180			
VV			"m.č.603a,604a,605a,606a,607a,608a,609a,619a,620a,621a,622a,623a,624a" (2,2*2+2,24-0,8*2)*1,8*13		117,936			
VV			"m.č.625a" (2,2*2+2,64-0,8*2)*1,8		9,792			
VV			"m.č.626a" (2,85+3,245-0,8)*2*1,8		19,062			
VV			"m.č.626b" ((2,85+1,925)*2-0,8-0,6)*1,8-(1,8-0,15*2)*(1,8-0,92)		13,350			
VV			"m.č.627" (53,85*2-1,7-1,45*2-0,8*24)*1,8		151,020			
VV			Mezisoučet		332,340			
VV			"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.701,801,901,1001" (((2,85+0,15*3+5,25)*2-1,7-0,8-1,05*2)*1,8-(1,8-0,15*2)*(1,8-0,92))*4		84,720			
VV			"m.č.703a,704a,705a,706a,707a,708a,709a,710a,711a,712a,717a,718a,719a,720a,721a,722a,723a,724a" (2,2*2+2,24-0,8*2)*1,8*18		163,296			
VV			"m.č.803a,804a,805a,806a,807a,808a,809a,810a,811a,812a,817a,818a,819a,820a,821a,822a,823a,824a" (2,2*2+2,24-0,8*2)*1,8*18		163,296			
VV			"m.č.903a,904a,905a,906a,907a,908a,909a,910a,911a,912a,917a,918a,919a,920a,921a,922a,923a,924a" (2,2*2+2,24-0,8*2)*1,8*18		163,296			
VV			"m.č.1003a,1004a,1005a,1006a,1007a,1008a,1009a,1010a,1011a,1012a,1017a,1018a,1019a,1020a,1021a,1022a,1023a,1024a" (2,2*2+2,24-0,8*2)*1,8*18		163,296			
VV			"m.č.725a,825a,925a,1025a" (2,2*2+2,64-0,8*2)*1,8*4		39,168			
VV			"m.č.726a,826a,926a,1026a" (2,85+3,245-0,8)*2*1,8*4		76,248			
VV			"m.č.726b,826b,926b,1026b" (((2,85+1,925)*2-0,8-0,6)*1,8-(1,8-0,15*2)*(1,8-0,92))*4		53,400			
VV			"m.č.727,827,927,1027" (53,85*2-1,7-1,45*2-0,8*24)*1,8*4		604,080			
VV			Mezisoučet		1 510,800			
VV			Součet		4 651,536			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
392	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25 734,480			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001					
		VV	"viz Malby z malířských směsí... v místnostech...					
		VV	25734,48		25 734,480			
393	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 271,168			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111007					
		VV	"příprava podkladu před prováděním maleb					
		VV	"viz Potažení vnitřních ploch štukem loušků do 3 mm schodišťových konstrukcí ..."					
		VV	1271,168		1 271,168			
394	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28 472,601			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111011					
		VV	"příprava a očištění podkladu před prováděním omítek dle požadavků TZ					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"m.č.001" 2,7*5,1+(2,7+5,1)*2*3,48-1,7*2,1+(1,7+2,1*2)*0,3-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,25*2-0,8*1,97		63,182			
		VV	"m.č.002" 2,7*1,3+(2,7+1,3)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2		30,824			
		VV	"m.č.003-012" (3,9*6,9+(3,9+6,9)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-3,0*1,6+(3,0+1,6*2)*0,23)*10		981,780			
		VV	"m.č.013a" 2,55*2,105+(2,55+2,105)*2*3,48-0,8*1,97*2+(1,05+2,1*2)*0,2*2		36,715			
		VV	"m.č.013b" 2,7*(1,565+0,08+1,2)+(2,7+1,565+0,08+1,2)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23		44,019			
		VV	"m.č.014" 2,55*5,1+(2,55+5,1)*2*3,48-0,8*1,97*2-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23		61,367			
		VV	"m.č.015" 2,7*5,1+(2,7+5,1)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23		65,802			
		VV	"m.č.016-025" (3,9*6,9+(3,9+6,9)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-3,0*1,6+(3,0+1,6*2)*0,23)*10		981,780			
		VV	"m.č.026a" 2,7*3,1+(2,7+3,1)*2*3,48-0,8*1,97*2+(1,05+2,1*2)*0,2		46,636			
		VV	"m.č.026b" 2,7*1,85+(2,7+1,85)*2*3,48-0,8*1,97-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23		33,357			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.027a" 47,4*2,1+(47,4+2,1)*2*3,48-1,7*2,1-1,45*1,97*2-0,8*1,97*21		401,681			
VV			"m.č.027b" 6,15*2,1+(6,15+2,1)*2*3,48-1,45*1,97*2-0,8*1,97*2-1,44*2,37+(1,44+2,37*2)*0,23		59,479			
VV			Mezisoučet		2 806,622			
VV			"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.101" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-1,7*2,1+(1,7+2,14*2)*0,15-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		51,064			
VV			"m.č.102" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
VV			"m.č.103-112" (4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97)*10		818,960			
VV			"m.č.115" 2,85*5,25-0,85*0,9+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,904			
VV			"m.č.116-125" (4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97)*10		818,960			
VV			"m.č.126a" 2,85*3,245+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,400			
VV			"m.č.126b" 2,85*1,925+(2,85+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		27,065			
VV			"m.č.127" 47,475*2,25+(47,475*2+2,25)*2,65-1,45*1,97*2-0,8*1,97*22		324,014			
VV			"m.č.128" 6,545*2,25+(6,545*2+2,25)*2,65-1,45*1,97-1,7*2,14-0,8*1,97		47,837			
VV			Mezisoučet		2 209,551			
VV			"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.201" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-1,7*2,1+(1,7+2,14*2)*0,15-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		51,064			
VV			"m.č.202" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
VV			"m.č.203-212" (4,05*4,73+4,05*2,24+(4,05+4,73+4,05+2,24)*2*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*10		994,610			
VV			"m.č.213" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
VV			"m.č.214" 2,85*5,25-0,7*0,95+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		53,499			
VV			"m.č.215" 2,85*5,25-0,85*0,9+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,904			
VV			"m.č.216" 4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		81,896			
VV			"m.č.217-224" (4,05*4,73+4,05*2,24+(4,05+4,73+4,05+2,24)*2*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		795,688			
VV			"m.č.225" 4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		81,896			
VV			"m.č.226a" 2,85*3,245+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,400			
VV			"m.č.226b" 2,85*1,925+(2,85+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		27,065			
VV			"m.č.227" 53,85*2,25+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		365,355			
VV			Mezisoučet		2 626,888			
VV			"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.301" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-1,7*2,1+(1,7+2,14*2)*0,15-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		51,064			
VV			"m.č.302" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
VV			"m.č.303-312" (4,05*4,73+4,05*2,24+(4,05+4,73+4,05+2,24)*2*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*10		994,610			
VV			"m.č.313" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
VV			"m.č.314" 2,85*5,25-0,7*0,95+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		53,499			
VV			"m.č.315" 2,85*5,25-0,85*0,9+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,904			
VV			"m.č.316" 4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		81,896			
VV			"m.č.317-324" (4,05*4,73+4,05*2,24+(4,05+4,73+4,05+2,24)*2*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		795,688			
VV			"m.č.325" 4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		81,896			
VV			"m.č.326a" 2,85*3,245+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,400			
VV			"m.č.326b" 2,85*1,925+(2,85+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		27,065			
VV			"m.č.327" 47,5*2,25+(47,5*2+2,25)*2,65-1,45*1,97*2-0,8*1,97*23		322,627			
VV			"m.č.328" 6,545*2,25+(6,545*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97		44,450			
VV			Mezisoučet		2 628,610			
VV			"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.401" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-1,7*2,1+(1,7+2,14*2)*0,15-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		51,064			
VV			"m.č.402" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
VV			"m.č.403-412" (4,05*4,73+4,05*2,24+(4,05+4,73+4,05+2,24)*2*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*10		994,610			
VV			"m.č.413" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
VV			"m.č.414" 2,85*5,25-0,7*0,95+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		53,499			
VV			"m.č.415" 2,85*5,25-0,85*0,9+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,904			
VV			"m.č.416" 4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		81,896			
VV			"m.č.417-424" (4,05*4,73+4,05*2,24+(4,05+4,73+4,05+2,24)*2*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*8		795,688			
VV			"m.č.425" 4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15		81,896			
VV			"m.č.426a" 2,85*3,245+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,400			
VV			"m.č.426b" 2,85*1,925+(2,85+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		27,065			
VV			"m.č.427" 53,85*2,25+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		365,355			
VV			Mezisoučet		2 626,888			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"obj. 5 2 - výkres 07 - PÚDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"stejně dispozice jako 4.NP					
VV			2626,888				2 626,888	
VV			Mezisoučet				2 626,888	
VV			"obj. 5 2 - výkres 08 - PÚDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.601" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-1,7*2,1+(1,7+2,14*2)*0,15-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97				51,064	
VV			"m.č.602" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97				25,347	
VV			"m.č.603-609" (4,05*4,73+4,05*2,24+(4,05+4,73+4,05+2,24)*2*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*7				696,227	
VV			"m.č.610-612" (4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*3				245,688	
VV			"m.č.613" 2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15				54,164	
VV			"m.č.614" 2,85*5,25-0,7*0,95+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15				53,499	
VV			"m.č.615" 2,85*5,25-0,85*0,9+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15				57,904	
VV			"m.č.616-618" (4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*3				245,688	
VV			"m.č.619-624" (4,05*4,73+4,05*2,24+(4,05+4,73+4,05+2,24)*2*2,65-0,8*1,97*3-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*5				497,305	
VV			"m.č.625" 4,05*7,05+(4,05+7,05)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15				81,896	
VV			"m.č.626a" 2,85*3,245+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2				38,400	
VV			"m.č.626b" 2,85*1,925+(2,85+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15				27,065	
VV			"m.č.627" 53,85*2,25+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24				365,355	
VV			Mezisoučet				2 439,602	
VV			"obj. 5 2 - výkres 09 - PÚDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"stejně dispozice jako 4.NP					
VV			2626,888*4				10 507,552	
VV			Mezisoučet				10 507,552	
VV			Součet				28 472,601	
395	K	784111017	Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	1 271,168			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111017					
VV			"příprava podkladu před prováděním omítek dle požadavků TZ					
VV			"viz Potažení vnitřních ploch štukem louštky do 3 mm schodišťových konstrukcí ..."					
VV			1271,168				1 271,168	
396	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28 472,601			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111041					
VV			"příprava podkladu před prováděním omítek dle požadavků TZ					
VV			"viz Obroušení podkladu omítky v místnostech...					
VV			28472,601				28 472,601	
397	K	784111047	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	1 271,168			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111047					
VV			"příprava podkladu před prováděním omítek dle požadavků TZ					
VV			"viz Potažení vnitřních ploch štukem louštky do 3 mm schodišťových konstrukcí ..."					
VV			1271,168				1 271,168	
398	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	17 800,860			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171001					
VV			"okenní rámy					
VV			"1.PP" (1,8+1,6)*2*4+(3,0+1,6)*2*20				211,200	
VV			"1.NP" (1,8+1,615)*2*2+(3,0+1,615)*2*20+2,65*2				203,560	
VV			"2.-4.NP" ((1,8+1,615)*2*4+(3,0+1,615)*2*20+2,65*2)*3				651,660	
VV			"5.-10.NP" ((1,8+1,615)*2*4+(3,0+1,615)*2*20+2,65*2*2)*6				1 335,120	
VV			Mezisoučet				2 401,540	
VV			"přechod keramický obklad/malba					
VV			"viz Obklad - dokončovací práce profily ukončovací					
VV			2372,89				2 372,890	
VV			Mezisoučet				2 372,890	
VV			"přechod podlahový sokl/malba					
VV			"viz Montáž soklíků z dlaždic keramických...					
VV			155,32				155,320	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Montáž soklíků (povlakových krytin)...					
	VV		1827,1		1 827,100			
	VV		"viz Montáž lišt obvodových...					
	VV		4702,050		4 702,050			
	VV		Mezisoučet		6 684,470			
	VV		"zárubně					
	VV		"1.PP" (1,7+2,1*2)*2+(1,45+1,97*2)*4+(0,8+1,97*2)*50		270,360			
	VV		"1.NP" (1,7+2,14*2)*2+(1,45+1,97*2)*4+(0,8+1,97*2)*48		261,040			
	VV		"2.NP" (1,7+2,14*2)*2+(1,45+1,97*2)*2+(0,8+1,97*2)*92+(0,7+1,97*2)*40		644,420			
	VV		"3.NP" (1,7+2,14*2)*2+(1,45+1,97*2)*4+(0,8+1,97*2)*92+(0,7+1,97*2)*40		655,200			
	VV		"4.-10.NP" ((1,7+2,14*2)*2+(1,45+1,97*2)*2+(0,8+1,97*2)*92+(0,7+1,97*2)*40)*7		4 510,940			
	VV		Součet		17 800,860			
399	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	18 690,903			CS ÚRS 2022 01
	VV		17800,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18 690,903			
400	K	784171007	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m	634,220			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171007					
	VV		"okenní rámy a zárubně, schodiště S3,S4					
	VV		((1,8+0,9)*2+(1,8+1,615)*2*9)*2		133,740			
	VV		(1,45+1,97*2)*11*2		118,580			
	VV		"viz Montáž soklíků (povlakových krytin)...					
	VV		381,9		381,900			
	VV		Součet		634,220			
401	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	665,931			CS ÚRS 2022 01
	VV		634,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		665,931			
402	K	784171127	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí na schodišti o výšce podlaží do 3,80	m2	198,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171127					
	VV		"zábradlí schodišť S3,S4					
	VV		2,25*2*2*10*1,1*2		198,000			
403	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	207,900			CS ÚRS 2022 01
	VV		198*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		207,900			
404	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23 670,736			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
	VV		"viz Malby z malířských směsí... v místnostech...					
	VV		25734,48		25 734,480			
	VV		"viz Příčka ze sádrokartonových desek - penetrační nátěr					
	VV		-3,236		-3,236			
	VV		"viz Stěna přesazená ze sádrokartonových desek - penetrační nátěr					
	VV		-1069,724		-1 069,724			
	VV		"viz Podhled ze sádrokartonových desek - penetrační náěr					
	VV		-990,784		-990,784			
	VV		Součet		23 670,736			
405	K	784181127	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	1 271,168			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181127					
	VV		"viz Potažení vnitřních ploch štukem loužtky do 3 mm schodišťových konstrukcí ..."					
	VV		1271,168		1 271,168			
406	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 502,898			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.001" ((2,7+0,2*2+0,35+5,1+0,11)*2-1,45-1,05*2-0,8)*1,8		23,346			
	VV		"m.č.003" ((3,9+6,9+0,15)*2-0,8-1,1-0,75)*1,8		34,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.004" ((3,9+6,9+0,15)*2-0,8-1,1-0,75)*1,8		34,650			
VV			"m.č.005" ((3,9+6,9+0,15)*2-0,8-1,1-0,75)*1,8		34,650			
VV			"m.č.026a" ((2,7+3,1+0,2)*2-0,8*2-1,1-0,57)*1,5		13,095			
VV			"m.č.026b" ((2,6+1,85)*2-0,8-0,4-0,95)*1,5		10,125			
VV			"m.č.027a" ((47,4+0,55+2,1)*2-1,45*2-0,8*21-0,9-1,7)*1,8		140,040			
VV			"m.č.027b" ((6,15+0,15+2,1)*2-1,45*2-0,8*2)*1,8		22,140			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.101" ((2,85+0,15*2+0,45+0,35+5,25)*2-1,7-1,05*2-0,8)*1,8		24,840			
VV			"m.č.115" (2,75*2+5,25-0,6-0,8)*2,0-(2,0-0,92)*1,8		16,756			
VV			"m.č.126a" ((2,75+3,245)*2-0,8*2)*1,8		18,702			
VV			"m.č.126b" (2,65*2-0,58-0,8+0,85)*1,5-(1,5-0,92)*1,8		6,111			
VV			"m.č.127" (44,05*2+2,25-1,45*2-0,8*20)*1,8		128,610			
VV			"m.č.128" (9,97*2+2,25-1,7-1,45*2-0,8*3)*1,8		27,342			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.201,301,401,501,601,701,801,901,1001" ((2,85+0,15*2+0,45+0,35+5,25)*2-1,7-1,05*2-0,8)*1,8*9		223,560			
VV			"m.č.215,315,415,515,615,715,815,915,1015" ((2,75*2+5,25-0,6-0,8)*2,0-(2,0-0,92)*1,8)*9		150,804			
VV			"m.č.226a,326a,426a,526a,626a,726a,826a,926a,1026a" ((2,75+3,245)*2-0,8*2)*1,8*9		168,318			
VV			"m.č.226b,326b,426b,526b,626b,726b,826b,926b,1026b" ((2,65*2-0,58-0,8+0,85)*1,5-(1,5-0,92)*1,8)*9		54,999			
VV			"m.č.227,327,427,527,627,727,827,927,1027" (53,85*2-1,45*2-0,8*24-1,7)*1,8*9+2,25*1,8*4-1,45*1,8*2		1 370,160			
VV			Součet		2 502,898			
407	K	784211117	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	583,020			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211117					
VV			"SCHODIŠTĚ S3,S4					
VV			"1.PP" ((2,7+5,1+0,15)*2-1,45)*1,8*2		52,020			
VV			"1.-10.NP" ((2,85+5,25)*2-1,45)*1,8*10*2		531,000			
VV			Součet		583,020			
408	K	784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	1 533,190			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211143					
VV			"přechod omyvatelné/standardní malby					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.001" ((2,7+0,2*2+0,35+5,1+0,11)*2-1,45-1,05*2-0,8)		12,970			
VV			"m.č.003" ((3,9+6,9+0,15)*2-0,8-1,1-0,75)		19,250			
VV			"m.č.004" ((3,9+6,9+0,15)*2-0,8-1,1-0,75)		19,250			
VV			"m.č.005" ((3,9+6,9+0,15)*2-0,8-1,1-0,75)		19,250			
VV			"m.č.026a" ((2,7+3,1+0,2)*2-0,8*2-1,1-0,57)		8,730			
VV			"m.č.026b" ((2,6+1,85)*2-0,8-0,4-0,95)		6,750			
VV			"m.č.027a" ((47,4+0,55+2,1)*2-1,45*2-0,8*21-0,9-1,7)		77,800			
VV			"m.č.027b" ((6,15+0,15+2,1)*2-1,45*2-0,8*2)		12,300			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.101" ((2,85+0,15*2+0,45+0,35+5,25)*2-1,7-1,05*2-0,8)		13,800			
VV			"m.č.115" (2,75*2+5,25-0,6-0,8)-1,8		7,550			
VV			"m.č.126a" ((2,75+3,245)*2-0,8*2)		10,390			
VV			"m.č.126b" (2,65*2-0,58-0,8+0,85)-1,8		2,970			
VV			"m.č.127" (44,05*2+2,25-1,45*2-0,8*20)		71,450			
VV			"m.č.128" (9,97*2+2,25-1,7-1,45*2-0,8*3)		15,190			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.2 (JIH) - 2.-10.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.201,301,401,501,601,701,801,901,1001" ((2,85+0,15*2+0,45+0,35+5,25)*2-1,7-1,05*2-0,8)*9		124,200			
VV			"m.č.215,315,415,515,615,715,815,915,1015" ((2,75*2+5,25-0,6-0,8)-1,8)*9		67,950			
VV			"m.č.226a,326a,426a,526a,626a,726a,826a,926a,1026a" ((2,75+3,245)*2-0,8*2)*9		93,510			
VV			"m.č.226b,326b,426b,526b,626b,726b,826b,926b,1026b" ((2,65*2-0,58-0,8+0,85)-1,8)*9		26,730			
VV			"m.č.227,327,427,527,627,727,827,927,1027" (53,85*2-1,45*2-0,8*24-1,7)*9+2,25*4-1,45*2		761,200			
VV			"SCHODIŠTĚ S3,S4					
VV			"1.PP" ((2,7+5,1+0,15)*2-1,45)		14,450			
VV			"1.-10.NP" ((2,85+5,25)*2-1,45)*10		147,500			
VV			Součet		1 533,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
409	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	2 794,408			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211163					
		VV	"viz Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra...					
		VV	2502,898+291,51		2 794,408			
410	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23 231,582			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 13 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
		VV	"m.č.001" (2,7+5,1)*2*2,5-1,7*2,1+(1,7+2,1*2)*0,3-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,25*2-0,8*1,97		34,124			
		VV	"m.č.002" (2,7+1,3)*2*3,48-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2 +3,72		31,034			
		VV	"m.č.003-011" ((3,9+6,9)*2*3,2-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-3,0*1,6+(3,0+1,6*2)*0,23)*9		586,980			
		VV	"m.č.012" (3,23+2,2)*2*2,6-0,8*1,97*2+(1,05+2,1*2)*0,2-(1,33+2,2+1,4)*2,0		16,274			
		VV	"m.č.012a" (3,75+3,15)*2*(2,6-2,0)		8,280			
		VV	"m.č.012b" (3,9+1,25)*2*(3,2-2,2)		10,300			
		VV	"m.č.013" (2,55+2,105)*2*(2,6-2,0)		5,586			
		VV	"m.č.013a" (2,7+0,93+4,17+0,03+0,9)*2*(3,2-2,0)		20,952			
		VV	"m.č.013b" (2,7+1,945+0,9*2)*2*(3,2-2,2)		12,890			
		VV	"m.č.015" (2,7+5,1)*2*3,48-0,8*1,97++(1,05+2,1*2)*0,2-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23 +13,12		65,152			
		VV	"m.č.016-025" ((3,9+6,9)*2*3,2-0,8*1,97+(1,05+2,1*2)*0,2-3,0*1,6+(3,0+1,6*2)*0,23)*10		652,200			
		VV	"m.č.026a" (2,7+3,1)*2*3,48-0,8*1,97*2+(1,05+2,1*2)*0,2 +8,7		46,966			
		VV	"m.č.026b" (2,6+1,85)*2*3,48-0,8*1,97-1,8*1,6+(1,8+1,6*2)*0,23 +4,45		32,116			
		VV	"m.č.027a" (47,4+2,1)*2*3,48-1,7*2,1-1,45*1,97*2-0,8*1,97*21		302,141			
		VV	"m.č.027b" (6,15+2,1)*2*3,48-1,45*1,97*2-0,8*1,97*2-1,44*2,37+(1,44+2,37*2)*0,23		46,564			
		VV	Mezisoučet		1 871,559			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 14 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
		VV	"m.č.101" 15,13+(2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		52,651			
		VV	"m.č.102" 4,13+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,344			
		VV	"m.č.103" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.104" 27,4+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,744			
		VV	"m.č.105" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.106" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.107" 27,4+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,744			
		VV	"m.č.108" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.109" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.110" 26,7+(3,9+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		79,249			
		VV	"m.č.111" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.112" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.115" 13,89+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85+5,25+0,3)*2,0		43,597			
		VV	"m.č.116" 28,46+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		81,804			
		VV	"m.č.117" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.118" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.119" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.120" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.121" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.122" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.123" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.124" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.125" 27,6+(4,05+7,05)*2*2,65-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15-0,8*1,97		80,944			
		VV	"m.č.126a" 9,11+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,262			
		VV	"m.č.126b" 4,78+(2,65+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(1,925+0,6+0,5+1,08)*1,5		19,142			
		VV	"m.č.127" 101,73+(47,475*2+2,25)*2,65-1,45*1,97*2-0,8*1,97*22		318,925			
		VV	"m.č.128" 23,03+(6,645*2+2,25)*2,65-1,45*1,97-1,7*2,14-0,8*1,97		56,141			
		VV	Mezisoučet		2 171,707			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 15 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
		VV	"m.č.201" 15,13+(2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		52,651			
		VV	"m.č.202" 4,13+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"m.č.213"	2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
VV		"m.č.214"	2,85*5,25+(2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,874			
VV		"m.č.215"	13,89+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85+5,25+0,3)*2,0		43,597			
VV		"m.č.226a"	9,11+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,262			
VV		"m.č.226b"	4,78+(2,65+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(1,925+0,6+0,5+1,08)*1,5		19,142			
VV		"m.č.227"	124,17+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		368,363			
VV		Mezisoučet			659,397			
VV		"obj. 5 2 - výkres 16 - PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV						
VV		"m.č.301"	15,13+(2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		52,651			
VV		"m.č.302"	4,13+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,344			
VV		"m.č.313"	2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
VV		"m.č.314"	2,85*5,25+(2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,874			
VV		"m.č.315"	13,89+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85+5,25+0,3)*2,0		43,597			
VV		"m.č.326a"	9,11+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,262			
VV		"m.č.326b"	4,78+(2,65+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(1,925+0,6+0,5+1,08)*1,5		19,142			
VV		"m.č.327"	109,82+(47,5*2+2,25)*2,65-1,45*1,97*2-0,8*1,97*23		325,572			
VV		"m.č.328"	15,09+(6,545*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97		44,814			
VV		Mezisoučet			661,420			
VV		"obj. 5 2 - výkres 17 - PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV						
VV		"m.č.401"	15,13+(2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		52,651			
VV		"m.č.402"	4,13+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,344			
VV		"m.č.413"	2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
VV		"m.č.414"	2,85*5,25+(2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,874			
VV		"m.č.415"	13,89+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85+5,25+0,3)*2,0		43,597			
VV		"m.č.426a"	9,11+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,262			
VV		"m.č.426b"	4,78+(2,65+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(1,925+0,6+0,5+1,08)*1,5		19,142			
VV		"m.č.427"	124,17+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		368,363			
VV		Mezisoučet			659,397			
VV		"obj. 5 2 - výkres 18 - PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV						
VV		"m.č.501"	15,13+(2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		52,651			
VV		"m.č.502"	4,13+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,344			
VV		"m.č.513"	2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
VV		"m.č.514"	2,85*5,25+(2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,874			
VV		"m.č.515"	13,89+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85+5,25+0,3)*2,0		43,597			
VV		"m.č.526a"	9,11+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,262			
VV		"m.č.526b"	4,78+(2,65+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(1,925+0,6+0,5+1,08)*1,5		19,142			
VV		"m.č.527"	124,17+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		368,363			
VV		Mezisoučet			659,397			
VV		"obj. 5 2 - výkres 19 - PŮDORYS 6.NP - NOVÝ STAV						
VV		"m.č.601"	15,13+(2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97		52,651			
VV		"m.č.602"	4,13+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,344			
VV		"m.č.613"	2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		54,164			
VV		"m.č.614"	2,85*5,25+(2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15		57,874			
VV		"m.č.615"	13,89+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85+5,25+0,3)*2,0		43,597			
VV		"m.č.626a"	9,11+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2		38,262			
VV		"m.č.626b"	4,78+(2,65+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(1,925+0,6+0,5+1,08)*1,5		19,142			
VV		"m.č.627"	124,17+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24		368,363			
VV		Mezisoučet			659,397			
VV		"obj. 5 2 - výkres 20 - PŮDORYS 7.-10.NP - NOVÝ STAV						
VV		"m.č.701,801,901,1001"	(15,13+(2,85+5,25+0,45)*2*2,65-1,7*2,14-1,05*2,0*2+(1,2+2,1*2)*0,15*2-0,8*1,97)*4		210,604			
VV		"m.č.702,802,902,1002"	(4,13+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97)*4		101,376			
VV		"m.č.713,813,913,1013"	(2,85*5,25+(2,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15)*4		216,656			
VV		"m.č.714,814,914,1014"	(2,85*5,25+(2,85+5,25+0,7)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15)*4		231,496			
VV		"m.č.715,815,915,1015"	(13,89+(2,85+0,85+5,25)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(0,6+0,85+5,25+0,3)*2,0)*4		174,386			
VV		"m.č.726a,826a,926a,1026a"	(9,11+(2,85+3,245)*2*2,65-0,8*1,97*2)*4		153,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.726b,826b,926b,1026b" (4,78+(2,65+1,925)*2*2,65-0,8*1,97-1,8*1,615+(1,8+1,615*2)*0,15-(1,925+0,6+0,5+1,08)*1,5)*4		76,566			
	VV		"m.č.727,827,927,1027" (124,17+(53,85*2+2,25)*2,65-1,7*2,14-1,45*1,97*2-0,8*1,97*24)*4		1 473,450			
	VV		Mezisoučet		2 637,580			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 23 - TYPOVÉ JÁDRO - NOVÝ STAV					
	VV		"X.XX" (4,05*4,73+(4,05+4,73)*2*2,65-0,8*1,97-3,0*1,615+(3,0+1,615*2)*0,15)*20*9		10 836,720			
	VV		"X.XXa" (1,95*2,24+(1,95+2,24)*2*2,65-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2)*20*9		3 719,700			
	VV		"X.XXb" (2,0*1,2+(2,0+1,2)*2*(2,5-2,2))*20*9		777,600			
	VV		"X.XXc" (1,18*0,915+(1,18+0,915)*2*(2,5-2,2))*20*9		420,606			
	VV		Mezisoučet		15 754,626			
	VV		"viz Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra...					
	VV		-2502,898		-2 502,898			
	VV		Součet		23 231,582			
411	K	784221107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	688,148			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221107					
	VV		"viz Potažení vnitřních ploch štukem loužtky do 3 mm schodišťových konstrukcí ..."					
	VV		1271,168		1 271,168			
	VV		"viz Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra...					
	VV		-583,02		-583,020			
	VV		Součet		688,148			
412	K	7842211R1	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za napodobení jemného štukového povrchu na hladkých podkladech	m2	1 331,269			
	VV		"malby na SDK příčkách a předstěnách					
	VV		"1.PP					
	VV		"m.č.012a" 3,15*(2,6-2,0)		1,890			
	VV		"m.č.013a" (0,15*3+0,93*4)*(2,6-2,0)		2,502			
	VV		"m.č.015" (0,225+0,5+0,225)*3,48		3,306			
	VV		"m.č.026b" 0,95*(3,48-1,5)		1,881			
	VV		"1.-10.NP					
	VV		"m.č.X03" 4,73*2,65*9		112,811			
	VV		"m.č.X03a" 2,24*2,65*9		53,424			
	VV		"m.č.X12" 4,73*2,65*9		112,811			
	VV		"m.č.X15" 1,05*(2,65-2,0)*10		6,825			
	VV		"m.č.X16" 4,71*2,65*9		112,334			
	VV		"m.č.X25" 4,71*2,65*9		112,334			
	VV		"m.č.X26b" (1,925+1,075)*(2,65-1,5)*10		34,500			
	VV		Mezisoučet		554,618			
	VV		"SDK kastlíky, viz SDK konstrukce					
	VV		26,875+410,592+21,875+317,309		776,651			
	VV		Mezisoučet		776,651			
	VV		Součet		1 331,269			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					
413	K	787911115	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	10,560			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/787911115					
	VV		"viz Technická zpráva					
	VV		"okna do m.č. 012b, 013a a 013b					
	VV		3,0*1,6		4,800			
	VV		1,8*1,6*2		5,760			
	VV		Součet		10,560			
414	M	6347901R	fólie na sklo mléčná	m2	10,877			R-položka
	VV		10,56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,877			
	D	M	Práce a dodávky M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh								
415	K	330030R01	Evakuační výtah - doplnění klíčkových ovladačů pro evakuační jízdu včetně zapojení	kus	1,000			
416	K	330030R02	Evakuační výtah - nouzový zdroj o rozměrech UPS: šxvxh 500 x 1800 x 900 mm, hmotnost 500 kg	kus	1,000			
417	K	330060R30	Skladové hospodářství sestava regálů, hloubka polic 30 cm, nosnost police 200 kg, dodávka a montáž	m2	401,697			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13b - PŮDORYS 1.PP - REGÁLY					
	VV		"sestava R1					
	VV		5,93*3,48*7		144,455			
	VV		"sestava R2					
	VV		6,48*3,48*7		157,853			
	VV		"sestava R3					
	VV		4,08*3,48*7		99,389			
	VV		Součet		401,697			
418	K	330060R45	Skladové hospodářství sestava regálů, hloubka polic 50 cm, nosnost police 300 kg, dodávka a montáž	m2	128,168			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 13b - PŮDORYS 1.PP - REGÁLY					
	VV		"sestava R4					
	VV		6,48*3,48*2		45,101			
	VV		"sestava R5					
	VV		5,93*3,48*3		61,909			
	VV		"sestava R6					
	VV		6,08*3,48*1		21,158			
	VV		Součet		128,168			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
419	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dédina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D14a - Vytápění

KSO:

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

██████████ r.o.

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

27342093

DIČ:

CZ27342093

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.2 - Pavilon JIH

Soupis: 5.2.D14a - Vytápění

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 25. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.2 - Pavilon JIH

Soupis: 5.2.D14a - Vytápění

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	1 585,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463131					
2	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	600,000			CS ÚRS 2022 01
3	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	180,000			CS ÚRS 2022 01
4	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	320,000			CS ÚRS 2022 01
5	M	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	80,000			CS ÚRS 2022 01
6	M	283770R0	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/30 mm	m	35,000			
7	M	283770R1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/30 mm	m	70,000			
8	M	283770R2	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/30 mm	m	120,000			
9	M	283770R3	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 89/30 mm	m	90,000			
10	M	283770R4	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/30 mm	m	90,000			
11	K	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	2,440			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713204					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
12	K	733120832	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133	m	2 500,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733120832					
13	K	733111123	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 15	m	10,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111123					
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
14	K	733111124	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 20	m	10,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111124					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
15	K	733111125	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 25	m	20,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111125					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
16	K	733111126	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32	m	50,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111126					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
17	K	733111127	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40	m	35,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111127					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
18	K	733111128	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 50	m	70,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111128					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
19	K	733121164	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 76/3,6	m	120,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121164					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
20	K	733121165	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 89/3,6	m	90,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121165					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
21	K	733121168	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 108/4,0	m	90,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121168					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
22	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	125,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190107					
23	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	70,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190108					
24	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	210,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190225					
25	K	733190232	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0	m	90,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190232					
26	K	733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	1 200,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223301					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
27	K	733223302	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	590,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223302					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	170,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223303					
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
29	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	300,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223304					
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
30	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	30,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223305					
P			Poznámka k položce: včetně tvarovek, uchycení a závěsného systému					
31	K	733231R01	Kompenzátory pro měděné potrubí axiální D 15	kus	32,000			
32	K	733231R02	Kompenzátory pro měděné potrubí axiální D 18	kus	6,000			
33	K	733231R03	Kompenzátory pro měděné potrubí axiální D 22	kus	24,000			
34	K	733231R04	Kompenzátory pro měděné potrubí axiální D 28	kus	22,000			
35	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	2 290,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101					
36	K	733890804	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	34,600			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733890804					
37	K	998733204	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	3,740			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733204					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
38	K	734193117	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734193117					
P			Poznámka k položce: vč. přírubového spoje					
39	K	734220100	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2	kus	3,000			
40	K	734220101	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220101					
41	K	734220103	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4	kus	11,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220103					
42	K	734220105	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 2	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220105					
43	K	734220R01	Regulátor diferenčního tlaku G 1/2, vč. kapiláry a ventilu pro její napojení	kus	3,000			
44	K	734220R02	Regulátor diferenčního tlaku G 3/4, vč. kapiláry a ventilu pro její napojení	kus	1,000			
45	K	734220R03	Regulátor diferenčního tlaku G 1, vč. kapiláry a ventilu pro její napojení	kus	11,000			
46	K	734220R04	Regulátor diferenčního tlaku G 2, vč. kapiláry a ventilu pro její napojení	kus	1,000			
47	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	277,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221532					
48	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	277,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221682					
49	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	277,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261412					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	734261R01	Armatura připojovací pro středové spodní připojení koupelnových těles, včetně termostatické hlavice	kus	181,000			
51	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	70,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123					
52	K	734291124	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291124					
53	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	40,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292714					
54	K	998734204	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	0,310			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734204					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
55	K	735111R01	Demontáž otopných těles litinových článkových	kus	276,000			
56	K	735151271	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W	kus	10,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151271					
57	K	735151272	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W	kus	11,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151272					
58	K	735151273	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151273					
59	K	735151275	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151275					
60	K	735151277	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W	kus	161,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151277					
61	K	735151278	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1102 W	kus	17,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151278					
62	K	735151279	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W	kus	43,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151279					
63	K	735151280	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1403 W	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151280					
64	K	735151281	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1603 W	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151281					
65	K	735151282	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1804 W	kus	16,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151282					
66	K	735151283	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2004 W	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151283					
67	K	735151284	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2300 mm / 3205 W	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151284					
68	K	7351512R1	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1403 W, pozinkovaná	kus	1,000			
69	K	7351512R2	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1804 W, pozinkovaná	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
70	K	735164R01	Koupelnové trubkové otopné těleso se středovým připojením, výkon min. 350 W (75/60°C, 24°C) šířka 600 mm, výška 1500 mm	kus	180,000					
71	K	735R00900	Připojení stávajícího otopného deskového nebo koupelnového tělesa	kus	3,000					
72	K	735890804	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	6,569			CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735890804							
73	K	998735104	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	11,228			CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735104							
D 783			Dokončovací práce - nátěry							
74	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	195,000			CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614551							
75	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	300,000			CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614561							
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby							
76	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	72,000			CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2212							
77	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	600,000			CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491							
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce							
78	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000					
D VRN9			Ostatní náklady							
79	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa
Objekt:
5.2 - Pavilon JIH
Soupis:
5.2.D14b - Chlazení

KSO:
Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:
Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
NEPRO stavební a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
OBECNÉ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudovány a včetně všech nutných plnění a služeb. Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na pomocné pracovní lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové dokumentace. Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.Zhotovení musí provádět firma s odbornou kvalifikací na tento typ vysokotlaké zařízení.

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2022

IČ:
DIČ: CZ60460580

IČ:
DIČ: CZ27342093

IČ:
DIČ:
[redacted]

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D14b - Chlazení

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Datum:

25. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Z.č.13 - Zařízení č 13 Chlazení místnosti SERVEROVNY 015 v obj.5.2 1pp.

Z.č.14 - Zařízení č 14 Chlazení místnosti SLP 002 v obj.5.2 1pp.

Z.č.15 - Zařízení č 15 Chlazení místnosti SLP 102 v obj.5.2 1np.

Z.č.16 - Zařízení č. 16 Chlazení místnosti SLP 302 v obj.5.2 3np.

Z.č.17 - Zařízení č. 17 Chlazení místnosti SLP 402 v obj.5.2 4np.

Z.č.18 - Zařízení č 18 Chlazení místnosti SLP 802 v obj.5.2 8np.

Z.č.19 - Zařízení č.19 Pomocný a doplňkový materiál

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.2 - Pavilon JIH

Soupis: 5.2.D14b - Chlazení

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 25. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M			Práce a dodávky M					
D Z.č.13			Zařízení č 13 Chlazení místnosti SERVEROVNY 015 v obj.5.2 1pp.					
1	K	13.1	Venkovní kompresorová kondenzační jednotka Split s invertorem,pro celoroční chlazení technologie,ekologické chladivo R-32, Chladicí výkon Qch= 8,5 kW, teplota okolí v režimu pro technické chlazení -15 až +46°C elektrický příkon v režimu chlazení max.N=2,8kW,230V/1-fáze,jistič (MFA) 20A parametry:pro převýšení do 20m a délce chladivového potrubí celkem do 30m Včetně konzol na zavěšení	ks	1,000			
2	K	13.2	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka chladicí výkon Qch=2,3/7, 1/8,5 kW,	ks	1,000			
3	K	13.3	Cu potrubí chladiva plyn/kapalina,včetně izolace a El. kabelu	bm	6,000			
4	K	13.4	včetně komunikační karty do systému LAN pro hlášení provozních a poruchových stavů - adaptéry + modbus,	ks	1,000			
D Z.č.14			Zařízení č 14 Chlazení místnosti SLP 002 v obj.5.2 1pp.					
5	K	14.1	Venkovní kompresorová kondenzační jednotka Split typu SkyAir s invertorem,pro celoroční chlazení technologie,ekologické chladivo R-32, Chladicí výkon Qch= 3,5 kW, teplota okolí v režimu pro technické chlazení -20 až +52°C elektrický příkon v režimu chlazení max.N=1kW,230V/1-fáze,jistič (MFA) 16A parametry:pro převýšení do 30m a délce chladivového potrubí celkem do 50m	ks	1,000			
6	K	14.2	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka chladicí výkon Qch=3,5 kW včetně ovladače	ks	1,000			
7	K	14.3	Cu potrubí chladiva plyn/kapalina,včetně izolace a El. kabelu	bm	26,000			
8	K	14.4	včetně komunikační karty do systému LAN pro hlášení provozních a poruchových stavů - adaptéry + modbus,	kpl	1,000			
D Z.č.15			Zařízení č 15 Chlazení místnosti SLP 102 v obj.5.2 1np.					
9	K	15.1	Venkovní kompresorová kondenzační jednotka Split typu SkyAir s invertorem,pro celoroční chlazení technologie,ekologické chladivo R-32, Chladicí výkon Qch= 3,5 kW, teplota okolí v režimu pro technické chlazení -20 až +52°C elektrický příkon v režimu chlazení max.N=1kW,230V/1-fáze,jistič (MFA) 16A parametry:pro převýšení do 30m a délce chladivového potrubí celkem do 50m	ks	1,000			
10	K	15.2	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka chladicí výkon Qch=3,5 kW včetně ovladače	ks	1,000			
11	K	15.3	Cu potrubí chladiva plyn/kapalina,včetně izolace a El. kabelu	bm	20,000			
12	K	15.4	včetně komunikační karty do systému LAN pro hlášení provozních a poruchových stavů - adaptéry + modbus,	kpl	1,000			
D Z.č.16			Zařízení č. 16 Chlazení místnosti SLP 302 v obj.5.2 3np.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
13	K	16.1	Venkovní kompresorová kondenzační jednotka Split s invertorem,pro celoroční chlazení technologie,ekologické chladivo R-32, Chladicí výkon Qch= 2,6 kW, teplota okolí v režimu pro technické chlazení -15 až +46°C elektrický příkon v režimu chlazení max.N=0,8kW,230V/1-fáze,jistič (MFA) 10A parametry:pro převýšení do 12m a délce chladivového potrubí celkem do 15m	ks	1,000						
14	K	16.2	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka chladicí výkon Qch=1,3/2,0/2,6kW,	ks	1,000						
15	K	16.3	Cu potrubí chladiva plyn/kapalina,včetně izolace a El. kabelu	bm	15,000						
16	K	16.4	včetně komunikační karty do systému LAN pro hlášení provozních a poruchových stavů - adaptéry + modbus,	kpl	1,000						
D	Z.č.17		Zařízení č. 17 Chlazení místnosti SLP 402 v obj.5.2 4np.								
17	K	17.1	Venkovní kompresorová kondenzační jednotka Split s invertorem,pro celoroční chlazení technologie,ekologické chladivo R-32, Chladicí výkon Qch= 2,6 kW, teplota okolí v režimu pro technické chlazení -15 až +46°C elektrický příkon v režimu chlazení max.N=0,8kW,230V/1-fáze,jistič (MFA) 10A parametry:pro převýšení do 12m a délce chladivového potrubí celkem do 15m	ks	1,000						
18	K	17.2	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka chladicí výkon Qch=1,3/2,0/2,6kW,	ks	1,000						
19	K	17.3	Cu potrubí chladiva plyn/kapalina,včetně izolace a El. kabelu	bm	15,000						
20	K	17.4	včetně komunikační karty do systému LAN pro hlášení provozních a poruchových stavů - adaptéry + modbus,	kpl	1,000						
D	Z.č.18		Zařízení č 18 Chlazení místnosti SLP 802 v obj.5.2 8np.								
21	K	18.1	Venkovní kompresorová kondenzační jednotka Split typu SkyAir s invertorem,pro celoroční chlazení technologie,ekologické chladivo R-32, Chladicí výkon Qch= 3,5 kW, teplota okolí v režimu pro technické chlazení -20 až +52°C elektrický příkon v režimu chlazení max.N=1kW,230V/1-fáze,jistič (MFA) 16A parametry:pro převýšení do 30m a délce chladivového potrubí celkem do 50m	ks	1,000						
22	K	18.2	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka chladicí výkon Qch=3,5 kW včetně ovladače	ks	1,000						
23	K	18.3	Cu potrubí chladiva plyn/kapalina,včetně izolace a El. kabelu	bm	30,000						
24	K	18.4	včetně komunikační karty do systému LAN pro hlášení provozních a poruchových stavů - adaptéry + modbus,	kpl	1,000						
D	Z.č.19		Zařízení č.19 Pomocný a doplňkový materiál								
25	M	19.1	Závěsy potrubí a montážní materiál,	kpl	6,000						
26	M	19.2	Chladivo R-22 pro doplnění chl.zařízení / nad 10m + 0,02kg chladiva /	kg	2,000						
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce								
27	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000						
P	Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)										

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D14c - Zařízení vzduchotechniky

KSO:

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

OBECNÉ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudovány a včetně všech nutných plnění a služeb. Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na pomocné pracovní lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další. Jednotlivé položky dále zahrnují náklady na veškeré potřebné prostupy ve vnitřních zděných konstrukcích. Dále položky obsahují stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako např. drážky včetně jejich začištění a případné protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a přesun hmot veškerých konstrukcí. Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy. Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové dokumentace. Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.viz.Tzp montáž vzt zařízení. Toto zařízení musí montovat subjekt s odborností pro dané zařízení s certifikací.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

27342093

DIČ:

CZ27342093

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.2 - Pavilon JIH

Soupis: 5.2.D14c - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 25. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Z.č.1 - Zařízení č 1. Větrání hygienických zařízení a koupelen - Inteligentní systém s řízením odvodu vzduc
Z.č.2 - Zařízení č.2. Větrání hyg.zař.1pp a 1np. Stávajícího
Z.č.3 - Zařízení č.3. Větrání kuřárny
Z.č.4 - Zařízení č.4. Větrání kuchyněk 2 až 10np.
Z.č.8 - Zařízení č.8. Větrání schodiště CHÚC "A" S3 a "B" S4
Z.č.9 - Zařízení č.9. Demontáže
Z.č.10 - Zařízení č.10 Pomocný a doplňkový materiál

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.2 - Pavilon JIH

Soupis: 5.2.D14c - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D Z.č.1 Zařízení č.1. Větrání hygienických zařízení a koupelen - Inteligentní systém s řízením odvodu vzduc

1	K	1.01	Odvod- jádro pro WC+koupelnu Střešní ventilátor s EC motorem s proměnným množstvím otáček pro větrání řízené vlastní potřebou mn.vzduchu V =800 m3 h-1; Pex = 160 Pa; N = 91,2W / 230 V, I=0,62A včetně příslušenství - diferenciální tlakový senzor,revizní vypínač,	ks	19,000			
2	K	1.01a	Podstavec s kruhovým tlumičem hluku pod ventilátor	ks	19,000			
3	K	1.02	Odvod- jádro pro WC+koupelnu+1pp. Střešní ventilátor s EC motorem s proměnným množstvím otáček pro větrání řízené vlastní potřebou mn.vzduchu V =1100 m3 h-1; Pex = 130 Pa; N = 93W / 230 V, I=0,41A včetně příslušenství - diferenciální tlakový senzor,revizní vypínač,	ks	1,000			
4	K	1.02a	Soklový čtyřhranný podstavec 435 s tlumičem hluku pod ventilátor	ks	1,000			
5	K	1.011.02	Programovací a zobrazovací jednotka všech ventilátorů / umístění dle EI. /	ks	1,000			
6	K	1.03	Elektricky ovládaný talířový odvodní ventil průměr 100 na bezpečné napětí 12V	ks	360,000			
7	K	1.03a	+ Transformátor z 230V na 12V pro pohon ventilů s časovým doběhem	ks	360,000			
8	K	1.04	Regulační klapka těsná průměr 180 s přípravou na servopohon / včetně servopohonu a nastavitelného doběhového relé - / v dod.elektro silnoproud /	ks	1,000			
9	K	1.05	Talířový ventil odvodní kovový průměr 100 mm s montážním kroužkem	ks	3,000			
10	K	1.06	Talířový ventil odvodní kovový průměr 160 mm s montážním kroužkem	ks	2,000			
11	K	1.07	Ohebná Al.tvarovatelná hadice ve standardu do průměru 160 mm	m	5,000			
12	K	1.08	Kruhové potrubí do průměru 100 / 10% tvarovek	m	2,000			
13	K	1.09	Kruhové potrubí do průměru 180 / 40% tvarovek	m	10,000			
14	K	1.10	Stěnová mřížka uzavřená 25-1.0 300x100 do zdi	ks	4,000			

D Z.č.2 Zařízení č.2. Větrání hyg.zař.1pp a 1np. Stávajícího

15	K	2.01	Střešní ventilátor vel.280 V =880 m3 h-1; Pex = 100 Pa; N = 85W / 230 V, I=0,4A včetně ukotvení nad stavební komoru	ks	1,000			
16	K	2.01a	Regulátor otáček transformátorový I=1.5 A	ks	1,000			
17	K	2.02	Zpětná klapka samotížná	ks	1,000			
18	K	2.03	Talířový ventil odvodní kovový průměr 100 mm s montážním kroužkem	ks	4,000			
19	K	2.04	Talířový ventil odvodní kovový průměr 160 mm s montážním kroužkem	ks	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	2.05	Sténová mřížka uzavřená 25-1.0 300x100 do zdi	ks	10,000			
21	K	2.06	Kruhové potrubí do průměru 180 / 40% tvarovek	m	12,000			
22	K	2.07	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I dle ON 120405 - 100% tvarovek	m2	1,000			
23	K	2.08	Požární mřížka 300x100 EW 90 min.do zdi	ks	1,000			
D Z.č.3 Zařízení č.3. Větrání kuřárny								
24	K	3.01	Střešní ventilátor vel.315 V =1400 m3 h-1; Pex = 130 Pa; N = 140W / 230 V, I=0,6A včetně ukotvení nad stavební komoru	ks	1,000			
25	K	3.01a	Regulátor otáček transformátorový I=1.5 A	ks	1,000			
26	K	3.02	Zpětná klapka samotízná	ks	1,000			
27	K	3.03	Výustka komfortní jednořadá horizontální 300x150 Ral podle interieru	ks	9,000			
28	K	3.04	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I dle ON 120405 - 100% tvarovek	m2	1,000			
D Z.č.4 Zařízení č.4. Větrání kuchyněk 2 až 10np.								
29	K	4.01	Výfuková hlavice vel.250	ks	1,000			
30	K	4.02	Těsná zpětná klapka s magnetkou a břitovým těsněním průměr 100 mm	ks	9,000			
31	K	4.02a	Revizní díl instabox 100	ks	9,000			
32	K	4.03	Kruhové potrubí do průměru 100 / 40% tvarovek	m	60,000			
33	K	4.04	Zaslepení odbočky po vent.E ko průměr 145 mm - záslepka	ks	9,000			
D Z.č.8 Zařízení č.8. Větrání schodiště CHÚC "A" S3 a "B" S4								
34	K	8.01	Radiální ventilátor CVTT 18/18 3KW - 800 - H -TI V =12900 m3 h-1; Pex = 250 Pa; N = 3KW / 230/400 V,	ks	1,000			
35	K	8.01.1	CTI-18 krycí stříška k CVTT 18/18	ks	1,000			
36	K	8.01.2	IWG 18/18 IN protidešťová žaluzie pro CVTT	ks	1,000			
37	K	8.01.3	Pružná IAE 18/18 OUT pro CVTT	ks	1,000			
38	K	8.03	Radiální ventilátor CVTT 12/12 1,5KW - 900 - H - TI V =6000 m3 h-1; Pex = 250 Pa; N = 1,5KW / 230/400 V,	ks	1,000			
39	K	8.03.1	CTI-12 krycí stříška k CVTT 12/12	ks	1,000			
40	K	8.03.2	IWG 12/12 IN protidešťová žaluzie pro CVTT	ks	1,000			
41	K	8.03.3	Pružná IAE 12/12 OUT pro CVTT	ks	1,000			
42	K	8.04	VPE-H-1.0 400x200 vyústka průmyslová pro přívod 1200m3/h na požární schodiště	ks	12,000			
43	K	8.05	VPE-H-1.0 400x100 vyústka průmyslová pro přívod 500m3/h na požární schodiště	ks	12,000			
44	K	8.07	Uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon 1000x400 mm	ks	2,000			
45	K	8.10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I dle ON 120405 - 20% tvarovek	m2	138,000			
46	K	8.12	Tepelná izolace 40 mm	m2	4,000			
D Z.č.9 Zařízení č.9. Demontáže								
47	K	9.01	Demontáž stávajícího větrání na střeše včetně odvozu a ekologické kvidace	kpl	12,000			
48	K	9.02	Demontáž stávajících odsávacích prvků v bytových jádrech	ks	360,000			
D Z.č.10 Zařízení č.10 Pomocný a doplňkový materiál								
49	M	10.01	Montážní materiál střecha - OSB desky,úprava podstavce pod ventilátory aj.	kpl	21,000			
50	M	10.02	Montážní materiál - pokoje	kpl	180,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			
P			Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D14e - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

27342093

DIČ:

CZ27342093

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D14e - Zdravotechnika

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Datum:

25. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Dokončovací práce - obklady

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D14e - Zdravotechnika

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Datum:

25. 5. 2022

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení	m	32,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003141					
		VV	"výkopy pro opravy přípojek S3,S4					
		VV	6,0+20,0+6,0		32,000			
2	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	32,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003142					
3	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	8,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119004111					
		VV	"přípojka S3,S4					
		VV	4,0+4,0		8,000			
4	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	8,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119004112					
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	24,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103					
		VV	"přípojka S3					
		VV	(1,0+2,0+1,0+1,0+1,0)*2,0		12,000			
		VV	"přípojka S4					
		VV	(1,0+2,5+0,7+1,0+1,0)*2,0		12,400			
		VV	Součet		24,400			
6	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	34,770			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/130001101					
7	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	34,770			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132154201					
		VV	"přípojka S3					
		VV	(1,0+2,0+1,0+1,0+1,0)*1,0*(3,0-0,15)		17,100			
		VV	"přípojka S4					
		VV	(1,0+2,5+0,7+1,0+1,0)*1,0*(3,0-0,15)		17,670			
		VV	Součet		34,770			
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	73,200			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102 "přípojka S3 (1,0+2,0+1,0+1,0+1,0)*3,0*2 "přípojka S4 (1,0+2,5+0,7+1,0+1,0)*3,0*2 Součet		36,000 37,200 73,200			
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	73,200			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112					
10	K	17120121R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládce včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 - vzdálenost a skládka dle výběru zhotovitele	m3	7,320			R-položka
			VV VV VV VV VV					
			"viz Hloubení rýh... 34,77 "viz Zásyp sypaninou... -27,45 Součet		34,770 -27,450 7,320			
11	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,450			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174201101 "přípojka S3 (1,0+2,0+1,0+1,0+1,0)*1,0*(3,0-0,75) "přípojka S4 (1,0+2,5+0,7+1,0+1,0)*1,0*(3,0-0,75) Součet		13,500 13,950 27,450			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,880			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101 "přípojka S3 (1,0+2,0+1,0+1,0+1,0)*1,0*(0,2+0,2) "přípojka S4 (1,0+2,5+0,7+1,0+1,0)*1,0*(0,2+0,2) Součet		2,400 2,480 4,880			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	9,760			CS ÚRS 2022 01
			VV 4,88*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,760			
14	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	24,400			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003 "přípojka S3 (1,0+2,0+1,0+1,0+1,0)*2,0 "přípojka S4 (1,0+2,5+0,7+1,0+1,0)*2,0 Součet		12,000 12,400 24,400			
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 "obnova trávníku po výkopech do původního stavu 6,0*20,0		120,000			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,800			CS ÚRS 2022 01
			VV 120*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,800			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	310236241	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	27,00			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310236241					
		VV	"viz Vybourání otvorů... plochy do 0,09m2					
		VV	1+26		27,00			
18	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,10			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310321111					
		VV	"prostupy pro chráničky					
		VV	0,09*(2*0,3+1*0,6)		0,10			
19	K	340235212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	1 665,00			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340235212					
		VV	"viz Vybourání otvorů... plochy do 0,0225 m2					
		VV	1665		1 665,00			
20	K	342241162	Příčky nebo přízdivky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	15,09			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342241162					
		VV	"podezdívky kanalizačního svodného potrubí v technickém podlaží					
		VV	"svod 5a" 0,3*0,5*6		0,90			
		VV	"svod 18" 0,6*0,6*3		1,08			
		VV	"svod 18N" 0,7*0,6*6		2,52			
		VV	"svod 20a" 0,85*0,6*3		1,53			
		VV	"svod 21" 0,65*0,6*3		1,17			
		VV	"svod 22,a,b" 0,35*0,6*(3+3+2)		1,68			
		VV	"svod 27" 0,45*0,6*11		2,97			
		VV	"svod 27a,b,c,d" 0,45*0,6*(3+3+3+3)		3,24			
		VV	Součet		15,09			
21	K	346244371	Zazdívkva rýh, potrubí, n k (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	90,64			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244371					
		VV	"viz Vysekání rýh ve zdivu...					
		VV	318,48*0,07		22,29			
		VV	671,5*0,1		67,15			
		VV	8,0*0,15		1,20			
		VV	Součet		90,64			
D 4 Vodorovné konstrukce								
22	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,44			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111					
		VV	"přípojka S3					
		VV	(2,0+1,0)*1,0*0,2		0,60			
		VV	"přípojka S4					
		VV	(2,5+0,7+1,0)*1,0*0,2		0,84			
		VV	Součet		1,44			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
23	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	90,64			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101					
		VV	"viz Vysekání rýh ve zdivu..."					
		VV	318,48*0,07		22,29			
		VV	671,5*0,1		67,15			
		VV	8,0*0,15		1,20			
		VV	Součet		90,64			
D 8 Trubní vedení								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/830361811					
	VV		"přípojka S3"					
	VV		1,2+0,6		1,800			
	VV		"přípojka S4"					
	VV		2,5+0,7+1,0		4,200			
	VV		Součet		6,000			
25	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/830391811					
	VV		"přípojka S3"					
	VV		0,5+0,5		1,000			
26	K	831352193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831352193					
	VV		"přípojka S3" 1		1,000			
	VV		"přípojka S4" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
27	K	831352921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	5,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831352921					
	VV		"přípojka S3" 1,2		1,200			
	VV		"přípojka S4" 2,5+0,7+1,0		4,200			
	VV		Součet		5,400			
28	M	59710703	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém F,C Třída 160	m	5,481			CS ÚRS 2022 01
	VV		5,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,481			
29	K	831372193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 300	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831372193					
	VV		"přípojka S3" 2		2,000			
30	K	831372921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831372921					
	VV		"přípojka S3" 1		1,000			
31	M	59710879	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	1,015			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
32	K	837352921	Výměna kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/837352921					
	VV		"přípojka S3" 1		1,000			
33	M	59710986	koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160	kus	1,015			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
34	K	837371921	Výměna kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/837371921					
	VV		"přípojka S3" 1		1,000			
35	M	59711573	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/200 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200	kus	1,015			CS ÚRS 2022 01
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1 665,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033231					
	VV		"kanalizační připojovací potrubí					
	VV		"svod 1" 22		22,000			
	VV		"svod 2-17,19" 20*17		340,000			
	VV		"svod 18" 20		20,000			
	VV		"svod 18N" 20		20,000			
	VV		"svod 20" 21		21,000			
	VV		"svod 21" 29		29,000			
	VV		"svod 27" 1		1,000			
	VV		"svod 27c" 1		1,000			
	VV		"svod A" 1		1,000			
	VV		"svod B" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		456,000			
	VV		"vodovod"					
	VV		"13 - VODOVOD - PŮDORYS 1.PP					
	VV		20		20,000			
	VV		"16 - VODOVOD - TYPOVÉ ŘEŠENÍ V JÁDŘE					
	VV		6*20*9		1 080,000			
	VV		"17 - VODOVOD - TYPOVÉ ŘEŠENÍ V KUCHYŇCE					
	VV		5*9		45,000			
	VV		"17a - VODOVOD - ŘEŠENÍ V KUCHYŇCE V 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		"18 - VODOVOD - TYPOVÉ ŘEŠENÍ V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI					
	VV		2*10		20,000			
	VV		"18a - VODOVOD - ŘEŠENÍ V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI V 1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		"19 - VODOVOD - TYPOVÉ ŘEŠENÍ V KANCELÁŘI (MIMO m.č. 024)					
	VV		1*(20+18)		38,000			
	VV		"19a - VODOVOD - ŘEŠENÍ V m.č. 024					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1 209,000			
	VV		Součet		1 665,000			
37	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033331					
	VV		"18a - VODOVOD - ŘEŠENÍ V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI V 1.PP					
	VV		1		1,000			
38	K	971052341	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	26,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052341					
	VV		"kanalizace, půdorys technického podlaží					
	VV		"chránička, svod 5a" 2		2,000			
	VV		"vodovod, 1.PP					
	VV		"odbočky ke stoupacím větvím" 23		23,000			
	VV		"mezi 013/013a" 1		1,000			
	VV		Součet		26,000			
39	K	971052361	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052361					
	VV		"půdorys technického podlaží					
	VV		"chránička, svod 10a" 1		1,000			
40	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	318,480			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031142					
	VV		"kanalizační připojovací potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svod 2-17,19" 15,6*17		265,200			
	VV		"svod 18" 15,6		15,600			
	VV		"svod 18N" 15,6		15,600			
	VV		"svod 20" 15,6		15,600			
	VV		"svod 23" 2,08		2,080			
	VV		"svod 27" 2,4		2,400			
	VV		"svod 27c" 2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		318,480			
41	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	671,500			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031143					
	VV		"16 - VODOVOD - TYPOVÉ ŘEŠENÍ V JÁDŘE					
	VV		"U" 1,5*20*9		270,000			
	VV		"S" 2,0*20*9		360,000			
	VV		"17 - VODOVOD - TYPOVÉ ŘEŠENÍ V KUCHYŇCE					
	VV		1,0*9		9,000			
	VV		"17a - VODOVOD - ŘEŠENÍ V KUCHYŇCE V 1.NP					
	VV		1,0		1,000			
	VV		"19 - VODOVOD - TYPOVÉ ŘEŠENÍ V KANCELÁŘI (MIMO m.č. 024)					
	VV		0,8*(20+18)		30,400			
	VV		"19a - VODOVOD - ŘEŠENÍ V m.č. 024					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		Součet		671,500			
42	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	8,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031164					
	VV		"kanalizační potrubí					
	VV		"svod 27" 3,2		3,200			
	VV		"svod 27a" 0,6		0,600			
	VV		"svod 27b" 0,5		0,500			
	VV		"svod 27c" 3,7		3,700			
	VV		Součet		8,000			
43	K	977151115	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	2,310			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151115					
	VV		"splašková kanalizace, svod 1					
	VV		0,32+0,15*9		1,670			
	VV		"splašková kanalizace, svod 20a,23					
	VV		0,32*2		0,640			
	VV		Součet		2,310			
44	K	977151118	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	3,760			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151118					
	VV		"splašková kanalizace, svod 5a					
	VV		8*0,15		1,200			
	VV		"splašková kanalizace, svod 22,22a,22b,27,27a,27b,27c,27d					
	VV		0,32*8		2,560			
	VV		Součet		3,760			
	D 99		Přesun hmot a manipulace se sutí					
45	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	61,223			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013160					
46	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	306,115			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		61,223*5 'Přepočtené koeficientem množství		306,115			
47	K	997013R01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce - skládka dle výběru zhotovitele	t	61,223			R-položka
48	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	54,028			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017004					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	712	Povlakové krytiny					
49	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	21,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712300845					
	VV		"DN 75" 1			1,000		
	VV		"DN 110" 20			20,000		
	VV		Součet			21,000		
	D	713	Izolace tepelné					
50	K	713461831	Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry staženými drátem uchycenými sponami potrubí, tloušťka izolace do 100 mm	m	199,400			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713461831					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		0,8+3+25,6+72,4+25,4+72,2			199,400		
51	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	1 801,230			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463311					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		204,61+726,37+303,03+224,82+143+0,8+3,0+25,6+72,4+25,4+72,2			1 801,230		
52	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	225,951			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		204,61+0,8			205,410		
	VV		205,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			225,951		
53	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	802,307			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		726,37+3,0			729,370		
	VV		729,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			802,307		
54	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	361,493			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		303,03+25,6			328,630		
	VV		328,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			361,493		
55	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	326,942			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		224,82+72,4			297,220		
	VV		297,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			326,942		
56	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	185,240			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		143,0+25,4		168,400			
	VV		168,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		185,240			
57	M	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	79,420			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		72,2		72,200			
	VV		72,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		79,420			
58	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	104,770			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU, dešťová kanalizace					
	VV		104,77		104,770			
59	M	i000291-02	návleková zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetyleny snižující hlučnost svodů, tl. 5 mm, vnitř. průměr 125 mm	m	115,247			
	VV		104,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		115,247			
60	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	2 341,940			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		943,78+671,2+77,25+280,11+224,05+144,48+1,07		2 341,940			
61	M	28377140	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 20/6mm	m	1 038,158			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		943,78		943,780			
	VV		943,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 038,158			
62	M	28377142	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 20/13mm	m	738,320			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		671,2		671,200			
	VV		671,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		738,320			
63	M	28377109R	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 25/6mm	m	84,975			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		77,25		77,250			
	VV		77,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		84,975			
64	M	28377050	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 32/6mm	m	308,121			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		280,11		280,110			
	VV		280,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		308,121			
65	M	2837705R	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 40/6mm	m	246,455			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		224,05		224,050			
	VV		224,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		246,455			
66	M	28377121R	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 50/9mm	m	158,928			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		144,48		144,480			
	VV		144,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		158,928			
67	M	28377120	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 63/9mm	m	1,177			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vodovod - seznam materiálů - izolace"					
	VV		1,07			1,070		
	VV		1,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			1,177		
68	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	0,916			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713104					
69	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,916			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713192					
D	721		Zdravotecn ka - vnitřní kanalizace					
70	K	721110974	Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 200	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721110974					
	VV		"přípojka S3" 1			1,000		
	VV		"přípojka S4" 2			2,000		
	VV		Součet			3,000		
71	K	721110976	Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 300	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721110976					
	VV		"přípojka S3" 3			3,000		
72	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	806,200			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140802					
	VV		"splašková kanalizace, odměřeno v původní PD					
	VV		806,2			806,200		
73	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	110,370			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140806					
	VV		"splašková kanalizace, odměřeno v původní PD					
	VV		5,6			5,600		
	VV		"Dešťová kanalizace, odměřeno v původní PD					
	VV		104,77			104,770		
	VV		Součet			110,370		
74	K	721140908	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140908					
	VV		"kanalizace půdorys technického podlaží					
	VV		"odbočka pro svod 5a					
	VV		1			1,000		
75	K	721140912	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140912					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY					
	VV		"svod 23" 1			1,000		
76	K	721140913	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140913					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY					
	VV		"svod 1" 1			1,000		
77	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	21,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140915					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY					
	VV		"svod 2-17,19" 17			17,000		
	VV		"svod 20" 1			1,000		
	VV		"svod 20a" 1			1,000		
	VV		"svod A" 1			1,000		
	VV		"svod B" 1			1,000		
	VV		Součet			21,000		
78	K	721140916	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140916					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY					
	VV		"svod 18" 1		1,000			
	VV		"svod 22" 1		1,000			
	VV		"svod 27" 1		1,000			
	VV		"svod I,II,III" 3*2		6,000			
	VV		Součet		9,000			
79	K	721140918	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140918					
	VV		"kanalizace půdorys technického podlaží					
	VV		"odbočka pro svod 5a					
	VV		1		1,000			
80	K	721140926	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 125	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140926					
	VV		"dešťová kanalizace pod stropem 10.NP					
	VV		"svody I,II,III" 3		3,000			
81	K	7211411R	Potrubí z litinových trub přechod PVC - litina DN 125	kus	3,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Dešťová kanalizace - seznam materiálu					
	VV		3		3,000			
82	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	390,400			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803					
	VV		"splašková kanalizace, odměřeno v původní PD					
	VV		390,4		390,400			
83	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171905					
	VV		"svod A,B" 1+1		2,000			
84	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915					
	VV		"svod A,B" 2+2		4,000			
85	K	721171918	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171918					
	VV		"kanalizace půdorys technického podlaží					
	VV		"odbočka pro svod 5a					
	VV		1		1,000			
86	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	14,670			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174005					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 5a" 5,30		5,300			
	VV		"svod 20a" 2,42		2,420			
	VV		"svod 21" 2,25		2,250			
	VV		"svod 27" 2,70		2,700			
	VV		"svod 27d" 2,00		2,000			
	VV		Součet		14,670			
87	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	27,720			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174006					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 18" 2,70		2,700			
	VV		"svod 18N" 6,10		6,100			
	VV		"svod 22" 2,60		2,600			
	VV		"svod 22a" 2,20		2,200			
	VV		"svod 22b" 1,62		1,620			
	VV		"svod 27" 6,70		6,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svod 27a" 1,60			1,600		
	VV		"svod 27b" 2,05			2,050		
	VV		"svod 27c" 2,15			2,150		
	VV		Součet			27,720		
88	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	59,800			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 1" 33,20			33,200		
	VV		"svod 5a" 26,60			26,600		
	VV		Součet			59,800		
89	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	710,450			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 2-17,19" 33,20*17			564,400		
	VV		"svod 18" 33,20			33,200		
	VV		"svod 18N" 33,20			33,200		
	VV		"svod 20" 33,20			33,200		
	VV		"svod 21" 33,30			33,300		
	VV		"svod 22" 0,60			0,600		
	VV		"svod 22a" 0,60			0,600		
	VV		"svod 22b" 0,60			0,600		
	VV		"svod 27" 3,20			3,200		
	VV		"svod 27a" 0,65			0,650		
	VV		"svod 27b" 0,70			0,700		
	VV		"svod 27c" 3,50			3,500		
	VV		"svod 27d" 0,70			0,700		
	VV		"svod A" 1,30			1,300		
	VV		"svod B" 1,30			1,300		
	VV		Součet			710,450		
90	K	72117404R	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 32	m	7,150			R-položka
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 5a" 6,50			6,500		
	VV		"svod 20a" 0,65			0,650		
	VV		Součet			7,150		
91	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	182,150			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 1" 15,20			15,200		
	VV		"svod 2-17,19" 6,40*17			108,800		
	VV		"svod 18" 6,40			6,400		
	VV		"svod 18N" 6,40			6,400		
	VV		"svod 20" 7,10			7,100		
	VV		"svod 21" 35,20			35,200		
	VV		"svod 23" 1,55			1,550		
	VV		"svod 27c" 1,50			1,500		
	VV		Součet			182,150		
92	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	510,880			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 1" 47,15			47,150		
	VV		"svod 2-17,19" 21,90*17			372,300		
	VV		"svod 5a" 1,50			1,500		
	VV		"svod 18" 22,00			22,000		
	VV		"svod 18N" 22,00			22,000		
	VV		"svod 20" 22,90			22,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svod 20a" 1,85			1,850		
	VV		"svod 21" 15,68			15,680		
	VV		"svod 23" 0,90			0,900		
	VV		"svod 27" 2,60			2,600		
	VV		"svod 27c" 0,60			0,600		
	VV		"svod A" 0,70			0,700		
	VV		"svod B" 0,70			0,700		
	VV		Součet			510,880		
93	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	0,700			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 27" 0,70			0,700		
94	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	145,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 2-17,19" 7,20*17			122,400		
	VV		"svod 18" 7,20			7,200		
	VV		"svod 18N" 7,20			7,200		
	VV		"svod 20" 7,20			7,200		
	VV		"svod 27a" 0,50			0,500		
	VV		"svod 27c" 0,50			0,500		
	VV		Součet			145,000		
95	M	28615594	odbočka dvojité HTDA úhel 87° DN 110/110/110	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		"Splašková kanalizace - seznam materiálu					
	VV		2			2,000		
96	K	721174056	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125	m	104,770			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174056					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Dešťová kanalizace - seznam materiálu					
	VV		104,77			104,770		
97	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	263,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU, zařizovací předměty					
	VV		"umyvadlo U" 180			180,000		
	VV		"umyvadlo U1" 5			5,000		
	VV		"umyvadlo U2" 10			10,000		
	VV		"umyvadlo U3" 49			49,000		
	VV		"umyvadlo U4" 1			1,000		
	VV		"AP-PS" 9			9,000		
	VV		"KS-PS1" 9			9,000		
	VV		Součet			263,000		
98	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	208,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU, zařizovací předměty					
	VV		"vanička S" 180			180,000		
	VV		"vanička S1" 2			2,000		
	VV		"vanička S2" 2			2,000		
	VV		"výlevka VL" 11			11,000		
	VV		"dřez D" 10			10,000		
	VV		"pisoár P" 3			3,000		
	VV		Součet			208,000		
99	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721210813					
100	K	721211913	Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211913 "viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU" "Zařizovací předměty" "VP" 1				1,000	
101	M	55161-VP	uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka pro vložení dlaždice	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, se zápachovým uzávěrem fungujícím i bez vody, s výškově stavitelným nástavcem 10-80mm s rámem z nerezové oceli 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm, vnitřní rozměr plochy krytu pro vložení dlaždice 104 x 104 x 12mm. Hluboká stavební ochranná zátka a stavební ochranná zátka rámu jsou součástí balení.					
102	M	55161-VP.1	nástavec prodlužovací 200mm/d 110mm s izolační přírubou	kus	1,000			
103	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226511 "viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU" "Zařizovací předměty" "KS-PS1" 9				9,000	
104	K	72122651R	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody	kus	9,000			
			VV VV VV VV "viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU" "Zařizovací předměty" "AP-PS" 9				9,000	
105	K	721226R01	Zápachové uzávěrky podomítkové (PP/ABS) DN 32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou	kus	6,000			R-položka
	P		Poznámka k položce: Max. průtok 0,15 l/s. Přítok DN20-32, odtok DN32. Výška vodního uzávěru 50 mm. Vyjímatelá kazeta se zápachovou uzávěrkou pro inspekci.					
			VV VV VV "viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU" "Splašková kanalizace - seznam materiálu" 6				6,000	
106	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273152 "viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU" "Splašková kanalizace - seznam materiálu" 1				1,000	
107	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	21,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153 "viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU" "Splašková kanalizace - seznam materiálu" 21				21,000	
108	K	721274125	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274125 "viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU" "Splašková kanalizace - seznam materiálu" 1				1,000	
109	K	721274126	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274126 "viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU" "Splašková kanalizace - seznam materiálu" 2				2,000	
110	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1 763,290			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111 "svodné" 14,67+27,72				42,390	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpadní					
	VV		59,8+710,45		770,250			
	VV		"připojovací					
	VV		7,15+182,15+510,88+0,7+145,0		845,880			
	VV		"dešťové					
	VV		104,77		104,770			
	VV		Součet		1 763,290			
111	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	7,200			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112					
	VV		"svodné					
	VV		2,5+0,7+1,0+1,0+2,0		7,200			
112	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	255,410			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721300922					
	VV		"čištění svodného potrubí v rámci dokončovacích prací dle požadavků TZ					
	VV		"viz TZ, odměřeno v PD půdorys technického podlaží a původní PD					
	VV		"přípojka S1					
	VV		80,41		80,410			
	VV		"přípojka S2					
	VV		52,56		52,560			
	VV		"přípojka S3					
	VV		64,35		64,350			
	VV		"přípojka S4					
	VV		58,09		58,090			
	VV		Součet		255,410			
113	K	723150372R	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 125	m	0,600			R-položka
	VV		"půdorys technického podlaží					
	VV		"svod 5a" 0,3*2		0,600			
114	K	723150373	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 159/4,5	m	0,600			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150373					
	VV		"půdorys technického podlaží					
	VV		"svod 10a" 0,6		0,600			
115	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	2,508			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721104					
116	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,508			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721192					
D 722 Zdravotechn ka - vnitřní vodovod								
117	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	1,500			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130236					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - požární vodovod					
	VV		1,5		1,500			
118	K	722130238	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80	m	2,200			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130238					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - požární vodovod					
	VV		2,2		2,200			
119	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	2 012,200			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130801					
	VV		"odměřeno v původní PD					
	VV		2012,2		2 012,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	1 150,100			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130802					
		VV	"odměřeno v původní PD					
		VV	1150,1					
						1 150,100		
121	K	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	kus	20,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130901					
		VV	"úklidové komory" 11					
		VV	"kuchyňky" 9					
		VV	Součet					
						11,000		
						9,000		
						20,000		
122	K	722130919	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezání ocelové trubky přes 50 do DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130919					
		VV	"požární vodovod					
		VV	2					
						2,000		
123	K	722131938	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 80	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131938					
		VV	"požární vodovod					
		VV	2					
						2,000		
124	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	943,780			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002					
		VV	"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
		VV	"vodovod - studená voda					
		VV	943,78					
						943,780		
125	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	77,250			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003					
		VV	"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
		VV	"vodovod - studená voda					
		VV	77,25					
						77,250		
126	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	280,110			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004					
		VV	"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
		VV	"vodovod - studená voda					
		VV	280,11					
						280,110		
127	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	224,050			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174005					
		VV	"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
		VV	"vodovod - studená voda					
		VV	224,05					
						224,050		
128	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	144,480			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174006					
		VV	"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
		VV	"vodovod - studená voda					
		VV	144,48					
						144,480		
129	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	1,070			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174007					
		VV	"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
		VV	"vodovod - studená voda					
		VV	1,07					
						1,070		
130	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	1 145,810			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				4,630	
			VV					
			VV				1 141,180	
			VV				1 145,810	
131	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	726,370			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				654,120	
			VV					
			VV				72,250	
			VV				726,370	
132	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	303,030			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				30,550	
			VV					
			VV				272,480	
			VV				303,030	
133	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	224,820			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				224,820	
134	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	143,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				143,000	
135	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	910,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV				490,000	
			VV					
			VV				360,000	
			VV					
			VV				8,000	
			VV					
			VV				22,000	
			VV					
			VV				20,000	
			VV					
			VV				10,000	
			VV				910,000	
136	K	72220151	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2"	kus	370,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV				360,000	
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		370,000			
137	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)	soubor	270,000			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220161					
	VV		"U+U1+U2+U3+U4					
	VV		245		245,000			
	VV		"S1+S2					
	VV		4		4,000			
	VV		"VL					
	VV		11		11,000			
	VV		"D					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		270,000			
138	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	66,000			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224115					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		66		66,000			
139	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	473,000			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240122					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		473		473,000			
140	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	11,000			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240123					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		11		11,000			
141	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	3,000			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240124					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		3		3,000			
142	K	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus	2,000			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240125					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		2		2,000			
143	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	3 947,470			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290215					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - potrubí"					
	VV		943,78+77,25+280,11+224,05+144,48+1,07+1,5+2,2+4,63+654,12+30,55+871,18+72,25+272,48+224,82+143		3 947,470			
144	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3 947,470			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - potrubí"					
	VV		943,78+77,25+280,11+224,05+144,48+1,07+1,5+2,2+4,63+654,12+30,55+871,18+72,25+272,48+224,82+143		3 947,470			
145	K	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	8,287			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	8,287			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722192					
D 725			Zdravotechn ka - zařizovací předměty					
147	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	171,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		5		5,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		19		19,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		19		19,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		19		19,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		19		19,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		14		14,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		19*4		76,000			
	VV		Součet		171,000			
148	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	186,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"WC"					
	VV		186		186,000			
149	M	642360-WC	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním	kus	186,000			R-položka
150	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	6,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725122817					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		6		6,000			
151	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725129102					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"P"					
	VV		3		3,000			
152	M	64251310	pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem napájecí napětí 24V DC	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
153	M	551721R01	zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 5 ventilů	kus	1,000			
154	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	178,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		11		11,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		19		19,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		19		19,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		19		19,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19		19,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		14		14,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		19*4		76,000			
	VV		Součet		178,000			
155	K	725219R01	Umyvadla montáž umyvadel se závěsnou skříňkou na šrouby do zdiva	soubor	180,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"U"					
	VV		180		180,000			
156	M	642110-U	umyvadlo keramické závěsné bílé s otvorem 550x440mm se závěsnou skříňkou	kus	180,000			R-položka
157	M	55161R03	umyvadlový sifon plastový DN40 s převlečnou maticí 5/4"	kus	180,000			
158	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"	kus	180,000			CS ÚRS 2022 01
159	K	72521910R	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů s krytem na sifon na šrouby do zdiva	soubor	5,000			R-položka
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"U1"					
	VV		5		5,000			
160	M	64211-U1	umyvadlo keramické bílé s hranatým tvarem 60x45 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii	kus	5,000			
161	M	64211009	kryt sifonu keramický bílý 210x285x345mm	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
162	M	55161R03	umyvadlový sifon plastový DN40 s převlečnou maticí 5/4"	kus	5,000			
163	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
164	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"U2"					
	VV		10		10,000			
165	M	64211-U2	umyvadlo keramické bílé 55x45 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii	kus	10,000			R-položka
166	M	55161R05	plastový umyvadlový sifon DN40 s nerezovou mřížkou DN63	kus	10,000			
167	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	49,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"U3"					
	VV		49		49,000			
168	M	642110-U3	umyvadlo keramické závěsné bílé s otvorem 550x440mm	kus	49,000			R-položka
169	M	55161R01	umyvadlový sifon „U“ kov DN32 s převlečnou maticí 5/4"	kus	49,000			
170	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"	kus	49,000			CS ÚRS 2022 01
171	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"U4"					
	VV		1		1,000			
172	M	64211-U4	umyvadlo keramické rohové bílé š 55 cm, s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii	kus	1,000			R-položka
173	M	55161R05	plastový umyvadlový sifon DN40 s nerezovou mřížkou DN63	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	11,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725220841					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		2		2,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
175	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	157,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725240812					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		18		18,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		18		18,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		18		18,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		18		18,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		13		13,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		18*4		72,000			
	VV		Součet		157,000			
176	K	725249101	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	180,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725249101					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"S"					
	VV		180		180,000			
177	M	642938-S	vanička keramická sprchová bílá 1200x800x110mm, nosnost 150 kg	kus	180,000			R-položka
178	M	551615R02	vaničkový sifon pro otvor 60mm, krytka chrom	kus	180,000			
179	K	725249101	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725249101					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"S1"					
	VV		2		2,000			
180	M	554230-S1	vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900, hloubka 90 mm, mont.výška 185 mm, bílá	kus	2,000			R-položka
181	M	551615R01	vaničkový sifon pro otvor 90mm, krytka chrom	kus	2,000			
182	K	725249101	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725249101					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"S2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2			2,000		
183	M	642938-S2	vanička sprchová akrylátová obdélníková 130x90cm (s nohami a panelem). Hloubka vaničky 4,5 cm, montážní výška 14 cm, průměr sifonu 90 mm	kus	2,000			
184	M	551615R01	vaničkový sifon pro otvor 90mm, krytka chrom	kus	2,000			
185	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do n ky	soubor	180,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244906					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"S"					
	VV		180			180,000		
186	M	554843-S	dveře třídlílné posuvné pro niku 120 cm, barva profilů stříbrná (aluchrom), výplň vzorované sklo, výška 188 cm	kus	180,000			
187	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do n ky	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244906					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"S2"					
	VV		2			2,000		
188	M	554843-S2	dveře sprchové třídlílné posuvné pro niku 130 cm, výška 188 cm, výplň bezpečnostní sklo	kus	2,000			
189	K	725249103	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725249103					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"S1"					
	VV		2			2,000		
190	M	554844-S1	kout sprchový čtvrtkruhový dveře dvoukřídlé rozměr 900mm, výška 1850 mm, bezpečnostní sklo	kus	2,000			
191	K	725291P01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný držák toaletního papíru; design - oblý; materiál - chrom	soubor	180,000			R-položka
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		180			180,000		
192	K	725291P02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnná WC štětka; design - oblý; materiál - chrom	soubor	186,000			R-položka
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		186			186,000		
193	K	725291P03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný zásobník toaletního papíru; design - oblý; materiál - chrom	soubor	180,000			R-položka
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		180			180,000		
194	K	725291P04	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník na toaletní papír, uzamykatelný, nerez, povrch matný, max. Ø náplně 290 x 100 mm	soubor	6,000			R-položka
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		"012a - 3x + 013a - 3x"					
	VV		6			6,000		
195	K	725291P05	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný dávkovač mýdla; design - oblý; materiál - chrom	soubor	245,000			R-položka
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		245			245,000		
196	K	725291P06	Doplňky zařízení koupelen a záchodů Držák ručníků oblý chromový; šířka 240 mm, výška 134 mm, hloubka 55 mm	soubor	180,000			R-položka
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		180		180,000			
197	K	725291P07	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný trojháček; design - oblý; materiál - chrom	soubor	184,000			
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		184		184,000			
198	K	725291P08	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnná dvoupatrová rohová polička drátěnná	soubor	184,000			
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		184		184,000			
199	K	725291P09	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlová skříňka 70x72x11 cm s LED osvětlením	soubor	180,000			
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		180		180,000			
200	K	725291P11	Doplňky zařízení koupelen a záchodů tryskový vysoušeč rukou s Hepa filtrem a sterilizačními UV diodami	soubor	4,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Tryskový vysoušeč rukou s Hepa filtrem a sterilizačními UV diodami. Bezdotykový provoz, rychlé osušení rukou - zabudovaná časová ochrana (jedno sušení max. 25 sec) antibakteriální povrch, neznečišťuje okolní prostor. Sterilizace HEPA filtru UV světlem</i>					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		"m.č.012 - 2x + 013 - 2x					
	VV		4		4,000			
201	K	725291P12	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník na jednotlivé (skládané) papírové ručníky; obsah do 500 ks ručníků	soubor	54,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zásobník na jednotlivé (skládané) papírové ručníky; obsah do 500 ks ručníků; vyrobený z plastu ABS; vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku, v modré barvě; uzamykatelný na klíček</i>					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		"m.č.003-011 + 016-025 + 012 - 2x + 012b - 1x + 013 - 2x + 103-112 + 116-125 + X.26 - 10x					
	VV		54		54,000			
202	K	725291P13	Doplňky zařízení koupelen a záchodů drátěný koš, rozměr 350 x 290 x 150 mm, nerez	soubor	4,000			
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		"m.č. 012 - 2x + 013 - 2x					
	VV		4		4,000			
203	K	725291P14	Doplňky zařízení koupelen a záchodů krytý nerezový koš s PVC vložkou, objem 3 l., pr. 170 x 270 mm, povrch matný	soubor	50,000			
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		"m.č.003-011 + 016-025 + 012b - 1x + 103-112 + 116-125 + X.26 - 10x					
	VV		50		50,000			
204	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	8,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725310823					
	VV		"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	725310828	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur velkokuchyňských	soubor	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725310828					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	1		1,000			
206	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	11,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725330820					
		VV	"obj. 5 2 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	1		1,000			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	1		1,000			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	1		1,000			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 05 - PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	1		1,000			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 06 - PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	1		1,000			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 07 - PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	1		1,000			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 08 - PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	1		1,000			
		VV	"obj. 5 2 - výkres 09 - PŮDORYS 7.-10.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	1+1+1+1		4,000			
		VV	Součet		11,000			
207	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	11,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725339111					
		VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
		VV	"Zařizovací předměty"					
		VV	"VL"					
		VV	11		11,000			
208	M	642.VL	výlevka keramická (z jemné žáehrlíny) závěsná 455mm, vč. chromované mřížky	kus	11,000			
209	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	195,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811					
		VV	"rohové ventily					
		VV	"viz Demontáž klozetů...					
		VV	171		171,000			
		VV	"viz Demontáž pisoárů...					
		VV	6		6,000			
		VV	"viz Demontáž baterií stojánkových...					
		VV	9*2		18,000			
		VV	Součet		195,000			
210	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	10,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112					
		VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
		VV	"Vodovodní výtoky"					
		VV	"AP"					
		VV	10		10,000			
211	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	510,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725819401					
		VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
		VV	"Vodovodní výtoky"					
		VV	"U+U1+U2+U3+U4"					
		VV	245*2		490,000			
		VV	"D"					
		VV	10*2		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		510,000			
212	M	55141001.cr	kohout kulový rohový R 1/2"x3/8" povrchová úprava chrom	kus	510,000			
213	M	5519000R	připojovací flexi hadice (3/8") délky 350 mm	kus	510,000			R-položka
214	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	189,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801					
	VV		"viz Demontáž umyvadel...					
	VV		178		178,000			
	VV		"viz Demontáž výlevků...					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		189,000			
215	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	9,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820802					
	VV		"viz Demontáž dřezů...					
	VV		9		9,000			
216	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	11,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821316					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"VL"					
	VV		11		11,000			
217	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"D"					
	VV		10		10,000			
218	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	245,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829131					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"U+U1+U2+U3+U4					
	VV		245		245,000			
219	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	245,000			CS ÚRS 2022 01
220	K	725840851	Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	168,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725840851					
	VV		"viz Demontáž van..."					
	VV		11		11,000			
	VV		"viz Demontáž sprchových vaniček..."					
	VV		157		157,000			
	VV		Součet		168,000			
221	K	725841-S	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem, výtakovým ramenem s hlavovou sprchou, stěnovým vývodem sprchy se sprchovým setem	soubor	180,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"S"					
	VV		180		180,000			
222	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725849411					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"S1+S2"					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	M	55145-S1,S2	baterie sprchová nástěná páková 150mm chrom bez příslušenství	kus	4,000			
224	M	5514500R	souprava sprchová komplet - posuvný držák, hadice, sprchová růžice - anticalcare, mýdlenka	sada	4,000			
P			Poznámka k položce: S1,S2					
225	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	366,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725850800					
VV			"viz Demontáž umyvadel...					
VV			178					
VV			"viz Demontáž van...					
VV			11					
VV			"viz Demontáž sprchových vaniček...					
VV			157					
VV			"viz Demontáž dřezů...					
VV			9					
VV			"viz Demontáž výlevek...					
VV			11					
VV			Součet					
226	K	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	10,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725851315					
VV			"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
VV			"Zařizovací předměty"					
VV			"D"					
VV			10					
227	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103					
VV			"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
VV			"Zařizovací předměty"					
VV			"D"					
VV			10					
228	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	11,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725869101					
VV			"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
VV			"Zařizovací předměty"					
VV			"VL"					
VV			11					
229	M	55161-VL	sífon vč krytky odpadu	kus	11,000			
230	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	30,645			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725104					
231	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	30,645			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725192					
D	726	Zdravotechn ka - předstěnové instalace						
232	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	11,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001					
VV			"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
VV			"Zařizovací předměty"					
VV			"U2+U3"					
VV			10+1					
233	K	72613101R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro výlevky stavební výška 1300 mm	soubor	11,000			R-položka
VV			"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"VL"					
	VV		11		11,000			
234	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	186,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131041					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"WC"					
	VV		186		186,000			
235	K	998726114	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	3,383			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726114					
236	K	998726192	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,383			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726192					
D 727 Zdravotecn ka - požární ochrana								
237	K	727111342R	Protipožární trubní ucpávky plastové potrubí D 25 včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 300 mm	kus	1,000			R-položka
	VV		"půdorys 1.PP					
	VV		"prostup mezi 012/027a					
	VV		1		1,000			
238	K	727111344R	Protipožární trubní ucpávky plastové potrubí D 32 včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 300 mm	kus	2,000			R-položka
	VV		"půdorys 1.PP					
	VV		"prostup mezi 012/027a					
	VV		2		2,000			
239	K	727111346R	Protipožární trubní ucpávky plastové potrubí D 50 včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 300 mm	kus	2,000			R-položka
	VV		"půdorys 1.PP					
	VV		"prostup mezi 012/027a					
	VV		2		2,000			
240	K	727111403R	Protipožární trubní ucpávky kovové nebo plastové potrubí D 25 včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm	kus	28,000			R-položka
	VV		"stoupací potrubí vodovodu					
	VV		"větev 1,21, cirkulace, prostupy 1.PP-10.NP					
	VV		10*1*2		20,000			
	VV		"větev 1,21, TUV,SV, prostupy 8.NP-10.NP					
	VV		2*2*2		8,000			
	VV		Součet		28,000			
241	K	727111404R	Protipožární trubní ucpávky kovové nebo plastové potrubí D 32 včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm	kus	16,000			R-položka
	VV		"stoupací potrubí vodovodu					
	VV		"větev 1,21, prostupy 4.NP-8.NP					
	VV		4*2*2		16,000			
242	K	727111405R	Protipožární trubní ucpávky kovové nebo plastové potrubí D 40 včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm	kus	136,000			R-položka
	VV		"stoupací potrubí vodovodu					
	VV		"větev 1,21, prostupy 1.PP-4.NP					
	VV		4*2*2		16,000			
	VV		"větev 2-20,18N, prostup mezi 2.NP-5.NP					
	VV		3*2*20		120,000			
	VV		Součet		136,000			
243	K	727111406R	Protipožární trubní ucpávky kovové nebo plastové potrubí D 50 včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm	kus	80,000			R-položka
	VV		"stoupací potrubí vodovodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"větev 2-20,18N, prostup mezi 1.PP/1.NP/2.NP					
	VV		20*2*2		80,000			
244	K	727111408R	Protipožární trubní ucpávky kovové nebo plastové potrubí D 80 včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm	kus	20,000			R-položka
	VV		"stoupací potrubí vodovodu					
	VV		"větev 1,21 - požární vodovod, prostupy 1.PP-10.NP					
	VV		10*2		20,000			
245	K	727121103	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121103					
	VV		"splašková kanalizace, svod 1					
	VV		10		10,000			
246	K	727121105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	19,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121105					
	VV		"svod 1" 11		11,000			
	VV		"svod 5a" 8		8,000			
	VV		Součet		19,000			
247	K	727121107	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	231,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121107					
	VV		"svod 2-17,19" 11*17		187,000			
	VV		"svod 18" 11		11,000			
	VV		"svod 18N" 11		11,000			
	VV		"svod 20" 11		11,000			
	VV		"svod 21" 11		11,000			
	VV		Součet		231,000			
248	K	727121108	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 125	kus	33,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121108					
	VV		"svod I" 11		11,000			
	VV		"svod II" 11		11,000			
	VV		"svod III" 11		11,000			
	VV		Součet		33,000			
D 767			Konstrukce zámečnické					
249	K	7679919X	Úprava nosné konstrukce potrubí v jádrech, kotvení do nové příčky	jádro	166,000			
	VV		"2.NP" 19		19,000			
	VV		"3.NP" 19		19,000			
	VV		"4.NP" 19		19,000			
	VV		"5.NP" 19		19,000			
	VV		"6.NP" 14		14,000			
	VV		"7-10.NP" 19*4		76,000			
	VV		Součet		166,000			
250	K	7679919X1	Nosná konstrukce potrubí v jádrech	jádro	14,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"4.NP" 1		1,000			
	VV		"5.NP" 1		1,000			
	VV		"6.NP" 6		6,000			
	VV		"7-10.NP" 1*4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
251	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,045			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,045			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767192					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
253	K	781491021	Montáž zrcadel lepených sil konovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	21,120			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		"m.č.003-011 + 016-025 + 012 - 2x + 012b - 1x + 013 - 2x + 103-112 + 116-125					
	VV		0,6*0,8*44		21,120			
254	M	634651P10	zrcadlo 600x800 mm k nalepení, s fazetou	kus	44,000			
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		44		44,000			
255	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,267			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781104					
256	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,267			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781192					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
257	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	235,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2492					
	VV		"předpoklad 2% celkových Nh PSV					
	VV		11750*0,02		235,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
258	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			
		P	Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D14g - Silnoproud

KSO:

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS DATA. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'RTS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.cenovasoustava.cz.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

27342093

DIČ:

CZ27342093

IČ:

[REDACTED]

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.2 - Pavilon JIH

Soupis:

5.2.D14g - Silnoproud

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Datum:

25. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

M - Montážní přírážky

M21 - Elektromontáže

M21.1 - Rozvaděče

M21.2 - Kabely

M210VD - Demontážní práce

M211VD - Revize elektro

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

S - Přesuny sutí

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.2 - Pavilon JIH

Soupis: 5.2.D14g - Silnoproud

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
1	K	979092111R00	Vyklizení ulehlé sutí z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	10,000			RTS I / 2022
2	K	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	20 835,000			RTS I / 2022
P		Poznámka k položce: RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.						
D		M	Montážní přírážky					
3	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	2,000			
P		Poznámka k položce: RTS komentář: Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.						
4	K	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	5,000			
5	K	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	8,000			
P		Poznámka k položce: RTS komentář:Přirážka je určena ke krytí nákladů na podíl zednických výpomocí, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací, jsou nezbytným předpokladem pro jejich zahájení nebo dokončení a pokud je nelze na základě zakreslení v projektech rozpočtovat jako stavební práce. Jsou to: a) vysekání kapes, nik pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.) b) vynechání nebo vysekání rýh pro rozvody, kapes pro kotvici šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech c) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí d) podezdění , nebo podbetonování armatur (ceník M 23) e) zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů, nebo jiných zařízení betonem f) zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků g) nastřelování upevňovacích prvků - pokud jsou jimi nahrazeny úkony ad a) až f), jinak se nastřelování nebo připevňování pomocí hmoždinek rozpočtuje podle ceníku 801-1 a 801-4. Náklady stanovené sazbou lze rozpočtovat a fakturovat, pokud jsou vyjmenované práce při montážích prokazatelně prováděny a platí bez ohledu na jejich skutečný rozsah. Základnu pro použití sazby tvoří náklady určené podle ceníků montážních prací uvedených v příloze č. 1 (vč. VČ vytvořených R-položkami), s výjimkou ceníků č. 21, 22, 25, 27, 46, 48 až 52 a 54 M II. díl a dále bez přesunu, nákladů určených HZS, bez nákladů stavebních prací a bez hodnoty dodávek rozpočtovaných samostatně (ve specifikacích). Do základny dále nepatří ani vedlejší rozpočtové náklady.						
D		M21	Elektromontáže					
6	K	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11	kus	133,000			RTS I / 2022
7	K	210110062RT2	Infrapasivní spínač osvětlení včetně dodávky stropního interiérového čidla	kus	21,000			RTS I / 2022
P		Poznámka k položce: RTS komentář: čidlo Kanlux ZONA JQ-37-W bílé						
8	K	210110062RT3	Infrapasivní spínač osvětlení včetně dodávky nástěnného interiérového čidla	kus	112,000			RTS I / 2022
P		Poznámka k položce: RTS komentář: čidlo Kanlux ALER JQ-30-W bílé						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
9	K	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C včetně dodávky spínače 39563-23	kus	10,000			RTS I / 2022	
10	K	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	421,000			RTS I / 2022	
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.						
11	K	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	227,000			RTS I / 2022	
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.						
12	K	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	360,000			RTS I / 2022	
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.						
13	K	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-01929	kus	1,000			RTS I / 2022	
P			Poznámka k položce: RTS komentář: design Praktik						
14	K	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku	kus	1 348,000			RTS I / 2022	
P			Poznámka k položce: RTS komentář: série Tango						
15	K	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní včetně dodávky zásuvky 5518-2929	kus	1,000			RTS I / 2022	
16	K	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	1 020,000			RTS I / 2022	
17	K	21201VD	Přístrojový nosič pro lišty LP (LPK) 80X25 včetně dodávky PN 80X25 2Z_HB	ks	2 225,000				
18	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	3 500,000			RTS I / 2022	
19	M	371201305	Kabel UTP Elite, Cat6, drát	m	3 500,000			RTS I / 2022	
P			Poznámka k položce: RTS komentář: UTP kabel kategorie 6, venkovní PE, 305m box Mechanické parametry: 4 párový kabel Vodič 23AWG, Cu Izolace vodičů HDPE Izolace pláště LDPE, průměr 0,5mm průměr kabelu 6,5 mm hmotnost mědi: 20kg/km balení v boxu po 305 m potisk – metráž, průmyslové standardy barevné značení na všech vodičích, vnější izolace černá Elektrické parametry: Impedance: 100+/-15 Ohm (1-125MHz) Kapacitance, max.: 5.6nF/100m Stejnoseměrný odpor, maximálně: 93 Ohm /m Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů maximálně 3% Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) maximálně: 330pF/100m Zpoždění mezi páry maximálně 45ns/100m (1-100MHz) Rychlost šíření signálu (NVP): 69%						
20	K	210201518R00	Svítilno LED podlinkové	kus	20,000			RTS I / 2022	
21	M	21348VD	LED pásek pod kuchyňskou linku	ks	20,000				
22	K	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	1 429,000			RTS I / 2022	
23	K	210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	137,000			RTS I / 2022	
24	K	210201517R00	Svítilno LED bytové stěnové	kus	44,000			RTS I / 2022	
25	M	213601VD	Typ 1a - přisazené jednotrubicové LED svítidlo, čirý kryt, IP66, 4000K, 33W	ks	4,000				
26	M	213602VD	Typ 2 - zapuštěné 4-trubicové LED svítidlo, konstrukce z nerezové oceli, bílá barva, mikroprismatický kryt, 600 x 600 mm, 4000 K, 4800 lm, 36 W	ks	6,000				
27	M	213602eVD	Typ 2EB3 - zapuštěné 4-trubicové LED svítidlo NO, konstrukce z nerezové oceli, bílá barva, mikroprismatický kryt, 600 x 600 mm, 4000 K, 4800 lm, 36 W	ks	7,000				
28	M	213603VD	Typ 3 - přisazené 2-trubicové LED svítidlo, konstrukce z ocelového plechu, bílá barva, PMMA opál kryt, 1593 x 208 x 77 mm, IP 40, 4000 K, 59W	ks	90,000				
29	M	213603eVD	Typ 3EB3 - přisazené 2-trubicové LED svítidlo s NO, konstrukce z ocelového plechu, bílá barva, PMMA opál kryt, 1593 x 208 x 77 mm, IP 40, 4000 K, 59W	ks	107,000				
30	M	213604VD	Typ 4 - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 4000 K, 27W	ks	588,000				
31	M	213605VD	Typ 5 - Vestavné LED svítidlo, konstrukce z litého hliníku, bílá barva, 224 x 224 mm, IP54, 4000 K, 2000lm, 19W	ks	6,000				
32	M	213601aVD	Typ 1a - LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec, 600x600mm, 3800 K, 34W	ks	278,000				
33	M	213601bVD	Typ 1b - LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec, 600x600mm, 2900 K, 34W	ks	524,000				
34	K	21203VD	Servopohon Belimo LM 230 A včetně dodávky servopohonu	ks	1,000				
35	K	210020251R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 200 mm	m	1 570,000			RTS I / 2022	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	5531200624	JUPITER Kabelový žlab KZ 60x200x1.50 PO	m	1 570,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: požárně odolné systémy PO - zinkování Sendzimir pro spojování jsou určeny spojky KSBS					
37	K	210020221R00	Výložník kabelový nástěnný do 400 mm s 1 výlož.	kus	785,000			RTS I / 2022
38	M	55347368	Lávka kabelová BESPLAST výložník Vz2,5 s=2,0 mm žárově pozinkovaný plech o vrstvě 275 g/m2	kus	785,000			RTS I / 2022
39	K	210220231R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan	kus	20,000			RTS I / 2022
40	M	35129VD	Podstavec betonový PB 19, 19kg	ks	20,000			
41	M	35441035	Tyč jímací JR 1,5 1500 mm bez osazení	kus	20,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Jímací tyč s rovným koncem délka 1500 mm použití: jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem					
42	K	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	20,000			RTS I / 2022
43	K	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	20,000			RTS I / 2022
44	K	210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm	m	80,000			RTS I / 2022
D M21.1 Rozvaděče								
45	K	21264VD	Rozvaděč RS1 - komplet včetně montáže, EI-30 DP1, dveře EI-15 DP1 Sm	ks	1,000			
46	K	212641VD	Rozvaděč RJ1 - komplet včetně montáže, EI-30 DP1, dveře EI-15 DP1 Sm	ks	1,000			
47	K	212642VD	Rozvaděč RS2 - RS9 - komplet včetně montáže, EI-30 DP1, dveře EI-15 DP1 Sm	ks	8,000			
48	K	212643VD	Rozvaděč RS10 - komplet včetně montáže, EI-30 DP1, dveře EI-15 DP1 Sm	ks	1,000			
49	K	212644VD	Rozvaděč RJx03 až RJx25 - komplet včetně montáže	ks	219,000			
50	K	21295VD	Rozvaděč R-CHÚC včetně UPS 20kVA, komplet včetně montáže a připojení	ks	1,000			
D M21.2 Kabely								
51	K	210810109RT1	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	30,000			RTS I / 2022
52	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	32 160,000			RTS I / 2022
53	K	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	25 790,000			RTS I / 2022
54	K	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	3 600,000			RTS I / 2022
55	K	210810117R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x240+120 pevně uložený	m	65,000			RTS I / 2022
56	M	34111673	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 240 + 120	m	65,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: 1-CYKY Silové kabely s Cu jádrem do 1 kV Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť					
57	K	210810111R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 pevně uložený	m	60,000			RTS I / 2022
58	M	34111622	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 50 mm2	m	60,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: 1-CYKY Silové kabely s Cu jádrem do 1 kV Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť					
59	K	210810110RT1	Kabel CYKY-m 1 kV 3x35+25 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	315,000			RTS I / 2022
60	K	210810048RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 žíly 6 až 16 mm,pevně uložený včetně dodávky kabelu 3x6 mm2	m	9 240,000			RTS I / 2022
61	K	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	3 000,000			RTS I / 2022
62	K	210810041RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	2 200,000			RTS I / 2022
63	K	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	430,000			RTS I / 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	210810109R00	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	30,000			RTS I / 2022
65	M	3411186517	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 4x25mm2	m	30,000			RTS I / 2022
	P		Poznámka k položce: RTS komentář: NOPOVIC® 1-CXKH-V B2cas1d0a1FE180E60P60-RPS60 Kabely se sníženým požárním nebezpečím (LFHCkabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasyP30-R,P60-R. Měděné jádro Přídavná izolace ze skloslídových pásek Sesítená bezhalogenní izolace HFFRvýplň HFFRplášť Požárně technické charakteristiky: Kabel má třídu reakce na oheň B2cas1d0 a splňuje tedy požadavky pro jeho použití dle VyhláškyMVČ.23/2008 novelizované Vyhláškou MVČ.268/2011 Může být tedy použit jako volně vedený kabel v prostorech, kde je vyžadována zvýšená ochrana osob,zvířat a majetku (zdravotnická zařízení, stavby s vnitřními shromažďovacími prostory,apod.)a také zajištění funkce a ovládání požárně bezpečnostních zařízení.					
66	K	352001VD	Kabel J-H(St)H 4x2x0,8 včetně dodávky kabelu	m	400,000			
67	K	222280102R00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	3 900,000			RTS I / 2022
68	K	210800215RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	200,000			RTS I / 2022
69	K	210800216RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	200,000			RTS I / 2022
70	K	210800248RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	100,000			RTS I / 2022
	D	M210VD	Demontážní práce					
71	K	210VD	Demontážní práce - odhad	h	320,000			R-položka
	D	M211VD	Revize elektro					
72	K	905 - .R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	120,000			RTS I / 2022
	D	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					
73	K	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	3 394,000			RTS I / 2022
74	K	220261664R00	Zazdění drážky	m	20 835,000			RTS I / 2022
75	K	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	20 835,000			RTS I / 2022
76	K	220110346R00	Štítek kabelový	kus	500,000			RTS I / 2022
77	M	28399920	Štítek kabelový popisovací 20 x 40 mm	kus	500,000			RTS I / 2022
	P		Poznámka k položce: RTS komentář: max. šířka pásku 5 mm					
78	K	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	2 320,000			RTS I / 2022
79	M	34571092	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525	m	2 320,000			RTS I / 2022
	P		Poznámka k položce: RTS komentář: NÁHRADA OD 2005 1525 KA Trubka elektroinstalační - nízká mechanická odolnost Tuhé elektroinstalační trubky z PCV, světle šedé barvy RAL 7035 pro nízkou mechanickou odolnost. Trubky jsou samozhášivé a je možné je pokládat na a do hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti. Klasifikace podle IEC 614-225, podle EN 86-2241. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 320 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do + 60°C Vyhovují zkoušce odolnosti šíření plamena. Dodávky v délce 2 a 3 m. 1525 KA vnější průměr 25 mm vnitřní průměr 22,1					
	D	S	Přesuny sutí					
80	K	979087028R00	Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km	t	10,000			RTS I / 2022
81	K	979095131R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	100,000			RTS I / 2022
	D	OST	Ostatní					
82	K	351001VD	MHUB/2DALI/ENC1; Monitor Hub For Single Use Applications	ks	3,000			
83	K	351002VD	MCONT/ENC1;Monitor Controller Housed in Enclosure	ks	1,000			
84	K	224VD	Žauziový pohon LM24A	ks	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						
85	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000				
P			Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D11 - Architektonicko stavební řešení

KSO: 803

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

27342093

DIČ:

CZ27342093

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D11 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Datum:

25. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

7666 - Konstrukce truhlářské - výplně otvorů

7668 - Konstrukce truhlářské - nábytek

767 - Konstrukce zámečnické

7676 - Konstrukce zámečnické - výplně otvorů

771 - Podlahy z dlaždic


776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
787 - Dokončovací práce - zasklívání
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.3 - Spojovací trakt

Soupis: 5.3.D11 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 25. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	6,180			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311272031					
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.106d/107c					
VV			(0,1+1,0+0,1)*5,15				6,180	
2	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	7,802			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311272111					
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.103/106					
VV			(0,25+1,265)*5,15				7,802	
3	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	6,566			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311272211					
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.113					
VV			17*0,3*5,15/2/2				6,566	
4	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142422					
VV			"viz Tabulka překladů 1.NP					
VV			"ozn.P1					
VV			6				6,000	
VV			"viz Tabulka překladů 2.NP					
VV			"ozn.P1				3,000	
VV			3				9,000	
VV			Součet					
5	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142432					
VV			"viz Tabulka překladů 1.PP					
VV			"ozn.P2					
VV			1				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Tabulka překladů 1.NP					
	VV		"ozn.P2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142442					
	VV		"viz Tabulka překladů 1.NP					
	VV		"ozn.P9					
	VV		1		1,000			
7	K	317168.R01	Snížení stávajícího otvoru do místnosti č.305 a 317	kus	2,000			R-položka
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.305,317					
	VV		2		2,000			
8	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,199			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321					
	VV		"viz Tabulka překladů 1.PP					
	VV		"P8 - L65x65x6, dl.1460					
	VV		1,46*5,91/1000 *2		0,017			
	VV		"viz Tabulka překladů 2.NP					
	VV		"P3 - 2x1100, dl.1400					
	VV		1,4*8,34/1000*2*2		0,047			
	VV		"P4 - 3x1100, dl.1400					
	VV		1,4*8,34/1000*3*2		0,070			
	VV		"P6 - 3x1100, dl.1300					
	VV		1,3*8,34/1000*3*2		0,065			
	VV		Součet		0,199			
9	K	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	4,056			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271035					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.012					
	VV		0,4*3,38*3		4,056			
10	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	32,940			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271045					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.109,112					
	VV		0,5*4,98*3*2		14,940			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.304,316					
	VV		0,5*6,0*3*2		18,000			
	VV		Součet		32,940			
11	K	34027103R	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka stěny 375 mm	m2	6,700			R-položka
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101/107					
	VV		0,9*(2,02+0,18)		1,980			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.303/304					
	VV		1,0*(2,24+0,12)		2,360			
	VV		"m.č.315/316					
	VV		1,0*(2,24+0,12)		2,360			
	VV		Součet		6,700			
12	K	34027105R	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka stěny 400 mm	m2	9,982			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.301/307					
	VV		(1,65*2-1,0)*(2,05+0,12)		4,991			
	VV		"m.č.301/308					
	VV		(1,65*2-1,0)*(2,05+0,12)		4,991			
	VV		Součet		9,982			
13	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	158,367			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.106a,b,c,d					
	VV		(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*5,15-0,7*1,97*3		45,561			
	VV		"m.č.107a,b,c,d					
	VV		(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*5,15-0,7*1,97*3		45,561			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.302/303					
	VV		2,625*6,12-0,8*1,97		14,489			
	VV		"m.č.305					
	VV		0,9*5*2,2		9,900			
	VV		"m.č.314/315					
	VV		2,625*6,12-0,8*1,97		14,489			
	VV		"m.č.316/318					
	VV		3,275*6,12-0,8*1,97		18,467			
	VV		"m.č.317					
	VV		0,9*5*2,2		9,900			
	VV		Součet		158,367			
14	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	52,237			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272235					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006a/010					
	VV		2,625*3,38-0,8*1,97		7,297			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.106					
	VV		(0,15+6,25)*5,15-0,8*1,97		31,384			
	VV		"m.č.107					
	VV		2,9*5,15-0,7*1,97		13,556			
	VV		Součet		52,237			
15	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	107,850			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006/008					
	VV		2,3*3,38		7,774			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101/103					
	VV		2,3*5,5		12,650			
	VV		"m.č.102/113					
	VV		(0,15+2,29)*5,15+17*0,3*5,15/2-0,9*1,97		23,926			
	VV		"m.č.105a/106					
	VV		3,8*1,2+0,32*2*1,25		5,360			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.304,305					
	VV		2,375*2*6,12		29,070			
	VV		"m.č.316,317					
	VV		2,375*2*6,12		29,070			
	VV		Součet		107,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	35,615			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291111					
	VV		"příčky tl. 100 mm ke stropu					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PÚDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.102/113					
	VV		(5,03-2,34+17*0,3)		7,790			
	VV		"m.č.106a,b,c,d					
	VV		(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)		9,650			
	VV		"m.č.107a,b,c,d					
	VV		(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)		9,650			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PÚDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.302/303					
	VV		2,625		2,625			
	VV		"m.č.314/315					
	VV		2,625		2,625			
	VV		"m.č.316/318					
	VV		3,275		3,275			
	VV		Součet		35,615			
17	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	26,025			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112					
	VV		"příčky tl. 125 mm ke stropu					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PÚDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006a/010					
	VV		2,625		2,625			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PÚDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.106					
	VV		(0,15+6,25)		6,400			
	VV		"m.č.107					
	VV		2,9		2,900			
	VV		"příčky tl. 150 mm ke stropu					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PÚDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006/008					
	VV		2,3		2,300			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PÚDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101/103					
	VV		2,3		2,300			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PÚDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.304,305					
	VV		2,375*2		4,750			
	VV		"m.č.316,317					
	VV		2,375*2		4,750			
	VV		Součet		26,025			
18	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	131,850			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PÚDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006a/010					
	VV		3,38*2		6,760			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PÚDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101/103					
	VV		5,15		5,150			
	VV		"m.č.102/113					
	VV		5,15		5,150			
	VV		"m.č.106a,b,c,d					
	VV		5,15		5,150			
	VV		"m.č.105a/106					
	VV		0,95+1,25		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.302/303					
	VV		6,12*2		12,240			
	VV		"m.č.304/305					
	VV		6,12*4		24,480			
	VV		"m.č.305					
	VV		5*2,2		11,000			
	VV		"m.č.314/315					
	VV		6,12*2		12,240			
	VV		"m.č.316/317					
	VV		6,12*4		24,480			
	VV		"m.č.316/318					
	VV		6,0*2		12,000			
	VV		"m.č.317					
	VV		5*2,2		11,000			
	VV		Součet		131,850			
19	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	34,710			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291131					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006/008					
	VV		3,38*2		6,760			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101/103					
	VV		5,15		5,150			
	VV		"m.č.105a/106					
	VV		0,95+1,25		2,200			
	VV		"m.č.106a,d					
	VV		5,15*2		10,300			
	VV		"m.č.107,107c					
	VV		5,15*2		10,300			
	VV		Součet		34,710			
20	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	2,160			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272236					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.106c,107b (obezdívka předstěnového systému pro závěsné WC)					
	VV		0,9*1,2*2		2,160			
21	K	346272246	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm	m2	43,342			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272246					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.106,106b,c					
	VV		(0,1+2,025+1,885+0,125+1,09)*3,63		18,967			
	VV		"m.č.107,107a,b					
	VV		(2,58+0,125+1,885+2,025+0,1)*3,63		24,375			
	VV		Součet		43,342			
22	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	1,020			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.304					
	VV		(1,0+2,05*2)*0,1		0,510			
	VV		"m.č.316					
	VV		(1,0+2,05*2)*0,1		0,510			
	VV		Součet		1,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	411121232	Montáž prefabr kovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411121232					
		VV	"obj. 5 3 - výkres 07 - TECHNICKÉ PODLAŽÍ - NOVÝ STAV					
		VV	"tabulka nových stropních panelů/desek					
		VV	"ozn.4					
		VV	2				2,000	
24	M	59341729	deska stropní vylehčená PZD 1490x290x90mm, 3kN/m2	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
25	K	411121243	Montáž prefabr kovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	48,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411121243					
		VV	"obj. 5 3 - výkres 07 - TECHNICKÉ PODLAŽÍ - NOVÝ STAV					
		VV	"tabulka nových stropních panelů/desek					
		VV	"ozn.1					
		VV	48				48,000	
26	M	59341123	deska stropní plná PZD 2390x290x100mm	kus	48,000			CS ÚRS 2022 01
27	K	411121243	Montáž prefabr kovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411121243					
		VV	"obj. 5 3 - výkres 07 - TECHNICKÉ PODLAŽÍ - NOVÝ STAV					
		VV	"tabulka nových stropních panelů/desek					
		VV	"ozn.2					
		VV	5				5,000	
28	M	59341124	deska stropní plná PZD 2690x290x100mm	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
29	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových, tvárnice a prefabrikovaných	m3	1,992			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411388531					
		VV	"viz D.1.2 Otvory v konstrukcích					
		VV	"zabetonování otvoru ve stropu					
		VV	"mezi 1.PP a 1.NP, otvor 3750x1265 mm					
		VV	3,75*1,265*0,25				1,186	
		VV	"mezi 1.NP a 2.NP, otvor 3225x1000 mm					
		VV	3,225*1,0*0,25				0,806	
		VV	Součet				1,992	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
30	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	563,036			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121					
		VV	"viz Potažení vnitřních ploch štukem louštky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů...					
		VV	563,036				563,036	
31	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	878,108			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131125					
		VV	"viz Potažení vnitřních ploch štukem do 3 mm schodišťových konstrukcí...					
		VV	878,108				878,108	
32	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	563,036			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611142001					
		VV	"viz Potažení vnitřních ploch štukem louštky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů...					
		VV	563,036				563,036	
33	K	61114200R	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	878,108			R-položka
		VV	"viz Potažení vnitřních ploch štukem louštky do 3 mm schodišťových konstrukcí ..."					
		VV	878,108				878,108	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	563,036			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003" 33,32		33,320			
	VV		"m.č.003a" 10,65		10,650			
	VV		"m.č.004" 20,87		20,870			
	VV		"m.č.005" 21,42		21,420			
	VV		"m.č.005a" 10,67		10,670			
	VV		"m.č.006" 38,56		38,560			
	VV		"m.č.006a" 143,95		143,950			
	VV		"m.č.006b" 3,88		3,880			
	VV		"m.č.006c" 11,91		11,910			
	VV		"m.č.006d" 23,04		23,040			
	VV		"m.č.006e" 22		22,000			
	VV		"m.č.006f" 17,83		17,830			
	VV		"m.č.006g" 23,75		23,750			
	VV		"m.č.006,006a-g,013" (5,4*4+4,225+3,5)*0,38*2+5,6*6*0,38*2		47,823			
	VV		"m.č.008" 82,96		82,960			
	VV		"m.č.010" 12,55		12,550			
	VV		"m.č.012" 33,72		33,720			
	VV		Mezisoučet		558,903			
	VV		"obj. 5.1 - výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.102" 2,85*1,45		4,133			
	VV		Mezisoučet		4,133			
	VV		Součet		563,036			
35	K	611311135	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	878,108			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311135					
	VV		"viz TZ, část A.6.8. Vnitřní povrchy					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.S6" (5,03+8,95)*2*3,8-1,94*1,94+(2,1+2,02*2)*0,15+ $\sqrt{(0,3*12*2)^2+(3,8)^2}$ *2,42+5,03*(8,95-0,3*12)		150,018			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.S5,113" (5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+ $\sqrt{(0,3*17*2)^2+(5,35)^2}$ *2,45+5,03*(8,8-0,3*17)-2,4*2,7+(2,4+2,7*2)*0,3		169,511			
	VV		"m.č.S6" (5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+ $\sqrt{(0,3*17*2)^2+(5,35)^2}$ *2,45+5,03*(8,8-0,3*17)-2,4*2,7+(2,4+2,7*2)*0,3		169,511			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.S5" (5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+ $\sqrt{(0,3*17*2)^2+(5,35)^2}$ *2,45+5,03*8,8-2,4*3,05+(2,4+3,05*2)*0,3		194,534			
	VV		"m.č.S6" (5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+ $\sqrt{(0,3*17*2)^2+(5,35)^2}$ *2,45+5,03*8,8-2,4*3,05+(2,4+3,05*2)*0,3		194,534			
	VV		Součet		878,108			
36	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	617,924			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325412					
	VV		"viz Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů ... do 30 %					
	VV				617,924			
37	K	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn	m2	755,732			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612121112					
	VV		"viz Zdivo z pórobetonových tvárnic..."					
	VV		(6,18+7,802+6,566)*2		41,096			
	VV		"viz Zazdívk otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi..."					
	VV		(5,832+9,982)*2		31,628			
	VV		"viz Příčky z pórobetonových tvárnic..."					
	VV		(158,367+53,616+107,85)*2		639,666			
	VV		"viz Přizdívky z pórobetonových tvárnic..."					
	VV		43,342		43,342			
	VV		Součet		755,732			
38	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	2 360,029			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				1 929,004	
			VV					
			VV				431,025	
			VV				2 360,029	
39	K	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	1 031,214			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV				4,056	
			VV					
			VV				14,940	
			VV					
			VV				3,636	
			VV					
			VV				3,636	
			VV					
			VV				9,430	
			VV					
			VV				9,430	
			VV					
			VV				18,000	
			VV				63,128	
			VV					
			VV					
			VV					
			VV				19,181	
			VV					
			VV					
			VV				38,341	
			VV					
			VV				29,029	
			VV					
			VV				24,050	
			VV					
			VV				29,400	
			VV					
			VV				59,300	
			VV					
			VV				43,940	
			VV					
			VV				43,940	
			VV					
			VV				59,600	
			VV					
			VV					
			VV				54,550	
			VV					
			VV				39,190	
			VV					
			VV				39,190	
			VV					
			VV				54,850	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		534,561			
VV			"po demontáži dřevěných obkladů					
VV			"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.102					
VV			(9,4+0,6+0,6+0,225+0,225+0,4+1,35+6,36+3,7)*4,06		92,812			
VV			"m.č.103					
VV			10,76*4,06		43,686			
VV			"m.č.104					
VV			(9,4+0,6+0,6+0,225+0,225+0,4+1,35+6,36+0,4*2)*4,06		81,038			
VV			"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.301					
VV			(16,54-1,5)*4,4-(1,1+1,45*4)*2,05		52,031			
VV			"m.č.303					
VV			(24,69-1,5*2)*4,57-(1,1*2+1,45*4)*2,05		82,723			
VV			"m.č.304					
VV			(0,6+0,4+(0,6-0,375))*4,57+((0,6-0,375)+0,6+0,6+9,4)*3,22		40,455			
VV			"m.č.310					
VV			(0,6+0,4+(0,6-0,375))*4,57+((0,6-0,375)+0,6+0,6+9,4)*3,25		40,780			
VV			Mezisoučet		433,525			
VV			Součet		1 031,214			
40	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	1 929,004			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
VV			"viz Potažení vnitřních ploch štukem stěn					
VV			1929,004		1 929,004			
41	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 929,004			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131					
VV			"viz TZ, část A.6.8. Vnitřní povrchy					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.003" (5,845*2-0,6+5,875)*2,93-0,8*1,97-1,8*1,2*2+(1,5+1,2*2)*0,3*2		46,151			
VV			"m.č.003a" (5,595+1,9)*2*2,93-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,15		43,095			
VV			"m.č.004" (5,595+3,75)*2*2,93-0,9*1,97		52,989			
VV			"m.č.005" (5,595+3,825)*2*2,93-1,4*1,97+(1,5+2,05*2)*0,15		53,283			
VV			"m.č.005a" ((5,595+0,25)*2+1,8)*2,93-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,15-1,4*1,97		35,760			
VV			"m.č.006" 5,6*3,38		18,928			
VV			"m.č.006a" (5,625+10,325*2+5,825+0,25+2,0+0,25+6,045+0,375+5,03+0,375+0,25+1,9+0,25+3,75+0,25+0,5)*3,38-5,4*3,0*2		147,839			
VV			"m.č.006a" -0,9*1,97*2-0,8*1,97-1,6*1,97-1,94*1,94-1,8*1,2+(1,8+1,2*2)*0,3		-12,938			
VV			"m.č.006b" (2,0+1,9)*2*3,38-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,15+3,88		29,418			
VV			"m.č.006c" (3,125+0,275)*3,38-1,8*1,2+(1,8+1,2*2)*0,3		10,592			
VV			"m.č.006d" (6,0+0,275*2)*3,38-1,8*1,2*2+(1,8+1,2*2)*0,3*2		20,339			
VV			"m.č.006e" (5,7+0,275*2)*3,38-1,8*1,2*2+(1,8+1,2*2)*0,3*2		19,325			
VV			"m.č.006f" (0,25+3,825+6,5+0,275)*3,38		36,673			
VV			"m.č.006g" (6,15+0,275+0,25+2,0+5,875-2,3+0,6*2-0,15-0,25)*3,38		44,109			
VV			"m.č.008" ((10,66+12,025)-2,3)*2*3,38-1,6*1,97+(1,8+2,1*2)*0,15-1,35*1,2+(1,35+1,2)*2*0,2		134,951			
VV			"m.č.010" (2,625+4,625*2)*3,38-2,4*1,2+(2,4+1,2*2)*0,3-0,8*1,97		37,122			
VV			"m.č.012" (2,45+3,05*2+6,455)*2*3,38-0,9*1,97+(1,27+2,11*2)*0,275-2,4*1,2+(2,4+1,2)*2*0,3		100,451			
VV			Mezisoučet		818,087			
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.101" ((6,045+3,05)*2-5,3-2,8)*(4,06+0,2)-5,3*3,35		25,228			
VV			"m.č.102" (2,625-2,4+0,3*2+15,075+14,56+0,275*5+12,195-5,6+0,75+0,32)*(4,06+0,2)		168,270			
VV			"m.č.102" -0,8*1,97*3-2,25*2,65+(2,25+2,65*2)*0,275-2,1*3,05*4+(2,1+3,05*2)*0,275*4		-25,214			
VV			"m.č.103" (12,22+0,275*4+0,45+0,4+0,45)*(4,06+0,2)-2,1*3,05*4+(2,1+3,05*2)*0,275*4		45,681			
VV			"m.č.104" (14,56+0,275*5+15,075+2,625-2,4+0,3*2)*(4,06+0,2)-2,25*2,65+(2,25+2,65*2)*0,275-2,1*3,05*4+(2,1+3,05*2)*0,275*4-0,8*1,97*2		111,979			
VV			"m.č.105" ((6,045+2,96+0,3)*2-5,3-2,8)*(4,06+0,2)-5,3*3,35-0,8*1,97		25,442			
VV			"m.č.105a" (6,045-5,3+0,4)*(4,06+0,2)		4,878			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.106" (2,65+2,8+0,5+0,6*2-0,375-0,15)*(3,4+0,2)-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,275-2,1*2,45+(2,1+2,45*2)*0,3		20,604			
VV			"m.č.106a" ((0,6-0,25)/2+3,05+2,8)*(3,4+0,2)-2,1*2,45+(2,1+2,45*2)*0,3		18,645			
VV			"m.č.107" (5,8+2,8+(0,6-0,25)/2+6,25+0,6-0,25)*(3,4+0,2)-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,15-2,1*2,45*2+(2,1+2,45*2)*0,3*2		48,434			
VV			"m.č.108" (2,4+2,025*2)*(2,8+0,2)-0,8*1,97		17,774			
VV			Mezisoučet		461,721			
VV			"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.301" (0,745+0,6+20,2+0,745+0,6+(2,025+0,25*2)*2+0,15*4)*(3,4+0,2)-0,9*1,97*4		95,652			
VV			"m.č.302" ((8,425+8,475)*2-5,4-2,645-4,6+0,2)*(3,4+0,2)-2,25*2,65+(2,25+2,65*2)*0,275-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		65,342			
VV			"m.č.303" (2,625-2,4+6,5*2+0,3*2)*(3,2+0,2-2,0)		19,355			
VV			"m.č.304" (5,5+3,2)*2*(3,2+0,2-2,0)		24,360			
VV			"m.č.305" ((5,5+2,48+0,3)*2-2,4)*(3,2+0,2-2,2)		16,992			
VV			"m.č.306" (3,875+6,1+0,275*2)*(3,4+0,2)-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,15-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		29,232			
VV			"m.č.307" (5,85+0,275)*2*(3,4+0,2)-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,3-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		36,207			
VV			"m.č.308" (5,85+0,275)*2*(3,4+0,2)-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,3-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		36,207			
VV			"m.č.309" (3,875+6,1+0,275*2)*(3,4+0,2)-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,15-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		29,232			
VV			"m.č.310" (6,295+9,85-0,4)*(3,4+0,2)-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		49,032			
VV			"m.č.311" (5,9+2,75*2)*(3,4+0,2)-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		33,390			
VV			"m.č.312" (5,9+0,275*2)*(3,4+0,2)-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		15,570			
VV			"m.č.313" (6,295+9,85-0,4)*(3,4+0,2)-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		49,032			
VV			"m.č.314" (8,425*2-2,625-4,6+8,475*2-5,4+5,875*2-5,4-5,6)*(3,2+0,2)-2,25*2,65+(2,25+2,65*2)*0,275-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		63,009			
VV			"m.č.315" (2,625-2,4+6,5*2+0,3*2)*(3,2+0,2-2,0)		19,355			
VV			"m.č.316" (4,37*2+3,275)*(3,2+0,2-2,0)		16,821			
VV			"m.č.317" (5,5+2,48)*2*(3,2+0,2-2,2)		19,152			
VV			"m.č.318" (1,005*2+3,275)*(3,2+0,2-1,5)		10,042			
VV			Mezisoučet		627,982			
VV			"obj. 5.1 - výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.102" (2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		21,214			
VV			Mezisoučet		21,214			
VV			Součet		1 929,004			
42	K	61231113R	Oprava vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	150,184			R-položka
VV			"viz TZ, část A.6.8. Vnitřní povrchy					
VV			"hygienické zázemí v 1.NP					
VV			"m.č.109" (5,5+2,0+0,1+1,1)*2*(3,6-2,0)		27,840			
VV			"m.č.109a" (2,375+1,9)*2*(3,6-2,0)		13,680			
VV			"m.č.110" ((2,95+1,63+0,1+0,75)*2-1,25+0,3)*(3,6-2,0)		15,856			
VV			"m.č.110a" ((2,375+2,03)*2-1,25+0,3)*(3,6-2,0)		12,576			
VV			"m.č.111" ((2,95+1,63+0,1+0,75)*2-1,25+0,3)*(3,89-2,0)		18,730			
VV			"m.č.111a" ((2,375+2,03)*2-1,25+0,3)*(3,78-2,0)		13,991			
VV			"m.č.112" (5,5+2,075+0,1+1,1)*2*(3,84-2,0)		32,292			
VV			"m.č.112a" (2,375+1,9)*2*(3,78-2,0)		15,219			
VV			Součet		150,184			
43	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	51,769			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.003" (6,05+6,65+5,875)*2,93-0,8*1,97-1,8*1,2*2+(1,5+1,2)*2*0,3*2		51,769			
44	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	951,268			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325412					
VV			"viz Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn... do 30 %					
VV			951,268		951,268			
45	K	612335111	Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	27,205			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612335111					
VV			"nahrazení VPC omítek cementovými pod sokl z epoxidové stěrky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Sokl z epoxidové stěrky...					
	VV		272,05*0,1		27,205			
46	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášena ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	431,025			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121					
	VV		"omítky pórobetonových příček a přizdívek					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.003" (0,6+5,875)*2,93-0,9*1,97		17,199			
	VV		"m.č.006a,006e" (1,2+0,5)*2,93+(0,1+6,55+0,15+0,15+4,525+2,625)*3,38-0,9*1,97*2-0,8*1,97		47,517			
	VV		"m.č.006g" 2,3*3,38		7,774			
	VV		"m.č.008" 2,3*3,38		7,774			
	VV		"m.č.010" 2,625*3,38-0,8*1,97		7,297			
	VV		Mezisoučet		87,561			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.102" (0,15+2,29)*(4,06+0,2)+(17*0,3+0,1)*5,15/2+2,3*(4,06+0,2)		33,582			
	VV		"m.č.103" 2,3*(4,06+0,2)		9,798			
	VV		"m.č.105a" (0,15+0,557+0,575+0,9+0,575+0,557+0,15)*1,05+0,15*2*1,25		4,012			
	VV		"m.č.106" (6,25+0,15+2,6)*(3,4+0,2)-0,8*1,97		30,824			
	VV		"m.č.106a" (3,35+0,15+3,4)*(3,4+0,2)-0,8*1,97-0,7*1,97		21,885			
	VV		"m.č.106b" (1,885+0,9)*2*(2,5+0,2)-0,7*1,97*2		12,281			
	VV		"m.č.106c" (1,885+0,9)*2*(2,5+0,2)-0,7*1,97		13,660			
	VV		"m.č.106d" (3,25+1,35)*2*(2,5+0,2)-0,7*1,97*2		22,082			
	VV		"m.č.107" (2,58+2,9+3,4)*(3,4+0,2)-0,7*1,97		30,589			
	VV		"m.č.107a" (1,885+0,9)*2*(2,5+0,2)-0,7*1,97*2		12,281			
	VV		"m.č.107b" (1,885+0,9)*2*(2,5+0,2)-0,7*1,97		13,660			
	VV		"m.č.107c" (3,25+1,35)*2*(2,5+0,2)-0,7*1,97*2		22,082			
	VV		"m.č.108" 2,4*(2,8+0,2)		7,200			
	VV		"m.č.113" 2,29*5,15+(17+17)*0,3*5,15/2+0,3*5,15/2		38,831			
	VV		"m.č.S5" (2,34+0,1)*(4,06+0,2)+17*0,3*(4,98+4,98/2)/2		29,443			
	VV		Mezisoučet		302,210			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.302" 2,625*(3,4+0,2)-0,8*1,97		7,874			
	VV		"m.č.303" 2,625*(3,2+0,2)-0,8*1,97		7,349			
	VV		"m.č.314" 2,625*(3,4+0,2)-0,8*1,97		7,874			
	VV		"m.č.315" 2,625*(3,2+0,2)-0,8*1,97		7,349			
	VV		"m.č.316" 3,275*(3,2+0,2-2,0)		4,585			
	VV		"m.č.318" 3,275*(3,2+0,2-1,5)		6,223			
	VV		Mezisoučet		41,254			
	VV		Součet		431,025			
47	K	613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášena ručně pilířů nebo sloupů	m2	71,252			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613131121					
	VV		"viz Potažení vnitřních ploch pletivem sklovláknitým do tmelu ... sloupů					
	VV		71,252		71,252			
48	K	613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	71,252			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613142001					
	VV		"viz Potažení vnitřních ploch štukem... sloupů					
	VV		71,252		71,252			
49	K	613311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	71,252			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613311131					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006" ((0,8+0,4+0,8)*2+(0,6+0,4)*2*2+(0,6+0,5)*2*2)*3,38		41,912			
	VV		"m.č.008" (0,8+0,4+0,8)*3,38		6,760			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.103" (0,6+0,4)*2*(4,06+0,2)		8,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.310					
	VV		(0,75+0,4+0,75)*(3,5+0,2)		7,030			
	VV		"m.č.313					
	VV		(0,75+0,4+0,75)*(3,5+0,2)		7,030			
	VV		Součet		71,252			
50	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	4,740			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001					
	VV		"obj. 5.1 (pavilon SEVER), zárubeň do m.č.102					
	VV		(0,8+1,97*2)*1		4,740			
51	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo při bitím rohových s tkaninou	m	1 612,476			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	VV		"ochrana vnitřních rohů přiček, ostění apod.					
	VV		"viz TZ, část A.6.8. Vnitřní povrchy					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.003" 8*2,93+(1,8+1,2)*2*2		35,440			
	VV		"m.č.003a" 6*2,93		17,580			
	VV		"m.č.004" 6*2,93		17,580			
	VV		"m.č.005" 6*2,93		17,580			
	VV		"m.č.005a" 3*2,93		8,790			
	VV		"m.č.006" 6*3,38		20,280			
	VV		"m.č.006a" 32*3,38+(1,8+1,2)*2		114,160			
	VV		"m.č.006b" 6*3,38		20,280			
	VV		"m.č.006c" 2*3,38+(1,8+1,2)*2		12,760			
	VV		"m.č.006d" 4*3,38+(1,8+1,2)*2*2		25,520			
	VV		"m.č.006e" 3*3,38+(1,8+1,2)*2*2		22,140			
	VV		"m.č.006f" 8*3,38		27,040			
	VV		"m.č.006g" 11*3,38		37,180			
	VV		"m.č.008" 14*3,38+(1,35+1,2)*2+(1,8+2,1*2)		58,420			
	VV		"m.č.010" 4*3,38+(2,4+1,2)*2		20,720			
	VV		"m.č.012" 8*3,38+(1,27+2,11*2)+(2,4+1,2)*2		39,730			
	VV		"m.č.S6" 8*3,38+2,0*3		33,040			
	VV		Mezisoučet		528,240			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101" 1*(4,06+0,2)+5,3		9,560			
	VV		"m.č.102" 16*(4,06+0,2)+(2,1+3,05)*2*4+2,25+2,65*2		116,910			
	VV		"m.č.103" 14*(4,06+0,2)+(2,1+3,05)*2*4		100,840			
	VV		"m.č.104" 14*(4,06+0,2)+(2,1+3,05)*2*4+2,25+2,65*2		108,390			
	VV		"m.č.105" 2*(4,06+0,2)+5,3		13,820			
	VV		"m.č.105a" 1*(4,06+0,2)		4,260			
	VV		"m.č.106" 5*(3,4+0,2)+(2,1+2,45)*2		27,100			
	VV		"m.č.106a" 4*(3,4+0,2)+(2,1+2,45)*2		23,500			
	VV		"m.č.107" 9*(3,4+0,2)+(0,9+2,05*2)+(2,1+2,45)*2*2		55,600			
	VV		"m.č.108" 4*(2,8+0,2)		12,000			
	VV		"m.č.S5" 2*4,98+(2,4+2,7)*2+Sqrt((17*0,3*2)^2+(5,35)^2)		31,678			
	VV		"m.č.S6" 2*4,98+(2,4+2,7)*2+Sqrt((17*0,3*2)^2+(5,35)^2)		31,678			
	VV		Mezisoučet		535,336			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.301" 16*(3,4+0,2)		57,600			
	VV		"m.č.302" 12*(3,4+0,2)+(2,25+2,65*2)+(2,1+2,3)*2		59,550			
	VV		"m.č.303" 4*(3,2+0,2-2,0)		5,600			
	VV		"m.č.304" 4*(3,2+0,2-2,0)+(1,2+1,0)*2		10,000			
	VV		"m.č.305" 6*(3,2+0,2-2,2)+(1,2+1,0)*2		11,600			
	VV		"m.č.306" 4*(3,4+0,2)+(2,1+2,3)*2*2		32,000			
	VV		"m.č.307" 4*(3,4+0,2)+(2,1+2,3)*2*2		32,000			
	VV		"m.č.308" 4*(3,4+0,2)+(2,1+2,3)*2*2		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.309" 4*(3,4+0,2)+(2,1+2,3)*2*2		32,000			
VV			"m.č.310" 10*(3,4+0,2)+(2,1+2,3)*2*2		53,600			
VV			"m.č.311" 4*(3,4+0,2)+(2,1+2,3)*2*2		32,000			
VV			"m.č.312" 4*(3,4+0,2)+(2,1+2,3)*2*2		32,000			
VV			"m.č.313" 10*(3,4+0,2)+(2,1+2,3)*2*2		53,600			
VV			"m.č.314" 12*(3,2+0,2)+(2,25+2,65*2)+(2,1+2,3)*2		57,150			
VV			"m.č.315" 6*(3,2+0,2-2,0)		8,400			
VV			"m.č.316" 4*(3,2+0,2-2,0)		5,600			
VV			"m.č.317" 6*(3,2+0,2-2,2)+(1,2+1,0)*2		11,600			
VV			"m.č.318" 4*(3,2+0,2-1,5)+(1,2+1,0)*2		12,000			
VV			Mezisoučet		538,300			
VV			"obj. 5.1 - výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.102" 4*2,65		10,600			
VV			Mezisoučet		10,600			
VV			Součet		1 612,476			
52	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 693,100			CS ÚRS 2022 01
VV			1612,476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 693,100			
53	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	2,001			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114					
VV			"viz TZ, část A.6.7. Podlahy					
VV			"m.č.307					
VV			(0,25+3,595+0,15)*(0,25+4,775+0,15+1,29+0,15)*0,05		1,321			
VV			"viz D.1.2 Otvory v konstrukcích					
VV			"zabetonování otvoru ve stropu - doplnění skladby podlahy					
VV			"mezi 1.PP a 1.NP, otvor 3750x1265 mm					
VV			(0,25+3,75+0,25)*(0,25+1,265)*0,065		0,419			
VV			"mezi 1.NP a 2.NP, otvor 3225x1000 mm					
VV			(3,225+0,25)*(0,25+1,0+0,25)*0,05		0,261			
VV			Součet		2,001			
54	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	1,794			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311121					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"víka poklopů revizních šachet m.č.012,S6					
VV			0,6*0,6*0,055*2		0,040			
VV			"drážky pro založení nových příček, viz TZ, část A.6.7. Podlahy					
VV			"příčky tl.100 mm					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.003/006,013					
VV			5,875*(0,1+0,1)*0,1		0,118			
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.102/113					
VV			(5,03-2,34+17*0,3)*(0,1+0,1)*0,1		0,156			
VV			"m.č.106a,b,c,d					
VV			(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*(0,1+0,1)*0,1		0,193			
VV			"m.č.107a,b,c,d					
VV			(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*(0,1+0,1)*0,1		0,193			
VV			"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
VV			"m.č.302/303					
VV			2,625*(0,1+0,1)*0,1		0,053			
VV			"m.č.305					
VV			0,9*5*(0,1+0,1)*0,1		0,090			
VV			"m.č.314/315					
VV			2,625*(0,1+0,1)*0,1		0,053			
VV			"m.č.316/318					
VV			3,275*(0,1+0,1)*0,1		0,066			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.317					
VV			0,9*5*(0,1+0,1)*0,1		0,090			
VV			Mezisoučet		1,052			
VV			"příčky tl.125 mm					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.006a/010					
VV			2,625*(0,1+0,1)*0,1		0,053			
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.106					
VV			(0,15+6,25)*(0,1+0,1)*0,1		0,128			
VV			"m.č.107					
VV			2,9*(0,1+0,1)*0,1		0,058			
VV			Mezisoučet		0,239			
VV			"příčky tl.150 mm					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.006/008					
VV			2,3*(0,1+0,1)*0,1		0,046			
VV			"m.č.006/013					
VV			(0,1+0,5+0,1+6,55+0,15+4,525)*(0,1+0,1)*0,1		0,239			
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.101/103					
VV			2,3*(0,1+0,1)*0,1		0,046			
VV			"m.č.105a/106					
VV			3,8*(0,1+0,1)*0,1		0,076			
VV			"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
VV			"m.č.304,305					
VV			2,375*(0,1+0,1)*0,1		0,048			
VV			"m.č.316,317					
VV			2,375*(0,1+0,1)*0,1		0,048			
VV			Součet		1,794			
55	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	3,284			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311124					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08a - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV - PODLAHY					
VV			"m.č.S6					
VV			2,4*(0,6+4,8+3,6)*0,082		1,771			
VV			"m.č.010					
VV			2,4*4,8*0,097		1,117			
VV			"m.č.012					
VV			2,725*1,5*0,097		0,396			
VV			Součet		3,284			
56	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	1,467			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312131					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.008					
VV			1,6*1,9*0,2*2		1,216			
VV			"obj. 5 3 - výkres 08a - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV - PODLAHY					
VV			"m.č.012					
VV			2,6*0,6*0,097		0,151			
VV			1,55*0,6*0,107		0,100			
VV			Součet		1,467			
57	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,702			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312141					
VV			"rýhy po ubouraných příčkách a zdivu					
VV			"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.006a/010/011					
VV			2,625*2*0,125*0,1		0,066			
VV			"m.č.006/008/008a					
VV			(6,045+2,575)*0,25*0,1		0,216			
VV			"m.č.008a/008b					
VV			2,575*0,125*0,1		0,032			
VV			"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.100/106					
VV			1,99*0,25*0,1		0,050			
VV			"m.č.106,107/108					
VV			(1,32+1,45)*0,25*0,1*2		0,139			
VV			"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.301/302/306					
VV			(2,9+2,3)*0,25*0,1		0,130			
VV			"m.č.305/305a/306					
VV			2,3*2*0,15*0,1		0,069			
VV			Součet		0,702			
58	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,754			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312141					
VV			"podél založení nových příček					
VV			"příčky tl.100 mm					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.003/006,013					
VV			5,875*(0,1+0,1)*0,1		0,118			
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.102/113					
VV			(5,03-2,34+17*0,3)*(0,1+0,1)*0,1		0,156			
VV			"m.č.106a,b,c,d					
VV			(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*(0,1+0,1)*0,1		0,193			
VV			"m.č.107a,b,c,d					
VV			(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*(0,1+0,1)*0,1		0,193			
VV			"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
VV			"m.č.302/303					
VV			2,625*(0,1+0,1)*0,1		0,053			
VV			"m.č.305					
VV			0,9*5*(0,1+0,1)*0,1		0,090			
VV			"m.č.314/315					
VV			2,625*(0,1+0,1)*0,1		0,053			
VV			"m.č.316/318					
VV			3,275*(0,1+0,1)*0,1		0,066			
VV			"m.č.317					
VV			0,9*5*(0,1+0,1)*0,1		0,090			
VV			Mezisoučet		1,012			
VV			"příčky tl.125 mm					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.006a/010					
VV			2,625*(0,1+0,1)*0,1		0,053			
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.106					
VV			(0,15+6,25)*(0,1+0,1)*0,1		0,128			
VV			"m.č.107					
VV			2,9*(0,1+0,1)*0,1		0,058			
VV			Mezisoučet		0,239			
VV			"příčky tl.150 mm					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.006/008					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,3*(0,1+0,1)*0,1		0,046			
	VV		"m.č.006/013					
	VV		(0,1+0,5+0,1+6,55+0,15+4,525)*(0,1+0,1)*0,1		0,239			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101/103					
	VV		2,3*(0,1+0,1)*0,1		0,046			
	VV		"m.č.105a/106					
	VV		3,8*(0,1+0,1)*0,1		0,076			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.304,305					
	VV		2,375*(0,1+0,1)*0,1		0,048			
	VV		"m.č.316,317					
	VV		2,375*(0,1+0,1)*0,1		0,048			
	VV		Součet		1,754			
59	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,535			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08a - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV - PODLAHY					
	VV		"m.č.S6					
	VV		2,4*(0,6+4,8+3,6)*0,082		1,771			
	VV		"m.č.010					
	VV		2,4*4,8*0,097		1,117			
	VV		"m.č.012					
	VV		2,725*1,5*0,097		0,396			
	VV		2,6*0,6*0,097		0,151			
	VV		1,55*0,6*0,107		0,100			
	VV		Součet		3,535			
60	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,216			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319013					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.008					
	VV		1,6*1,9*0,2*2		1,216			
61	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	2,001			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171					
	VV		"viz Mazanina z betonu...					
	VV		2,001		2,001			
62	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,116			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
	VV		"viz TZ, část A.6.7. Podlahy					
	VV		"m.č.307					
	VV		(0,25+3,595+0,15)*(0,25+4,775+0,15+1,29+0,15)*3,033/1000		0,080			
	VV		"viz D.1.2 Otvory v konstrukcích					
	VV		"zabetonování otvoru ve stropu - doplnění skladby podlahy					
	VV		"mezi 1.PP a 1.NP, otvor 3750x1265 mm					
	VV		(0,25+3,75+0,25)*(0,25+1,265)*3,033/1000		0,020			
	VV		"mezi 1.NP a 2.NP, otvor 3225x1000 mm					
	VV		(3,225+0,25)*(0,25+1,0+0,25)*3,033/1000		0,016			
	VV		Součet		0,116			
63	K	632450133	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	25,880			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450133					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.107 (vyrovnání původního spádu)" 25,88		25,880			
64	K	632451446	Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 25	m2	65,110			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451446					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz TZ, část A.6.7. Podlahy					
VV			"m.č.307					
VV			(0,25+3,595+0,15)*(0,25+4,775+0,15+1,29+0,15)		26,427			
VV			"viz D.1.2 Otvory v konstrukcích					
VV			"zabetonování otvoru ve stropu					
VV			"mezi 1.NP a 2.NP, otvor 3225x1000 mm					
VV			(3,225+0,25)*(0,25+1,0+0,25)		5,213			
VV			"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.107 - vyrovnnání podlahy po vybourání spádové vrstvy					
VV			33,47		33,470			
VV			Součet		65,110			
65	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121					
66	M	55331410	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.31/P" 1		1,000			
67	M	55331415PO	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 900 EI30	kus	5,000			
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.33/L" 1		1,000			
VV			"ozn.34/L" 2		2,000			
VV			"ozn.34/P" 2		2,000			
VV			Součet		5,000			
68	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111					
69	M	5533111R	zárubeň ocelová bezpečnostní 800/1970/100 EI30	kus	1,000			
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.27/L" 1		1,000			
70	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	16,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121					
71	M	553312R107	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 100 700 levá, pravá	kus	4,000			
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.02/L" 1		1,000			
VV			"ozn.02/P" 1		1,000			
VV			"ozn.29/L" 1		1,000			
VV			"ozn.29/P" 1		1,000			
VV			Součet		4,000			
72	M	553312R127	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 125 700 levá, pravá	kus	1,000			
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.28/L" 1		1,000			
73	M	553312R108	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 100 800 levá,pravá	kus	9,000			
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.32/P" 2		2,000			
VV			"ozn.36/L" 2		2,000			
VV			"ozn.36/P" 2		2,000			
VV			"ozn.37/L" 1		1,000			
VV			"ozn.40/P" 2		2,000			
VV			Součet		9,000			
74	M	553312R109	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 100 900 levá,pravá	kus	1,000			
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.38/P" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
75	M	553312R128	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 125 800 levá,pravá	kus	1,000					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří							
	VV		"ozn.39/P" 1		1,000					
76	K	642944221	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2	kus	2,000				CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944221							
77	M	553312R114	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 100 1450 dvoukřídla	kus	1,000					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří							
	VV		"ozn.42/P" 1		1,000					
78	M	553312R116	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 100 1600 dvoukřídla	kus	1,000					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří							
	VV		"ozn.43/P" 1		1,000					
79	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000				CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111							
80	M	55331222R1	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 150 800 levá,pravá protipožární	kus	1,000					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří							
	VV		"ozn.46/L" 1		1,000					
81	M	55331222R2	zárubeň ocelová dělená pro dodatečnou montáž s drážkou pro těsnění 100 800 levá,pravá protipožární	kus	2,000					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří							
	VV		"ozn.35/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.35/P" 1		1,000					
	VV		Součet		2,000					
82	K	642945R01	Ocelová zárubeň jednokřídlová příplatek za povrchovou úpravu RAL šedá	kus	34,000					R-položka
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří							
	VV		"ozn.02/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.02/P" 1		1,000					
	VV		"ozn.27/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.28/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.29/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.29/P" 1		1,000					
	VV		"ozn.31/P" 1		1,000					
	VV		"ozn.32/P" 2		2,000					
	VV		"ozn.33/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.34/L" 2		2,000					
	VV		"ozn.34/P" 2		2,000					
	VV		"ozn.35/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.35/P" 1		1,000					
	VV		"ozn.36/L" 2		2,000					
	VV		"ozn.36/P" 2		2,000					
	VV		"ozn.37/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.38/P" 1		1,000					
	VV		"ozn.39/P" 1		1,000					
	VV		"ozn.40/P" 2		2,000					
	VV		"ozn.41/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.45/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.46/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.47/L" 1		1,000					
	VV		"ozn.48/P" 1		1,000					
	VV		"ozn.49/L" 2		2,000					
	VV		"ozn.49/P" 2		2,000					
	VV		Součet		34,000					
83	K	642945R02	Ocelová zárubeň dvoukřídlová příplatek za povrchovou úpravu RAL šedá	kus	3,000			R-položka		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.42/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.43/P" 1		1,000			
	VV		"ozn.44/L" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
84	K	946112114	Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, dé ky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	24,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112114					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.101" 1		1,000			
	VV		"m.č.102" 1		1,000			
	VV		"m.č.103" 1		1,000			
	VV		"m.č.104" 1		1,000			
	VV		"m.č.105" 1		1,000			
	VV		"m.č.105a" 1		1,000			
	VV		"m.č.106" 1		1,000			
	VV		"m.č.106a" 1		1,000			
	VV		"m.č.107" 1		1,000			
	VV		"m.č.108" 1		1,000			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.301" 1		1,000			
	VV		"m.č.302" 1		1,000			
	VV		"m.č.303" 1		1,000			
	VV		"m.č.304" 1		1,000			
	VV		"m.č.305" 1		1,000			
	VV		"m.č.306" 1		1,000			
	VV		"m.č.307" 1		1,000			
	VV		"m.č.308" 1		1,000			
	VV		"m.č.309" 1		1,000			
	VV		"m.č.310-313" 1		1,000			
	VV		"m.č.314" 1		1,000			
	VV		"m.č.315" 1		1,000			
	VV		"m.č.316" 1		1,000			
	VV		"m.č.317" 1		1,000			
	VV		Součet		24,000			
85	K	946112214	Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného lešení k ceně -2114	kus	240,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112214					
	VV		24*10		240,000			
86	K	946112814	Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, dé ky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	24,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112814					
87	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 380,090			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003" 33,32		33,320			
	VV		"m.č.003a" 10,65		10,650			
	VV		"m.č.004" 20,87		20,870			
	VV		"m.č.005" 21,42		21,420			
	VV		"m.č.005a" 10,67		10,670			
	VV		"m.č.006" 38,56		38,560			
	VV		"m.č.006a" 143,95		143,950			
	VV		"m.č.006b" 3,88		3,880			
	VV		"m.č.006c" 11,91		11,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.006d" 23,04		23,040			
VV			"m.č.006e" 22		22,000			
VV			"m.č.006f" 17,83		17,830			
VV			"m.č.006g" 23,75		23,750			
VV			"m.č.008" 82,96		82,960			
VV			"m.č.010" 12,55		12,550			
VV			"m.č.012" 33,72		33,720			
VV			"m.č.S6" 44,95		44,950			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.106" 18,53		18,530			
VV			"m.č.106a" 9,42		9,420			
VV			"m.č.106b" 1,84		1,840			
VV			"m.č.106c" 1,56		1,560			
VV			"m.č.106d" 3,39		3,390			
VV			"m.č.107" 25,88		25,880			
VV			"m.č.107a" 1,92		1,920			
VV			"m.č.107b" 1,56		1,560			
VV			"m.č.107c" 3,49		3,490			
VV			"m.č.108" 4,79		4,790			
VV			"m.č.109" 14,54		14,540			
VV			"m.č.109a" 4,79		4,790			
VV			"m.č.110" 7,32		7,320			
VV			"m.č.110a" 5,1		5,100			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.301" 57,85		57,850			
VV			"m.č.302" 66,76		66,760			
VV			"m.č.303" 17,8		17,800			
VV			"m.č.304" 14,54		14,540			
VV			"m.č.305" 7,32		7,320			
VV			"m.č.306" 31,00		31,000			
VV			"m.č.307" 34,58		34,580			
VV			"m.č.308" 34,58		34,580			
VV			"m.č.309" 31,00		31,000			
VV			"m.č.310" 60,48		60,480			
VV			"m.č.311" 57,58		57,580			
VV			"m.č.312" 57,58		57,580			
VV			"m.č.313" 60,46		60,460			
VV			"m.č.314" 66,74		66,740			
VV			"m.č.315" 17,8		17,800			
VV			"m.č.316" 14,47		14,470			
VV			"m.č.317" 13,66		13,660			
VV			"m.č.318" 3,29		3,290			
VV			"m.č.S5" 36,22		36,220			
VV			"m.č.S6" 36,22		36,220			
VV			Součet		1 380,090			
88	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	557,770			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112								
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.101" 18,25		18,250			
VV			"m.č.102" 156,21		156,210			
VV			"m.č.103" 105,27		105,270			
VV			"m.č.104" 133,65		133,650			
VV			"m.č.105" 19,18		19,180			
VV			"m.č.105a" 20,61		20,610			
VV			"m.č.111" 7,32		7,320			
VV			"m.č.111a" 5,1		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.112" 14,95		14,950			
	VV		"m.č.112a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.S5" 36,22		36,220			
	VV		"m.č.S6" 36,22		36,220			
	VV		Součet		557,770			
89	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 686,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
	VV		"odměřeno softwarově v PD					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		647,0		647,000			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		786,0-607,0		179,000			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		860,0		860,000			
	VV		Součet		1 686,000			
90	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	607,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901114					
	VV		"odměřeno softwarově v PD					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		607,0		607,000			
91	K	95394212R	Osazování drobných kovových předmětů lepením ochranných úhelníků	kus	54,000			R-položka
	VV		"viz TZ, část A.6.13. Zámečnické konstrukce					
	VV		"m.č.101" 1		1,000			
	VV		"m.č.102" 19		19,000			
	VV		"m.č.103" 14		14,000			
	VV		"m.č.104" 17		17,000			
	VV		"m.č.105" 1		1,000			
	VV		"m.č.105a" 2		2,000			
	VV		Součet		54,000			
92	M	35441R	úhelník ochranný na ochranu rohů, 50 x 50 x 2000 mm, kartáčovaná nerez	kus	54,000			
93	K	953942425	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámu litinových poklopů v podlahách nebo čistících dvířek v kouřových kanálech	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953942425					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.012,S6					
	VV		2		2,000			
94	M	5623062R	poklop šachtový čtvercový 600x600mm s rámem pro zabetonování	kus	2,000			
95	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961113					
	VV		"viz D.1.2 - Stavebně knstrukční řešení					
	VV		"02 - VÝKRES ZAVĚŠENÍ MOBILNÍCH PŘÍČEK 2.NP					
	VV		"kotvení C					
	VV		2*2		4,000			
96	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961114					
	VV		"viz D.1.2 - Stavebně knstrukční řešení					
	VV		"02 - VÝKRES ZAVĚŠENÍ MOBILNÍCH PŘÍČEK 2.NP					
	VV		"kotvení A					
	VV		2*6		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	95396221R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrém, hloubka 200 mm, vel kost M 12	kus	8,000			R-položka
	VV		"viz D.1.2 - Stavebně knstrukční řešení					
	VV		"02 - VÝKRES ZAVĚŠENÍ MOBILNÍCH PŘÍČEK 2.NP					
	VV		"kotvení D					
	VV		2*4		8,000			
98	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, dé ka 160 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965121					
	VV		"viz D.1.2 - Stavebně knstrukční řešení					
	VV		"02 - VÝKRES ZAVĚŠENÍ MOBILNÍCH PŘÍČEK 2.NP					
	VV		"kotvení C					
	VV		2*2		4,000			
99	K	953965123	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, dé ka 260 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965123					
	VV		"viz D.1.2 - Stavebně knstrukční řešení					
	VV		"02 - VÝKRES ZAVĚŠENÍ MOBILNÍCH PŘÍČEK 2.NP					
	VV		"kotvení D					
	VV		2*4		8,000			
100	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, dé ka 190 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965131					
	VV		"viz D.1.2 - Stavebně knstrukční řešení					
	VV		"02 - VÝKRES ZAVĚŠENÍ MOBILNÍCH PŘÍČEK 2.NP					
	VV		"kotvení A					
	VV		2*6		12,000			
101	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211					
	VV		"dle požadavků D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení "					
	VV		1+6		7,000			
102	M	44932111R	hasící přístroj práškový P6, 21A	kus	7,000			
103	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	22,934			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.012 - obezdívka přívodu vody					
	VV		(0,3+0,5)*3,38		2,704			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.308,309					
	VV		(0,95+0,1+0,9+0,1+0,9+1,1*2)*2,1-0,7*1,97*3		6,678			
	VV		(1,425+0,15+1,375)*2,1-0,7*1,97*2		3,437			
	VV		"m.č.311,312					
	VV		(0,95+0,1+0,9+0,1+0,9+1,1*2)*2,1-0,7*1,97*3		6,678			
	VV		(1,425+0,15+1,375)*2,1-0,7*1,97*2		3,437			
	VV		Součet		22,934			
104	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	284,273			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.010,011					
	VV		2,625*3,48*2		18,270			
	VV		"m.č.008b					
	VV		2,3*3,48		8,004			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.102,104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,275*2*2,65*2		2,915			
	VV		"m.č.106,107,108					
	VV		(1,45*2+2,4-0,6)*(4,98-1,5)		16,356			
	VV		"m.č.106,107 - mycí žlaby					
	VV		(6,25+1,325)*0,5*2		7,575			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.305,306,307(401)					
	VV		(3,595+0,15+2,3+2,3+4,775+0,15+1,29)*6,12		89,107			
	VV		"m.č.308,309					
	VV		(2,375*3+0,15+1,1+0,75+0,1+1,63+0,75)*6,12		71,023			
	VV		"m.č.311,312					
	VV		(2,375*3+0,15+1,1+0,75+0,1+1,63+0,75)*6,12		71,023			
	VV		Součet		284,273			
105	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	60,556			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032432					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.006-008a					
	VV		(6,045+2,575)*3,48*0,25		7,499			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.100,103,106					
	VV		((3,05+1,265+0,25+3,5+1,16)*5,15-0,8*1,97)*0,25		11,483			
	VV		"m.č.106,107,108					
	VV		(1,45*2+0,125*2+2,4-0,6)*1,62*0,25		2,005			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.301,302,305,307(401)					
	VV		(12,025+1,0+0,25+3,35+5,705)*6,12*0,25		34,165			
	VV		"m.č.301/303					
	VV		1,5*6,12*0,25		2,295			
	VV		"m.č.303/305					
	VV		(1,5*6,12-0,8*2,2)*0,25		1,855			
	VV		"m.č.305, S7					
	VV		3,8*1,32*0,25		1,254			
	VV		Součet		60,556			
106	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,563			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962042320					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.006 - betonové bloky					
	VV		0,5*0,25*0,75*6		0,563			
107	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	3,712			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962042321					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03a - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV - MYCÍ ŽLABY NA OBUV					
	VV		"m.č.106,107					
	VV		(6,25+1,325)*0,49*0,5*2		3,712			
108	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	6,099			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963012510					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 01 - TECHNICKÉ PODLAŽÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,6*(6+8+8)*2,4*0,1		3,168			
	VV		(0,6*2+0,3)*2,7*0,1		0,405			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.401					
	VV		22,48*0,09		2,023			
	VV		"m.č.S7					
	VV		(2,51*1,225+1,9*1,325)*0,09		0,503			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,099			
109	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	8,695			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963042819					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.S7					
	VV		1,18*4+1,325*3		8,695			
110	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,281			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043321					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02a - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ PODLAH					
	VV		"viz skladba A					
	VV		1,55*0,6*0,1		0,093			
	VV		Mezisoučet		0,093			
	VV		"drážky pro založení nových příček, viz TZ, část A.6.7. Podlahy					
	VV		"příčky tl.100 mm					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.102/113					
	VV		(5,03-2,34+17*0,3)*(0,1+0,1+0,1)*0,1		0,234			
	VV		"m.č.106a,b,c,d					
	VV		(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*(0,1+0,1+0,1)*0,1		0,290			
	VV		"m.č.107a,b,c,d					
	VV		(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*(0,1+0,1+0,1)*0,1		0,290			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.302/303					
	VV		2,625*(0,1+0,1+0,1)*0,1		0,079			
	VV		"m.č.305					
	VV		0,9*5*(0,1+0,1+0,1)*0,1		0,135			
	VV		"m.č.314/315					
	VV		2,625*(0,1+0,1+0,1)*0,1		0,079			
	VV		"m.č.316/318					
	VV		3,275*(0,1+0,1+0,1)*0,1		0,098			
	VV		"m.č.317					
	VV		0,9*5*(0,1+0,1+0,1)*0,1		0,135			
	VV		Mezisoučet		1,340			
	VV		"příčky tl.125 mm					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006a/010					
	VV		2,625*(0,1+0,125+0,1)*0,1		0,085			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.106					
	VV		(0,15+6,25)*(0,1+0,125+0,1)*0,1		0,208			
	VV		"m.č.107					
	VV		2,9*(0,1+0,125+0,1)*0,1		0,094			
	VV		Mezisoučet		0,387			
	VV		"příčky tl.150 mm					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006/008					
	VV		2,3*(0,1+0,15+0,1)*0,1		0,081			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101/103					
	VV		2,3*(0,1+0,15+0,1)*0,1		0,081			
	VV		"m.č.105a/106					
	VV		3,8*(0,1+0,15+0,1)*0,1		0,133			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.304,305					
	VV		2,375*(0,1+0,15+0,1)*0,1		0,083			
	VV		"m.č.316,317					
	VV		2,375*(0,1+0,15+0,1)*0,1		0,083			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,281			
111	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,751			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043331					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02a - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ PODLAH					
	VV		"viz skladba A					
	VV		2,4*0,6*0,1		0,144			
	VV		"viz skladba B					
	VV		2,4*0,6*(0,022+0,07)		0,132			
	VV		"viz skladba C					
	VV		2,4*1,16*(0,01+0,01+0,015+0,035)		0,195			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.S7					
	VV		(2,51*1,225+1,9*1,325)*0,05		0,280			
	VV		Součet		0,751			
112	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,609			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02a - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ PODLAH					
	VV		"viz skladba A					
	VV		2,4*3,64*0,1		0,874			
	VV		2,725*1,5*0,1		0,409			
	VV		"viz skladba B					
	VV		2,4*4,8*(0,022+0,07)		1,060			
	VV		2,4*3,6*(0,022+0,07)		0,795			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.107 - spádová vrstva					
	VV		33,47*0,1		3,347			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.401					
	VV		22,48*0,05		1,124			
	VV		Součet		7,609			
113	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	188,132			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.S6" 44,95-5,03*0,3*12		26,842			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.107" 33,47		33,470			
	VV		"m.č.109" 14,54		14,540			
	VV		"m.č.109a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.110" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.110a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.111" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.111a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.112" 14,95		14,950			
	VV		"m.č.112a" 4,79		4,790			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.308" 14,54		14,540			
	VV		"m.č.308a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.309" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.309a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.311" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.311a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.312" 14,95		14,950			
	VV		"m.č.312a" 4,79		4,790			
	VV		Součet		188,132			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	12,130			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081333					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.010" 4,27		4,270			
	VV		"m.č.011" 7,86		7,860			
	VV		Součet		12,130			
115	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	59,130			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,6*1,8		1,080			
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		0,8*1,97*4		6,304			
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,8*1,97*5		7,880			
	VV		0,8*2,2*1		1,760			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,7*1,97*10		13,790			
	VV		0,8*1,97*5		7,880			
	VV		0,8*2,2*4		7,040			
	VV		0,9*1,97*4		7,092			
	VV		"obj. 5.1 (pavilon SEVER), m.č.102					
	VV		0,8*1,97*1		1,576			
	VV		Součet		59,130			
116	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	42,211			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,4*1,97		2,758			
	VV		1,6*1,97		3,152			
	VV		2,0*1,97		3,940			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,7*2,65*2		9,010			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1,45*1,97*4		11,426			
	VV		2,25*2,65*2		11,925			
	VV		Součet		42,211			
117	K	968072641	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	143,776			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072641					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.101,105					
	VV		5,3*4,98*2		52,788			
	VV		"m.č.103					
	VV		5,6*4,085*2+2,3*4,085		55,148			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.303					
	VV		5,6*3,2*2		35,840			
	VV		Součet		143,776			
118	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	1,280			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033531					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.309,311 - prostupy VZT					
	VV		0,8*0,8*2		1,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,128			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033641					
		VV	"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"m.č.301/303					
		VV	1,1*2,05*0,25		0,564			
		VV	"m.č.303/305					
		VV	1,1*2,05*0,25		0,564			
		VV	Součet		1,128			
120	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,928			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033651					
		VV	"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"průchod do objektu 5.2					
		VV	1,06*2,1*(0,375-0,2)		0,390			
		VV	"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"m.č.308					
		VV	1,0*2,05*0,375		0,769			
		VV	"m.č.312					
		VV	1,0*2,05*0,375		0,769			
		VV	Součet		1,928			
121	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových, vel kosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	36,996			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971038631					
		VV	"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"m.č.012					
		VV	0,4*3,38*3		4,056			
		VV	"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"m.č.109,112					
		VV	0,5*4,98*3*2		14,940			
		VV	"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"m.č.308,312					
		VV	0,5*6,0*3*2		18,000			
		VV	Součet		36,996			
122	K	972054321	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 100 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054321					
		VV	"obj. 5 3 - výkres 05 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	"prostup VZT					
		VV	2		2,000			
123	K	972055411	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 1 m2, tl. do 120 mm	m3	0,177			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972055411					
		VV	"obj. 5 3 - výkres 01 - TECHNICKÉ PODLAŽÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	0,3*1,5*0,1*2		0,090			
		VV	0,6*0,985*0,1*1		0,059			
		VV	0,285*0,985*0,1*1		0,028			
		VV	Součet		0,177			
124	K	972055611	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 4 m2, tl. do 120 mm	m3	0,288			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972055611					
		VV	"obj. 5 3 - výkres 01 - TECHNICKÉ PODLAŽÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
		VV	0,6*2,4*0,1*2		0,288			
125	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,445			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz D1.2 - Průchod mezi objekty 5.3 a 5.2 v 1.PP				0,445	
	VV		1,06*2,1*0,2					
126	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	24,900			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974032664					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"pro osazení překladu ozn.P8					
	VV		1,5*3				4,500	
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"pro osazení překladů ozn.P3					
	VV		1,5*2*2				6,000	
	VV		"pro osazení překladů ozn.P4					
	VV		1,5*2*2				6,000	
	VV		"pro osazení překladů ozn.P6					
	VV		1,4*3*2				8,400	
	VV		Součet				24,900	
127	K	976072321	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976072321					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"revizní dvířka m.č.109,112					
	VV		1+1				2,000	
128	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976085311					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.012,S6					
	VV		2				2,000	
129	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976085411					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"čisticí rohože m.č.101,105					
	VV		2				2,000	
130	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977131116					
	VV		"viz D.1.2 - Stavebně knstrukční řešení					
	VV		"02 - VÝKRES ZAVĚŠENÍ MOBILNÍCH PŘÍČEK 2.NP					
	VV		"otvory pro závěsná táhla M16					
	VV		15*2*0,1				3,000	
131	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,370			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151127					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.301 - prostup VZT					
	VV		0,37				0,370	
132	K	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	4,480			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151223					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 05 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"prostupy pro větrací hlavice ZT1					
	VV		8*0,56				4,480	
133	K	977151227	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 225 do 250 mm	m	0,560			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151227					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.301 - prostup VZT					
	VV		0,56			0,560		
134	K	977151231	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 350 do 400 mm	m	1,120			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151231					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.301 - prostup VZT					
	VV		0,56*2			1,120		
135	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	0,800			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211111					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 01 - TECHNICKÉ PODLAŽÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		0,8			0,800		
136	K	977211123	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu přes 350 do 420 mm	m	15,460			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211123					
	VV		"viz D1.2 - Průchod mezi objekty 5.3 a 5.2 v 1.PP					
	VV		1,06+2,1*2			5,260		
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.308					
	VV		1,0+2,05*2			5,100		
	VV		"m.č.312					
	VV		1,0+2,05*2			5,100		
	VV		Součet			15,460		
137	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	139,380			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977312112					
	VV		"drážky pro založení nových příček					
	VV		"příčky tl.100 mm					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.102/113					
	VV		(5,03-2,34+17*0,3)*2			15,580		
	VV		"m.č.106a,b,c,d					
	VV		(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*2			19,300		
	VV		"m.č.107a,b,c,d					
	VV		(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*2			19,300		
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.302/303					
	VV		2,625*2			5,250		
	VV		"m.č.305					
	VV		0,9*5*2			9,000		
	VV		"m.č.314/315					
	VV		2,625*2			5,250		
	VV		"m.č.316/318					
	VV		3,275*2			6,550		
	VV		"m.č.317					
	VV		0,9*5*2			9,000		
	VV		Mezisoučet			89,230		
	VV		"příčky tl.125 mm					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006a/010					
	VV		2,625*2			5,250		
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.106					
	VV		(0,15+6,25)*2			12,800		
	VV		"m.č.107					
	VV		2,9*2			5,800		
	VV		Mezisoučet			23,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příčky tl.150 mm					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.006/008					
	VV		2,3*2		4,600			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101/103					
	VV		2,3*2		4,600			
	VV		"m.č.105a/106					
	VV		3,8*2		7,600			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.304,305					
	VV		2,375*2		4,750			
	VV		"m.č.316,317					
	VV		2,375*2		4,750			
	VV		Součet		139,380			
138	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	617,924			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.003" 34,13		34,130			
	VV		"m.č.003a" 10,65		10,650			
	VV		"m.č.004" 20,87		20,870			
	VV		"m.č.005" 21,42		21,420			
	VV		"m.č.005a" 10,67		10,670			
	VV		"m.č.006" 257,54+5,6*0,38*2*6		283,076			
	VV		"m.č.006a" 60,39+5,4*0,38*2*2		68,598			
	VV		"m.č.006b" 3,88		3,880			
	VV		"m.č.008" 55,47		55,470			
	VV		"m.č.008a" 16,56		16,560			
	VV		"m.č.008b" 1,8		1,800			
	VV		"m.č.010" 4,27		4,270			
	VV		"m.č.011" 7,86		7,860			
	VV		"m.č.012" 33,72		33,720			
	VV		"m.č.S6" 44,95		44,950			
	VV		Součet		617,924			
139	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	951,268			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.003a" (5,595+1,9)*2*2,93-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,15		43,095			
	VV		"m.č.004" (5,595+3,75)*2*2,93-0,9*1,97		52,989			
	VV		"m.č.005" (5,595+3,825)*2*2,93-1,4*1,97+(1,5+2,05*2)*0,15		53,283			
	VV		"m.č.005a" ((5,595+0,25)*2+1,8)*2,93-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,15-1,4*1,97		35,760			
	VV		"m.č.006" (18,65+0,3*6+5,825+0,8+0,4+0,8+5,6+0,8+0,4+0,8+0,25+3,825+15,425+0,6+0,45+2,25*2+0,25+9,2+0,25+0,25+6,045)*3,38		259,990			
	VV		"m.č.006" ((0,5+0,6)*2*2+(0,6+0,4)*2*2)*3,38-1,8*1,2*4+(1,8+1,2)*2*0,3*4-0,8*1,97-0,9*1,97*2-1,6*1,97		18,678			
	VV		"m.č.006a" ((0,375+5,03+0,375)*2+2,625+0,3*2+0,15*2+10,325*2-5,4)*3,38-2,0*1,97-0,9*1,97-1,8*1,2*2+(1,8+1,2)*2*2*0,3		96,099			
	VV		"m.č.006b" (2,0+1,9)*2*3,38-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,15		25,538			
	VV		"m.č.008" (6,045+0,8*2+9,2*2)*3,38-1,6*1,97+(1,8+2,1*2)*0,15		85,780			
	VV		"m.č.008a" (3,72+6,91+0,3)*3,38		36,943			
	VV		"m.č.008b" (0,75*2+2,3)*3,38-1,35*1,2+(1,35+1,2)*2*0,2		12,244			
	VV		"m.č.010" 1,625*2*3,38		10,985			
	VV		"m.č.011" (2,625+2,875*2)*3,38-2,4*1,2+(2,4+1,2)*2*0,3		27,588			
	VV		"m.č.012" (2,45+3,05*2+6,455)*2*3,38-0,9*1,97+(1,27+2,11*2)*0,275-2,4*1,2+(2,4+1,2)*2*0,3		100,451			
	VV		"m.č.S6" (5,03+8,95)*2*3,38-2,0*1,97+(2,2+2,1*2)*0,2		91,845			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		951,268			
140	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	51,769			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191						
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV						
	VV	"m.č.003"						
	VV	(6,05+6,65+5,875)*2,93-0,8*1,97-1,8*1,2*2+(1,5+1,2)*2*0,3*2						
					51,769			
141	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	27,205			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191						
	VV	"nahrazení VPC omítek cementovými pod sokl z epoxidové stěrky						
	VV	"viz Sokl z epoxidové stěrky..."						
	VV	272,05*0,1						
					27,205			
142	K	978035111	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu do 10%	m2	150,184			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978035111						
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV						
	VV	"m.č.109" (5,5+2,0+0,1+1,1)*2*(3,6-2,0)						
	VV	"m.č.109a" (2,375+1,9)*2*(3,6-2,0)						
	VV	"m.č.110" ((2,95+1,63+0,1+0,75)*2-1,25+0,3)*(3,6-2,0)						
	VV	"m.č.110a" ((2,375+2,03)*2-1,25+0,3)*(3,6-2,0)						
	VV	"m.č.111" ((2,95+1,63+0,1+0,75)*2-1,25+0,3)*(3,89-2,0)						
	VV	"m.č.111a" ((2,375+2,03)*2-1,25+0,3)*(3,78-2,0)						
	VV	"m.č.112" (5,5+2,075+0,1+1,1)*2*(3,84-2,0)						
	VV	"m.č.112a" (2,375+1,9)*2*(3,78-2,0)						
	VV	Součet						
					150,184			
143	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	3 435,700			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978035117						
	VV	"příprava a očištění podkladu před prováděním omítek stěn dle požadavků TZ						
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV						
	VV	"m.č.003" 34,13						
	VV	"m.č.003a" (5,595+1,9)*2*2,93-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,15+10,65						
	VV	"m.č.004" (5,595+3,75)*2*2,93-0,9*1,97+20,87						
	VV	"m.č.005" (5,595+3,825)*2*2,93-1,4*1,97+(1,5+2,05*2)*0,15+21,42						
	VV	"m.č.005a" ((5,595+0,25)*2+1,8)*2,93-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,15-1,4*1,97+10,67						
					46,430			
	VV	"m.č.006"						
	VV	(18,65+0,3*6+5,825+0,8+0,4+0,8+5,6+0,8+0,4+0,8+0,25+3,825+15,425+0,6+0,45+2,25*2+0,25+9,2+0,25+0,25+6,045)*3,38						
					259,990			
	VV	"m.č.006" ((0,5+0,6)*2*2+(0,6+0,4)*2*2)*3,38-1,8*1,2*4+(1,8+1,2)*2*0,3*4-0,8*1,97-1,6*1,97+257,54+5,6*0,38*2*6						
	VV	"m.č.006a" ((0,375+5,03+0,375)*2+2,625+0,3*2+0,15*2+10,325*2-5,4)*3,38-2,0*1,97-0,9*1,97-1,8*1,2*2+(1,8+1,2)*2*2*0,3+60,39+5,4*0,38*2*2						
					164,697			
	VV	"m.č.006b" (2,0+1,9)*2*3,38-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,15+3,88						
	VV	"m.č.008" (6,045+0,8*2+9,2*2)*3,38-1,6*1,97+(1,8+2,1*2)*0,15+55,47						
	VV	"m.č.008a" (3,72+6,91+0,3)*3,38+16,56						
	VV	"m.č.008b" (0,75*2+2,3)*3,38-1,35*1,2+(1,35+1,2)*2*0,2+1,8						
					14,044			
	VV	"m.č.010" 1,625*2*(3,38-1,65)+4,27						
					9,893			
	VV	"m.č.011" (2,625+2,875*2)*(3,38-1,65)-2,4*1,2+(2,4+1,2)*2*0,3+7,86						
					21,629			
	VV	"m.č.012" (2,45+3,05*2+6,455)*2*3,38-0,9*1,97+(1,27+2,11*2)*0,275-2,4*1,2+(2,4+1,2)*2*0,3+33,72						
					134,171			
	VV	"m.č.S6" (5,03+8,95)*2*3,8-2,0*1,97+(2,15+2,05*2)*0,15+sqrt((0,3*12*2)*2+(3,8)*2)*2,42+5,03*(8,95-0,3*12)						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV						
	VV	"m.č.102" (14,45+0,275*5+0,4+15,075+2,625-2,4+0,3*2+3,7)*(4,06+0,2)						
					152,615			
	VV	"m.č.102" -2,25*2,65+(2,25+2,65*2)*0,275-2,1*3,05*4+(2,1+3,05*2)*0,3*4-0,8*1,97						
					-21,242			
	VV	"m.č.103" (12,39+0,275*4+0,52+0,4+0,52+(0,6+0,4)*2)*(4,06+0,2)-2,1*3,05*4+(2,1+3,05*2)*0,3*4-0,8*1,97						
					54,766			
	VV	"m.č.104" (14,5+0,275*5+15,075+2,625-2,4+0,3*2)*(4,06+0,2)						
					135,362			
	VV	"m.č.104" -2,1*3,05*4+(2,1+3,05*2)*0,3*4-0,8*1,97*2-2,25*2,65+(2,25+2,65*2)*0,275						
					-22,818			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.106" (0,6*2-0,25-0,375+3,2+5,825+2,675+(0,6-0,25)/2)*4,06-0,8*1,97+(0,9+2,1*2)*0,275-2,1*2,45*2+(2,1+2,45*2)*0,3*2		44,284			
VV			"m.č.107" (5,8+2,675+6,25+0,6*2-0,375-0,25+(0,6-0,25)/2)*4,06-0,8*1,97*2+(0,9+2,1*2)*(0,3+0,15)		61,972			
VV			"m.č.108" (2,4+2,125*2)*4,06-0,8*2,2		25,239			
VV			"m.č.S5" (5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+sqrt((0,3*17*2)^2+(5,35)^2)*2,45+5,03*(8,8-0,3*17)-2,4*2,7+(2,4+2,7*2)*0,3		169,511			
VV			"m.č.S6" (5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+sqrt((0,3*17*2)^2+(5,35)^2)*2,45+5,03*(8,8-0,3*17)-2,4*2,7+(2,4+2,7*2)*0,3		169,511			
VV			Mezisoučet		769,200			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.301" (18,055+16,54+12,025+0,275*5+0,15*3+0,405*2-1,5)*(3,4+0,2)-2,1*2,3*6+(2,1+2,3*2)*0,3*6-1,45*1,97*4+(1,65+2,05*2)*0,25*4		149,322			
VV			"m.č.302" (5,705+2,9+0,275)*(3,4+0,2)-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3*2		26,328			
VV			"m.č.303" (24,69*2+0,275*8-1,5*2)*(3,4+0,2)-2,1*2,3*8+(2,1+2,3*2)*0,3*8-(1,1*2+1,45*4)*1,97		136,568			
VV			"m.č.304" (8,325*2+15,075*2-4,6-2,4-5,875+0,275*3+0,4+0,6+0,3*2)*(3,4+0,2)-2,25*2,65-0,8*1,97*2-1,0*2,05-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3*2		114,056			
VV			"m.č.305" (3,595+0,15+2,3+2,36-1,5)*(3,4+0,2)-1,1*2,05		22,603			
VV			"m.č.305a" 1,29*(3,4+0,2)		4,644			
VV			"m.č.306" (4,775+0,75*2)*(3,4+0,2)		22,590			
VV			"m.č.308" (2,0+5,5+2,0+0,1+1,1+0,15+2,95)*(3,2+0,2-2,0)		19,320			
VV			"m.č.308a" (1,9+0,15+0,4+0,15)*(3,4+0,2-2,0)		4,160			
VV			"m.č.309" (2,375+2,03)*(3,4+0,2-2,0)		7,048			
VV			"m.č.309a" (2,95*2+1,63+0,1+0,75)*(3,4+0,2-2,0)		13,408			
VV			"m.č.310" (8,325*2+15,075*2-4,6-2,4-5,875+0,275*3+0,3*2+0,6+0,4)*(3,4+0,2)-2,25*2,65-0,8*1,97-1,0*2,05		121,272			
VV			"m.č.311" (2,95*2+1,63+0,1+0,75)*(3,4+0,2-2,0)		13,408			
VV			"m.č.311a" (2,375+2,03)*(3,4+0,2-2,0)		7,048			
VV			"m.č.312" (2,075+5,5+2,075+0,1+1,1+0,15+2,95)*(3,2+0,2-2,0)		19,530			
VV			"m.č.312a" (1,9+0,15+0,4+0,15)*(3,4+0,2-2,0)		4,160			
VV			"m.č.S5" (5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+sqrt((0,3*17*2)^2+(5,35)^2)*2,45+5,03*8,8-2,4*3,05+(2,4+3,05*2)*0,3		194,534			
VV			"m.č.S6" (5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+sqrt((0,3*17*2)^2+(5,35)^2)*2,45+5,03*8,8-2,4*3,05+(2,4+3,05*2)*0,3		194,534			
VV			Mezisoučet		1 074,533			
VV			"obj. 5.1 - výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.102" 2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
VV			Mezisoučet		25,347			
VV			Součet		3 435,700			
144	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112122					
		VV	"viz TZ, část A.6.4 Vodorovné konstrukce					
		VV	"m.č. 012					
		VV	1		1,000			
145	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112193					
146	K	985132221	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem nesusušeným (torbo)	m2	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985132221					
		VV	"viz TZ, část A.6.4 Vodorovné konstrukce					
		VV	"m.č. 012					
		VV	1		1,000			
147	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985139112					
148	K	985311213	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311213					
		VV	"viz TZ, část A.6.4 Vodorovné konstrukce					
		VV	"m.č. 012					
		VV	1		1,000			
149	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311912					
150	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321111					
VV			"viz TZ, část A.6.4 Vodorovné konstrukce					
VV			"m.č. 012					
VV			1	1,000				
151	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321912					
152	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111					
VV			"viz TZ, část A.6.4 Vodorovné konstrukce					
VV			"m.č. 012					
VV			1	1,000				
153	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323912					
154	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	9,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331212					
VV			"viz D.1.2 Otvory v konstrukcích					
VV			"zabetonování otvoru ve stropu					
VV			"mezi 1.PP a 1.NP, otvor 3750x1265 mm					
VV			(18+6)*2*0,1	4,800				
VV			"mezi 1.NP a 2.NP, otvor 3225x1000 mm					
VV			(16+5)*2*0,1	4,200				
VV			Součet	9,000				
155	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,011			CS ÚRS 2022 01
VV			(18+6)*2*0,2*0,617/1000	0,006				
VV			(16+5)*2*0,2*0,617/1000	0,005				
VV			Součet	0,011				
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí					
156	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	342,431			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013154					
P			Poznámka k položce: pro potřeby svislých přesunů v rámci stavby bude k dispozici stávající osobní výtah - zabezpečení výtahu proti poškození provede investor na vlastní náklady					
157	K	997013R01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce - skládka dle výběru zhotovitele	t	342,431			R-položka
158	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	170,963			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003					
P			Poznámka k položce: pro potřeby svislých přesunů v rámci stavby bude k dispozici stávající osobní výtah - zabezpečení výtahu proti poškození provede investor na vlastní náklady					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 712			Povlakové krytiny					
159	K	7123008.R01	Rozkrytí střechy pro montáž pomocných ok pro nové mobilní příčky ve 2.NP	kus	15,000			R-položka
P			Poznámka k položce: skladba viz 06 - ŘEZ B-B - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"obj. 5 3 - výkres 05 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			15					
			15,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	7123008.R02	Rozkrytí střechy pro zvětšení prostupu VZT	kus	2,000			R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		skladba viz 06 - ŘEZ B-B - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 05 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		2		2,000			
161	K	7123009.R01	Zakrytí střechy po montáži pomocných ok pro nové mobilní příčky ve 2.NP vč doplnění skladeb	kus	15,000			R-položka
	VV		"obj. 5 3 - výkres 05 - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		15		15,000			
162	K	7129619.R01	Zapravení průníků povlakové krytiny střech fólií vpustí, ventilací nebo komínů (ventilační hlavice dodávkou ZTI)	kus	8,000			R-položka
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Splašková kanalizace - seznam materiálu					
	VV		8		8,000			
163	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,420			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712103					
	D	713	Izolace tepelné					
164	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	29,652			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
	VV		"viz TZ, část A.6.7. Podlahy					
	VV		"m.č.307					
	VV		(0,25+3,595+0,15)*(0,25+4,775+0,15+1,29+0,15)		26,427			
	VV		"viz D.1.2 Otvory v konstrukcích					
	VV		"zabetonování otvoru ve stropu					
	VV		"mezi 1.NP a 2.NP, otvor 3225x1000 mm					
	VV		3,225*1,0		3,225			
	VV		Součet		29,652			
165	M	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	30,245			CS ÚRS 2022 01
	VV		29,652*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,245			
166	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	6,439			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
	VV		"viz D.1.2 Otvory v konstrukcích					
	VV		"zabetonování otvoru ve stropu - doplnění skladby podlahy					
	VV		"mezi 1.PP a 1.NP, otvor 3750x1265 mm					
	VV		(0,25+3,75+0,25)*(0,25+1,265)		6,439			
167	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	6,568			CS ÚRS 2022 01
	VV		6,439*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,568			
168	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	170,305			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121211					
	VV		"podél nových příček					
	VV		"příčky tl.100 mm					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.003/006,013					
	VV		5,875+1,2		7,075			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.102/113					
	VV		(5,03-2,34+17*0,3)*2		15,580			
	VV		"m.č.106a,b,c,d					
	VV		(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*2		19,300			
	VV		"m.č.107a,b,c,d					
	VV		(3,38+1,15+(1,885+0,125)*2+1,1)*2		19,300			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.302/303					
VV			2,625*2		5,250			
VV			"m.č.305					
VV			0,9*5*2		9,000			
VV			"m.č.314/315					
VV			2,625*2		5,250			
VV			"m.č.316/318					
VV			3,275*2		6,550			
VV			"m.č.317					
VV			0,9*5*2		9,000			
VV			Mezisoučet		96,305			
VV			"přičky tl.125 mm					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.006a/010					
VV			2,625*2		5,250			
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.106					
VV			(0,15+6,25)*2		12,800			
VV			"m.č.107					
VV			2,9*2		5,800			
VV			Mezisoučet		23,850			
VV			"přičky tl.150 mm					
VV			"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.006/008					
VV			2,3*2		4,600			
VV			"m.č.006/013					
VV			(0,1+0,5+0,1+6,55+0,15+4,525)*2		23,850			
VV			"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.101/103					
VV			2,3*2		4,600			
VV			"m.č.105a/106					
VV			3,8*2		7,600			
VV			"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
VV			"m.č.304,305					
VV			2,375*2		4,750			
VV			"m.č.316,317					
VV			2,375*2		4,750			
VV			Součet		170,305			
169	M	59042143	páska dilatační z pěnového PE š 150mm	m	170,305			CS ÚRS 2022 01
170	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	291,130			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141					
VV			"viz TZ, část A.6.12. Tepelné izolace					
VV			"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
VV			"m.č.301" (((0,745*2-0,15+0,4+2,025)*2+20,2+0,15*6+0,25*2)*1,0					
VV			"m.č.302" (8,425*2-4,6+0,275*2+8,475*2-5,4+0,6+0,2)*1,0		25,150			
VV			"m.č.303" (2,625+6,5)*2*1,0		18,250			
VV			"m.č.304" (5,5+3,2)*2*1,0		17,400			
VV			"m.č.305" (5,5+2,48)*2*1,0		15,960			
VV			"m.č.306-309" (6,1+5,85+5,85+6,1+0,275*8)*1,0		26,100			
VV			"m.č.310" (6,295+0,75*2+9,85+0,275)*1,0		17,920			
VV			"m.č.311-312" (5,9+0,275*2)*2*1,0		12,900			
VV			"m.č.313" (6,295+0,75*2+9,85+0,275)*1,0		17,920			
VV			"m.č.314" (8,425*2-4,6+8,475*2-5,4+0,275*2+0,2)*1,0		24,550			
VV			"m.č.315" (2,625+6,5)*2*1,0		18,250			
VV			"m.č.316" (4,37+3,275)*2*1,0		15,290			
VV			"m.č.317" (5,5+2,48)*2*1,0		15,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.318" (1,005+3,275)*2*1,0		8,560			
	VV		"m.č.S5" (5,03+8,8+0,4)*2*1,0		28,460			
	VV		"m.č.S6" (5,03+8,8+0,4)*2*1,0		28,460			
	VV		Součet		291,130			
171	M	28375936	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm	m2	305,687			CS ÚRS 2022 01
	VV		291,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		305,687			
172	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	36,091			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191132					
	VV		"viz Montáž tepelné izolace podlah...					
	VV		29,652+6,439		36,091			
173	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	39,700			CS ÚRS 2022 01
	VV		36,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,700			
174	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,282			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103					
D	762		Konstrukce tesařské					
175	K	7625268.R01	Demontáž zvýšených podlah včetně podkladové konstrukce	m2	43,811			R-položka
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PÚDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.301 - jeviště					
	VV		4,54*9,65		43,811			
D	763		Konstrukce suché výstavby					
176	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	12,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111714					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PÚDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.306,309					
	VV		6,0*2		12,000			
177	K	7631214.R01	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	22,405			R-položka
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PÚDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.106c,107b (opláštění kan. stoupačky)					
	VV		(0,15+0,15)*(4,98-1,2)*2		2,268			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PÚDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"pozn.1: SDK kastlík					
	VV		"m.č.301					
	VV		(0,745+0,4)*3,3*2		7,557			
	VV		"m.č.311,312					
	VV		(0,4+1,05+0,4)*3,4*2		12,580			
	VV		Součet		22,405			
178	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	20,200			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121712					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PÚDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"pozn.1: SDK kastlík					
	VV		"m.č.301					
	VV		3,3*2		6,600			
	VV		"m.č.311,312					
	VV		3,4*2*2		13,600			
	VV		Součet		20,200			
179	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	719,930			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131431					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz TZ, část A.6.10 Podhledy					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.301" 57,85		57,850			
VV			"m.č.302" 66,76		66,760			
VV			"m.č.303" 17,8		17,800			
VV			"m.č.304" 14,54		14,540			
VV			"m.č.305" 7,32		7,320			
VV			"m.č.306" 31,00		31,000			
VV			"m.č.307" 34,58		34,580			
VV			"m.č.308" 34,58		34,580			
VV			"m.č.309" 31,00		31,000			
VV			"m.č.310" 60,48		60,480			
VV			"m.č.311" 57,58		57,580			
VV			"m.č.312" 57,58		57,580			
VV			"m.č.313" 60,46		60,460			
VV			"m.č.314" 66,74		66,740			
VV			"m.č.315" 17,8		17,800			
VV			"m.č.316" 14,47		14,470			
VV			"m.č.317" 13,66		13,660			
VV			"m.č.318" 3,29		3,290			
VV			"m.č.S5" 36,22		36,220			
VV			"m.č.S6" 36,22		36,220			
VV			Součet		719,930			
180	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	131,160			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.306" 31,00		31,000			
VV			"m.č.307" 34,58		34,580			
VV			"m.č.308" 34,58		34,580			
VV			"m.č.309" 31,00		31,000			
VV			Součet		131,160			
181	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	719,930			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751					
VV			"viz Podhled ze sádrokartonových desek..."					
VV			719,93		719,930			
182	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	791,923			CS ÚRS 2022 01
VV			719,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		791,923			
183	M	28329300	páska těsnící jednostranně lepící hliníková parotěsných folií š 50mm	m	791,923			CS ÚRS 2022 01
VV			719,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		791,923			
184	M	28329297	páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií š 9mm	m	143,986			CS ÚRS 2022 01
VV			719,93*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		143,986			
185	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	1 439,860			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131752					
186	M	63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	734,329			CS ÚRS 2022 01
VV			"viz Podhled ze sádrokartonových desek..."					
VV			719,93		719,930			
VV			719,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		734,329			
187	M	63153710	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	734,329			CS ÚRS 2022 01
VV			"viz Podhled ze sádrokartonových desek..."					
VV			719,93		719,930			
VV			719,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		734,329			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	763131766	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	588,770			S ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131766					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.301" 57,85		57,850			
	VV		"m.č.302" 66,76		66,760			
	VV		"m.č.303" 17,8		17,800			
	VV		"m.č.304" 14,54		14,540			
	VV		"m.č.305" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.310" 60,48		60,480			
	VV		"m.č.311" 57,58		57,580			
	VV		"m.č.312" 57,58		57,580			
	VV		"m.č.313" 60,46		60,460			
	VV		"m.č.314" 66,74		66,740			
	VV		"m.č.315" 17,8		17,800			
	VV		"m.č.316" 14,47		14,470			
	VV		"m.č.317" 13,66		13,660			
	VV		"m.č.318" 3,29		3,290			
	VV		"m.č.S5" 36,22		36,220			
	VV		"m.č.S6" 36,22		36,220			
	VV		Součet		588,770			
189	K	763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	131,160			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131767					
	VV		"m.č.306" 31,00		31,000			
	VV		"m.č.307" 34,58		34,580			
	VV		"m.č.308" 34,58		34,580			
	VV		"m.č.309" 31,00		31,000			
	VV		Součet		131,160			
190	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	264,490			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135101					
	VV		"viz TZ, část A.6.10 Podhledy					
	VV		"m.č.106a" 9,42		9,420			
	VV		"m.č.106b" 1,84		1,840			
	VV		"m.č.106c" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.106d" 3,39		3,390			
	VV		"m.č.107" 25,88		25,880			
	VV		"m.č.107a" 1,92		1,920			
	VV		"m.č.107b" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.107c" 3,49		3,490			
	VV		"m.č.108" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.109" 14,54		14,540			
	VV		"m.č.109a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.110" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.110a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.111" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.111a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.112" 14,95		14,950			
	VV		"m.č.112a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.301" 57,85		57,850			
	VV		"m.č.303" 17,8		17,800			
	VV		"m.č.304" 14,54		14,540			
	VV		"m.č.305" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.315" 17,8		17,800			
	VV		"m.č.316" 14,47		14,470			
	VV		"m.č.317" 13,66		13,660			
	VV		"m.č.318" 3,29		3,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		264,490			
191	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	277,715			CS ÚRS 2022 01
	VV		264,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		277,715			
192	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	236,100			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135101					
	VV		"viz TZ, část A.6.10 Podhledy					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.310" 60,48		60,480			
	VV		"m.č.311" 57,58		57,580			
	VV		"m.č.312" 57,58		57,580			
	VV		"m.č.313" 60,46		60,460			
	VV		Součet		236,100			
193	M	5903058R	podhled kazetový děrovaný tl 10mm 600x600mm, typ hrany A, podíl děrované plochy 18%	m2	247,905			
	VV		236,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		247,905			
194	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	63,910			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135811					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.109" 14,54		14,540			
	VV		"m.č.109a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.110" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.110a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.111" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.111a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.112" 14,95		14,950			
	VV		"m.č.112a" 4,79		4,790			
	VV		Součet		63,910			
195	K	763164631	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	9,600			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164631					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"pozn.2: SDK kastlík pro zakrytí ocelového U profilu					
	VV		2,4*4		9,600			
196	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.49/L" 2		2,000			
	VV		"ozn.49/P" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
197	M	55331328PO	zároveň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 levá/pravá 900 EI30	kus	4,000			
198	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181421					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.49/L" 2		2,000			
	VV		"ozn.49/P" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
199	K	763211235	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 64 dB	m2	440,490			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763211235					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV - VAR. 1 - m.č. 310-313 - POKOJE					
	VV		"m.č.301/310,311,312,313					
	VV		(0,745+1,5+20,2+1,5+0,745)*6,0		148,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.301/306/314					
	VV		(2,1+0,15+5,875)*6,0		48,750			
	VV		"m.č.301/302/309					
	VV		(015+2,1+5,875)*6,0		137,850			
	VV		"m.č.306/307/308/309					
	VV		5,875*3*6,0		105,750			
	VV		Součet		440,490			
200	K	763321.R01	Stěna předsazená z cementotřískových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 14 mm s povrchovou úpravou, profil 100, bez TI	m2	290,372			R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> desky tl. 14 mm s hladkým povrchem opatřené základním pigmentovaným podnatěrem a finálním lazurovacím probarveným lakem v odstínech dle vzorníku. Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. Rubová strana cementotřískových desek je opatřena ochranným základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled ani dostatečnou kryvost					
	VV		"viz TZ, část A.6.9. Vnitřní obklady					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101" 2,8*4,11		11,508			
	VV		"m.č.102" (9,7+11,4)*4,11		86,721			
	VV		"m.č.103" 20,15*4,11		82,817			
	VV		"m.č.104" (5,8+2,8+11,4)*4,11		82,200			
	VV		"m.č.105" 2,8*4,11		11,508			
	VV		"m.č.105a" (3,4+0,4)*4,11		15,618			
	VV		Součet		290,372			
201	K	763412114	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm	m2	35,780			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763412114					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10c - PŮDORYS 2.NP - SANITÁRNÍ PŘÍČKY					
	VV		"m.č.304					
	VV		(0,9+0,03+1,4)*4*2,0		18,640			
	VV		"m.č.316					
	VV		(1,07*4+0,03*3+1,4*3)*2,0		17,140			
	VV		Součet		35,780			
202	K	763412124	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763412124					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 10c - PŮDORYS 2.NP - SANITÁRNÍ PŘÍČKY					
	VV		"m.č.304					
	VV		4		4,000			
	VV		"m.č.316					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
203	K	763431041	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	525,610			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431041					
	VV		"m.č.101" 18,25		18,250			
	VV		"m.č.102" 156,21		156,210			
	VV		"m.č.103" 105,27		105,270			
	VV		"m.č.104" 133,65		133,650			
	VV		"m.č.105" 19,18		19,180			
	VV		"m.č.105a" 20,61		20,610			
	VV		"m.č.S5" 36,22		36,220			
	VV		"m.č.S6" 36,22		36,220			
	VV		Součet		525,610			
204	K	763431042	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	63,910			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431042					
	VV		"m.č.109" 14,54		14,540			
	VV		"m.č.109a" 4,79		4,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.110" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.110a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.111" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.111a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.112" 14,95		14,950			
	VV		"m.č.112a" 4,79		4,790			
	VV		Součet		63,910			
205	K	763431043	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,4 m	m2	53,830			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431043					
	VV		"m.č.106" 18,53		18,530			
	VV		"m.č.106a" 9,42		9,420			
	VV		"m.č.107" 25,88		25,880			
	VV		Součet		53,830			
206	K	76343104R	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,8 m	m2	18,550			R-položka
	VV		"m.č.106b" 1,84		1,840			
	VV		"m.č.106c" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.106d" 3,39		3,390			
	VV		"m.č.107a" 1,92		1,920			
	VV		"m.č.107b" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.107c" 3,49		3,490			
	VV		"m.č.108" 4,79		4,790			
	VV		Součet		18,550			
207	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	60,722			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
208	K	76611.R01	Demontáž vrátnice (m.č.100)	soubor	1,000			R-položka
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.100					
	VV		1		1,000			
209	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	606,766			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411811					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.102					
	VV		(9,4+0,6+0,6+0,225+0,225+0,4+1,35+6,36+3,7)*4,06		92,812			
	VV		"m.č.103					
	VV		(12,39+2,3+0,4)*4,06		61,265			
	VV		"m.č.104					
	VV		(9,4+0,6+0,6+0,225+0,225+0,4+1,35+6,36*2+0,4*2)*4,06		106,859			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.301					
	VV		(18,055+12,025)*4,4		132,352			
	VV		"m.č.303					
	VV		24,69*4,57		112,833			
	VV		"m.č.304					
	VV		(0,6+0,4+(0,6-0,375))*4,57+((0,6-0,375)+0,6+0,6+9,4+1,5*2)*3,22		50,115			
	VV		"m.č.310					
	VV		(0,6+0,4+(0,6-0,375))*4,57+((0,6-0,375)+0,6+0,6+9,4+1,5*2)*3,25		50,530			
	VV		Součet		606,766			
210	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	11,355			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411821					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.106					
	VV		(6,25+1,32)*1,5		11,355			
211	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	618,121			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411822					
	VV		606,766+11,355		618,121			
212	K	766421812	Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	10,170			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421812					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.100" 10,17		10,170			
213	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	10,170			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421822					
214	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"tabulka vnitřních parapetů					
	VV		"PP3					
	VV		1		1,000			
215	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	1,350			CS ÚRS 2022 01
	VV		"PP3					
	VV		1,35*1		1,350			
216	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694123					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"tabulka vnitřních parapetů					
	VV		"PP1					
	VV		8		8,000			
	VV		"PP2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
217	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm	m	19,200			CS ÚRS 2022 01
	VV		"PP1					
	VV		1,8*8		14,400			
	VV		"PP2					
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		Součet		19,200			
218	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	11,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		"PP1					
	VV		8		8,000			
	VV		"PP2					
	VV		2		2,000			
	VV		"PP3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
219	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811151					
	VV		"viz TZ, část A.6.15. Truhlářské konstrukce					
	VV		"m.č.108,318					
	VV		1+1		2,000			
220	M	55441.R01	skříňka závěsná na úklidové prostředky, rozměr 50x60x24 cm, bílé lamino, uvnitř 1 police	kus	2,000			
221	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,071			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102					
	D	7666	Konstrukce truhlářské - výplně otvorů					
222	K	7666.R01	Větrání CHÚC schodiště S6, viz popis v TZ, část A.6.11. Výplně otvorů	křídlo	4,000			
	VV		"viz TZ, část A.6.11. Výplně otvorů					
	VV		"schodiště S6					
	VV		2+2		4,000			
223	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	16,000	CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001					
224	M	611.D02/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, rozměr 700 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, wc zámek odjistitelný zvenku - broušený nerez; kování rozetové - klika/klika, plastová větrací mřížka 480x98 mm	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.02/L" 1		1,000			
225	M	611.D02/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 700 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, wc zámek odjistitelný zvenku - broušený nerez; kování rozetové - klika/klika, plastová větrací mřížka 480x98 mm	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.02/P" 1		1,000			
226	M	611.D28/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, rozměr 700 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dozický zámek	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.28/L" 1		1,000			
227	M	611.D29/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, rozměr 700 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, WC zámek odjistitelný zvenku - broušený nerez; kování rozetové - klika/klika	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.29/L" 1		1,000			
228	M	611.D29/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 700 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, WC zámek odjistitelný zvenku - broušený nerez; kování rozetové - klika/klika	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.29/P" 1		1,000			
229	M	611.D31/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dozický zámek	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.31/P" 1		1,000			
230	M	611.D32/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, samozavírač	kus	2,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.32/P" 2		2,000			
231	M	611.D36/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dozický zámek, samozavírač	kus	2,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.36/L" 2		2,000			
232	M	611.D36/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dozický zámek, samozavírač	kus	2,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.36/P" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	M	611.D37/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.37/L" 1		1,000			
234	M	611.D39/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL šedá, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.39/P" 1		1,000			
235	M	611.D40/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL šedá, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, plastová větrací mřížka 480x98 mm	kus	2,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.40/P" 2		2,000			
236	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002					
237	M	611.D38/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 900 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL šedá, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.38/P" 1		1,000			
238	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660011					
239	M	611.D42/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 1450 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL šedá, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, plastová větrací mřížka 480x98 mm	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.42/P" 1		1,000			
240	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660012					
241	M	611.D43/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, rozměr 1600 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL šedá, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, plastová větrací mřížka 480x98 mm	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.43/P" 1		1,000			
242	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021					
243	M	611.D27/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé bezpečnostní plné, bezpečnostní třída min. RC2, protipožární EI30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál plná deska na bázi dřeva, povrch CPL borovice šedá struktur, kování štítkové bezpečnostní - broušený nerez, klika/klika, bezpečnostní cylindrická vložka. celý uzamykací systém a jeho komponenty min. RC3., zvuková neprůzvučnost min. 27dB, samozavírač	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.27/L" 1		1,000			
244	M	611.D35/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dózický zámek	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.35/L" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
245	M	611.D35/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, dózický zámek	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.35/P" 1		1,000			
246	M	611.D46/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné protipožární kouřotěsné EI-Sm-C2-15DP3, rozměr 800 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, samozavírač	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.46/L" 1		1,000			
247	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022					
248	M	611.D33/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 900 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, samozavírač	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.33/L" 1		1,000			
249	M	611.D34/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 900 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, zvuk.neprůzvučnost min. 32 dB, samozavírač	kus	2,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.34/L" 2		2,000			
250	M	611.D34/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 900 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, zvuk.neprůzvučnost min. 32 dB, samozavírač	kus	2,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.34/P" 2		2,000			
251	M	611.D49/L	dveře kompletizované jednokřídlové otočné levé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 900 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, zvuk.neprůzvučnost min. 32 dB, samozavírač	kus	2,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.49/L" 2		2,000			
252	M	611.D49/P	dveře kompletizované jednokřídlové otočné pravé plné, protipožární EI30DP3, rozměr 900 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, zvuk.neprůzvučnost min. 32 dB, samozavírač	kus	2,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.49/P" 2		2,000			
253	K	766660351	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660351					
254	M	611.D30	dveře kompletizované jednokřídlové plné posuvné na stěnu, posuvný systém s hliníkovou garnýží, rozměr 700 x 1970 mm, materiál odlehčená DTD deska, povrch CPL borovice šedá struktur, kování mušle a- broušený nerez, hliníková dveřní mřížka (80x400 mm)	kus	1,000			
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.30" 1		1,000			
255	K	76666079R	Systém generálního klíče - 3 úrovně	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: úroveň1: - generální klíč na celý blok/pavilon 3ks úroveň2: - každé nadzemní podlaží "podgenerální klíč" 3ks/patro úroveň3: - každé dveře 3ks klíčů								
	P							
256	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111					
257	M	61182259R	zárubeň obložková pro posuvné dveře na stěnu 1křídle 700x1970mm tl 60-170mm borovice šedá struktur	kus	1,000			
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.30" 1					
					1,000			
258	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695212					
259	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.27/L" 1					
					1,000			
VV			"ozn.32/P" 2					
					2,000			
VV			"ozn.39/P" 1					
					1,000			
VV			"ozn.40/P" 2					
					2,000			
VV			Součet					
					6,000			
260	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.38/P" 1					
					1,000			
261	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695213					
262	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.46/L" 1					
					1,000			
263	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.34/L" 2					
					2,000			
VV			"ozn.34/P" 2					
					2,000			
VV			"ozn.45/L" 1					
					1,000			
VV			"ozn.49/L" 2					
					2,000			
VV			"ozn.49/P" 2					
					2,000			
VV			Součet					
					9,000			
264	K	766695232	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695232					
265	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.42/P" 1					
					1,000			
266	M	611872.R1	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1620mm š 100mm	kus	1,000			
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.43/P" 1					
					1,000			
267	M	611872.R2	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1960mm š 100mm	kus	1,000			
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
VV			"ozn.44/L" 1					
					1,000			
268	K	76669R01	Montáž dveří těsnění do drážky	m	153,630			
VV			"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.02/L" (0,7+1,97*2)*1		4,640			
	VV		"ozn.02/P" (0,7+1,97*2)*1		4,640			
	VV		"ozn.27/L" (0,8+1,97*2)*1		4,740			
	VV		"ozn.28/L" (0,7+1,97*2)*1		4,640			
	VV		"ozn.29/L" (0,7+1,97*2)*1		4,640			
	VV		"ozn.29/P" (0,7+1,97*2)*1		4,640			
	VV		"ozn.31/P" (0,8+1,97*2)*1		4,740			
	VV		"ozn.32/P" (0,8+1,97*2)*2		9,480			
	VV		"ozn.33/L" (0,9+1,97*2)*1		4,840			
	VV		"ozn.34/L" (0,9+1,97*2)*2		9,680			
	VV		"ozn.34/P" (0,9+1,97*2)*2		9,680			
	VV		"ozn.35/L" (0,8+1,97*2)*1		4,740			
	VV		"ozn.35/P" (0,8+1,97*2)*1		4,740			
	VV		"ozn.36/L" (0,8+1,97*2)*2		9,480			
	VV		"ozn.36/P" (0,8+1,97*2)*2		9,480			
	VV		"ozn.37/L" (0,8+1,97*2)*1		4,740			
	VV		"ozn.38/P" (0,9+1,97*2)*1		4,840			
	VV		"ozn.39/P" (0,8+1,97*2)*1		4,740			
	VV		"ozn.40/P" (0,8+1,97*2)*2		9,480			
	VV		"ozn.42/P" (1,45+1,97*2)*1		5,390			
	VV		"ozn.43/P" (1,6+1,97*2)*1		5,540			
	VV		"ozn.46/L" (0,8+1,97*2)*1		4,740			
	VV		"ozn.49/L" (0,9+1,97*2)*2		9,680			
	VV		"ozn.49/P" (0,9+1,97*2)*2		9,680			
	VV		Součet		153,630			
269	M	273443R	těsnění zárubní celoobvodové mikroporézní silikonové	m	153,630			
270	K	766607.R01	Komun kačn okénko dočasné (do stávajících dveří)	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: Do m.č. 115 (pavilon Sever), kde bude dočasně zřízena recepce, budou ponechány stávající dveře, ale bude v nich zřízeno „komunikační okénko“					
	VV		"viz TZ, část A.6.11. Výplně otvorů					
	VV		1		1,000			
271	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,207			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102					
	D	7668	Konstrukce truhlářské - nábytek					
272	K	76689.T1	Vysoká restaurační čalouněná lavice, rozměr 300x700x1150 mm, viz Tabu ka nábytku, ozn. T1	kus	8,000			
	VV		"výkres 09d - M.č. 103 - Tabulka nábytku					
	VV		"ozn.T1					
	VV		8		8,000			
273	K	76689.T2	Konferenční stůl, rozměr 1600x800x742 mm, viz Tabu ka nábytku, ozn. T2	kus	4,000			
	VV		"výkres 09d - M.č. 103 - Tabulka nábytku					
	VV		"ozn.T2					
	VV		4		4,000			
274	K	76689.T3	Konferenční stůl, rozměr 1400x800x742 mm, viz Tabu ka nábytku, ozn. T3	kus	4,000			
	VV		"výkres 09d - M.č. 103 - Tabulka nábytku					
	VV		"ozn.T3					
	VV		4		4,000			
275	K	76681.T4,T5	Kuchyňská linka, délka 2800 mm, spodní+horní skříňky, vestavná lednice, ozn. T4,T5	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kuchyňská linka - m.č.106a,107</i> <i>- atypický truhlářský výrobek</i> <i>- výrobek z lamina tl. 18 mm</i> <i>- hrana korpusů - abs plast tl. 0,5 mm</i> <i>- dvířka - pevná a teplu odolná ABS hrana</i> <i>- zásuvky - nosnost 50 kg, s tlumením dorazu</i> <i>- výklopy - pružinové mechanismy, s tlumením dorazu</i> <i>- pracovní deska - tl. 38 mm</i> <i>- sokl - odnímatelný</i> <i>- konkrétní barevné a dekorové provedení, uchytý, madla apod. bude "odvzorkováno" s investorem před zadáním do výroby</i> <i>- součástí dodávky bude vestavná lednice</i> <i>- nerezový dřez, vč. sifonu, výtokové baterie apod. je součástí pd zti</i> "výkres 09a - KUCHYŇSKÉ LINKY (T4 + T5) "m.č.106a,107 1+1		2,000			
276	K	76682.T6	Vestavěná skříň 2800 x 3400 mm, ozn. T6	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vestavěná šatní skříň</i> <i>- hloubka polic 40 cm</i> <i>- materiál lamino 18 mm</i> <i>- hrana korpusů ABS plast tl. 0,5 mm</i> <i>- dvířka hladká, plná, pevná ABS hrana</i> <i>- úchyty zápusné (zádlaby) - chrom +Al</i> <i>- skříňky v uzamykatelném provedení</i> <i>- vnitřní dělení - policový systém</i> <i>- součástí je označení regálů - štítek včetně celkové nosnosti a nosnosti jednotlivých polic</i> <i>- konkrétní barevné a dekorové provedení, úchyty apod. bude "odvzorkováno" s investorem</i> "obj. 5 3 - výkres 09e - M.č. 107 - Vestavěná skříň (T6) 1		1,000			
277	K	76689.T7,T8	Recepční pult, ozn. T7+T8	soubor	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- prosklená část: dřevěná rámová konstrukce, čiré zasklení</i> <i>- manipulační deska: lamino</i> <i>- obklad deskou z laminované dřevotřísky+nerezový okopový plech</i> <i>- recepční stůl: lamino + nerez nohy</i> "výkres 09b - RECEPCE (T7+T8) 1		1,000			
278	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
279	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m2	160,719			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767122112					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08b - PŮDORYS 1.PP - SKLEPNÍ KÓJE					
	VV		(14,825+3,875+3,6+5,4+5,6+5,4+3,5+3,05+2,3)*(3,8-0,42)		160,719			
280	M	553.R001	sklepní kóje ze svařovaných ocelových čtvercových profilů v pozinkovaném provedení s výplní žárově zinkovanou sítí	m2	160,719			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- konstrukce z ocelových čtvercových profilů a svařovaných v pozinkovém provedení</i> <i>- svislé pozinkované profily 40x40 mm</i> <i>- žárově zinkovaná svařovaná síť - velikost ok 50x50 mm, průměr drátu 3,8 mm</i> <i>- kotvení sítí pomocí ocel. spojek na základní konstrukci</i> <i>- kotvení ke stěně pomocí svislého ocel. profilu 30x30 mm</i> <i>- výplň s odstupem 5 cm od podlahy</i> <i>- dveře otevírání dovnitř, v obvodovém rámu z profilů 25x25 mm, rozměr 800x1950 mm</i> <i>- uzamykání dveří - PZ zámek se sadou nerez. kliček, zámková vložka bude dodána v systému gen. kliče</i> <i>- doplněk - číselná tabulka z eloxovaného hliníku nad dveřmi (celkem 7 ks)</i>					
281	K	767154.R01	Příčka interiérová plná závěsná mobilní, 9850 x 3400 mm, 52 dB, tl. 100 mm, EI30	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Panelová mobilní přička - š/v: 9850/3400 mm - jednobodové zavěšení - laboratorní tlumivost: 52 dB - měrná hmotnost: 52 kg/m2 - ovládání ruční, dotěšňování panelů klikou - panely s ocelovým rámem, o tloušťce 100 mm, vyplněné tlumící hmotou - masivní hliníková vodící kolejnice, práškově lakovaná, barva bílá dle RAL 9010 - povrch panelů standardní "obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV 3		3,000			
282	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	3,800			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161813					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.305					
	VV		3,8		3,800			
283	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	4,429			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531111					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101,105					
	VV		3,63*0,61*2		4,429			
284	M	6975200R	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm - Bfl-s1	m2	4,429			
285	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	16,960			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767531121					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.101,105					
	VV		(3,63+0,61)*2*2		16,960			
286	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	16,960			CS ÚRS 2022 01
287	K	767581801	Demontáž podhledů kazet	m2	211,730			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581801					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.301" 211,73		211,730			
288	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	1 117,004			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581802					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.101" 18,25		18,250			
	VV		"m.č.102" 156,85		156,850			
	VV		"m.č.103" 101,23		101,230			
	VV		"m.č.104" 146,51		146,510			
	VV		"m.č.105" 18,35		18,350			
	VV		"m.č.106" 31,65		31,650			
	VV		"m.č.107" 33,47		33,470			
	VV		"m.č.109" 14,54		14,540			
	VV		"m.č.109a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.110" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.110a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.111" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.111a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.112" 14,95		14,950			
	VV		"m.č.112a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.S5" 5,03*(2,4+2,0)		22,132			
	VV		"m.č.S6" 5,03*(2,4+2,0)		22,132			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.302" 16,67		16,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.303" 144,72		144,720			
	VV		"m.č.304" 83,46		83,460			
	VV		"m.č.305" 7,99		7,990			
	VV		"m.č.308" 14,54		14,540			
	VV		"m.č.308a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.309" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.309a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.310" 83,46		83,460			
	VV		"m.č.311" 7,32		7,320			
	VV		"m.č.311a" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.312" 14,95		14,950			
	VV		"m.č.312a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.401" 22,48		22,480			
	VV		"m.č.S5" 36,22		36,220			
	VV		"m.č.S6" 36,22		36,220			
	VV		"m.č.S7" 7,39		7,390			
	VV		Součet		1 117,004			
289	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	1 328,734			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767582800					
	VV		211,73+1117,004		1 328,734			
290	K	76758452R	Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt na ocelovou konstrukci, z kazet vel. 600 x 1200 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	750,080			R-položka
291	M	Rg2516.1	rastrový kovový podhled - desky formátu 600x1200 mm, systém "C", viditelná konstrukce, hrana SK	m2	709,291			
	VV		"viz TZ, část A.6.10 Podhledy					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.101" 18,25		18,250			
	VV		"m.č.102" 156,21		156,210			
	VV		"m.č.104" 133,65		133,650			
	VV		"m.č.105" 19,18		19,180			
	VV		"m.č.105a" 20,61		20,610			
	VV		"m.č.106" 18,53		18,530			
	VV		"m.č.S5" 36,22		36,220			
	VV		"m.č.S6" 36,22		36,220			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.302" 66,76		66,760			
	VV		"m.č.314" 66,74		66,740			
	VV		"m.č.S5" 36,22		36,220			
	VV		"m.č.S6" 36,22		36,220			
	VV		Součet		644,810			
	VV		644,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		709,291			
292	M	Rg2516.2	rastrový kovový podhled - desky formátu 600x1200 mm, systém "C", viditelná konstrukce, hrana SK, s akustickou vložkou	m2	115,797			
	VV		"m.č.103" 105,27		105,270			
	VV		105,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		115,797			
293	K	767646401	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	11,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646401					
294	M	5624570R	dvířka revizní kovová 600x900 bílá, tlačný zámek, odnímatelný pant	kus	2,000			
	VV		"viz TZ, část A.6.16. Ostatní					
	VV		"m.č.109,112					
	VV		2		2,000			
295	M	56245709R	dvířka revizní kovová 300x300 bílá, tlačný zámek, odnímatelný pant	kus	6,000			
	VV		"viz TZ, část A.6.16. Ostatní					
	VV		"m.č.109,112					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
296	M	56245705R	<i>dvířka revizní kovová 400x600 bílá, tlačný zámek, odnímatelný pant</i>	kus	3,000			
	VV		"viz TZ, část A.6.16. Ostatní					
	VV		"m.č.012					
	VV		3		3,000			
297	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646510					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.41/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.45/L" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
298	M	553.D41/L	<i>dveře kompletizované ocelové 1-kř otočné levé plné protipožární, rozměr 900x1970 mm, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, požární odolnost EI30DP1</i>	kus	1,000			R-položka
299	M	553.D45/L	<i>dveře kompletizované ocelové 1-kř otočné levé plné protipožární, rozměr 900x1970 mm, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, požární odolnost EI45DP1</i>	kus	1,000			R-položka
300	K	767646521	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646521					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.44/L" 1		1,000			
301	M	553.D44/L	<i>dveře kompletizované ocelové 2-kř otočné levé plné protipožární, rozměr 1940x1940 mm, kování rozetové - broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka, požární odolnost EI30DP1</i>	kus	1,000			R-položka
302	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767649191					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.41/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.44/L" 1*2		2,000			
	VV		"ozn.45/L" 1		1,000			
	VV		"ozn.47/L" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
303	M	549172R01	<i>dveřní samozavírač s kluznou vodící lištou s integrovaným omezovačem otevření dveří a hydraulickým koncovým dorazem (horní montáž)</i>	kus	5,000			
304	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	5,040			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.101,107					
	VV		1,2*2,1*2		5,040			
305	K	767833802	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767833802					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.305a					
	VV		1		1,000			
306	K	76799.R01	Podpůrný rám pod VZT jednotku - systémový modulární podpůrný systém pro rovné a lehce nakloněné střechy	kus	1,000			
	VV		"obj. 5 3 - D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 11a - PODPŮRNÁ KONSTRUKCE POD VZT JEDNOTKU					
	VV		1		1,000			
307	K	767995.R01	Atypická zámečnická konstrukce zavěšení mobilních příček 2.NP	kg	2 246,400			
	VV		"viz D.1.2 - Stavebně knstrukční řešení					
	VV		"02 - VÝKRES ZAVĚŠENÍ MOBILNÍCH PŘÍČEK 2.NP					
	VV		2246,4		2 246,400			
308	K	767996.R01	Demontáž plátna vč. konstrukce v místnosti č. 301	kus	1,000			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		1		1,000			
309	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	108,600			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996701 "obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV "překlad a stojka U240 mezi m.č.303 a 305 (2,2+0,8)*36,2		108,600			
310	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	19,974			S ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103 D 7676 Konstrukce zámečnické - výplně otvorů					
311	K	7676.H01	Al prosklená stěna s dveřmi, rozměr 5300x4980 mm, v kompletizovaném provedení, podrobnosti viz výkres 15 - Specif kace hliníkových výplní, ozn. H01	kus	2,000			
			VV VV VV "obj. 5 3 - výkres 15 - Specifikace hliníkových výplní "ozn.H01 2		2,000			
312	K	7676.H02	Al prosklená stěna s dveřmi, rozměr 6045x4980 mm, v kompletizovaném provedení, podrobnosti viz výkres 15 - Specif kace hliníkových výplní, ozn. H02	kus	1,000			
			VV VV VV "obj. 5 3 - výkres 15 - Specifikace hliníkových výplní "ozn.H02 1		1,000			
313	K	7676.H03	Al prosklená stěna s dveřmi, rozměr 5600x4980 mm, EI-C2 15DP3, pevné části EI30DP1, v kompletizovaném provedení, podrobnosti viz výkres 15 - Specif kace hliníkových výplní, ozn. H03	kus	1,000			
			VV VV VV "obj. 5 3 - výkres 15 - Specifikace hliníkových výplní "ozn.H03 1		1,000			
314	K	7676.H03a	Al prosklená stěna s dveřmi, rozměr 5600x4980 mm, EI-C2 15DP3, pevné části EI30DP1, v kompletizovaném provedení, podrobnosti viz výkres 15 - Specif kace hliníkových výplní, ozn. H03a	kus	1,000			
			VV VV VV "obj. 5 3 - výkres 15 - Specifikace hliníkových výplní "ozn.H03a 1		1,000			
315	K	7676.H04	Al prosklená stěna s dveřmi, rozměr 2250x2650 mm, v kompletizovaném provedení, podrobnosti viz výkres 15 - Specif kace hliníkových výplní, ozn. H04	kus	1,000			
			VV VV VV "obj. 5 3 - výkres 15 - Specifikace hliníkových výplní "ozn.H04 1		1,000			
316	K	7676.H04a	Al prosklená stěna s dveřmi, rozměr 2250x2650 mm, v kompletizovaném provedení, podrobnosti viz výkres 15 - Specif kace hliníkových výplní, ozn. H04a	kus	2,000			
			VV VV VV "obj. 5 3 - výkres 15 - Specifikace hliníkových výplní "ozn.H04a 2		2,000			
317	K	7676.H05	Al prosklená stěna s dveřmi, rozměr 2250x2650 mm, EI-C2 15DP3, pevné části EI30DP1, v kompletizovaném provedení, podrobnosti viz výkres 15 - Specif kace hliníkových výplní, ozn. H05	kus	1,000			
			VV VV VV "obj. 5 3 - výkres 15 - Specifikace hliníkových výplní "ozn.H05 1		1,000			
318	K	7676.H06/L	Al prosklená stěna s dveřmi, rozměr 1800x2250 mm, EI-C2 15DP3, v kompletizovaném provedení, podrobnosti viz výkres 15 - Specif kace hliníkových výplní, ozn. H06	kus	1,000			
			VV VV VV "obj. 5 3 - výkres 15 - Specifikace hliníkových výplní "ozn.H06/L 1		1,000			
319	K	7676.H06/P	Al prosklená stěna s dveřmi, rozměr 1800x2250 mm, EI-C2 15DP3, v kompletizovaném provedení, podrobnosti viz výkres 15 - Specif kace hliníkových výplní, ozn. H06	kus	1,000			
			VV VV VV "obj. 5 3 - výkres 15 - Specifikace hliníkových výplní "ozn.H06/P 1		1,000			
320	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,412			S ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103					
D	771	Podlahy z dlaždic						
321	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	254,332	CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
VV	"viz Montáž soklíků z dlaždic..."							
VV	281,21*0,1+31,076*0,1+27,22*0,1				33,951			
VV	"viz Montáž podlah teracových..."							
VV	4,091				4,091			
VV	"viz Montáž podlah keramických..."							
VV	216,29				216,290			
VV	Součet				254,332			
322	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	216,290	CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151021					
VV	"viz položky Montáž podlah z dlaždic keramických..."							
VV	216,29				216,290			
323	K	771471112	Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	281,210	CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771471112					
VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"							
VV	"m.č.101" (6,045+3,05-5,3)*2				7,590			
VV	"m.č.102" (14,56+12,195+6,27+15,075+6,045)*2-4,6*5-5,3*3-2,4-5,6-2,25+0,3*2-0,8*3				57,340			
VV	"m.č.103" (12,22+8,575+0,6+0,4+(0,6-0,15)+(0,6-0,25)-5,6)*2-0,8				33,190			
VV	"m.č.104" (6,045+15,56+8,355+6,27+15,075)*2-5,6*3-5,4*2-4,6*3-6,045-2,25-0,8*2-2,4				48,915			
VV	"m.č.105" (6,045+2,96+0,3)*2-5,3*2-0,8				7,210			
VV	"m.č.105a" 6,045-5,3+3,6*2				7,945			
VV	"m.č.113" (5,03+7,05+17*0,3)*2-0,9				33,460			
VV	"m.č.S5" (5,03+8,8-17*0,3)*2-4,6				12,860			
VV	"m.č.S6" (5,03+8,8-17*0,3)*2-4,6				12,860			
VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"							
VV	"m.č.302" (8,425+8,475+6,27-5,4)*2-4,6-2,25-0,8-1,6				26,290			
VV	"m.č.314" (8,425+8,475+6,27-5,4)*2-4,6-2,25-0,8-1,6				26,290			
VV	"m.č.S5" 5,03+1,6*2-4,6				3,630			
VV	"m.č.S6" 5,03+1,6*2-4,6				3,630			
VV	Součet				281,210			
324	M	59247478	soklík teracový broušený 300x70x10mm	m	309,331	CS ÚRS 2022 01		
VV	281,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				309,331			
325	K	771471132	Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	31,076	CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771471132					
VV	"m.č.S5" 17*(0,3+0,157)*2				15,538			
VV	"m.č.S6" 17*(0,3+0,157)*2				15,538			
VV	Součet				31,076			
326	M	59247478	soklík teracový broušený 300x70x10mm	m	34,184	CS ÚRS 2022 01		
VV	31,076*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				34,184			
327	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	27,220	CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771473112					
VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"							
VV	"m.č.S6" (5,03+8,95+0,2)*2-1,94				26,420			
VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"							
VV	"m.č.106b" 0,1+0,9+0,1-0,7				0,400			
VV	"m.č.107a" 0,1+0,9+0,1-0,7				0,400			
VV	Součet				27,220			
328	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	99,806	CS ÚRS 2022 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dodávka k položce Montáž soklů z dlaždic keramických...					
	VV		27,22/0,3			90,733		
	VV		90,733*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			99,806		
329	K	771551113	Montáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty přes 9 do 12 ks/ m2	m2	4,091			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771551113					
	VV		"m.č.103 - doplnění podlahy po zabetonování otvoru v podlaže					
	VV		(0,25+1,265)*2,7			4,091		
330	M	59247474	dlaždice teracová broušená 300x300x27mm	m2	4,500			S ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		design dle stávající teracové dlažby					
	VV		4,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			4,500		
331	K	771551913	Výměna teracové dlaždice kladené do malty, velikosti přes 9 do 12 ks/ m2	kus	20,000			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771551913					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
	VV		"pozn.3 - obklad horní plochy příčky v zrcadle (m.č.S5)					
	VV		Sqrt((17*0,3)^2+(17*0,157)^2)/0,3			19,187		
	VV		"zaokrouhleno na celé ks					
	VV		20			20,000		
332	M	59247474	dlaždice teracová broušená 300x300x27mm	m2	1,980			S ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		design dle stávající teracové dlažby					
	VV		20*0,3*0,3			1,800		
	VV		1,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			1,980		
333	K	771559191	Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,891			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771559191					
	VV		4,091+1,8			5,891		
334	K	771559192	Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	1,800			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771559192					
335	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	216,290			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573113					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.S6" 44,95			44,950		
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.106b" 1,84			1,840		
	VV		"m.č.106c" 1,56			1,560		
	VV		"m.č.106d" 3,39			3,390		
	VV		"m.č.107a" 1,92			1,920		
	VV		"m.č.107b" 1,56			1,560		
	VV		"m.č.107c" 3,49			3,490		
	VV		"m.č.108" 4,79			4,790		
	VV		"m.č.109" 14,54			14,540		
	VV		"m.č.109a" 4,79			4,790		
	VV		"m.č.110" 7,32			7,320		
	VV		"m.č.110a" 5,1			5,100		
	VV		"m.č.111" 7,32			7,320		
	VV		"m.č.111a" 5,1			5,100		
	VV		"m.č.112" 14,95			14,950		
	VV		"m.č.112a" 4,79			4,790		
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.303" 17,8			17,800		
	VV		"m.č.304" 14,54			14,540		
	VV		"m.č.305" 7,32			7,320		
	VV		"m.č.315" 17,8			17,800		
	VV		"m.č.316" 14,47			14,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.317" 13,66		13,660			
	VV		"m.č.318" 3,29		3,290			
	VV		Součet		216,290			
336	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	237,919			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Dlažba bude splňovat požadavek vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 podlahy, společná ustanovení - pro podlahy staveb užívaných veřejností na protiskluznost podlah, součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$ "dodávka k položce Montáž podlah z dlaždic keramických..."					
	VV		216,29		216,290			
	VV		216,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		237,919			
337	K	771577131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	31,420			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577131					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.106b" 1,84		1,840			
	VV		"m.č.106c" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.106d" 3,39		3,390			
	VV		"m.č.107a" 1,92		1,920			
	VV		"m.č.107b" 1,56		1,560			
	VV		"m.č.107c" 3,49		3,490			
	VV		"m.č.108" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.109a" 4,79		4,790			
	VV		"m.č.112a" 4,79		4,790			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.318" 3,29		3,290			
	VV		Součet		31,420			
338	K	771591112R	Izolace podlahy pod dlažbu stěrkou dvousložkovou tl. vrstvy 3 mm	m2	216,290			R-položka
	VV		"viz položky Montáž podlah z dlaždic keramických..."					
	VV		216,29		216,290			
339	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování sil konem	m	292,970			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
	VV		"přechod podlaha/soklík					
	VV		"viz Montáž soklíků z dlaždic keramických..."					
	VV		27,22		27,220			
	VV		"přechod podlaha/stěna (keram.obklad)"					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.106b" (1,885-0,7-0,1)*2+0,9		3,070			
	VV		"m.č.106c" (1,885+0,9)*2-0,7		4,870			
	VV		"m.č.106d" (3,24+1,35)*2-0,7*2		7,780			
	VV		"m.č.107a" (1,885-0,7-0,1)*2+0,9		3,070			
	VV		"m.č.107b" (1,885+0,9)*2-0,7		4,870			
	VV		"m.č.107c" (3,24+1,35)*2-0,7*2		7,780			
	VV		"m.č.108" (2,4+2,025)*2-0,8		8,050			
	VV		"m.č.109" (5,5+2,0+0,95+0,9+0,9+1,1*3)*2-0,8-0,7*6		22,100			
	VV		"m.č.109a" (0,275+2,375+1,9)*2-0,8*2		7,500			
	VV		"m.č.110" (2,95+1,425+1,375+1,63+0,75*2)*2-0,8-0,7*2		15,560			
	VV		"m.č.110a" (0,275+2,375+2,03)*2-0,8*2		7,760			
	VV		"m.č.111" (2,95+1,425+1,375+1,63+0,75*2)*2-0,8-0,7*2		15,560			
	VV		"m.č.111a" (0,275+2,375+2,03)*2-0,8*2		7,760			
	VV		"m.č.112" (5,5+2,075+0,95+0,9+0,9+1,1*3)*2-0,8-0,7*6		22,250			
	VV		"m.č.112a" (0,275+2,375+1,9)*2-0,8*2		7,500			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.303" (2,625+0,275*2+6,5)*2-0,8*3		16,950			
	VV		"m.č.304" (5,5+3,2)*2-0,8		16,600			
	VV		"m.č.305" (5,5+2,48+0,9*5)*2-0,8		24,160			
	VV		"m.č.315" (2,625+0,275*2+6,5)*2-0,8*3		16,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.316" (4,37+3,275)*2-0,8*2		13,690			
	VV		"m.č.317" (5,5+2,48+0,9*5)*2-0,8		24,160			
	VV		"m.č.318" (1,005+3,275)*2-0,8		7,760			
	VV		Součet		292,970			
340	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	299,170			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264					
	VV		"přechod podlaha/stěna					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.S6" (5,03+2,4+8,95+0,2)*2-1,94		31,220			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.106b" (1,885+0,9)*2-0,7*2		4,170			
	VV		"m.č.106c" (1,885+0,9)*2-0,7		4,870			
	VV		"m.č.106d" (3,24+1,35)*2-0,7*2		7,780			
	VV		"m.č.107a" (1,885+0,9)*2-0,7*2		4,170			
	VV		"m.č.107b" (1,885+0,9)*2-0,7		4,870			
	VV		"m.č.107c" (3,24+1,35)*2-0,7*2		7,780			
	VV		"m.č.108" (2,4+2,025)*2-0,8		8,050			
	VV		"m.č.109" (5,5+2,0+0,95+0,9+0,9+1,1*3)*2-0,8-0,7*6		22,100			
	VV		"m.č.109a" (0,275+2,375+1,9)*2-0,8*2		7,500			
	VV		"m.č.110" (2,95+1,425+1,375+1,63+0,75*2)*2-0,8-0,7*2		15,560			
	VV		"m.č.110a" (0,275+2,375+2,03)*2-0,8*2		7,760			
	VV		"m.č.111" (2,95+1,425+1,375+1,63+0,75*2)*2-0,8-0,7*2		15,560			
	VV		"m.č.111a" (0,275+2,375+2,03)*2-0,8*2		7,760			
	VV		"m.č.112" (5,5+2,075+0,95+0,9+0,9+1,1*3)*2-0,8-0,7*6		22,250			
	VV		"m.č.112a" (0,275+2,375+1,9)*2-0,8*2		7,500			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.303" (2,625+0,275*2+6,5)*2-0,8*3		16,950			
	VV		"m.č.304" (5,5+3,2)*2-0,8		16,600			
	VV		"m.č.305" (5,5+2,48+0,9*5)*2-0,8		24,160			
	VV		"m.č.315" (2,625+0,275*2+6,5)*2-0,8*3		16,950			
	VV		"m.č.316" (4,37+3,275)*2-0,8*2		13,690			
	VV		"m.č.317" (5,5+2,48+0,9*5)*2-0,8		24,160			
	VV		"m.č.318" (1,005+3,275)*2-0,8		7,760			
	VV		Součet		299,170			
341	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,170			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové					
342	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	518,060			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311					
	VV		"viz Montáž textilních podlahovin...					
	VV		2,86		2,860			
	VV		"viz Montáž podlahovin z PVC...					
	VV		497,19+18,01		515,200			
	VV		Součet		518,060			
343	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	547,969			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121111					
	VV		"viz Montáž textilních podlahovin..."					
	VV		2,86		2,860			
	VV		"viz Montáž podlahovin z PVC..."					
	VV		497,19+18,01		515,200			
	VV		"viz Montáž soklíků lepením obvodových..."					
	VV		299,09*0,1		29,909			
	VV		Součet		547,969			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
344	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	518,060			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141121					
	VV		"viz Montáž textilních podlahovin...					
	VV		2,86		2,860			
	VV		"viz Montáž podlahovin z PVC...					
	VV		497,19+18,01		515,200			
	VV		Součet		518,060			
345	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	338,080			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.1 (SEVER) - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.102" 4,13		4,130			
	VV		"m.č.115" 14,12		14,120			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.106" 31,65		31,650			
	VV		"m.č.108" 8,04		8,040			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.301" 211,73		211,730			
	VV		"m.č.302" 16,67		16,670			
	VV		"m.č.305" 7,99		7,990			
	VV		"m.č.305a" 3,11		3,110			
	VV		"m.č.306" 10,77		10,770			
	VV		"m.č.401" 22,48		22,480			
	VV		"m.č.S7" 7,39		7,390			
	VV		Součet		338,080			
346	K	776211121	Montáž textilních podlahovin lepením pásů elektrostaticky vodivých	m2	2,860			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211121					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.004"					
	VV		2,2*1,3		2,860			
347	M	27251100	koberec dielektrický do 26kV š 1300mm tl 5mm	m2	3,146			CS ÚRS 2022 01
	VV		2,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,146			
348	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	497,190			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.1 (SEVER) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.102" 4,13		4,130			
	VV		"m.č.115" 14,12		14,120			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.106" 18,53		18,530			
	VV		"m.č.106a" 9,42		9,420			
	VV		"m.č.107" 25,88		25,880			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.301" 57,85		57,850			
	VV		"m.č.306" 31		31,000			
	VV		"m.č.307" 34,58		34,580			
	VV		"m.č.308" 34,58		34,580			
	VV		"m.č.309" 31		31,000			
	VV		"m.č.310" 60,48		60,480			
	VV		"m.č.311" 57,58		57,580			
	VV		"m.č.312" 57,58		57,580			
	VV		"m.č.313" 60,46		60,460			
	VV		Součet		497,190			
349	M	284122R01	zátěžové PVC s PUR povrchem; minimální tloušťka 2,5 mm, min. tl. nášlapné vrstvy 0,8 mm; odolnost proti skluzu – technická třída DS; zátěžová třída 34 (dle EN 685); rozměrová stálost ≤0,4 %; povrch musí splňovat požadavek vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 na protiskluznost podlah, součinitel smykového tření μ ≥ 0,5.	m2	546,909			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních"					
	VV		497,19		497,190			
	VV		497,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		546,909			
350	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých	m2	18,010			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221221					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.004"					
	VV		20,87-2,2*1,3		18,010			
351	M	28410241	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 1,7mm 608x608mm	m2	19,811			CS ÚRS 2022 01
	VV		18,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,811			
352	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	222,760			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.1 (SEVER) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.102" (2,85+1,45)*2-0,8		7,800			
	VV		"m.č.115" (2,85+0,82+5,25)*2-0,8		17,040			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.106" (5,82+0,6-0,25+6,25)*2		24,840			
	VV		"m.č.108" (2,4+3,485+0,4-0,125)*2		12,320			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.301" (18,055+12,025)*2+4,54+9,65		74,350			
	VV		"m.č.302" (5,705+2,9)*2		17,210			
	VV		"m.č.305,S7" (3,595+0,15+2,3+2,36)*2+2,51*4		26,850			
	VV		"m.č.305a" (2,3+1,29)*2		7,180			
	VV		"m.č.306" (2,3+0,7+4,775)*2		15,550			
	VV		"m.č.401" (3,595+4,775+0,15+1,29)*2		19,620			
	VV		Součet		222,760			
353	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	299,090			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.1 (SEVER) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.102" (2,85+1,45)*2-0,8		7,800			
	VV		"m.č.115" (2,85+0,82+5,25)*2-0,8		17,040			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.106" (3,2+6,25+0,15+0,25)*2-0,8*2		18,100			
	VV		"m.č.106a" (3,05+0,15+3,35)*2-0,7-0,8		11,600			
	VV		"m.č.107" (5,8+0,35+6,25)*2-0,7-0,8		23,300			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.301" (0,745+2,1+20,2+2,1+0,745+4,27*2-1,875+0,15*2)*2-1,6*2-0,9*8		55,310			
	VV		"m.č.306" (6,1+5,875+0,15)*2-0,9		23,350			
	VV		"m.č.307" (5,85+5,875+0,3)*2-0,9		23,150			
	VV		"m.č.308" (5,85+5,875+0,3)*2-0,9		23,150			
	VV		"m.č.309" (6,1+5,875+0,15)*2-0,9		23,350			
	VV		"m.č.310,311,312,313" (6,295+0,1+5,9+0,1+5,9+0,1+6,295+0,75*2+0,35*2+9,85+0,36*2+0,27*3)*2-0,9*4		72,940			
	VV		Součet		299,090			
354	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	305,072			CS ÚRS 2022 01
	VV		299,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		305,072			
355	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	11,500			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312					
	VV		"Spojovací krček (5 3) - Tabulka dveří					
	VV		"ozn.02/L" 0,7*1		0,700			
	VV		"ozn.02/P" 0,7*1		0,700			
	VV		"ozn.28/L" 0,7*1		0,700			
	VV		"ozn.29/L" 0,7*1		0,700			
	VV		"ozn.29/P" 0,7*1		0,700			
	VV		"ozn.30" 0,7*1		0,700			
	VV		"ozn.31/P" 0,8*1		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.33/L" 0,9*1		0,900			
	VV		"ozn.35/L" 0,8*1		0,800			
	VV		"ozn.35/P" 0,8*1		0,800			
	VV		"ozn.36/L" 0,8*2		1,600			
	VV		"ozn.36/P" 0,8*2		1,600			
	VV		"ozn.37/L" 0,8*1		0,800			
	VV		Součet		11,500			
356	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	11,730			CS ÚRS 2022 01
	VV		11,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,730			
357	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	520,680			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121					
	VV		"viz Montáž textilních podlahovin...					
	VV		2,86		2,860			
	VV		"viz Montáž podlahovin z PVC...					
	VV		499,81+18,01		517,820			
	VV		Součet		520,680			
358	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	338,080			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991821					
	VV		"viz Demontáž povlakových podlahovin...					
	VV		338,08		338,080			
359	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,569			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102					
D 777 Podlahy lité								
360	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	517,415			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777111111					
	VV		"viz Krycí stěrka epoxidová...					
	VV		490,21		490,210			
	VV		"viz Napojení na stěnu...					
	VV		272,05*0,1		27,205			
	VV		Součet		517,415			
361	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	517,415			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777111141					
	VV		"viz Krycí stěrka epoxidová...					
	VV		490,21		490,210			
	VV		"viz Napojení na stěnu...					
	VV		272,05*0,1		27,205			
	VV		Součet		517,415			
362	K	777121105	Vyrovňání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	147,063			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777121105					
	VV		"lokální opravy v rozsahu do 30%					
	VV		"viz Krycí stěrka epoxidová...					
	VV		490,21*0,3		147,063			
363	K	777131103	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	517,415			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777131103					
	VV		"viz Krycí stěrka epoxidová...					
	VV		490,21		490,210			
	VV		"viz Napojení na stěnu...					
	VV		272,05*0,1		27,205			
	VV		Součet		517,415			
364	K	777511123	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	490,210			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777511123					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.003" 33,32		33,320			
	VV		"m.č.003a" 10,65		10,650			
	VV		"m.č.005" 21,42		21,420			
	VV		"m.č.005a" 10,67		10,670			
	VV		"m.č.006" 38,56		38,560			
	VV		"m.č.006a" 143,95		143,950			
	VV		"m.č.006b" 3,88		3,880			
	VV		"m.č.006c" 11,91		11,910			
	VV		"m.č.006d" 23,04		23,040			
	VV		"m.č.006e" 22		22,000			
	VV		"m.č.006f" 17,83		17,830			
	VV		"m.č.006g" 23,75		23,750			
	VV		"m.č.008" 82,96		82,960			
	VV		"m.č.010" 12,55		12,550			
	VV		"m.č.012" 33,72		33,720			
	VV		Součet		490,210			
365	K	777911.R01	Sokl z epoxidové stěrky s napojením trvale pružným tmelem	m	272,050			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.003" (5,845+5,875)*2-0,8-0,9		21,740			
	VV		"m.č.003a" (5,595+1,9+0,15)*2-0,8		14,490			
	VV		"m.č.005" (5,595+3,825+0,15)*2-1,45		17,690			
	VV		"m.č.005a" 5,595*2+1,8+0,15*2-0,9-1,45		10,940			
	VV		"m.č.006" 0,2+0,8+5,6+0,8+0,2+(0,2+0,4)*2		8,800			
	VV		"m.č.006a" (0,2+0,6+0,2)*2+0,2+0,6+0,4+0,3+0,25+1,9+0,25+3,75+0,25+0,25+2,0+0,25+6,045-1,6+0,2+0,375+0,15+5,03-1,94+0,15+0,375+10,325*2+2,625+5,625		50,085			
	VV		"m.č.006a" 0,15*2-5,4-0,9-0,8+2,0+0,2+0,6+0,4+0,3+0,15+6,55+0,8+0,2		4,400			
	VV		"m.č.006b" (2,0+0,15+1,9)*2-0,8		7,300			
	VV		"m.č.006c" 3,125+0,3		3,425			
	VV		"m.č.006d" 6,0+0,3*2		6,600			
	VV		"m.č.006e" 5,7+0,3*2		6,300			
	VV		"m.č.006f" 0,2+1,8+0,25+0,8+3,825+6,5+0,3*2+0,2+0,4+0,2+0,4+0,2		15,375			
	VV		"m.č.006g" 0,2+0,4+6,15+0,3+5,875+0,45+0,35+0,25+2,0		15,975			
	VV		"m.č.008" (10,66+0,75+12,025+0,15)*2-1,6		45,570			
	VV		"m.č.010" (2,625+4,625)*2-0,8		13,700			
	VV		"m.č.012" (2,45+3,05*2+6,455+0,275)*2-0,9		29,660			
	VV		Součet		272,050			
366	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	15,196			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998777101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
367	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	534,387			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011					
	VV		"viz Montáž obkladů					
	VV		534,387		534,387			
368	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	534,387			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011					
	VV		"viz Montáž obkladů					
	VV		534,387		534,387			
369	K	781131112R	Izolace stěny pod obklad izolace stěrkou dvousložkovou tl. vrstvy 3mm	m2	228,935			R-položka
	VV		"WC do výšky 20 cm nad podlahu a za umyvadly na výšku KO, koupelny na výšku KO					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.106b" (1,05+0,9+1,05)*2,0		6,000			
	VV		"m.č.106c" ((1,885+0,9)*2-0,7)*0,2		0,974			
	VV		"m.č.106d" (3,24+1,35-0,7)*2*0,2		1,556			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.107a" (1,05+0,9+1,05)*2,0		6,000			
	VV		"m.č.107b" ((1,885+0,9)*2-0,7)*0,2		0,974			
	VV		"m.č.107c" ((3,24+1,35)*2-0,7)*0,2		1,696			
	VV		"m.č.108" ((2,4+2,025)*2-0,8)*0,2+(2,025+0,6)*(2,0-0,2)		6,335			
	VV		"m.č.109" ((5,5+2,0+0,95+0,9+0,9+1,1*3)*2-0,8-0,7*3*2)*0,2		4,420			
	VV		"m.č.109a" (0,275+2,375+1,9-0,8)*2*0,2+2,375*(2,0-0,2)		5,775			
	VV		"m.č.110" ((2,95+1,425+1,375+1,63+0,75*2)*2-(2,4-0,15)/2-0,7*4-0,8)*0,2		2,607			
	VV		"m.č.110a" ((0,275+2,375+2,03-0,8)*2-(2,4-0,15)/2)*0,2+2,375*(2,0-0,2)		5,602			
	VV		"m.č.111" ((2,95+1,425+1,375+1,63+0,75*2)*2-(2,4-0,15)/2-0,7*4-0,8)*0,2		2,607			
	VV		"m.č.111a" ((0,275+2,375+2,03-0,8)*2-(2,4-0,15)/2)*0,2+2,375*(2,0-0,2)		5,602			
	VV		"m.č.112" ((5,5+2,075+0,95+0,9+0,9+1,1*3)*2-0,8-0,7*3*2)*0,2		4,450			
	VV		"m.č.112a" (0,275+2,375+1,9-0,8)*2*0,2+2,375*(2,0-0,2)		5,775			
	VV		Mezisoučet		60,373			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.303" ((2,625+6,5+0,3+0,375*2)*2-2,4-0,8*3)*2,0		31,100			
	VV		"m.č.304" ((5,5+3,2)*2-0,8)*0,2		3,320			
	VV		"m.č.305" ((5,5+2,48+0,9*5+0,3)*2-2,4)*2,2-0,8*1,97		49,376			
	VV		"m.č.315" ((2,625+6,5+0,3+0,375*2)*2-2,4-0,8*3)*2,0		31,100			
	VV		"m.č.316" (4,37+3,275-0,8)*2*0,2		2,738			
	VV		"m.č.317" ((5,5+2,48+0,9*5+0,3)*2-2,4)*2,2-0,8*1,97		49,376			
	VV		"m.č.318" ((1,005+3,275)*2-0,8)*0,2		1,552			
	VV		Mezisoučet		168,562			
	VV		Součet		228,935			
370	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	197,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131264					
	VV		"rohy a kouty stěn					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.106b" 2*2,0		4,000			
	VV		"m.č.106c" 6*0,2		1,200			
	VV		"m.č.106d" 8*0,2		1,600			
	VV		"m.č.107a" 2*2,0		4,000			
	VV		"m.č.107b" 6*0,2		1,200			
	VV		"m.č.107c" 8*0,2		1,600			
	VV		"m.č.108" 2,0+3*0,2		2,600			
	VV		"m.č.109" 16*0,2		3,200			
	VV		"m.č.109a" 6*0,2		1,200			
	VV		"m.č.110" 12*0,2		2,400			
	VV		"m.č.110a" 8*0,2		1,600			
	VV		"m.č.111" 12*0,2		2,400			
	VV		"m.č.111a" 8*0,2		1,600			
	VV		"m.č.112" 16*0,2		3,200			
	VV		"m.č.112a" 6*0,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		33,000			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.303" 14*2,0		28,000			
	VV		"m.č.304" 4*0,2		0,800			
	VV		"m.č.305" 24*2,2		52,800			
	VV		"m.č.315" 14*2,0		28,000			
	VV		"m.č.316" 4*0,2		0,800			
	VV		"m.č.317" 24*2,2		52,800			
	VV		"m.č.318" 4*0,2		0,800			
	VV		Mezisoučet		164,000			
	VV		Součet		197,000			
371	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	610,845			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 02 - PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.010,011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,625+1,625-0,8)*2*1,65		11,385			
VV			((2,625+2,875)*2-0,8)*1,65		16,830			
VV			Mezisoučet		28,215			
VV			"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.101					
VV			(6,045+3,05)*2*4,06-5,3*3,35*2		38,341			
VV			"m.č.105					
VV			((6,045-5,3)*2+2,83*2)*4,06		29,029			
VV			"m.č.106					
VV			(5,825+0,3+0,6-0,25+6,25)*2*2,0		50,900			
VV			"m.č.107					
VV			(5,8+0,3+0,6-0,25+6,25)*2*2,0		50,800			
VV			"m.č.109,109a					
VV			((5,5+2,0+0,95+0,9+0,9+1,1*3+0,3+2,375+1,9)*2-0,7*6-0,8*3)*2,0		59,300			
VV			"m.č.110,110a					
VV			((0,3+2,375+2,95+1,425+1,375+2,03+1,63+0,75*2)*2-0,7*4-0,8*3)*2,0		43,940			
VV			"m.č.111,111a					
VV			((0,3+2,375+2,95+1,425+1,375+2,03+1,63+0,75*2)*2-0,7*4-0,8*3)*2,0		43,940			
VV			"m.č.112,112a					
VV			((5,5+2,075+0,95+0,9+0,9+1,1*3+0,3+2,375+1,9)*2-0,7*6-0,8*3)*2,0		59,600			
VV			Mezisoučet		375,850			
VV			"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.308,308a					
VV			((0,3+2,375+1,9+5,5+2,0+0,95+1,1+0,9+1,1+0,9+1,1)*2-0,8*3-0,7*6)*2,0		59,300			
VV			"m.č.309,309a					
VV			((0,3+2,375+2,03+2,95+1,63+1,425+0,75+1,375+0,75)*2-0,8*3-0,7*4)*2,0		43,940			
VV			"m.č.311,311a					
VV			((0,3+2,375+2,03+2,95+1,63+1,425+0,75+1,375+0,75)*2-0,8*3-0,7*4)*2,0		43,940			
VV			"m.č.312,312a					
VV			((0,3+2,375+1,9+5,5+2,075+0,95+1,1+0,9+1,1+0,9+1,1)*2-0,8*3-0,7*6)*2,0		59,600			
VV			Mezisoučet		206,780			
VV			Součet		610,845			
372	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	534,387			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.106a" (0,6+2,8+0,6)*0,7		2,800			
VV			"m.č.106b" (1,05+0,9+1,05)*2,0		6,000			
VV			"m.č.106c" ((1,885+0,9)*2-0,7)*2,0		9,740			
VV			"m.č.106d" (3,24+1,35)*2*2,2-0,7*1,97*2		17,438			
VV			"m.č.107" (0,6+2,8+0,6)*0,7		2,800			
VV			"m.č.107a" (1,05+0,9+1,05)*2,0		6,000			
VV			"m.č.107b" ((1,885+0,9)*2-0,7)*2,0		9,740			
VV			"m.č.107c" (3,24+1,35)*2*2,2-0,7*1,97		18,817			
VV			"m.č.108" ((2,4+2,025)*2-0,8)*2		16,100			
VV			"m.č.109" ((5,5+2,0+0,95+0,9+0,9+1,1*3)*2-0,8-0,7*3*2)*2,0		44,200			
VV			"m.č.109a" (0,275+2,375+1,9-0,8)*2*2,0		15,000			
VV			"m.č.110" ((2,95+1,425+1,375+1,63+0,75*2)*2-(2,4-0,15)/2-0,7*4-0,8)*2,0		26,070			
VV			"m.č.110a" ((0,275+2,375+2,03-0,8)*2-(2,4-0,15)/2)*2,0		13,270			
VV			"m.č.111" ((2,95+1,425+1,375+1,63+0,75*2)*2-(2,4-0,15)/2-0,7*4-0,8)*2,0		26,070			
VV			"m.č.111a" ((0,275+2,375+2,03-0,8)*2-(2,4-0,15)/2)*2,0		13,270			
VV			"m.č.112" ((5,5+2,075+0,95+0,9+0,9+1,1*3)*2-0,8-0,7*3*2)*2,0		44,500			
VV			"m.č.112a" (0,275+2,375+1,9-0,8)*2*2,0		15,000			
VV			Mezisoučet		286,815			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.303" ((2,625+6,5+0,3+0,375*2)*2-2,4-0,8*3)*2,0		31,100			
VV			"m.č.304" ((5,5+3,2)*2-0,8)*2,0		33,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.305" ((5,5+2,48+0,9*5+0,3)*2-2,4)*2,2-0,8*1,97		49,376			
	VV		"m.č.306" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"m.č.307" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"m.č.308" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"m.č.309" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"m.č.310" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"m.č.311" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"m.č.312" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"m.č.313" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"m.č.315" ((2,625+6,5+0,3+0,375*2)*2-2,4-0,8*3)*2,0		31,100			
	VV		"m.č.316" (4,37+3,275-0,8)*2*2,0		27,380			
	VV		"m.č.317" ((5,5+2,48+0,9*5+0,3)*2-2,4)*2,2-0,8*1,97		49,376			
	VV		"m.č.318" ((1,005+3,275)*2-0,8)*1,5		11,640			
	VV		Mezisoučet		247,572			
	VV		Součet		534,387			
373	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	587,826			CS ÚRS 2022 01
	VV		534,387*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		587,826			
374	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	105,200			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.106c" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.106d" 2,2		2,200			
	VV		"m.č.107b" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.107c" 2,2		2,200			
	VV		"m.č.109a" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.110" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.110a" 3*2,0		6,000			
	VV		"m.č.111" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.111a" 2,0*3		6,000			
	VV		"m.č.112a" 2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		28,400			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.303" 6*2,0		12,000			
	VV		"m.č.305" 12*2,2		26,400			
	VV		"m.č.315" 6*2,0		12,000			
	VV		"m.č.317" 12*2,2		26,400			
	VV		Mezisoučet		76,800			
	VV		Součet		105,200			
375	K	781494211	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové	m	27,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494211					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.305" 0,9*3*5		13,500			
	VV		"m.č.317" 0,9*3*5		13,500			
	VV		Součet		27,000			
376	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	538,110			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.106a" 2*0,7		1,400			
	VV		"m.č.106b" (1,05+0,9+1,05)+2*2,0		7,000			
	VV		"m.č.106c" ((1,885+0,9)*2-0,7)+2*2,0		8,870			
	VV		"m.č.106d" (3,24+1,35)*2+4*2,0		17,180			
	VV		"m.č.107" 2*0,7		1,400			
	VV		"m.č.107a" (1,05+0,9+1,05)+2*2,0		7,000			
	VV		"m.č.107b" ((1,885+0,9)*2-0,7)+2*2,0		8,870			
	VV		"m.č.107c" (3,24+1,35)*2+2*2,0		13,180			
	VV		"m.č.108" (2,4+2,025)*2-0,8+2*2,0		12,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.109" ((5,5+2,0+0,95+0,9+0,9+1,1*3)*2-0,8-0,7*3*2)+14*2,0		50,100			
VV			"m.č.109a" (0,275+2,375+1,9-0,8)*2+4*2,0		15,500			
VV			"m.č.110" ((2,95+1,425+1,375+1,63+0,75*2)*2-(2,4-0,15)/2-0,7*4-0,8)+12*2,0		37,035			
VV			"m.č.110a" ((0,275+2,375+2,03-0,8)*2-(2,4-0,15)/2)+6*2,0		18,635			
VV			"m.č.111" ((2,95+1,425+1,375+1,63+0,75*2)*2-(2,4-0,15)/2-0,7*4-0,8)+12*2,0		37,035			
VV			"m.č.111a" ((0,275+2,375+2,03-0,8)*2-(2,4-0,15)/2)+6*2,0		18,635			
VV			"m.č.112" ((5,5+2,075+0,95+0,9+0,9+1,1*3)*2-0,8-0,7*3*2)+4*2,0		30,250			
VV			"m.č.112a" (0,275+2,375+1,9-0,8)*2+14*2,0		35,500			
VV			Mezisoučet		319,640			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.303" ((2,625+6,5+0,3+0,375*2)*2-2,4)+6*2,0+2*2,2		34,350			
VV			"m.č.304" ((5,5+3,2)*2-0,8)+2*2,0		20,600			
VV			"m.č.305" ((5,5+2,48+0,9*5+0,3)*2-2,4)+2*2,2+2*2,0		31,560			
VV			"m.č.306" 1,2+2*1,5		4,200			
VV			"m.č.307" 1,2+2*1,5		4,200			
VV			"m.č.308" 1,2+2*1,5		4,200			
VV			"m.č.309" 1,2+2*1,5		4,200			
VV			"m.č.310" 1,2+2*1,5		4,200			
VV			"m.č.311" 1,2+2*1,5		4,200			
VV			"m.č.312" 1,2+2*1,5		4,200			
VV			"m.č.313" 1,2+2*1,5		4,200			
VV			"m.č.315" ((2,625+6,5+0,3+0,375*2)*2-2,4)+6*2,0+2*2,2		34,350			
VV			"m.č.316" (4,37+3,275-0,8)*2+4*2,0		21,690			
VV			"m.č.317" ((5,5+2,48+0,9*5+0,3)*2-2,4)+2*2,2+2*2,0		31,560			
VV			"m.č.318" (1,005+3,275)*2-0,8+2*1,5		10,760			
VV			Mezisoučet		218,470			
VV			Součet		538,110			
377	K	781494R11	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem koutové	m	324,650			R-položka
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.106a" 2*0,7		1,400			
VV			"m.č.106b" 2*2,0		4,000			
VV			"m.č.106c" 5*2,0		10,000			
VV			"m.č.106d" 5*2,25		11,250			
VV			"m.č.107" 2*0,7		1,400			
VV			"m.č.107a" 2*2,0		4,000			
VV			"m.č.107b" 5*2,0		10,000			
VV			"m.č.107c" 5*2,2		11,000			
VV			"m.č.108" 4*2,0		8,000			
VV			"m.č.109" 16*2,0		32,000			
VV			"m.č.109a" 5*2,0		10,000			
VV			"m.č.110" 11*2,0		22,000			
VV			"m.č.110a" 5*2,0		10,000			
VV			"m.č.111" 11*2,0		22,000			
VV			"m.č.111a" 5*2,0		10,000			
VV			"m.č.112" 16*2,0		32,000			
VV			"m.č.112a" 5*2,0		10,000			
VV			Mezisoučet		209,050			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
VV			"m.č.303" 8*2,0		16,000			
VV			"m.č.304" 4*2,0		8,000			
VV			"m.č.305" 14*2,2		30,800			
VV			"m.č.315" 8*2,0		16,000			
VV			"m.č.316" 4*2,0		8,000			
VV			"m.č.317" 14*2,2		30,800			
VV			"m.č.318" 4*1,5		6,000			
VV			Mezisoučet		115,600			
VV			Součet		324,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
378	K	781495141	Obklad - dokončující práce prŮn k obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	128,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495141					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"vodovodní výtoky					
	VV		"m.č.106b" 2		2,000			
	VV		"m.č.106c" 1		1,000			
	VV		"m.č.106d" 2		2,000			
	VV		"m.č.107a" 2		2,000			
	VV		"m.č.107b" 1		1,000			
	VV		"m.č.107c" 2		2,000			
	VV		"m.č.108" 2		2,000			
	VV		"m.č.109" 9		9,000			
	VV		"m.č.109a" 4		4,000			
	VV		"m.č.110" 2		2,000			
	VV		"m.č.110a" 4		4,000			
	VV		"m.č.111" 2		2,000			
	VV		"m.č.111a" 4		4,000			
	VV		"m.č.112" 9		9,000			
	VV		"m.č.112a" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.303" 14		14,000			
	VV		"m.č.304" 8		8,000			
	VV		"m.č.305" 10		10,000			
	VV		"m.č.306" 2		2,000			
	VV		"m.č.307" 2		2,000			
	VV		"m.č.308" 2		2,000			
	VV		"m.č.309" 2		2,000			
	VV		"m.č.310" 2		2,000			
	VV		"m.č.311" 2		2,000			
	VV		"m.č.312" 2		2,000			
	VV		"m.č.313" 2		2,000			
	VV		"m.č.315" 14		14,000			
	VV		"m.č.316" 4		4,000			
	VV		"m.č.317" 10		10,000			
	VV		"m.č.318" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		78,000			
	VV		Součet		128,000			
379	K	781495142	Obklad - dokončující práce prŮn k obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	111,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495142					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"odpady ZTI, zásuvky, vypínače					
	VV		"m.č.106a" 3		3,000			
	VV		"m.č.106b" 4		4,000			
	VV		"m.č.106c" 1		1,000			
	VV		"m.č.106d" 1		1,000			
	VV		"m.č.107" 3		3,000			
	VV		"m.č.107a" 4		4,000			
	VV		"m.č.107b" 1		1,000			
	VV		"m.č.107c" 1		1,000			
	VV		"m.č.108" 2		2,000			
	VV		"m.č.109" 6		6,000			
	VV		"m.č.109a" 2		2,000			
	VV		"m.č.110a" 2		2,000			
	VV		"m.č.111a" 2		2,000			
	VV		"m.č.112" 6		6,000			
	VV		"m.č.112a" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.303" 7+14		21,000			
	VV		"m.č.304" 4		4,000			
	VV		"m.č.306" 3		3,000			
	VV		"m.č.307" 3		3,000			
	VV		"m.č.308" 3		3,000			
	VV		"m.č.309" 3		3,000			
	VV		"m.č.310" 3		3,000			
	VV		"m.č.311" 3		3,000			
	VV		"m.č.312" 3		3,000			
	VV		"m.č.313" 3		3,000			
	VV		"m.č.315" 7+14		21,000			
	VV		"m.č.318" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		71,000			
	VV		Součet		111,000			
380	K	781495143	Obklad - dokončující práce prún k obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	20,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495143					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"odpady ZTI					
	VV		"m.č.106c" 1		1,000			
	VV		"m.č.107b" 1		1,000			
	VV		"m.č.109" 3		3,000			
	VV		"m.č.110" 2		2,000			
	VV		"m.č.111" 2		2,000			
	VV		"m.č.112" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.304" 4		4,000			
	VV		"m.č.316" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		20,000			
381	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,985			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
382	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	75,820			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301313					
	VV		"viz Krycí nátěr zámečnických konstrukcí....					
	VV		75,82		75,820			
383	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	78,820			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783306801					
	VV		"viz Krycí nátěr zámečnických konstrukcí....					
	VV		78,82		78,820			
384	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	78,820			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101					
	VV		"viz Krycí nátěr zámečnických konstrukcí....					
	VV		78,82		78,820			
385	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	78,820			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101					
	VV		"viz Krycí nátěr zámečnických konstrukcí....					
	VV		78,82		78,820			
386	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	75,820			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV				28,120	
			VV					
			VV				19,580	
			VV				28,120	
			VV				75,820	
			Součet					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
387	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 750,743			S ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV				2 750,743	
388	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	878,108			S ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				878,108	
389	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 678,527			S ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				34,130	
			VV				53,745	
			VV				73,859	
			VV				74,703	
			VV				46,430	
			VV					
			VV				240,301	
			VV				295,580	
			VV				164,697	
			VV				29,418	
			VV				141,250	
			VV				53,503	
			VV				14,044	
			VV				9,893	
			VV				21,629	
			VV				134,171	
			VV				1 387,353	
			VV					
			VV				152,615	
			VV				-21,242	
			VV				54,766	
			VV				135,362	
			VV				-22,818	
			VV					
			VV				44,284	
			VV				61,972	
			VV				25,239	
			VV				27,840	
			VV				13,680	
			VV				15,856	
			VV				12,576	
			VV				18,730	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.111a" $((2,375+2,03)*2-1,25+0,3)*(3,78-2,0)$		13,991			
VV			"m.č.112" $(5,5+2,075+0,1+1,1)*2*(3,84-2,0)$		32,292			
VV			"m.č.112a" $(2,375+1,9)*2*(3,78-2,0)$		15,219			
VV			Mezisoučet		580,362			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.301" $(18,055+16,54+12,025+0,275*5+0,15*3+0,405*2-1,5)*(3,4+0,2)-2,1*2,3*6+(2,1+2,3*2)*0,3*6-1,45*1,97*4+(1,65+2,05*2)*0,25*4$		149,322			
VV			"m.č.302" $(5,705+2,9+0,275)*(3,4+0,2)-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3*2$		26,328			
VV			"m.č.303" $(24,69*2+0,275*8-1,5*2)*(3,4+0,2)-2,1*2,3*8+(2,1+2,3*2)*0,3*8-(1,1*2+1,45*4)*1,97$		136,568			
VV			"m.č.304" $(8,325*2+15,075*2-4,6-2,4-5,875+0,275*3+0,4+0,6+0,3*2)*(3,4+0,2)-2,25*2,65-0,8*1,97*2-1,0*2,05-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3*2$		114,056			
VV			"m.č.305" $(3,595+0,15+2,3+2,36-1,5)*(3,4+0,2)-1,1*2,05$		22,603			
VV			"m.č.305a" $1,29*(3,4+0,2)$		4,644			
VV			"m.č.306" $(4,775+0,75*2)*(3,4+0,2)$		22,590			
VV			"m.č.308" $(2,0+5,5+2,0+0,1+1,1+0,15+2,95)*(3,2+0,2-2,0)$		19,320			
VV			"m.č.308a" $(1,9+0,15+0,4+0,15)*(3,4+0,2-2,0)$		4,160			
VV			"m.č.309" $(2,375+2,03)*(3,4+0,2-2,0)$		7,048			
VV			"m.č.309a" $(2,95*2+1,63+0,1+0,75)*(3,4+0,2-2,0)$		13,408			
VV			"m.č.310" $(8,325*2+15,075*2-4,6-2,4-5,875+0,275*3+0,3*2+0,6+0,4)*(3,4+0,2)-2,25*2,65-0,8*1,97-1,0*2,05$		121,272			
VV			"m.č.311" $(2,95*2+1,63+0,1+0,75)*(3,4+0,2-2,0)$		13,408			
VV			"m.č.311a" $(2,375+2,03)*(3,4+0,2-2,0)$		7,048			
VV			"m.č.312" $(2,075+5,5+2,075+0,1+1,1+0,15+2,95)*(3,2+0,2-2,0)$		19,530			
VV			"m.č.312a" $(1,9+0,15+0,4+0,15)*(3,4+0,2-2,0)$		4,160			
VV			Mezisoučet		685,465			
VV			"obj. 5.1 - výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.102" $2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97$		25,347			
VV			Mezisoučet		25,347			
VV			Součet		2 678,527			
390	K	784111017	Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	877,948			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111017					
VV			"příprava podkladu před prováděním omítek dle požadavků TZ					
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.S6" $(5,03+8,95)*2*3,8-2,0*1,97+(2,15+2,05*2)*0,15+\text{Sqrt}((0,3*12*2)^2+(3,8)^2)*2,42+5,03*(8,95-0,3*12)$		149,858			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.S5" $(5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+\text{Sqrt}((0,3*17*2)^2+(5,35)^2)*2,45+5,03*(8,8-0,3*17)-2,4*2,7+(2,4+2,7*2)*0,3$		169,511			
VV			"m.č.S6" $(5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+\text{Sqrt}((0,3*17*2)^2+(5,35)^2)*2,45+5,03*(8,8-0,3*17)-2,4*2,7+(2,4+2,7*2)*0,3$		169,511			
VV			"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			"m.č.S5" $(5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+\text{Sqrt}((0,3*17*2)^2+(5,35)^2)*2,45+5,03*8,8-2,4*3,05+(2,4+3,05*2)*0,3$		194,534			
VV			"m.č.S6" $(5,03+8,8)*2*5,35-4,6*4,6+\text{Sqrt}((0,3*17*2)^2+(5,35)^2)*2,45+5,03*8,8-2,4*3,05+(2,4+3,05*2)*0,3$		194,534			
VV			Součet		877,948			
391	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 678,527			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111041					
VV			"příprava podkladu před prováděním omítek dle požadavků TZ					
VV			"viz Obroušení podkladu omítky v místnostech...					
VV			2678,527		2 678,527			
392	K	784111047	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	877,948			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111047					
VV			"příprava podkladu před prováděním omítek dle požadavků TZ					
VV			"viz PObroušení podkladu omítky na schodišti ...					
VV			877,948		877,948			
393	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	2 145,486			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171001					
VV			"okenní rámy					
VV			"1.PP" $(1,8+1,2)*2*8+(1,35+1,2)*2+(2,4+1,2)*2*2+(5,3+3,35*2)*2$		91,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.NP" (2,1+3,05)*2*12+(2,1+2,45)*2*4+(1,2+1,5)*2*4+4,06*4+3,6*2+3,89+3,78		212,710			
VV			"2.NP" (2,1+2,3)*2*20+(1,2+1,0)*2*4+3,2*8		219,200			
VV			Mezisoučet		523,410			
VV			"přechod keramický obklad/malba					
VV			"viz Obklad - dokončovací práce profily ukončovací					
VV			538,11		538,110			
VV			Mezisoučet		538,110			
VV			"přechod podlahový sokl/malba					
VV			"viz Montáž soklíků z dlaždic keramických...					
VV			281,21+31,076+27,22		339,506			
VV			"viz Montáž soklíků (povlakových krytin)...					
VV			222,76		222,760			
VV			Mezisoučet		562,266			
VV			"zárubně					
VV			"ozn.02/L" (0,7+1,97*2)*1*2		9,280			
VV			"ozn.02/P" (0,7+1,97*2)*1*2		9,280			
VV			"ozn.27/L" (0,8+1,97*2)*1*2		9,480			
VV			"ozn.28/L" (0,7+1,97*2)*1*2		9,280			
VV			"ozn.29/L" (0,7+1,97*2)*1*2		9,280			
VV			"ozn.29/P" (0,7+1,97*2)*1*2		9,280			
VV			"ozn.31/P" (0,8+1,97*2)*1*2		9,480			
VV			"ozn.32/P" (0,8+1,97*2)*2*2		18,960			
VV			"ozn.33/L" (0,9+1,97*2)*1*2		9,680			
VV			"ozn.34/L" (0,9+1,97*2)*2*2		19,360			
VV			"ozn.34/P" (0,9+1,97*2)*2*2		19,360			
VV			"ozn.35/L" (0,8+1,97*2)*1*2		9,480			
VV			"ozn.35/P" (0,8+1,97*2)*1*2		9,480			
VV			"ozn.36/L" (0,8+1,97*2)*2*2		18,960			
VV			"ozn.36/P" (0,8+1,97*2)*2*2		18,960			
VV			"ozn.37/L" (0,8+1,97*2)*1*2		9,480			
VV			"ozn.38/P" (0,9+1,97*2)*1*2		9,680			
VV			"ozn.39/P" (0,8+1,97*2)*1*2		9,480			
VV			"ozn.40/P" (0,8+1,97*2)*2*2		18,960			
VV			"ozn.41/L" (1,04+2,03*2)*1*2		10,200			
VV			"ozn.42/P" (1,45+1,97*2)*1*2		10,780			
VV			"ozn.43/P" (1,6+1,97*2)*1*2		11,080			
VV			"ozn.44/L" (2,1+2,02*2)*1*2		12,280			
VV			"ozn.45/L" (1,06+2,05*2)*1*2		10,320			
VV			"ozn.46/L" (0,8+1,97*2)*1*2		9,480			
VV			"ozn.47/L" (1,06+2,05*2)*1		5,160			
VV			"ozn.48/P" (0,9+1,97*2)*1*2		9,680			
VV			"ozn.49/L" (0,9+1,97*2)*2*2		19,360			
VV			"ozn.49/P" (0,9+1,97*2)*2*2		19,360			
VV			"ozn.H01" 4,06*2*2*2		32,480			
VV			"ozn.H02" 4,06*2*2*1		16,240			
VV			"ozn.H03" 4,06*2*2*1		16,240			
VV			"ozn.H03a" 4,06*2*2*1		16,240			
VV			"ozn.H04" (2,25+2,65*2)*2*1		15,100			
VV			"ozn.H04a" (2,25+2,65*2)*2*2		30,200			
VV			"ozn.H05" (2,25+2,65*2)*2*1		15,100			
VV			"ozn.H06L/P" (1,8+2,25*2)*2*2		25,200			
VV			Mezisoučet		521,700			
VV			Součet		2 145,486			
394	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	2 252,760			CS ÚRS 2022 01
	VV		2145,486*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 252,760			
395	K	784171007	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m	28,820			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171007					
		VV	"okenní rámy a zárubně, schodiště S5,S6					
		VV	1,94*3		5,820			
		VV	2,7*4+3,05*4		23,000			
		VV	Součet		28,820			
396	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	30,261			CS ÚRS 2022 01
		VV	28,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,261			
397	K	784171127	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí na schodišti o výšce podlaží do 3,80	m2	75,820			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171127					
		VV	"zábradlí schodiště S5					
		VV	((17*0,3+0,2+17*0,3)*1,1+2,62)*2		28,120			
		VV	"zábradlí schodiště S6					
		VV	(12*0,3+0,2+17*0,3)*1,1*2		19,580			
		VV	((17*0,3+0,2+17*0,3)*1,1+2,62)*2		28,120			
		VV	Součet		75,820			
398	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	79,611			CS ÚRS 2022 01
		VV	75,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,611			
399	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 619,583			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
		VV	"viz Malby z malířských směsí... v místnostech...					
		VV	319,846+2430,897		2 750,743			
		VV	"viz Pohled ze sádkartonových desek - penetrační náěr					
		VV	-131,16		-131,160			
		VV	Součet		2 619,583			
400	K	784181127	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	878,108			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181127					
		VV	"viz Potažení vnitřních ploch štukem lousťky do 3 mm schodišťových konstrukcí ..."					
		VV	878,108		878,108			
401	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	319,846			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					
		VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
		VV	"m.č.101" (6,045*2-5,3*2+3,05*2-2,8)*1,5		7,185			
		VV	"m.č.102" (2,625-2,4+0,3*2+15,075+14,56+0,275*5+12,195-5,6+0,75+0,32-0,8*3-2,25)*1,5+(-2,1+0,3*2)*(1,5-0,9)*4		48,675			
		VV	"m.č.103" (12,22+0,275*4+0,45+0,4+0,45+(0,6+0,4)*2)*1,5+(-2,1+0,3*2)*(1,5-0,9)*4		21,330			
		VV	"m.č.104" (14,56+0,275*5+15,075+2,625-2,4+0,3*2-2,25-0,8*2)*1,5+(-2,1+0,3*2)*(1,5-0,9)*4		38,378			
		VV	"m.č.105" ((6,045+2,96+0,3-5,3)*2-2,8)*1,5		7,815			
		VV	"m.č.105a" (6,045-5,3+0,4)*1,5		1,718			
		VV	"m.č.113" (7,05*2+2,29+5,03+17*0,3-0,9)*1,5		38,430			
		VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
		VV	"m.č.301" ((2,1+1,8+0,2-1,5+0,745+1,5+20,2+2,025+1,5+0,745+2,1+1,8+0,2-1,5+0,15*2)*2-1,6*2-0,9*8)*1,5		81,045			
		VV	"m.č.302" ((8,425+8,475+6,27-5,4)*2-4,6-2,25-1,6-0,8)*1,5+(-2,1+0,3*2)*(1,5-0,9)*2		37,635			
		VV	"m.č.314" ((8,425+8,475+6,27-5,4)*2-4,6-2,25-1,6-0,8)*1,5+(-2,1+0,3*2)*(1,5-0,9)*2		37,635			
		VV	Součet		319,846			
402	K	784211117	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	144,645			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211117					
		VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
		VV	"m.č.S6" ((5,03+8,95)*2-1,94)*1,5+(12*0,3*2+5,03+2,4*2)*1,5		64,575			
		VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
		VV	"m.č.S5" ((5,03+8,8)*2-4,6)*1,5		34,590			
		VV	"m.č.S6" ((5,03+8,8)*2-4,6)*1,5		34,590			
		VV	"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.S5" (1,6*2+5,03-4,6)*1,5		5,44			
	VV		"m.č.S6" (1,6*2+5,03-4,6)*1,5		5,44			
	VV		Součet		144,64			
403	K	784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	332,27			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211143					
	VV		"přechod omyvatelné/standardní malby					
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.101" (6,045*2-5,3*2+3,05*2-2,8)		4,790			
	VV		"m.č.102" (2,625-2,4+0,3*2+15,075+14,56+0,275*5+12,195-5,6+0,75+0,32-0,8*3-2,25)		34,850			
	VV		"m.č.103" (12,22+0,275*4+0,45+0,4+0,45+(0,6+0,4)*2)		16,620			
	VV		"m.č.104" (14,56+0,275*5+15,075+2,625-2,4+0,3*2-2,25-0,8*2)		27,985			
	VV		"m.č.105" ((6,045+2,96+0,3-5,3)*2-2,8)		5,210			
	VV		"m.č.105a" (6,045-5,3+0,4)		1,145			
	VV		"m.č.113" (7,05*2+2,29+5,03+17*0,3-0,9)		25,620			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.301" ((2,1+1,8+0,2-1,5+0,745+1,5+20,2+2,025+1,5+0,745+2,1+1,8+0,2-1,5+0,15*2)*2-1,6*2-0,9*8)		54,030			
	VV		"m.č.302" ((8,425+8,475+6,27-5,4)*2-4,6-2,25-1,6-0,8)		26,290			
	VV		"m.č.314" ((8,425+8,475+6,27-5,4)*2-4,6-2,25-1,6-0,8)		26,290			
	VV		Mezisoučet		222,830			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.PP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.S6" ((5,03+8,95)*2-1,94)*1,5+(12*0,3*2+5,03+2,4*2)		56,060			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 1.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.S5" ((5,03+8,8)*2-4,6)		23,060			
	VV		"m.č.S6" ((5,03+8,8)*2-4,6)		23,060			
	VV		"TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 5.3 (SPOJOVACÍ TRAKT) - 2.NP - NOVÝ STAV"					
	VV		"m.č.S5" (1,6*2+5,03-4,6)		3,630			
	VV		"m.č.S6" (1,6*2+5,03-4,6)		3,630			
	VV		Mezisoučet		109,440			
	VV		Součet		332,270			
404	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 430,897			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101					
	VV		"viz TZ, část A.6.8. Vnitřní povrchy					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 08 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV					
	VV		"m.č.003" 33,32+(5,845+5,875)*2*2,93-0,8*1,97-0,9*1,97-1,8*1,2*2+(1,8+1,2*2)*0,3*2		96,850			
	VV		"m.č.003a" 10,65+(5,595+1,9)*2*2,93-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,15		53,745			
	VV		"m.č.004" 20,87+(5,595+3,75)*2*2,93-0,9*1,97		73,859			
	VV		"m.č.005" 21,42+(5,595+3,825)*2*2,93-1,4*1,97+(1,5+2,05*2)*0,15		74,703			
	VV		"m.č.005a" 10,67+((5,595+0,25)*2+1,8)*2,93-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,15-1,4*1,97		46,430			
	VV		"m.č.006" 38,56+(5,6+0,8*2+0,2*4+0,3*2)*3,38		67,628			
	VV		"m.č.006a"					
	VV		143,95+(5,625+0,275*2+10,325*2+2,625+5,825+0,375+5,03+0,327+0,2*2+6,045+0,25+2,0+0,25+0,25+3,75+0,25+1,9+0,25+0,5+6,55+0,15+1,2)*3,38		362,812			
	VV		"m.č.006a" (0,5+0,8*2+0,2*4+0,6*4+0,4*2+0,25*4)*3,38-5,4*3,0*2-1,94*1,94-1,6*1,97-0,9*1,97*4+(1,06+2,1*2)*0,275-0,8*1,97*2		-24,115			
	VV		"m.č.006b" 3,88+(2,0+1,9)*2*3,38-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,15		29,418			
	VV		"m.č.006c" 11,91+(3,125+0,275)*3,38-1,8*1,2+(1,8+1,2*2)*0,3		22,502			
	VV		"m.č.006d" 23,04+(6,0+0,275*2)*3,38-1,8*1,2*2+(1,8+1,2*2)*0,3*2		43,379			
	VV		"m.č.006e" 22,00+(5,7+0,275+4,525+0,15)*3,38-1,8*1,2*2+(1,8+1,2*2)*0,3*2		56,197			
	VV		"m.č.006f" 17,83+(0,25+3,825+6,5+0,275+0,25*3+0,6+0,3)*3,38		60,080			
	VV		"m.č.006g" 23,75+(6,15+0,275+0,3+0,25+5,875+0,6*2-0,15-0,25+2,0+0,25)*3,38		77,492			
	VV		"m.č.008" 82,96+(10,66+12,025+0,8)*2*3,38-1,6*1,97+(1,8+2,1*2)*0,15-1,35*1,2+(1,35+1,2)*2*0,2		238,867			
	VV		"m.č.010" 12,55+(2,625+4,625)*2*3,38-2,4*1,2+(2,4+1,2*2)*0,3-0,8*1,97		58,544			
	VV		"m.č.012" 33,72+(2,45+3,05*2+6,455)*2*3,38-0,9*1,97+(1,27+2,11*2)*0,275-2,4*1,2+(2,4+1,2)*2*0,3		134,171			
	VV		Mezisoučet		1 472,562			
	VV		"obj. 5 3 - výkres 09 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"m.č.101"	((6,045+3,05)*2-5,3-2,8)*4,06-5,3*3,35+5,3*0,25		24,535			
VV		"m.č.102"	(2,625-2,4+0,3*2+15,075+14,56+0,275*5+12,195-5,6+0,75+0,32)*4,06-0,8*1,97*3-2,25*2,65+(2,25+2,65*2)*0,275-2,1*3,05*4+(2,1+3,05*2)*0,275*4		135,156			
VV		"m.č.103"	(12,22+0,275*4+0,45+0,4+0,45)*4,06-2,1*3,05*4+(2,1+3,05*2)*0,275*4		42,757			
VV		"m.č.104"	(14,56+0,275*5+15,075+2,625-2,4+0,3*2)*4,06-2,25*2,65+(2,25+2,65*2)*0,275-2,1*3,05*4+(2,1+3,05*2)*0,275*4-0,8*1,97*2		105,612			
VV		"m.č.105"	((6,045+2,96+0,3)*2-5,3-2,8)*4,06-5,3*3,35+5,3+0,25-0,8*1,97		28,890			
VV		"m.č.105a"	(6,045-5,3+0,4)*4,06		4,649			
VV		"m.č.106"	((2,65+6,25+0,6)*2-3,05)*3,4-0,8*1,97*2+(0,9+2,05*2)*0,275-2,1*2,45+(2,1+2,45*2)*0,3		49,408			
VV		"m.č.106a"	(3,05+0,15+3,35)*2*3,4-2,1*2,45+(2,1+2,45*2)*0,3-0,8*1,97-0,7*1,97		38,540			
VV		"m.č.106b"	(1,885+0,9)*2*(2,5-2,0)		2,785			
VV		"m.č.106c"	(1,885+0,9)*2*(2,5-2,0)		2,785			
VV		"m.č.106d"	(3,25+1,35)*2*(2,5-2,2)		2,760			
VV		"m.č.107"	(5,8+6,25+0,6-0,25)*2*3,4-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,15-0,7*1,97-2,1*2,45*2+(2,1+2,45*2)*0,3*2		76,025			
VV		"m.č.107a"	(1,885+0,9)*2*(2,5-2,0)		2,785			
VV		"m.č.107b"	(1,885+0,9)*2*(2,5-2,0)		2,785			
VV		"m.č.107c"	(3,25+1,35)*2*(2,5-2,2)		2,760			
VV		"m.č.108"	(2,4+2,025)*2*(2,8-2,0)		7,080			
VV		"m.č.109"	(5,5+2,0+0,1+1,1)*2*(3,6-2,0)		27,840			
VV		"m.č.109a"	(2,375+1,9)*2*(3,6-2,0)		13,680			
VV		"m.č.110"	((2,95+1,63+0,1+0,75)*2-1,25+0,3)*(3,6-2,0)		15,856			
VV		"m.č.110a"	((2,375+2,03)*2-1,25+0,3)*(3,6-2,0)		12,576			
VV		"m.č.111"	((2,95+1,63+0,1+0,75)*2-1,25+0,3)*(3,89-2,0)		18,730			
VV		"m.č.111a"	((2,375+2,03)*2-1,25+0,3)*(3,78-2,0)		13,991			
VV		"m.č.112"	(5,5+2,075+0,1+1,1)*2*(3,84-2,0)		32,292			
VV		"m.č.112a"	(2,375+1,9)*2*(3,78-2,0)		15,219			
VV		Mezisoučet			679,496			
VV		"obj. 5 3 - výkres 10a - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV						
VV		"m.č.301"	(2,1+2,0-1,5+0,745+1,5+20,2+1,5+0,745-1,5+2,1+2,0+2,025+0,15*3)*2*3,4-0,9*1,97*8-1,8*2,25*2		197,798			
VV		"m.č.302"	((8,425+8,475+6,27-5,4)*2-4,6)*3,4-1,8*2,25-2,25*2,65+(2,25+2,65*2)*0,275-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3-0,8*1,97		88,034			
VV		"m.č.303"	(2,625*2-2,4+6,5*2+0,3*2)*(3,2-2,0)		19,740			
VV		"m.č.304"	(5,5+3,2)*2*(3,2-2,0)		20,880			
VV		"m.č.305"	((5,5+2,48+0,3)*2-2,4)*(3,2-2,2)		14,160			
VV		"m.č.306"	31,00+(6,1+5,875)*2*3,4-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,15-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		103,772			
VV		"m.č.307"	34,58+(5,85+5,875)*2*3,4-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,3-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		106,417			
VV		"m.č.308"	34,58+(5,85+5,875)*2*3,4-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,3-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		106,417			
VV		"m.č.309"	31,0+(6,1+5,875)*2*3,4-0,9*1,97+(1,0+2,05*2)*0,15-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3		103,772			
VV		"m.č.310"	(6,295*2+9,85+0,75*2)*3,4-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3-0,9*1,97		71,973			
VV		"m.č.311"	(5,9+0,275+0,36)*2*3,4-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3-0,9*1,97		35,015			
VV		"m.č.312"	(5,9+0,275+0,36)*2*3,4-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3-0,9*1,97		35,015			
VV		"m.č.313"	(6,295*2+9,85+0,75*2)*3,4-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3-0,9*1,97		71,973			
VV		"m.č.314"	((8,425+8,475+6,27-5,4)*2-4,6)*3,4-1,8*2,25-2,25*2,65+(2,25+2,65*2)*0,275-2,1*2,3*2+(2,1+2,3*2)*0,3-0,8*1,97		88,034			
VV		"m.č.315"	(2,625*2-2,4+6,5*2+0,3*2)*(3,2-2,0)		19,740			
VV		"m.č.316"	(4,37+3,275)*2*(3,2-2,0)		18,348			
VV		"m.č.317"	(5,5+2,48)*2*(3,2-2,2)		15,960			
VV		"m.č.318"	(1,005+3,275)*2*(3,2-1,5)		14,552			
VV		Mezisoučet			1 131,600			
VV		"obj. 5.1 - výkres 02 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV						
VV		"m.č.102"	2,85*1,45+(2,85+1,45)*2*2,65-0,8*1,97		25,347			
VV		Mezisoučet			25,347			
VV		"viz Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra v místnostech...						
VV		-878,108			-878,108			
VV		Součet			2 430,897			
405	K	784221107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	733,463			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221107					
	VV		"viz Potažení vnitřních ploch štukem louchky do 3 mm schodišťových konstrukcí ..."					
	VV		878,108			878,108		
	VV		"viz Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra..."					
	VV		-144,645			-144,645		
	VV		Součet			733,463		
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
406	K	786624.R01	Zastiňující žaluzie vnitřní horizontální s řetízkovým ovládáním	m2	77,280			R-položka
	VV		"viz TZ, část A.6.11 Výplně otvorů					
	VV		"m.č.306" 2,1*2,3*2			9,660		
	VV		"m.č.307" 2,1*2,3*2			9,660		
	VV		"m.č.308" 2,1*2,3*2			9,660		
	VV		"m.č.309" 2,1*2,3*2			9,660		
	VV		"m.č.310" 2,1*2,3*2			9,660		
	VV		"m.č.311" 2,1*2,3*2			9,660		
	VV		"m.č.312" 2,1*2,3*2			9,660		
	VV		"m.č.313" 2,1*2,3*2			9,660		
	VV		Součet			77,280		
407	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,100			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998786102					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					
408	K	787911115	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	14,640			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/787911115					
	VV		"viz TZ, část A.6.11 Výplně otvorů					
	VV		"m.č.303,315					
	VV		2,4*3,05*2			14,640		
409	M	6347901R	fólie na sklo mléčná	m2	15,079			R-položka
	VV		14,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			15,079		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
410	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa
Objekt:
5.3 - Spojovací trakt
Soupis:
5.3.D14a - Vytápění

KSO:
Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:
Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
NEPRO stavební a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2022

IČ:
DIČ: 60460580
CZ60460580


IČ:
DIČ: 27342093
CZ27342093

IČ:
DIČ:
[redacted]

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14a - Vytápění

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Datum:

25. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.3 - Spojovací trakt

Soupis: 5.3.D14a - Vytápění

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	514,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211					
2	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	80,000			CS ÚRS 2022 01
3	M	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	20,000			CS ÚRS 2022 01
4	M	28377059	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/20mm	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
5	M	28377063	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm	m	48,000			CS ÚRS 2022 01
6	M	28377065	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm	m	36,000			CS ÚRS 2022 01
7	M	28377073	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/25mm	m	120,000			CS ÚRS 2022 01
8	M	28377080	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/25mm	m	204,000			CS ÚRS 2022 01
9	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,950			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713202					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
10	K	733111126	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111126					
11	K	733111127	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40	m	42,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111127					
12	K	733111128	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 50	m	36,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111128					
13	K	733120832	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133	m	1 000,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733120832					
14	K	733121122	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2	m	120,000			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121122					
15	K	733121128	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 108/4,0	m	204,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733121128					
16	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	48,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190107					
17	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	36,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190108					
18	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	120,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190225					
19	K	733190232	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0	m	204,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733190232					
20	K	733223202	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	190,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223202					
21	K	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	110,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223203					
22	K	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	110,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223204					
23	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	90,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223205					
24	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m	30,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223206					
25	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223207					
26	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	530,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101					
27	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291102					
28	K	733890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	13,840			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733890803					
29	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,390			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733202					
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
30	K	734220100	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2	kus	3,000			
31	K	734220101	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220101					
32	K	734220102	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220102					
33	K	734220103	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220103					
34	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	60,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221532					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	60,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221682					
36	K	734221R01	Regulátor diferenčního tlaku, vč. kapiláry a ventilu pro její napojení, G 1/2	kus	2,000			
37	K	734221R02	Regulátor diferenčního tlaku, vč. kapiláry a ventilu pro její napojení, G 3/4	kus	8,000			
38	K	734221R03	Regulátor diferenčního tlaku, vč. kapiláry a ventilu pro její napojení, G 1	kus	1,000			
39	K	734221R04	Regulátor diferenčního tlaku, vč. kapiláry a ventilu pro její napojení, G 5/4	kus	1,000			
40	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	60,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261412					
41	K	734261R01	Armatura připojovací pro středové spodní připojení koupelnových těles, včetně termostatické hlavice	kus	2,000			
42	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	26,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123					
43	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292713					
44	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,280			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734202					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						
45	K	735111R00	Demontáž otopných těles litinových článkových	kus	60,000			
46	K	735151271	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151271					
47	K	735151277	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151277					
48	K	735151279	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151279					
49	K	735151280	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1403 W	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151280					
50	K	735151281	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1603 W	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151281					
51	K	735151575	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151575					
52	K	735151580	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151580					
53	K	735151581	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W	kus	13,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151581					
54	K	735151582	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151582					
55	K	735151583	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151583					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	735151584	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební dé ky / výkonu 2300 mm / 3862 W	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151584					
57	K	735151682	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 4331 W	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151682					
58	K	735151R01	Stojánková konzola Z-U250	kus	2,000			
59	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouradých, stavební dé ky přes 1140 do 1500 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735159220					
P			Poznámka k položce: stávající tělesa					
60	K	735164R01	Otopné těleso trubkové se spodím středovým připojením výška/délka 1820/600 mm	kus	2,000			
61	K	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,428			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735890802					
62	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,390			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735202					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
63	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	84,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614551					
64	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	324,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614561					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
65	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	400,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
66	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost					
67	K	043114R01	Zkoušky topné a provozní Vypuštění a napuštění otopné soustavy Vypláchnutí celé nové soustavy Zaregulování soustavy + protokol o zaregulování Nastavení hodnot regulace na všech regulačních prvcích podle projektu Dilatační a topná zkouška systému dle příslušné ČSN 06 0310-09/2014 a jeho zaregulování na přednastavených armaturách	Kč	1,000			
D VRN9			Ostatní náklady					
68	K	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa
Objekt:
5.3 - Spojovací trakt
Soupis:
5.3.D14b - Chlazení víceúčelového sálu

KSO:
Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:
Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
NEPRO stavební a.s.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
OBECNÉ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudovány a včetně všech nutných plnění a služeb. Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na pomocné pracovní lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové dokumentace. Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.Zhotovení musí provádět firma s odbornou kvalifikací na tento typ vysokotlaké zařízení.

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2022

IČ:
DIČ: CZ60460580

IČ:
DIČ: CZ27342093

IČ:
DIČ:
[redacted]

Cena bez DPH	[redacted]
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14b - Chlazení víceúčelového sálu

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Datum:

25. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Z.č.20 - Zařízení č 20. Chlazení víceúčelového sálu č.m.310

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.3 - Spojovací trakt

Soupis: 5.3.D14b - Chlazení víceúčelového sálu

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		M	Práce a dodávky M					
D		Z.č.20	Zařízení č 20. Chlazení víceúčelového sálu č.m.310					
1	K	20.1	Venkovní kompresorová kondenzační jednotka s invertorem a nočním útlumem Systém typ - VRV IV Chladicí výkon Qch= 30,6 KW, Topný výkon tepelného čerpadla Qt= 28,5 kW, teplota okolí v režimu chlazení -5 až +52°C teplota okolí v režimu topení HP -20 až +15°C elektrický příkon v režimu chlazení N=10,2 kW, 400V / 3-fáze,jistič (MFA) 32A elektrický příkon v režimu topení N=10,2 kW, 400V / 3-fáze,jistič (MFA) 32A rozměry - výškaxšířkaxhloubka 1615x940x460 mm,váha 170 kg vč.množství ekologického chladiva R-410A =8 Kg Venkovní jednotka VRV IV je vybavena technologií ekvitermní řízení vypařovací teploty chladiva v závislosti na venkovní teplotě a aktuálním požadavkům na chladicí výkon. Tato technologie má výrazný vliv na vysokou účinnost celého systému. .	ks	1,000			
2	K	20.2	Vnitřní kazetová chladicí jednotka typu - kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem- Fully flat cassette - vybrána investorem včetně čerpadla kondenzátu h=500mm chladicí výkon Qch=4,5 kW, / 3 st.otáček topný výkon Qt= 5 kW / 3 st.otáček Rozměry výška x šířka x hloubka 260x575x575 mm Elektrický příkon Chlazení N=0,04KW,Topení N=0,04KW,230V / 50 Hz	ks	8,000			
3	K	20.2.1	Dekorační panel kazetové jednotky v barvě určené investorem nebo.arch.interieru rozměr dekoračního panelu 50x700x700mm	ks	8,000			
4	K	20.2.2	Nástěnný ovladač v češtině	ks	4,000			
5	K	20.3	Refnet vel.20	ks	5,000			
6	K	20.3.1	Refnet vel.29	ks	1,000			
7	K	20.3.2	Refnet vel.64	ks	1,000			
8	K	20.4	Ekologické chladivo pro doplnění R410A	kg	5,000			
9	K	20.5	Chladivové potrubí včetně izolace	m	166,000			
10	K	20.6	Konzole pro zavěšení venkovní klimajednotky na zeď včetně pružných silentbloků chvění	ks	2,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14c - Zařízení vzduchotechniky

KSO:

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

OBECNÉ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudovány a včetně všech nutných plnění a služeb. Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na pomocné pracovní lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další. Jednotlivé položky dále zahrnují náklady na veškeré potřebné prostupy ve vnitřních zděných konstrukcích. Dále položky obsahují stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako např. drážky včetně jejich začištění a případné protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a přesun hmot veškerých konstrukcí. Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy. Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové dokumentace. Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.viz.Tzp montáž vzt zařízení. Toto zařízení musí montovat subjekt s odborností pro dané zařízení s certifikací.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:


27342093

DIČ:

CZ27342093

IČ:

DIČ:




IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14c - Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Datum:

25. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Z.č.5 - Zařízení č 5. Větrání hygienických zařízení a koupelen 1np. a 2np.

Z.č.6 - Zařízení č 6. Větrání hygienických zařízení a koupelen 1np. a 2np.

Z.č.7 - Zařízení č 7. Větrání hygienických zařízení a koupelen 1np.

Z.č.8 - Zařízení č.8. Větrání skladů v 1pp.

Z.č.9 - Zařízení č 9. Větrání víceúčelového sálu č.m.310

Z.č.10 - Zařízení č.10. Demontáže

Z.č.11 - Zařízení č.11 Pomocný a doplňkový materiál

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.3 - Spojovací trakt

Soupis: 5.3.D14c - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 25. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		M	Práce a dodávky M					
D		Z.č.5	Zařízení č 5. Větrání hygienických zařízení a koupelen 1np. a 2np.					
1	K	5.01	Střešní ventilátor vel.400 V =1860 m3 h-1; Pex = 200 Pa; N = 410W / 230 V, I=2A	ks	1,000			
2	K	5.01a	Regulátor otáček transformátorový I=max.3 A	ks	1,000			
3	K	5.02	Tlumič hluku soklový pod ventilátor	ks	1,000			
4	K	5.03	Talířový ventil odvodní kovový průměr 160 mm s montážním kroužkem	ks	5,000			
5	K	5.04	Talířový ventil odvodní kovový průměr 100 mm s montážním kroužkem	ks	16,000			
6	K	5.05	Ohebná Al.tvarovatelná hadice ve standardu do průměru 160 mm	m	20,000			
7	K	5.06	Kruhové potrubí do průměru 200 / 60% tvarovek	m	32,000			
8	K	5.07	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I dle ON 120405 - 100% tvarove	m2	2,000			
9	K	5.08	Stěnová mřížka uzavřená 25-1.0 300x100 do zdi	ks	12,000			
10	K	5.09	Požární mřížka 300x100 EW 90 min.do zdi	ks	1,000			
D		Z.č.6	Zařízení č 6. Větrání hygienických zařízení a koupelen 1np. a 2np.					
11	K	6.01	Střešní ventilátor vel.400 V =1860 m3 h-1; Pex = 200 Pa; N = 410W / 230 V, I=2A	ks	1,000			
12	K	6.01a	Regulátor otáček transformátorový I=max.3 A	ks	1,000			
13	K	6.02	Tlumič hluku soklový pod ventilátor	ks	1,000			
14	K	6.03	Talířový ventil odvodní kovový průměr 160 mm s montážním kroužkem	ks	5,000			
15	K	6.04	Talířový ventil odvodní kovový průměr 100 mm s montážním kroužkem	ks	16,000			
16	K	6.05	Ohebná Al.tvarovatelná hadice ve standardu do průměru 160 mm	m	20,000			
17	K	6.06	Kruhové potrubí do průměru 200 / 60% tvarovek	m	32,000			
18	K	6.07	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I dle ON 120405 - 100% tvarove	m2	2,000			
19	K	6.08	Stěnová mřížka uzavřená 25-1.0 300x100 do zdi	ks	12,000			
20	K	6.09	Požární mřížka 300x100 EW 90 min.do zdi	ks	1,000			
D		Z.č.7	Zařízení č 7. Větrání hygienických zařízení a koupelen 1np.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava						
21	K	7.01	Diagonální potrubní ventilátor s doběhem vel.800/200 V =600 m3 h-1; Pex = 200 Pa; N = 132W / 230 V, I=0,55A	ks	1,000									
22	K	7.02	Výfuková hlavice průměr 200	ks	1,000									
23	K	7.03	Talířový ventil odvodní kovový průměr 160 mm s montážním kroužkem	ks	2,000									
24	K	7.04	Talířový ventil odvodní kovový průměr 100 mm s montážním kroužkem	ks	4,000									
25	K	7.05	Ohebná Al.tvarovatelná hadice ve standardu do průměru 160 mm	m	6,000									
26	K	7.06	Kruhové potrubí do průměru 200 / 60% tvarovek	m	20,000									
27	K	7.07	Sténová mřížka uzavřená 25-1.0 300x100 do zdi	ks	8,000									
D	Z.č.8		Zařízení č.8. Větrání skladů v 1pp.											
28	K	8.01	Diagonální potrubní ventilátor s doběhem vel.500/160 V =470 m3 h-1; Pex = 80 Pa; N = 53W / 230 V, I=0,21A	ks	1,000									
29	K	8.02	Zpětná klapka motýlková průměr 160 mm	ks	1,000									
30	K	8.03	Talířový ventil odvodní kovový průměr 100 mm	ks	2,000									
31	K	8.04	Talířový ventil odvodní kovový průměr 125 mm	ks	1,000									
32	K	8.05	Talířový ventil odvodní kovový průměr 200 mm	ks	1,000									
33	K	8.06	Protidešťová žaluzie s rámem a sití proti hmyzu 200x200/průměr.160	ks	1,000									
34	K	8.07	Kruhové potrubí do průměru 160 / 10% tvarovek	m	32,000									
D	Z.č.9		Zařízení č 9. Větrání víceúčelového sálu č.m.310											
35	K	9.01	Vzduchotechnická větrací jednotka s rekuperací tepla ve venkovním provedení horizontální stojící na střeše včetně stříšky : Systém Duovent Compact -kompaktní jednotka s rekuperací ZZT deskovým výměníkem a obtokem by pass Vpřívod =3000m3/h, Vodvod = 3000m3/h Δpext přívod = 350Pa, Δpext odvod = 350Pa - ventilátor N=2x1,24KW,/400V ,I=1,8A - elektrický topný registr N=7KW / 400V, I=22A V Sestavě: Přívod - pružná vložka,regulační klapka SM,komora kapsová filtrační s filtrem F7,komora deskového rekuperátoru s obtokem BP ,ohřev elektrický z -12 na +20°C , ventilátorová komora s FM,pružná vložka V Sestavě: Odvod - tlumicí vložka, regulační klapka SM,komora filtrační F5 ,komora zzt rekuperátoru ,ventilátorová komora s FM,pružná vložka,včetně sifonu, - včetně podstavných noh a sifonu /nutno použít ochranu proti zamrznutí sifonu topným kabelem/,č.n.standardu N01AY102499 - včetně kompletní M+R s ovladačem Digireg M3-E15, + čidlo kanálové CO2	ks	1,000									
36	K	9.01.1	Stříška roofpack	ks	1,000									
37	K	9.01.2	Sací nástavec vzt jednotky s protidešťovou žaluzií	ks	1,000									
38	K	9.01.3	Výfukový nástavec vzt jednotky s protidešťovou žaluzií	ks	1,000									
39	K	9.02	Tlumicí buňka 200x500-1000.2	ks	12,000									
40	K	9.03	Vířivý anemostat AN 600x24 pro přívod vzduchu 700m3	ks	4,000									
41	K	9.03.1	Plenum box s regulační klapkou	ks	4,000									
42	K	9.04	Vířivý anemostat AN 600x24 pro odvod vzduchu 700m3	ks	4,000									
43	K	9.04.1	Plenum box s regulační klapkou	ks	4,000									
44	K	9.05	Tlumicí ohebné potrubí SONO ve standardu průměr 254 mm	m	6,000									
45	K	9.06	Protipožární klapka průměr 315 ruční	ks	2,000									
46	K	9.07	Kruhové potrubí do průměru 400 / 30% tvarovek	m	72,000									
47	K	9.08	Potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti A	m2	14,000									
48	K	9.09	Tepelná izolace tl. 40mm včetně upevňovacích trnů dle atestu	m2	28,000									
49	K	9.10	Akustická izolace tl. 60mm včetně upevňovacích trnů a oplechování	m2	14,000									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	Z.č.10	Zařízení č.10. Demontáže					
50	K	10.01	Demontáž stávajícího vzduchovodu nad střechu 2m	ks	2,000			
	D	Z.č.11	Zařízení č.11 Pomocný a doplňkový materiál					
51	M	10.01	Montážní a spojovací materiál,závěsy Kebek,konzole pod tlumiče na střeše aj.	kg	160,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
52	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			
	P		Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14d - MaR pro VZT

KSO:

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

27342093

DIČ:


CZ27342093

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:



Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14d - MaR pro VZT

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Datum:

25. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14d - MaR pro VZT

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Datum:

25. 5. 2022

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

1	K	XT01	Otočný ovladač ZAP.-VYP. v kovové skřínce	kus	1,000			
2	K	D14d.01	Kabel plastový stíněný SYKFY 2x2x0,5	m	45,000			
3	K	D14d.02	Kabel plastový CYKY-O 2x1,5	m	45,000			
4	K	D14d.03	Kabel plastový stíněný pro MaR JYTY-O 3x1,0	m	30,000			
5	K	D14d.99	Materiál úchytný a nosný pro kabelovou trasu	kpl.	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14e - Zdravotechnika

KSO: 803

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

27342093

DIČ:

CZ27342093

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14e - Zdravotechnika

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Datum:

25. 5. 2022

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

727 - Zdravotechnika - požární ochrana


732 - Ústřední vytápění - strojovny

734 - Ústřední vytápění - armatury

781 - Dokončovací práce - obklady

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14e - Zdravotechnika

Místo:

Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Datum:

25. 5. 2022

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	119003141	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení	m	30,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003141					
VV			"výkopy pro opravy přípojek S1 a D1					
VV			30,0					
					30,000			
2	K	119003142	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění	m	30,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003142					
3	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119004111					
VV			"přípojka S1, D1					
VV			3,0+3,0					
					6,000			
4	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119004112					
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103					
VV			"přípojka S1					
VV			(1,0+1,0+1,0)*2,0					
					6,000			
VV			"přípojka D1					
VV			(1,0+1,0+1,0)*2,0					
					6,000			
VV			Součet					
					12,000			
6	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	12,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/130001101					
7	K	132154201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	12,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132154201					
VV			"přípojka S1					
VV			(1,0+1,0+1,0)*1,0*2,0					
					6,000			
VV			"přípojka D1					
VV			(1,0+1,0+1,0)*1,0*2,0					
					6,000			
VV			Součet					
					12,000			
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	24,000			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102 "přípojka S1 (1,0+1,0+1,0)*2,0*2 "přípojka D1 (1,0+1,0+1,0)*2,0*2 Součet		12,000 12,000 24,000			
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	24,000			S ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112					
10	K	17120121R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládce včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 - vzdálenost a skládka dle výběru zhotovitele	m3	3,450			-položka
			VV VV VV VV VV					
			"viz Hloubení rýh... 12,0 "viz Zásyp sypaninou... -8,55 Součet		12,000 -8,550 3,450			
11	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,550			S ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174201101 "přípojka S1 (1,0+1,0+1,0)*1,0*(2,0-0,6) "přípojka D1 (1,0+1,0+1,0)*1,0*(2,0-0,55) Součet		4,200 4,350 8,550			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,250			S ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101 "přípojka S1 (1,0+1,0+1,0)*1,0*(0,2+0,2) "přípojka D1 (1,0+1,0+1,0)*1,0*(0,15+0,2) Součet		1,200 1,050 2,250			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	4,500			S ÚRS 2022 01
			VV 2,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,500			
14	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,000			S ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003 "přípojka S1 (1,0+1,0+1,0)*2,0 "přípojka D1 (1,0+1,0+1,0)*2,0 Součet		6,000 6,000 12,000			
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000			S ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 "obnova trávníku po výkopech do původního stavu 50,0		50,000			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,750			S ÚRS 2022 01
			VV 50*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,750			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310235241					
		VV	"viz Vybourání otvorů ve zdivu... plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm		14,000			
		VV	14					
18	K	310235251	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310235251					
		VV	"viz Vybourání otvorů ve zdivu... plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm		2,000			
		VV	2					
19	K	310236241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310236241					
		VV	"viz Vybourání otvorů ve zdivu... plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm		6,000			
		VV	6					
20	K	310236251	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310236251					
		VV	"viz Vybourání otvorů ve zdivu... plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm		3,000			
		VV	3					
21	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,180			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310321111					
		VV	"prostupy pro chráničky		0,180			
		VV	0,09*(2*0,3+1*0,9+2*0,25)					
22	K	340235212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	25,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340235212					
		VV	"viz Vybourání otvorů ve zdivu... plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm		25,000			
		VV	25					
23	K	340236212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	24,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340236212					
		VV	"viz Vybourání otvorů ve zdivu... plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm		24,000			
		VV	24					
24	K	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, n k (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	16,941			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244371					
		VV	"viz Vysekání rýh ve zdivu...		2,926			
		VV	41,8*0,07		0,810			
		VV	8,1*0,1		2,940			
		VV	19,6*0,15		0,670			
		VV	6,7*0,1		1,620			
		VV	10,8*0,15		3,660			
		VV	18,3*0,2		3,075			
		VV	20,5*0,15		1,240			
		VV	3,1*0,2*2		16,941			
		VV	Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce					
25	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	23,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411386621					
		VV	"viz Vybourání otvorů ve stropech ... plochy do 0,25 m2		23,000			
		VV	23					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,400			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111					
		VV	"přípojka S1					
		VV	1,0*1,0*0,2		0,200			
		VV	"přípojka D1					
		VV	1,0*1,0*0,2		0,200			
		VV	Součet		0,400			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
27	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	16,941			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101					
		VV	"viz Zazdívka rýh...					
		VV	16,941		16,941			
	D	8	Trubní vedení					
28	K	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/830311811					
		VV	"přípojka D1					
		VV	1,0		1,000			
29	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/830361811					
		VV	"přípojka S1					
		VV	1,0		1,000			
30	K	831312193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831312193					
		VV	"přípojka D1" 1		1,000			
31	K	831312921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831312921					
		VV	"přípojka D1					
		VV	1,0		1,000			
32	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	1,500			CS ÚRS 2022 01
33	K	831352193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831352193					
		VV	"přípojka S1" 2		2,000			
34	K	831352921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/831352921					
		VV	"přípojka S1					
		VV	1,0		1,000			
35	M	59710676	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F	m	1,500			CS ÚRS 2022 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
36	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	25,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033231					
		VV	"kanalizační připojovací potrubí DN50					
		VV	"svod 1" 2		2,000			
		VV	"svod 2" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svod 3b" 1		1,000			
	VV		"svod 3c" 1		1,000			
	VV		"svod 9c" 1		1,000			
	VV		"svod 9d" 2		2,000			
	VV		"svod 11" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		"vodovod, 1.PP"					
	VV		7		7,000			
	VV		"vodovod, 2.NP"					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		25,000			
37	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033241					
	VV		"kanalizační připojovací potrubí DN50					
	VV		"svod 9l" 1		1,000			
	VV		"vodovod, 1.PP"					
	VV		10		10,000			
	VV		"vodovod, 1.NP"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		14,000			
38	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033251					
	VV		"vodovod, 1.PP"					
	VV		2		2,000			
39	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	24,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033331					
	VV		"kanalizační připojovací potrubí DN110					
	VV		"svod 2" 1		1,000			
	VV		"svod 3" 1		1,000			
	VV		"svod 3b" 1		1,000			
	VV		"svod 3c" 1		1,000			
	VV		"svod 9" 1		1,000			
	VV		"svod 9c" 1		1,000			
	VV		"svod 9d" 1		1,000			
	VV		"vodovod,1.PP, potrubí DN160					
	VV		2		2,000			
	VV		"vodovod 1.NP"					
	VV		4		4,000			
	VV		"vodovod, 2.NP"					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		24,000			
40	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033341					
	VV		"vodovod, 1.PP"					
	VV		1		1,000			
	VV		"vodovod, 1.NP"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
41	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033351					
	VV		"vodovod, 1.PP, potrubí DN160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		"vodovod, 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
42	K	97205434R	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových s odstraněním podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2	kus	23,000			R-položka
	VV		"vodovod					
	VV		"stoupačka1" 1+1		2,000			
	VV		"stoupačka2" 1+1		2,000			
	VV		"stoupačka3" 1+1		2,000			
	VV		"stoupačka4" 1+4		5,000			
	VV		"stoupačka5" 1+4		5,000			
	VV		"stoupačka6" 1		1,000			
	VV		"stoupačka7" 1		1,000			
	VV		"stoupačka8" 1		1,000			
	VV		"stoupačka9" 1+1		2,000			
	VV		"stoupačkaP1" 1+1		2,000			
	VV		Součet		23,000			
43	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,108			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151					
	VV		"pro hydrant H3					
	VV		0,6*0,6*0,3		0,108			
44	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	41,800			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031142					
	VV		"kanalizační potrubí DN40,DN50					
	VV		"svod 3a" 3,40		3,400			
	VV		"svod 3a" 3,80		3,800			
	VV		"svod 3a" 3,20		3,200			
	VV		"svod 9a" 1,10		1,100			
	VV		"svod 9a" 1,00		1,000			
	VV		"svod 9b" 3,20		3,200			
	VV		"svod 9b" 4,20		4,200			
	VV		"svod 9b" 3,40		3,400			
	VV		"svod 9f" 0,60		0,600			
	VV		"svod 9h" 0,60		0,600			
	VV		"svod 9j" 0,60		0,600			
	VV		"svod 9l" 3,50		3,500			
	VV		"svod 9m" 1,40		1,400			
	VV		"svod 9n" 0,50		0,500			
	VV		"svod 9o" 0,50		0,500			
	VV		"svod 9p" 1,60		1,600			
	VV		"svod 11" 2,80		2,800			
	VV		Mezisoučet		35,400			
	VV		"vodovod					
	VV		"stoupačka 2" 3,1		3,100			
	VV		"stoupačka 7" 2,7		2,700			
	VV		"stoupačka P1" 0,6		0,600			
	VV		Mezisoučet		6,400			
	VV		Součet		41,800			
45	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	8,100			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031143					
	VV		"vodovod					
	VV		"stoupačka 6" 3,0		3,000			
	VV		"stoupačka 7" 3,0		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stoupačka 8" 2,1		2,100			
	VV		Součet		8,100			
46	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	19,600			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031144					
	VV		"vodovod					
	VV		"stoupačka 1" 3,75		3,750			
	VV		"stoupačka 2" 3,75		3,750			
	VV		"stoupačka 4" 1,2		1,200			
	VV		"stoupačka 5" 1,2		1,200			
	VV		"stoupačka 9" 9,7		9,700			
	VV		Součet		19,600			
47	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	6,700			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031153					
	VV		"kanalizační potrubí DN75					
	VV		"svod 3a" 2,10		2,100			
	VV		"svod 9b" 2,20		2,200			
	VV		"svod 11" 2,40		2,400			
	VV		Součet		6,700			
48	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	10,800			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031154					
	VV		"vodovod					
	VV		"stoupačka 3" 10,8		10,800			
49	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	18,300			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031155					
	VV		"vodovod					
	VV		"stoupačka 3" 10,3		10,300			
	VV		"stoupačka 9" 8,0		8,000			
	VV		Součet		18,300			
50	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	20,500			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031164					
	VV		"kanalizační potrubí DN110,DN125					
	VV		"svod 3a" 4,30		4,300			
	VV		"svod 9a" 3,20		3,200			
	VV		"svod 9b" 13,00		13,000			
	VV		Součet		20,500			
51	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm	m	3,100			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031285					
	VV		"vodovod					
	VV		"1.PP, potrubí 160x9,5					
	VV		3,1		3,100			
52	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	4,220			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151115					
	VV		"kanalizační potrubí DN50 (prostupy stropy)					
	VV		"svod 9a" 0,37		0,370			
	VV		"svod 9e" 0,37		0,370			
	VV		"svod 9f" 0,37		0,370			
	VV		"svod 9g" 0,37		0,370			
	VV		"svod 9h" 0,37		0,370			
	VV		"svod 9i" 0,37		0,370			
	VV		"svod 9j" 0,37		0,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svod 9k" 0,37		0,370			
	VV		"svod 9l" 0,42		0,420			
	VV		"svod 9n" 0,42		0,420			
	VV		"svod 9o" 0,42		0,420			
	VV		Součet		4,220			
53	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	1,210			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151117					
	VV		"kanalizační potrubí DN75 (prostupy stropy)					
	VV		"svod 9a" 0,42		0,420			
	VV		"svod 9h" 0,42		0,420			
	VV		"svod 11a" 0,37		0,370			
	VV		Součet		1,210			
54	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	15,090			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151122					
	VV		"kanalizační potrubí DN110 (prostupy stropy)					
	VV		"svod 1" 0,37		0,370			
	VV		"svod 2" 0,37		0,370			
	VV		"svod 3" 0,37		0,370			
	VV		"svod 3a" 0,37+0,48		0,850			
	VV		"svod 3b" 0,37+0,48		0,850			
	VV		"svod 3c" 0,37+0,48		0,850			
	VV		"svod 9" 0,37		0,370			
	VV		"svod 9b" 0,20		0,200			
	VV		"svod 9b" 0,42+0,37+0,48		1,270			
	VV		"svod 9c" 0,37+0,48		0,850			
	VV		"svod 9d" 0,37+0,48		0,850			
	VV		"svod 9m" 0,42+0,37+0,5		1,290			
	VV		"svod 9p" 0,42+0,37+0,5		1,290			
	VV		"svod 10" 0,42+0,37		0,790			
	VV		"svod 11" 0,42+0,37		0,790			
	VV		"svod 22" 0,20		0,200			
	VV		"svod 24" 0,20		0,200			
	VV		"svod DI" 0,37		0,370			
	VV		"svod DII" 0,37		0,370			
	VV		"svod DIII" 0,42+0,37		0,790			
	VV		"svod DIV" 0,42+0,37		0,790			
	VV		"svod DV" 0,27+0,37		0,640			
	VV		"svod DVI" 0,37		0,370			
	VV		Součet		15,090			
55	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,670			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123					
	VV		"kanalizační potrubí DN125 (prostupy stropy)					
	VV		"svod 9" 0,2+0,27		0,470			
	VV		"svod 9a" 0,20		0,200			
	VV		Součet		0,670			
	D 99		Přesun hmot a manipulace se sutí					
56	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	16,089			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013160					
57	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	80,445			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
VV			16,089*5 'Přepočtené koeficientem množství		80,445					
58	K	997013R01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce - skládka dle výběru zhotovitele	t	16,089					
59	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	13,488					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017004							
D PSV			Práce a dodávky PSV							
D 713			Izolace tepelné							
60	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specif kaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	14,043					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713411111							
VV			"kanalizační potrubí vedené ve zdi							
VV			"svod 3a" 4,30*pi*110/1000			1,486				
VV			"svod 3a" 2,10*pi*75/1000			0,495				
VV			"svod 3a" 3,40*pi*50/1000			0,534				
VV			"svod 3a" 3,80*pi*40/1000			0,478				
VV			"svod 3a" 3,20*pi*50/1000			0,503				
VV			"svod 9a" 3,20*pi*125/1000			1,257				
VV			"svod 9a" 1,10*pi*50/1000			0,173				
VV			"svod 9a" 1,00*pi*40/1000			0,126				
VV			"svod 9b" 13,00*pi*110/1000			4,492				
VV			"svod 9b" 2,20*pi*75/1000			0,518				
VV			"svod 9b" 3,20*pi*50/1000			0,503				
VV			"svod 9b" 4,20*pi*40/1000			0,528				
VV			"svod 9b" 3,40*pi*50/1000			0,534				
VV			"svod 9f" 0,60*pi*50/1000			0,094				
VV			"svod 9h" 0,60*pi*50/1000			0,094				
VV			"svod 9j" 0,60*pi*50/1000			0,094				
VV			"svod 9l" 3,50*pi*50/1000			0,550				
VV			"svod 9m" 1,40*pi*50/1000			0,220				
VV			"svod 9n" 0,50*pi*50/1000			0,079				
VV			"svod 9o" 0,50*pi*50/1000			0,079				
VV			"svod 9p" 1,60*pi*40/1000			0,201				
VV			"svod 11" 2,40*pi*75/1000			0,565				
VV			"svod 11" 2,80*pi*50/1000			0,440				
VV			Součet			14,043				
61	M	631900.R01	plstěný pás š. 7 cm, 10 m	m	280,826					
VV			"kanalizační potrubí vedené ve zdi							
VV			"svod 3a" 4,30*pi*110/1000/0,05			29,719				
VV			"svod 3a" 2,10*pi*75/1000/0,05			9,896				
VV			"svod 3a" 3,40*pi*50/1000/0,05			10,681				
VV			"svod 3a" 3,80*pi*40/1000/0,05			9,550				
VV			"svod 3a" 3,20*pi*50/1000/0,05			10,053				
VV			"svod 9a" 3,20*pi*125/1000/0,05			25,133				
VV			"svod 9a" 1,10*pi*50/1000/0,05			3,456				
VV			"svod 9a" 1,00*pi*40/1000/0,05			2,513				
VV			"svod 9b" 13,00*pi*110/1000/0,05			89,850				
VV			"svod 9b" 2,20*pi*75/1000/0,05			10,367				
VV			"svod 9b" 3,20*pi*50/1000/0,05			10,053				
VV			"svod 9b" 4,20*pi*40/1000/0,05			10,556				
VV			"svod 9b" 3,40*pi*50/1000/0,05			10,681				
VV			"svod 9f" 0,60*pi*50/1000/0,05			1,885				
VV			"svod 9h" 0,60*pi*50/1000/0,05			1,885				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svod 9j" 0,60*pi*50/1000/0,05		1,885			
	VV		"svod 9l" 3,50*pi*50/1000/0,05		10,996			
	VV		"svod 9m" 1,40*pi*50/1000/0,05		4,398			
	VV		"svod 9n" 0,50*pi*50/1000/0,05		1,571			
	VV		"svod 9o" 0,50*pi*50/1000/0,05		1,571			
	VV		"svod 9p" 1,60*pi*40/1000/0,05		4,021			
	VV		"svod 11" 2,40*pi*75/1000/0,05		11,310			
	VV		"svod 11" 2,80*pi*50/1000/0,05		8,796			
	VV		Součet		280,826			
62	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	259,420			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463311					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		15,57+99,56+56,89+8,86+70,29+6,19+2,06		259,420			
63	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	17,127			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		15,57		15,570			
	VV		15,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,127			
64	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	109,516			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		99,56		99,560			
	VV		99,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		109,516			
65	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	62,579			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		56,89		56,890			
	VV		56,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		62,579			
66	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	9,746			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		8,86		8,860			
	VV		8,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,746			
67	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	77,319			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		70,29		70,290			
	VV		70,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77,319			
68	M	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	6,809			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		6,19		6,190			
	VV		6,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,809			
69	M	63154578	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/40mm	m	2,266			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		2,06		2,060			
	VV		2,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,266			
70	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	45,660			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU, dešťová kanalizace					
	VV		45,66				45,660	
71	M	i000291-03	Návleková zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenu snižující hlučnost svodů, tl. 5 mm, vnitř. průměr 160 mm	m	50,226			
	VV		45,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				50,226	
72	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	277,740			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		95,63+42,4+42,77+4+10+5,76+47,45+5,7+7,67+16,36				277,740	
73	M	28377140	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/6mm	m	105,193			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		95,63				95,630	
	VV		95,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				105,193	
74	M	28377142	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm	m	46,640			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		42,4				42,400	
	VV		42,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				46,640	
75	M	28377109R	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/6mm	m	47,047			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		42,77				42,770	
	VV		42,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				47,047	
76	M	28377112R	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/13mm	m	4,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		4,00				4,000	
77	M	28377050	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/6mm	m	6,380			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		5,8				5,800	
	VV		5,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				6,380	
78	M	28377052	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm	m	5,760			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		5,76				5,760	
79	M	2837705R	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/6mm	m	52,195			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		47,45				47,450	
	VV		47,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				52,195	
80	M	28377058	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm	m	5,700			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		5,7				5,700	
81	M	28377060	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/25mm	m	7,670			CS ÚRS 2022 01
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		7,67				7,670	
82	M	28377121R	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 50/9mm	m	17,996			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - izolace"					
	VV		16,36		16,360			
	VV		16,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,996			
83	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,130			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102					
	D	721	Zdravotechn ka - vnitřní kanalizace					
84	K	721110973	Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721110973					
	VV		"přípojka D1					
	VV		1		1,000			
85	K	721110974	Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721110974					
	VV		"přípojka S1					
	VV		1		1,000			
86	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	168,300			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140802					
	VV		"splašková a dešťová kanalizace, odměřeno v původní PD					
	VV		168,3		168,300			
87	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	21,100			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140806					
	VV		"splašková a dešťová kanalizace, odměřeno v původní PD					
	VV		21,1		21,100			
88	K	721140913	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140913					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY					
	VV		"svod 9r" 1		1,000			
89	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	14,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140915					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY					
	VV		"svod 1" 2		2,000			
	VV		"svod 2" 2		2,000			
	VV		"svod 3" 2		2,000			
	VV		"svod 9" 1		1,000			
	VV		"svod 9q" 1		1,000			
	VV		"svod 10" 3		3,000			
	VV		"svod 11" 3		3,000			
	VV		Součet		14,000			
90	K	721140916	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140916					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY					
	VV		"svod 9" 1		1,000			
	VV		"svod 22" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	721140925	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140925					
	VV		"dešťová kanalizace pod stropem 10.NP					
	VV		"svody I,II,III,IV,V,VI" 6		6,000			
92	K	7211411R02	Potrubí kanalizační z litinových trub přechod PVC - litina DN 75	kus	1,000			R-položka
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Splašková kanalizace - seznam materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1			1,000		
93	K	7211411R03	Potrubí kanalizační z litinových trub přechod PVC - litina DN 110	kus	15,000			-položka
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Splašková kanalizace - seznam materiálu					
	VV		9			9,000		
	VV		"Dešťová kanalizace - seznam materiálu					
	VV		6			6,000		
	VV		Součet			15,000		
94	K	7211411R04	Potrubí kanalizační z litinových trub přechod PVC - litina DN 125	kus	1,000			-položka
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Dešťová kanalizace - seznam materiálu					
	VV		1			1,000		
95	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	32,900			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803					
	VV		"splašková kanalizace, odměřeno v původní PD					
	VV		32,9			32,900		
96	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171913					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY					
	VV		"svod 9" 1			1,000		
97	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	9,000			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY					
	VV		"svod 9" 1			1,000		
	VV		"svod 10" 1			1,000		
	VV		"svod 11" 1			1,000		
	VV		"svod DI" 1			1,000		
	VV		"svod DII" 1			1,000		
	VV		"svod DIII" 1			1,000		
	VV		"svod DIV" 1			1,000		
	VV		"svod DV" 1			1,000		
	VV		"svod DVI" 1			1,000		
	VV		Součet			9,000		
98	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	7,100			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174004					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 9I" 1,70			1,700		
	VV		"svod 9o" 2,10			2,100		
	VV		"svod 9r" 0,90			0,900		
	VV		"svod 11a" 2,40			2,400		
	VV		Součet			7,100		
99	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	30,600			S ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174005					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 3a" 6,70			6,700		
	VV		"svod 3b" 1,40			1,400		
	VV		"svod 3c" 1,40			1,400		
	VV		"svod 9a" 6,10			6,100		
	VV		"svod 9b" 3,90			3,900		
	VV		"svod 9c" 3,20			3,200		
	VV		"svod 9d" 1,10			1,100		
	VV		"svod 9h" 2,70			2,700		
	VV		"svod 9I" 0,50			0,500		
	VV		"svod 9o" 0,50			0,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svod 9q" 3,10				3,100	
	VV		Součet				30,600	
100	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	48,400			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174006					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 9" 2,80				2,800	
	VV		"svod 9a" 33,10				33,100	
	VV		"svod 9l" 1,20				1,200	
	VV		"svod 9o" 1,50				1,500	
	VV		"svod 20" 8,80				8,800	
	VV		"svod 22" 1,00				1,000	
	VV		Součet				48,400	
101	K	721174007	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160	m	4,300			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174007					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 9" 0,50				0,500	
	VV		"svod 20" 3,80				3,800	
	VV		Součet				4,300	
102	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	11,500			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 9a" 5,60				5,600	
	VV		"svod 9h" 5,90				5,900	
	VV		Součet				11,500	
103	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	127,950			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 1" 9,10				9,100	
	VV		"svod 2" 9,10				9,100	
	VV		"svod 3" 9,10				9,100	
	VV		"svod 3a" 5,50				5,500	
	VV		"svod 3b" 5,40				5,400	
	VV		"svod 3c" 5,40				5,400	
	VV		"svod 9" 4,40				4,400	
	VV		"svod 9b" 13,30				13,300	
	VV		"svod 9c" 5,30				5,300	
	VV		"svod 9d" 5,35				5,350	
	VV		"svod 9m" 14,20				14,200	
	VV		"svod 9p" 14,70				14,700	
	VV		"svod 10" 13,40				13,400	
	VV		"svod 11" 13,70				13,700	
	VV		Součet				127,950	
104	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	7,800			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174026					
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 9" 7,80				7,800	
105	K	72117404R	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 32	m	39,000			R-položka
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod 9g" 8,60				8,600	
	VV		"svod 9k" 8,60				8,600	
	VV		"svod 9m" 10,90				10,900	
	VV		"svod 9p" 10,90				10,900	
	VV		Součet				39,000	
106	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	16,900			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042					
		VV	"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
		VV	"svod 3a" 3,80		3,800			
		VV	"svod 9a" 1,00		1,000			
		VV	"svod 9b" 4,20		4,200			
		VV	"svod 9e" 0,50		0,500			
		VV	"svod 9f" 0,50		0,500			
		VV	"svod 9g" 1,10		1,100			
		VV	"svod 9h" 0,50		0,500			
		VV	"svod 9i" 0,50		0,500			
		VV	"svod 9j" 0,50		0,500			
		VV	"svod 9k" 1,10		1,100			
		VV	"svod 9m" 1,60		1,600			
		VV	"svod 9p" 1,60		1,600			
		VV	Součet		16,900			
107	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	69,500			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043					
		VV	"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
		VV	"svod 1" 1,30		1,300			
		VV	"svod 2" 1,60		1,600			
		VV	"svod 3a" 6,6		6,600			
		VV	"svod 3b" 0,70		0,700			
		VV	"svod 3c" 0,70		0,700			
		VV	"svod 9" 1,00		1,000			
		VV	"svod 9a" 3,30		3,300			
		VV	"svod 9b" 6,6		6,600			
		VV	"svod 9c" 1,00		1,000			
		VV	"svod 9d" 0,50		0,500			
		VV	"svod 9e" 2,40		2,400			
		VV	"svod 9f" 5,10		5,100			
		VV	"svod 9g" 5,50		5,500			
		VV	"svod 9h" 3,80		3,800			
		VV	"svod 9i" 2,40		2,400			
		VV	"svod 9j" 5,30		5,300			
		VV	"svod 9k" 5,60		5,600			
		VV	"svod 9l" 6,50		6,500			
		VV	"svod 9m" 1,40		1,400			
		VV	"svod 9n" 2,00		2,000			
		VV	"svod 9o" 0,70		0,700			
		VV	"svod 9p" 0,80		0,800			
		VV	"svod 10" 1,20		1,200			
		VV	"svod 11" 3,50		3,500			
		VV	Součet		69,500			
108	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	7,300			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044					
		VV	"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
		VV	"svod 3a" 2,10		2,100			
		VV	"svod 9b" 2,20		2,200			
		VV	"svod 10" 0,60		0,600			
		VV	"svod 11" 2,40		2,400			
		VV	Součet		7,300			
109	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	9,100			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045					
		VV	"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
		VV	"svod 2" 0,50		0,500			
		VV	"svod 3" 0,50		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svod 3b" 0,50		0,50			
	VV		"svod 3c" 0,50		0,50			
	VV		"svod 9" 1,50		1,50			
	VV		"svod 9c" 0,50		0,50			
	VV		"svod 9d" 2,00		2,00			
	VV		"svod 9m" 0,50		0,50			
	VV		"svod 9p" 0,60		0,60			
	VV		"svod 22" 1,00		1,00			
	VV		"svod 24" 1,00		1,00			
	VV		Součet		9,100			
110	M	28615590	odbočka dvojité HTDA úhel 87° DN 50/50/50	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		"Splašková kanalizace - seznam materiálu					
	VV		1		1,000			
111	M	28615592	odbočka dvojité HTDA úhel 87° DN 110/50/50	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		"Splašková kanalizace - seznam materiálu					
	VV		1		1,000			
112	M	28615594	odbočka dvojité HTDA úhel 87° DN 110/110/110	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		"Splašková kanalizace - seznam materiálu					
	VV		3		3,000			
113	M	28615691	zátka hrdlová HTM DN 110 I = 46mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		"Dešťová kanalizace - seznam materiálu					
	VV		1		1,000			
114	M	28615689	zátka hrdlová HTM DN 50 I = 39mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		"Splašková kanalizace - seznam materiálu					
	VV		1		1,000			
115	K	721174.R01	Potrubí z plastových trubek z polyethylenu 40x3,7 SDR11 PN16	m	2,300			R-položka
	VV		"Splašková kanalizace - seznam materiálu					
	VV		2,3		2,300			
116	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	66,600			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174055					
	VV		"obj. 5 3, výkres 08 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ - ROZVINUTÉ ŘEZY (odměřeno softwarově)					
	VV		"svod DI" 8,50		8,500			
	VV		"svod DII" 10,20		10,200			
	VV		"svod DIII" 14,50		14,500			
	VV		"svod DIV" 13,20		13,200			
	VV		"svod DVI" 12,10		12,100			
	VV		"svod DVI" 8,10		8,100			
	VV		Součet		66,600			
117	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	24,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU, zařizovací předměty					
	VV		"umyvadlo U" 2		2,000			
	VV		"umyvadlo U2" 22		22,000			
	VV		Součet		24,000			
118	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	20,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU, zařizovací předměty					
	VV		"vanička S3" 2		2,000			
	VV		"vanička S4" 10		10,000			
	VV		"výlevka VL" 2		2,000			
	VV		"dřez D" 2		2,000			
	VV		"pisoár P" 4		4,000			
	VV		Součet		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721210813						
	VV	"m.č.308,312						
	VV	1+1			2,000			
120	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211913						
	VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"						
	VV	"Zařizovací předměty"						
	VV	"VP"						
	VV	1			1,000			
121	M	55161-VP	uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka pro vložení dlaždice	kus	1,000			
	P	Poznámka k položce: Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, se zápachovým uzávěrem fungujícím i bez vody, s výškově stavitelným nástavcem 10-80mm s rámem z nerezové oceli 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm, vnitřní rozměr plochy krytu pro vložení dlaždice 104 x 104 x 12mm. Hluboká stavební ochranná zátka a stavební ochranná zátka rámu jsou součástí balení.						
122	M	55161-VP.1	nástavec prodlužovací 200mm/d 110mm s izolační přírubou	kus	1,000			
123	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211913						
	VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"						
	VV	"Zařizovací předměty"						
	VV	"VP1"						
	VV	2			2,000			
124	M	55161-VP1	uzávěrka zápachová sklepní vodorovný odtok DN 110, 170x240mm/155x225mm plast, mřížka litina	kus	2,000			R-položka
125	K	721226R01	Zápachové uzávěrky podomítkové (PP/ABS) DN 32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou	kus	4,000			R-položka
	P	Poznámka k položce: Max. průtok 0,15 l/s. Přítok DN20-32, odtok DN32. Výška vodního uzávěru 50 mm. Vyjímatelá kazeta se zápachovou uzávěrkou pro inspekci.						
	VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"						
	VV	"Splašková kanalizace - seznam materiálů"						
	VV	4			4,000			
126	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153						
	VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"						
	VV	"Splašková kanalizace - seznam materiálů"						
	VV	8			8,000			
127	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274121						
	VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"						
	VV	"Splašková kanalizace - seznam materiálů"						
	VV	2			2,000			
128	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	444,050			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111						
	VV	"svodné						
	VV	7,1+30,6+48,4			86,100			
	VV	"odpadní						
	VV	11,5+127,95+7,8			147,250			
	VV	"připojovací						
	VV	39,0+16,9+69,5+7,3+9,1			141,800			
	VV	"dešťové						
	VV	66,6			66,600			
	VV	"tlakové						
	VV	2,3			2,300			
	VV	Součet			444,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	4,300			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112					
	VV		"svodné					
	VV		4,3		4,300			
130	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	140,200			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721300922					
	VV		"čištění svodného potrubí v rámci dokončovacích prací dle požadavků TZ					
	VV		"viz TZ, odměřeno v PD půdorys technického podlaží a původní PD					
	VV		"přípojka S1,2					
	VV		31,1+15,5		46,600			
	VV		"přípojka D1,2,3,4					
	VV		13,6+49,5+23,2+7,3		93,600			
	VV		Součet		140,200			
131	K	7213009.R01	Pročištění revizních šachet Ø 1000	kus	1,000			R-položka
	VV		"revizní šachta přípojky S1					
	VV		1		1,000			
132	K	723150367R	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 50	m	0,150			R-položka
	VV		"svod 9a" 0,15		0,150			
133	K	723150368R	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 75	m	0,400			R-položka
	VV		"svod 9f" 0,15		0,150			
	VV		"svod 9j" 0,25		0,250			
	VV		Součet		0,400			
134	K	723150371R	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 110	m	0,150			R-položka
	VV		"svod 11a" 0,15		0,150			
135	K	723150372R	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 125	m	2,175			R-položka
	VV		"svod 3a" 0,15+0,15+0,375		0,675			
	VV		"svod 9c" 0,15+0,15		0,300			
	VV		"svod 9h" 0,25		0,250			
	VV		"svod 9m" 0,25		0,250			
	VV		"svod 9p" 0,25		0,250			
	VV		"svod 9q" 0,15		0,150			
	VV		"svod 10" 0,15		0,150			
	VV		"svod 11" 0,15		0,150			
	VV		Součet		2,175			
136	K	723150373R	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 160	m	2,275			R-položka
	VV		"svod 9a" 0,25+0,25+0,375+0,9+0,25+0,25		2,275			
137	K	723150374R	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 200	m	0,250			R-položka
	VV		"svod 20" 0,25		0,250			
138	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,787			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102					
	D	722	Zdravotecn ka - vnitřní vodovod					
139	K	722110818	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 125 do DN 200	m	45,660			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722110818					
	VV		"viz TZ					
	VV		45,66		45,660			
140	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	26,250			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130234					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - požární vodovod					
	VV		26,25		26,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	188,500			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130801					
	VV		"odměřeno v původní PD					
	VV		188,5		188,500			
142	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	62,300			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130802					
	VV		"odměřeno v původní PD					
	VV		62,3		62,300			
143	K	722130805	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80	m	5,100			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130805					
	VV		"odměřeno v původní PD					
	VV		5,1		5,100			
144	K	722131914	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131914					
	VV		"půdorys 1.PP, odbočka pro stoupačku 3					
	VV		1		1,000			
145	K	722171935	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722171935					
	VV		"půdorys 1.PP, odbočka pro stoupačku 3					
	VV		1		1,000			
146	M	28654078	T-kus jednoznačný PPR D 40mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
147	K	722171935	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722171935					
	VV		"pro vsazení vyvažovacích ventilů u zásobníků TV					
	VV		2		2,000			
148	M	28654300	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 40x5/4"	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		2*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
149	K	722171939	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 75 do 90 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722171939					
	VV		"půdorys 1.PP, odbočka pro stoupačku 3					
	VV		1		1,000			
150	M	28654124	T-kus redukovaný PPR D 90x63x90mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
151	K	722174.R01	Potrubí z plastových trubek z PP-RCT SDR 17 D 160 x 9,5	m	45,660			R-položka
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - studená voda					
	VV		45,66		45,660			
152	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	95,630			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - studená voda					
	VV		95,63		95,630			
153	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	42,770			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - studená voda					
	VV		42,77		42,770			
154	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	5,800			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vodovod - studená voda					
	VV		5,8			5,800		
155	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	47,450			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174005					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - studená voda					
	VV		47,45			47,450		
156	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	16,360			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174006					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - studená voda					
	VV		16,36			16,360		
157	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7	m	15,570			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174021					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - cirkulace					
	VV		15,57			15,570		
158	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	141,960			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - cirkulace					
	VV		52,69			52,690		
	VV		"teplá voda					
	VV		89,27			89,270		
	VV		Součet			141,960		
159	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	60,890			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - cirkulace					
	VV		26,85			26,850		
	VV		"teplá voda					
	VV		34,04			34,040		
	VV		Součet			60,890		
160	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	14,620			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174024					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"vodovod - cirkulace					
	VV		6,89			6,890		
	VV		"teplá voda					
	VV		7,73			7,730		
	VV		Součet			14,620		
161	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	83,660			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174025					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"teplá voda					
	VV		83,66			83,660		
162	K	722174027	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5	m	6,190			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174027					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"teplá voda					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,19		6,190			
163	K	722174029	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 90 x 15,0	m	2,060			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174029					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU					
	VV		"teplá voda					
	VV		2,06		2,060			
164	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	80,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401					
	VV		"U+U2 - rohové vetnily pro připojení					
	VV		24*2		48,000			
	VV		"S3+S4 - baterie					
	VV		12*2		24,000			
	VV		"VL					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"D - rohové vetnily pro připojení					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		80,000			
165	K	722219102	Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722219102					
166	M	810005000116	příruba vnitřní závit 50-1"	kus	1,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily a armatury"					
	VV		1		1,000			
167	K	722219104	Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 80	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722219104					
168	M	80108005016	příruba redukovaná XR-A 80/50	kus	2,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily a armatury"					
	VV		2		2,000			
169	K	722219107	Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 150	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722219107					
170	M	400115000016	šoupě přírubové krátké E1 CZ 150	kus	1,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily a armatury"					
	VV		1		1,000			
171	M	710215017016	příruba dvoukomorová speciální 150, nejištěná proti posunu	kus	1,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily a armatury"					
	VV		1		1,000			
172	M	851015005016	přírubový T-kus 150-50	kus	1,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily a armatury"					
	VV		1		1,000			
173	M	855015008016	tvarovka redukční FFR 150-80	kus	2,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily a armatury"					
	VV		2		2,000			
174	M	983115000016	klapka zpětná přírubová 150	kus	1,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily a armatury"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	M	991115000016	lapač nečistot přírubový (filtr) 150	kus	1,000			
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily a armatury"					
	VV		1		1,000			
176	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)	soubor	40,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220161					
	VV		"U+U2					
	VV		24		24,000			
	VV		"S3+S4					
	VV		12		12,000			
	VV		"VL					
	VV		2		2,000			
	VV		"D					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		40,000			
177	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	13,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224115					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		13		13,000			
178	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224116					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		1		1,000			
179	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240122					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		3		3,000			
180	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240123					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		6		6,000			
181	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240124					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		2		2,000			
182	K	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240125					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		2		2,000			
183	K	722240126	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240126					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily"					
	VV		2		2,000			
184	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722250133					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"H3					
	VV		1		1,000			
185	K	722254115	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice)	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722254115					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"H1+H2					
	VV		2		2,000			
186	K	7222621.R01	Přírubový vodoměr DN 50 Qn 10 m3/h, měřicí rozsah R 100, l bovolná montážní poloha, Tmax = 50°C, PN 16 bar, měření vysokých i nízkých průtoků (v době nízkých průtočných zatížení)	kus	1,000			R-položka
187	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	604,870			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290215					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - potrubí					
	VV		95,63+42,77+5,8+47,45+16,36+45,66+26,25+15,57+52,69+26,85+6,89+89,27+34,04+7,73+83,66+6,19+2,06		604,870			
188	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	604,870			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234					
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - potrubí					
	VV		95,63+42,77+5,8+47,45+16,36+45,66+26,25+15,57+52,69+26,85+6,89+89,27+34,04+7,73+83,66+6,19+2,06		604,870			
189	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,915			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102					
	D	725	Zdravotecn ka - zařizovací předměty					
190	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811					
	VV		"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
	VV		"m.č.308,309, 311,312					
	VV		3+2+2+3		10,000			
191	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814					
	VV		"m.č.109,110,111,112 - pro zpětnou montáž					
	VV		3+2+2+3		10,000			
192	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119122					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"WC1"					
	VV		8		8,000			
193	M	642320-WC1	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad variabilní bílý 680x360x400mm	kus	8,000			R-položka
194	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119122					
	VV		"m.č.109,110,111,112 - zpětná montáž původních WC					
	VV		3+2+2+3		10,000			
195	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"WC"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
196	M	642360-WC	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním	kus	2,000			R-položka
197	K	725122815	Demontáž pisoárů s nádrží a 3 záchodky	soubor	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725122815						
	VV	"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV						
	VV	"m.č.308,312						
	VV	2+2			4,000			
198	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	12,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725122817						
	VV	"m.č.109,112 - pro zpětnou montáž						
	VV	6+6			12,000			
199	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických	kus	12,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725129101						
	VV	"m.č.109,112 - zpětná montáž demontovaných pisoárů						
	VV	6+6			12,000			
200	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725129102						
	VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"						
	VV	"Zařizovací předměty"						
	VV	"P"						
	VV	4			4,000			
201	M	64251310	pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem napájecí napětí 24V DC	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
202	M	551721R01	zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 5 ventilů	kus	1,000			
203	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821						
	VV	"obj. 5 3 - výkres 03 - PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV						
	VV	"m.č.106						
	VV	1			1,000			
	VV	"obj. 5 3 - výkres 04 - PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV						
	VV	"m.č.302						
	VV	1			1,000			
	VV	"m.č.308a,309a, 311a,312a						
	VV	4+4			8,000			
	VV	Součet			10,000			
204	K	725210821R	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	8,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821R						
	VV	"m.č.109a,110a,111a,112a - pro zpětnou montáž						
	VV	2+2+2+2			8,000			
205	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	8,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102						
	VV	"m.č.109a,110a,111a,112a - zpětná montáž demontovaných umyvadel						
	VV	2+2+2+2			8,000			
206	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	22,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102						
	VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"						
	VV	"Zařizovací předměty"						
	VV	"U2"						
	VV	22			22,000			
207	M	64211-U2	umyvadlo keramické bílé 55x45 cm s 1 středovým otvorem pro stojánkovou baterii	kus	22,000			R-položka
208	M	55161R05	plastový umyvadlový sifon DN40 s nerezovou mřížkou DN63	kus	22,000			
209	K	725219R01	Umyvadla montáž umyvadel se závěsnou skříňkou na šrouby do zdíva	soubor	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"U"					
	VV		2		2,000			
210	M	642110-U	umyvadlo keramické závěsné bílé s otvorem 550x440mm se závěsnou skříňkou	kus	2,000			R-položka
211	M	55161R03	umyvadlový sifon plastový DN40 s převlečnou maticí 5/4"	kus	2,000			
212	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a přípojem z závitem 5/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
213	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do n ky	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244906					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"S3"					
	VV		2		2,000			
214	M	554843-S3	dveře třídlílné posuvné pro niku 100 cm, barva profilů stříbrná (aluchrom), výplň vzorované sklo, výška 188 cm	kus	2,000			
215	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do n ky	soubor	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244906					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"S4"					
	VV		10		10,000			
216	M	554843-S4	dveře třídlílné posuvné pro niku 90 cm, barva profilů stříbrná (aluchrom), výplň vzorované sklo, výška 188 cm	kus	10,000			
217	K	725249101	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725249101					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"S3"					
	VV		2		2,000			
218	M	642938-S3	vanička sprchová z litého mramoru 1000x800x30mm bílá	kus	2,000			
219	M	551615R01	vaničkový sifon pro otvor 90mm, krytka chrom	kus	2,000			
220	K	725249101	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725249101					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"S4"					
	VV		10		10,000			
221	M	642938-S4	vanička sprchová keramická čtvercová 900x900, hloubka 100 mm, bílá	kus	10,000			R-položka
222	M	551615R02	vaničkový sifon pro otvor 60mm, krytka chrom	kus	10,000			
223	K	7252908.R04	Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - zásobník na toaletní papír (pro zpětné použití)	kus	10,000			
	VV		"m.č.109,110,111,112 - pro zpětnou montáž					
	VV		3+2+2+3		10,000			
224	K	7252908.R11	Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - vysoušeč rukou (pro zpětné použití)	kus	4,000			
	VV		"m.č.109a,110a,111a,112a - pro zpětnou montáž					
	VV		1+1+1+1		4,000			
225	K	7252909.R04	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - zásobník na toaletní papír (zpětné použití)	kus	10,000			
	VV		"m.č.109,110,111,112 - zpětná montáž					
	VV		3+2+2+3		10,000			
226	K	7252909.R11	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - vysoušeč rukou (zpětné použití)	kus	4,000			
	VV		"m.č.109a,110a,111a,112a - zpětná montáž					
	VV		1+1+1+1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
227	K	725291P02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnná WC štětka; design - oblý; materiál - chrom	soubor	10,000			R-položka		
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"							
	VV		"Příslušenství"							
	VV		"všechna WC							
	VV		10		10,000					
228	K	725291P04	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník na toaletní papír, uzamykatelný, nerez, povrch matný, max. Ø náplně 290 x 100 mm	soubor	10,000				R-položka	
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"							
	VV		"Příslušenství"							
	VV		"všechna WC							
	VV		10		10,000					
229	K	725291P05	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný dávkovač mýdla; design - oblý; materiál - chrom	soubor	24,000				R-položka	
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"							
	VV		"Příslušenství"							
	VV		"u všech umyvadel							
	VV		24		24,000					
230	K	725291P07a	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný háček; design - oblý; materiál - chrom	soubor	12,000				R-položka	
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"							
	VV		"Příslušenství"							
	VV		"u všech sprch							
	VV		12		12,000					
231	K	725291P08	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnná dvoupatrová rohová polička drátěnná	soubor	12,000				R-položka	
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"							
	VV		"Příslušenství"							
	VV		"u všech sprch							
	VV		12		12,000					
232	K	725291P11	Doplňky zařízení koupelen a záchodů tryskový vysoušeč rukou s Hepa filtrem a sterilizačními UV diodami	soubor	4,000				R-položka	
	P		Poznámka k položce: Tryskový vysoušeč rukou s Hepa filtrem a sterilizačními UV diodami. Bezdotykový provoz, rychlé osušení rukou - zabudovaná časová ochrana (jedno sušení max. 25 sec) antibakteriální povrch, neznečišťuje okolní prostor. Sterilizace HEPA filtru UV světlem							
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"							
	VV		"Příslušenství"							
	VV		"m.č. 303 - 2x + 315 - 2x							
	VV		4		4,000					
233	K	725291P12	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník na jednotlivé (skládané) papírové ručníky; obsah do 500 ks ručníků	soubor	10,000				R-položka	
	P		Poznámka k položce: Zásobník na jednotlivé (skládané) papírové ručníky; obsah do 500 ks ručníků; vyrobený z plastu ABS; vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku, v modré barvě; uzamykatelný na klíček							
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"							
	VV		"Příslušenství"							
	VV		"m.č. 106b + 107a + 306-310 - 8x							
	VV		10		10,000					
234	K	725291P14	Doplňky zařízení koupelen a záchodů krytý nerezový koš s PVC vložkou, objem 3 l., pr. 170 x 270 mm, povrch matný	soubor	12,000				R-položka	
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"							
	VV		"Příslušenství"							
	VV		"m.č. 106b + 106c + 107a + 107b + 306-310 - 8x							
	VV		12		12,000					
235	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	2,000				CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725339111							
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"							
	VV		"Zařizovací předměty"							
	VV		"VL"							
	VV		2		2,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	M	642.VL	výlevka keramická (z jemné žárohlíny) závěsná 455mm, vč. chromované mřížky	kus	2,000			
237	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"	soubor	60,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725819401					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"WC1					
	VV		8		8,000			
	VV		"U+U2					
	VV		24*2		48,000			
	VV		"D"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		60,000			
238	M	55141001.cr	kohout kulový rohový R 1/2"x3/8" povrchová úprava chrom	kus	60,000			
239	M	5519000R	přípojovací flexi hadice (3/8") délky 350 mm	kus	52,000			R-položka
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"U+U2					
	VV		24*2		48,000			
	VV		"D"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		52,000			
240	M	5519000R2	flexi hadice ohebná sanitární F 3/8"xF 1/2" 600mm	kus	8,000			R-položka
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"WC1					
	VV		8		8,000			
241	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	soubor	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725819402					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálů - ventily a armatury"					
	VV		1		1,000			
242	M	55141002.cr	kohout kulový rohový R 1/2"x1/2" povrchová úprava chrom	kus	1,000			
243	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	10,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801					
	VV		"viz Demontáž umyvadel..."					
	VV		10		10,000			
244	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	8,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820802					
	VV		"m.č.109a,110a,111a,112a - pro zpětnou montáž					
	VV		2+2+2+2		8,000			
245	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821316					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"VL"					
	VV		2		2,000			
246	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Vodovodní výtoky"					
	VV		"D"					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829131					
		VV	"m.č.109a,110a,111a,112a - zpětná montáž demontovaných baterií					
		VV	2+2+2+2		8,000			
248	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	24,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829131					
		VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
		VV	"Vodovodní výtoky"					
		VV	"U+U2					
		VV	24		24,000			
249	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	24,000			CS ÚRS 2022 01
250	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	12,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725849411					
		VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
		VV	"Vodovodní výtoky"					
		VV	"S3+S4					
		VV	12		12,000			
251	M	55145-S1,S2	baterie sprchová nástěnná páková 150mm chrom bez příslušenství	kus	12,000			
252	M	5514500R	souprava sprchová komplet - posuvný držák, hadice, sprchová růžice - anticalcare, mýdlenka	sada	12,000			
253	K	725851315	Ventily odpadní pro zařízeníové předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725851315					
		VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
		VV	"Zařizovací předměty"					
		VV	"D"					
		VV	2		2,000			
254	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízeníové předměty jednoduchých	kus	18,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811					
		VV	"viz Demontáž umyvadel..."					
		VV	10+8		18,000			
255	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103					
		VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
		VV	"Zařizovací předměty"					
		VV	"D"					
		VV	2		2,000			
256	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725869101					
		VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
		VV	"Zařizovací předměty"					
		VV	"VL"					
		VV	2		2,000			
257	M	55161-VL	sífon vč krytky odpadu	kus	2,000			
258	K	998725102	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,157			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102					
	D	726	Zdravotecn ka - předstěnové instalace					
259	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	8,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001					
		VV	"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
		VV	"Zařizovací předměty"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"U2					
	VV		8		8,000			
260	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131041					
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Zařizovací předměty"					
	VV		"WC"					
	VV		2		2,000			
261	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,129			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726112					
	D	727	Zdravotecn ka - požární ochrana					
262	K	727111345R	Protipožární trubní ucpávky plastové potrubí D 40 včetně dodatečné izolace prostup stěnou	kus	4,000			R-položka
	VV		"vodovod					
	VV		"mezi m.č.301/S5					
	VV		2		2,000			
	VV		"mezi mč.č314/315					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
263	K	727111404R	Protipožární trubní ucpávky kovové nebo plastové potrubí D 32 včetně dodatečné izolace prostup stropem	kus	2,000			R-položka
	VV		"stoupací potrubí vodovodu					
	VV		"stoupačkaP1" 2		2,000			
264	K	727111405R	Protipožární trubní ucpávky kovové nebo plastové potrubí D 40 včetně dodatečné izolace prostup stropem	kus	15,000			R-položka
	VV		"stoupací potrubí vodovodu					
	VV		"stoupačka1" 4		4,000			
	VV		"stoupačka2" 3		3,000			
	VV		"stoupačka3" 4		4,000			
	VV		"stoupačka9" 4		4,000			
	VV		Součet		15,000			
265	K	727111406R	Protipožární trubní ucpávky kovové nebo plastové potrubí D 50 včetně dodatečné izolace prostup stropem	kus	1,000			R-položka
	VV		"stoupací potrubí vodovodu					
	VV		"stoupačka2" 1		1,000			
266	K	727121103	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	10,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121103					
	VV		"kanalizace					
	VV		"svod 9e" 1		1,000			
	VV		"svod 9f" 1		1,000			
	VV		"svod 9g" 1		1,000			
	VV		"svod 9h" 1		1,000			
	VV		"svod 9i" 1		1,000			
	VV		"svod 9j" 1		1,000			
	VV		"svod 9k" 1		1,000			
	VV		"svod 9l" 1		1,000			
	VV		"svod 9n" 1		1,000			
	VV		"svod 9o" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
267	K	727121105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	5,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121105					
	VV		"kanalizace					
	VV		"svod 9a" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svod 9h" 1		1,000			
	VV		"svod 9r" 1		1,000			
	VV		"svod 11a" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
268	K	727121107	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	31,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121107						
	VV		"kanalizace					
	VV		"svod 1" 1		1,000			
	VV		"svod 2" 2		2,000			
	VV		"svod 3" 3		3,000			
	VV		"svod 3a" 1		1,000			
	VV		"svod 3b" 1		1,000			
	VV		"svod 3c" 1		1,000			
	VV		"svod 9b" 2		2,000			
	VV		"svod 9c" 1		1,000			
	VV		"svod 9d" 1		1,000			
	VV		"svod 9m" 2		2,000			
	VV		"svod 9p" 2		2,000			
	VV		"svod 9q" 1		1,000			
	VV		"svod 10" 2		2,000			
	VV		"svod 11" 2		2,000			
	VV		"svod DI" 1		1,000			
	VV		"svod DII" 1		1,000			
	VV		"svod DIII" 2		2,000			
	VV		"svod DIV" 2		2,000			
	VV		"svod DV" 2		2,000			
	VV		"svod DVI" 1		1,000			
	VV		Součet		31,000			
269	K	727121108	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 125	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121108						
	VV		"kanalizace					
	VV		"svod 9" 1		1,000			
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny					
270	K	732111.R01	Stávající rozdělovač - přesunutí z m.č.006a do 008 (armatury ponechány stávající)	kus	1,000			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
271	K	73422010R	Ruční vyvažovací ventil DN 40 bez vypouštění PN25	kus	2,000			
	P	Poznámka k položce: umožňuje přesné nastavení pracovní Kv hodnoty a jejího zajištění proti nežádoucí manipulaci, dále pak uzavírání, měření průtoku okruhem, měření dispoziční tlakové difference a teploty protékající teplotnosné látky						
	VV		"viz D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"vodovod - seznam materiálu - ventily a armatury"					
	VV		2		2,000			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
272	K	781491021	Montáž zrcadel lepených sil konovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	11,520			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021						
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					
	VV		"Příslušenství"					
	VV		"m.č.106b, 107a, 303 - 7x, 315 - 7x, 306-310 - 8x 0,6*0,8*24		11,520			
273	M	634651P10	zrcadlo 600x800 mm k nalepení, s fazetou	kus	24,000			
	VV		"D1.4.e – ZTI – SOUPIS MATERIÁLU"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Příslušenství"					
	VV		24		24,000			
274	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,145			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781104					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
275	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	34,120			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2492					
	VV		"předpoklad 2% celkových Nh PSV					
	VV		1706*0,02		34,120			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
276	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			
	P		Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt:

5.3 - Spojovací trakt

Soupis:

5.3.D14g - Silnoproud

KSO:

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

NEPRO stavební a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS DATA. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'RTS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.cenovasoustava.cz.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

27342093

DIČ:

CZ27342093

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

[REDACTED]

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.3 - Spojovací trakt

Soupis: 5.3.D14g - Silnoproud

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 25. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

M - Montážní přírážky

M21 - Elektromontáže

M210VD - Demontážní práce

M211VD - Revize elektro

M212 - Rozvaděče

M213 - Kabely

M214 - Svítidla

M215 - Hromosvod

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

S - Přesuny sutí

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.3 - Spojovací trakt

Soupis: 5.3.D14g - Silnoproud

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 25. 5. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
1	K	979092111R00	Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	4,000			RTS I / 2022
2	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	484,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Položka platí pro zdívo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
3	K	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	142,000			RTS I / 2022
4	K	974042532R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x7 cm	m	90,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
5	K	212017VD	Vysekání kapes v betonové podlaze 22x22x10cm	ks	20,000			
D M			Montážní přírážky					
6	K	204 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b	%	8,000			
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Přírážka je určena k ocenění přidružených výkonů a podílů prací jiných profesí při oceňování podle - ceníku M 21 (včetně R-položek) těchto prací: a) provozní rozvody ve stavebních objektech (např. objekty oboru 803 - budovy pro bydlení, oboru 801-budovy, občanská výstavba apod.) b) hromosvody c) uzemnění v zemi (vně i uvnitř budovy). Touto přírážkou jsou kryty náklady na: a) vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, konzoly) do velikosti: rýhy o průřezu 3x3 až 7x3 cm, kapsy pro špalíky a krabice do 7x7x5 cm, prostupy průřezu do 0,01 m2; ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnice a to i když nejsou zakresleny v projektu b) zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se neodečítá od kubatury zdiva (zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se odečítá od kubatury zdiva se rozpočtuje samostatnými položkami) c) dodání, osazení, zazdění, zabetonování a zalití špalíků a latí d) dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol e) vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a pro stoupací, průchozí a jiné manipulační skříňové f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipulačních skříní g) zazdění nebo zabetonování prostupů ve zdech a stropích. Základnu pro použití sazeb tvoří náklady určené pomocí ceníkových položek, popř. R-položek vč. nosného a podružného materiálu. Pokud je potřeba připevňovat prvky nastřelováním nebo pomocí hmoždinek, rozpočtují se podle ceníku 801-1 a 801-4.					
7	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	2,000			
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.					
8	K	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	5,000			
D M21			Elektromontáže					
9	K	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11	kus	32,000			RTS I / 2022
10	K	210110062RT2	Infrapasivní spínač osvětlení včetně dodávky stropního interiérového čidla	kus	32,000			RTS I / 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: RTS komentář: čidlo Kanlux ZONA JQ-37-W bílé					
11	K	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	9,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.					
12	K	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.					
13	K	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	12,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.					
14	K	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-01929	kus	11,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: design Praktik					
15	K	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku	kus	108,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: série Tango					
16	K	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní včetně dodávky zásuvky 5518-2929	kus	9,000			RTS I / 2022
17	K	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	8,000			RTS I / 2022
18	K	210020251R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 200 mm	m	160,000			RTS I / 2022
19	M	5531200624	JUPITER Kabelový žlab KZ 60x200x1.50 PO	m	160,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: požárně odolné systémy PO - zinkování Sendzimir pro spojování jsou určeny spojky KSBS					
20	K	210020133R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 400 mm	m	110,000			RTS I / 2022
21	M	5531200070	JUPITER kabelový žlab KZI 35X400X1.00, l = 3 m S	kus	110,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: Kabelový žlab 35 s integrovanou spojkou rozměr: 400 x 35 x 3000 mm tloušťka plechu: 1,00 mm S - zinkování Sendzimir					
22	K	210020221R00	Výložník kabelový nástěnný do 400 mm s 1 výlož.	kus	135,000			RTS I / 2022
23	M	55347368	Lávka kabelová BESPLAST výložník Vz2,5 s=2,0 mm žárově pozinkovaný plech o vrstvě 275 g/m2	kus	135,000			RTS I / 2022
24	K	210010022RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm včetně dodávky trubky 1525	m	150,000			RTS I / 2022
25	K	21204VD	Central / total stop tlačítko - GW42201 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty Gewiss včetně dodávky GW42201 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty Gewiss	ks	2,000			
D M210VD			Demontážní práce					
26	K	210VD	Demontážní práce - odhad	h	80,000			R-položka
D M211VD			Revize elektro					
27	K	905 - .R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	40,000			RTS I / 2022
D M212			Rozvaděče					
28	K	2125VD	Rozvaděč RH - komplet vč. montáže a připojení	ks	1,000			
29	K	2127VD	Rozvaděč RP1.1 - komplet vč. montáže a připojení	ks	1,000			
30	K	2126VD	Rozvaděč RP0.1 - komplet vč. montáže a připojení	ks	1,000			
31	K	2128VD	Rozvaděč RP2.1 - komplet vč. montáže a připojení	ks	1,000			
32	K	2129VD	Rozvaděč RP2.2, RP2.3 - komplet vč. montáže a připojení	ks	2,000			
D M213			Kabely					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	210800114RT1	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	90,000			RTS I / 2022
34	K	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	140,000			RTS I / 2022
35	K	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	60,000			RTS I / 2022
36	K	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	40,000			RTS I / 2022
37	K	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	40,000			RTS I / 2022
38	K	210810048RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 žíly 6 až 16 mm,pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	100,000			RTS I / 2022
39	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	1 600,000			RTS I / 2022
40	K	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	2 100,000			RTS I / 2022
41	K	210810041RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	800,000			RTS I / 2022
42	K	210800285RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	320,000			RTS I / 2022
43	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	200,000			RTS I / 2022
44	M	371201305	Kabel UTP Elite, Cat6, drát	m	200,000			RTS I / 2022
	P		Poznámka k položce: RTS komentář: UTP kabel kategorie 6, venkovní PE, 305m box Mechanické parametry: 4 párový kabel Vodič 23AWG, Cu Izolace vodičů HDPE Izolace pláště LDPE, průměr 0,5mm průměr kabelu 6,5 mm hmotnost mědi: 20kg/km balení v boxu po 305 m potisk – metráž, průmyslové standardy barevné značení na všech vodičích, vnější izolace černá Elektrické parametry: Impedance: 100+/-15 Ohm (1-125MHz) Kapacitance, max.: 5.6nF/100m Stejnoseměrný odpor, maximálně: 93 Ohm /m Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů maximálně 3% Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) maximálně: 330pF/100m Zpoždění mezi páry maximálně 45ns/100m (1-100MHz) Rychlost šíření signálu (NVP): 69%					
45	K	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	180,000			RTS I / 2022
D		M214	Svítlidla					
46	K	210201521R00	Svítlidlo LED technické stropní přisazené	kus	48,000			RTS I / 2022
47	K	210201517R00	Svítlidlo LED bytové stěnové	kus	2,000			RTS I / 2022
48	K	210201526R00	Svítlidlo LED technické stropní vestavné	kus	172,000			RTS I / 2022
49	M	213601VD.	Typ 1 - LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec, 600x600mm, 2900 K, 34W	ks	52,000			
50	M	213601aVD.	Typ 1a - přisazené jednotrubicové LED svítidlo, čirý kryt, IP66, 4000K, 33W	ks	24,000			
51	M	213601bVD.	Typ 1b - LED panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec, 600x600mm, 3800 K, 34W	ks	32,000			
52	M	213601eVD.	Typ 1EB3 - přisazené jednotrubicové LED svítidlo, čirý kryt, IP66, 4000K, 33W, nouzový modul	ks	7,000			
53	M	213602VD.	Typ 2 - LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec, 1200x600mm, 3800 K, 70W	ks	42,000			
54	M	213603VD.	Typ 3 - Vestavné LED svítidlo, konstrukce z litého hliníku, bílá barva, 224 x 224 mm, IP54, 4000 K, 2000lm, 19W	ks	20,000			
55	M	213604VD.	Typ 4 - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 4000 K, 27W	ks	19,000			
56	M	21360NVD.	Typ N1, N2, N3 - zapuštěné bodové LED svítidlo, 2,3W, 6000K, IP20, nouzový modul	ks	26,000			
D		M215	Hromosvod					
57	K	210220231R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan	kus	5,000			RTS I / 2022
58	M	35441035	Tyč jímací JR 1,5 1500 mm bez osazení	kus	3,000			RTS I / 2022
	P		Poznámka k položce: RTS komentář: Jímací tyč s rovným koncem délka 1500 mm použití: jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem					
59	M	35441040	Tyč jímací JR 2,0 2000 mm bez osazení	kus	2,000			RTS I / 2022
	P		Poznámka k položce: RTS komentář: Jímací tyč s rovným koncem délka 2000 mm použití: jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem					
60	M	35129VD	Podstavec betonový PB 19, 19kg	ks	5,000			
61	K	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	5,000			RTS I / 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	5,000			RTS I / 2022
63	K	210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm	m	20,000			RTS I / 2022
D M22			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					
64	K	220261664R00	Zazdění drážky	m	484,000			RTS I / 2022
65	K	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	484,000			RTS I / 2022
66	K	220110346R00	Štítek kabelový	kus	100,000			RTS I / 2022
67	M	28399920	Štítek kabelový popisovací 20 x 40 mm	kus	100,000			RTS I / 2022
P			Poznámka k položce: RTS komentář: max. šířka pásku 5 mm					
D S			Přesuny sutí					
68	K	979087028R00	Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km	t	2,000			RTS I / 2022
69	K	979095131R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	100,000			RTS I / 2022
D OST			Ostatní					
70	K	351003VD	MPR/OA/NM3/DA/W White 3W NM DALI Self-Test c/w Open Area Lens	ks	4,000			
71	K	351001VD	MHUB/2DALI/ENC1; Monitor Hub For Single Use Applications	ks	1,000			
72	K	351104VD	MONITOR/Software - licence bez PC	ks	1,000			
73	K	351145VD	4 modulová podlahová krabice s extra vysokou nosností, IP66, včetně příslušenství a montáže	ks	20,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
74	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			
P			Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa
Objekt:
5.x.D14h - Elektronické komunikace

KSO:
Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:
Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
NEPRO stavební a.s.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2022

IČ:
DIČ: CZ60460580


IČ:
DIČ: CZ27342093

IČ:
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ: [REDACTED]

Poznámka:
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující Ceny za lešení, bednění, pronájem plošin, zvedacích mechanismů a provizorních statických podpůrných konstrukcí. Práci v noci, o víkendech a svátcích. Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti. Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště, apod. Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa, ...). Před zahájením stavebních prací bude provedeno geodetické vytýčení sítí a úprav a rozšíření komunikací a zpevněných ploch. Součástí jednotkových cen bude i dokumentace skutečného stavu včetně nutných zaměření. Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu povětrnostních podmínek na stávající nebo budované konstrukce. Příplatky za stíženou montáž kabelových tras a prvků. Pažení výkopů či svahování. Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak). Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu, lešení, atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm. Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách, nedělích a svátcích. Barevné řešení určí objednatel. Převzetí zakázky externí stavební firmou se stává tato firma vlastníkem odpadu vzn klého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je tedy povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění. Položky jsou za dodávku (materiál, výrobu a dopravu) a montáž, není-li uvedeno jinak. Pokud se v názvech objevují konkrétní typy či odkazy na výrobky, pak jsou uvedeny pouze jako referenční a lze je zaměnit za výrobky obdobné se stejnými či lepšími vlastnostmi. Prvky, které navazují na prvky v objektu již instalované, musí být zaručena jejich kompatibilita.

Cena bez DPH
DPH základní snižená
Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.x.D14h - Elektronické komunikace

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 25. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

EPS - Elektrická požární signalizace - EPS a Nouzový zvukový systém NZS

EPS.1 - EPS
EPS.1.1. - Hlavní ústředna
EPS.1.2. - Podružná ústředna - Tablo obsluhy
EPS.1.3. - Ostatní technologie
EPS.1.4. - NZS
EPS.1.5 - Reprodukory
EPS.1.6 - Trasy EPS, NZS
EPS.1.7. - Ostatní EPS, NZS

EK - Elektronické komunikace

SK.1 - SK
SK.2 - Zásuvky SK
SK.3 - Zásuvky SK IP44/do podlahové krabice
VSS - VSS
PZTS - PZTS
STA - STA
STA.1 - Trasy SK, STA, PZTS, VSS
STA.2 - Ostatní SK, STA, VSS, PZTS

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: 5.x.D14h - Elektronické komunikace

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 25. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D EPS			Elektrická požární signalizace - EPS a Nouzový zvukový systém NZS					
D EPS.1			EPS					
D EPS.1.1.			Hlavní ústředna					
1	K	Pol129	EPS ústředna, modulární v základu 4 smyčková ústředna ve skříni Large, rozměry 430 x 796 x 288 s prostorem pro 2 x 45Ah Aku, rozšiřitelná až na 28 smyček. Počet adresovatelných prvků až 1512 adresovatelných prvků. Až 2000 uložených událostí. 12 x programovací OC vst/výs, 1 x nehlídané výstupy DP poplach a porucha. 1 x hlídaný výstup pro dálkový přenos poplach a porucha. 2 x hlídaný výstup pro sirény. Napájecí zdroj 150W. Síťovatelná po C-WEB/SAFEDLINK. Kompatibilní se stávajícím systémem a hlásiči instalovanými na objektu 5.1. Cena za montáž bude zahrnovat i napojení PBZ	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FC726-ZA					
2	K	Pol130	Síťový modul pro připojení ústředny nebo tabla na C-WEB. Pro zapojení do kruhu jsou třeba pro každou stanici dva kusy	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FN2001-A1					
3	M	Pol131	Karta 4 smyček C-NET, montáž do slotového card cage ústředn FC. Maximální počet adres 256.	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FCL2001-A1					
4	K	Pol132	AKU 12V/45Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PS12450 VdS					
D EPS.1.2.			Podružná ústředna - Tablo obsluhy					
5	K	Pol133	Přesun stávající ústředny FC724 do provizorní vrátnice. Odpojení stávající kabeláže, napojení na kabeláž v provozovní vrátnici, propojení s novou hlavní ústřednou	kpl	1,000			
6	K	Pol134	Přesun stávající ústředny FC724 do trvalé vrátnice, napojení na novou kabeláž	kpl	1,000			
7	K	Pol130	Síťový modul pro připojení ústředny nebo tabla na C-WEB. Pro zapojení do kruhu jsou třeba pro každou stanici dva kusy	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FN2001-A1					
D EPS.1.3.			Ostatní technologie					
8	K	Pol135	Multisenzorový optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: OH720					
9	K	Pol1	Širokospektrální optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení	ks	591,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: OP720					
10	K	Pol2	Teplotní hlásič s nastavitelným vyhodnocením buď jako diferenciální, nebo maximální hlásič	ks	19,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: HI720					
11	K	Pol3	Patice pro adresovatelné hlásiče	ks	614,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: DB721					
12	K	Pol136	Instalační krabice pod patici pro zvýšení krytí do vlhkého prostředí pod patice DB	ks	20,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: BA721					
13	K	Pol4	Adresovatelná elektronika dvojčinná aktivace do ve kého krytu DIN	ks	54,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FDME223					
14	K	Pol5	Kryt tlačítka - červený použitelný pro všechny elektron ky velkých tlačítek	ks	54,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FDMH293-R					
15	K	Pol137	4 vst./4 výst. adresovatelný modul, relé výstup 250 VAC, 4 A, max. 1000 VA nebo 30 VDC, 4 A, max. 120 W. Cena za montáž bude zahrnovat i napojení PBZ	ks	6,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FDCIO222					
16	K	Pol138	Krabice pro vstupně / výstupní moduly s krytím IP65	ks	6,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FDCH221					
17	K	Pol139	Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotní kabelu. Jednotka dovoluje připojení osmi nezávislých smyček.	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PWG08					
18	K	Pol140	Lineární teplotní kabel, teplota reakce 68°C	m	352,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PHSC-155-EPC					
19	K	Pol141	Spínaný zdroj, LED displej, 27,6V/2A trvale/3A krátkodobě, AKU max. 2x 17Ah	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: EN54-3A17					
20	K	Pol142	RWA centrála, dle TZ a výkresové části, včetně napojení pohonů	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: RWZ5-8e					
21	K	Pol143	Modul PK_Relé poplach a porucha systému RWA	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PK modul					
22	K	741210701R	Nástěnný rám s dveřmi, VxŠxH 915x810x250	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: IL006318-F					
23	M	Pol144	Protipožární úprava pro rozvaděč - nástěnný rám s dveřmi EI45/ EW60	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: CSEI3A18--					
24	K	Pol145	AKU 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS	ks	4,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PS1270 VdS					
25	K	Pol146	Spínač žaluziový kolébkový, řazení 1+1 s blokováním komplet včetně krabice, kapsy	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: ABB Tango					
26	M	Pol6	Provozní kniha EPS	ks	1,000			
27	M	Pol7	Zkušební plyn	ks	8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	Pol8	Náhradní skříčko pro tlačítkové hlásiče bal. 10ks	bal	1,000			
29	K	Pol9	Popis hlásičů včetně hlásičů stávajících	ks	677,000			
30	K	Pol10	Popis IO modulů	ks	6,000			
31	K	Pol11	Popis Rozvodnic, krabic, zdrojů	ks	45,000			
32	K	HZS3222.0	Demontáže stávající instalace, vyhledání stávajících tras, napojení na stávající trasy, kontrola-proměření stávající kabeláže; (trasy, ostatní prvky)	hod	72,000			
33	K	HZS3222.1	Vyhledání stávající kabeláže, přepojení na novou ústřednu v m.č.102 objektu 5.1, odzkoušení	hod	24,000			
34	K	Pol22	Naprogramování EPS a RWA do 1300 prvků	hod	158,000			
35	K	Pol23	Revize a funkční zkoušky systému EPS a RWA, prvků a návazností, do 1300 prvků	hod	122,000			
36	K	Pol24	Odzkoušení EPS a RWA za účasti HZS	hod	10,000			
D		EPS.1.4.	NZS					
37	K	Pol147	19" rozvaděč 600x600 32U, IP30	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: Schrack DS326060-A					
38	K	Pol148	Horní/spodní ventil.jednotka,3x ventilátor,termostat	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: DLT44803-A					
39	K	Pol44	19' zemnicí lišta horizontální	ks	1,000			
40	K	741231005R	Zemnicí svorka	ks	1,000			
41	M	Pol47	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	1,000			
42	K	Pol149	2U záslepka	ks	3,000			
43	K	Pol150	Řídící jednotka, 1 cluster s 12 výstupy, 4 audio kanály	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PVA-4CR12					
44	K	Pol151	Router, 2 clustery po 12 výstupech	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PVA-4R24					
45	K	Pol152	Výkonový zesilovač 2x500W	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PVA-2P500					
46	K	Pol25	Koncová deska vedení	ks	41,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PVA-1WEOL					
47	K	Pol153	Mikrofonní stanice, 18 programovatelných tlačítek	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PVA-15CST					
48	K	Pol154	Rozšiřující klávesnice k mikrofonní stanici, 20 programovatelných tlačítek	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PVA-20CSE					
49	K	Pol155	Záložní zdroj + nabíječ, 24V, EN 54-4 (6x 960W + 3x 15W)	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PLN-24CH12					
50	K	Pol156	Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 100Ah	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FWL 100-12					
51	M	Pol157	Sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: VFS 2405-2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	Pol158	Naprogramování NZS do 24 zón	ks	1,000			
	D	EPS.1.5	Reproduktory					
53	K	Pol26	Reproduktor podhledový, kovový, bílý, EN54-24, 0,75W-6W, SPL87,8dB/1W (1kHz, 1m) včetně zhotovení otvoru do SDK/kazety	ks	66,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: LC1-WM06E8					
54	M	Pol27	Zadní kryt pro LC1	ks	66,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: LC1-CBB					
55	M	Pol28	Montážní držák s příchýtkami do podhledu	ks	66,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: LC1-CMR					
56	K	Pol29	Reproduktor nástěnný, kovový, bílý, EN54-24, 0,75W-6W, SPL94dB/1W (1kHz, 1m)	ks	507,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: LBC 3018/01					
57	K	Pol30	Reproduktor nástěnný, EN54-24, IP54, 1,5W-6W, SPL91,5dB/1W (1kHz, 1m)	ks	15,000			
	P		Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: WA 06-165/T					
58	K	Pol31	Napojení stávajících reproduktorových linek na novou ústřednu	ks	10,000			
59	K	HZS3222.2	Provizorní přesun stávající rozhlasové ústředny do m.č.102 objektu 5.1 a stanice hlasatele do provizorní vrátnice m.č.115 objektu 5.1 po dobu rekonstrukce I.etapy, vyhledání a přetažení stávající kabeláže do nové pozice, napojení, odzkoušení	hod	40,000			
60	K	HZS3221.0	Demontáž stávající rozhlasové ústředny a stanice hlasatele z provizorní pozice, nahrazení za ústřednu novou, napojení stávajících reproduktorových linek objektu 5.1 na novou ústřednu, odzkoušení	hod	16,000			
61	K	Pol33	Odzkoušení stávajících reproduktorů, zahrnuje i odzkoušení reproduktorů v rámci provizorního přesunu	ks	61,000			
62	K	Pol34	Odzkoušení nových reproduktorů	ks	588,000			
	D	EPS.1.6	Trasy EPS, NZS					
63	K	220270242R	Sdělovací kabel stíněný 1x2x0,8	m	8 480,000			
64	K	220270242R.1	SSKFH-R 1x2x0,8 B2caS1d0	m	822,000			
65	K	741122211R	CSKH-V180 2x1,5 P60-R, B2caS1d0	m	110,000			
66	K	741122221R	CSKH-V180 4x4 P60-R, B2caS1d0	m	222,000			
67	K	220270242R.2	SSKFH-V180 1x2x0,8 P30-R, B2caS1d0	m	564,000			
68	K	220270242R.3	SSKFH-V180 2x2x0,8 P30-R, B2caS1d0	m	852,000			
69	K	220280223R	SSKFH-V180 10x2x0,8 P30-R, B2caS1d0	m	6,000			
70	K	741122231R	CSKH-R 4x1,5, B2caS1d0	m	210,000			
71	K	741122211R.1	CSKH-V180 3x1,5 P30-R, B2caS1d0	m	950,000			
72	K	741122211R.2	CSKH-V180 3x2,5 P30-R, B2caS1d0	m	6 474,000			
73	K	741122211R.3	CSKH-V180 3x2,5 P60-R, B2caS1d0	m	18,000			
74	K	220280223R.1	SSKFH-V180 4x2x0,8 P30-R, B2caS1d0	m	216,000			
75	K	210800529R	Vodič CYA 16mm2	m	24,000			
76	K	210800527R	Vodič CYA 6mm2	m	240,000			
77	K	741122211R.4	CYKY 2x1,5	m	180,000			
78	K	741112111R	Krabice nástěnná bezhalogenová 100x100 mm včetně svorkovnice	ks	28,000			
79	K	741112111R.1	Krabice rozbočovací / přípojná s požární odolností P90-R , 185x80x225	ks	24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
80	K	741112101R	Krabice pod omítku, rozbočovací s víčkem bezhalogenová včetně keramické svorkovnice	ks	20,000						
81	K	741910412 74191042	Kabelový žlab, 100/60, vč. příslušenství (žlab, víko, spojky, kolena, dělicí přepážka, podpěry včetně kotvení, spojovací materiál, atd.) vše s požární odolností do 60minut, P60-R,	m	70,000						
82	K	741910414 74191042	Kabelový žlab, 200/60, vč. příslušenství (žlab, víko, spojky, kolena, dělicí přepážka, podpěry včetně kotvení, spojovací materiál, atd.) vše s požární odolností do 60minut, P60-R,	m	106,000						
83	K	741910414R	Kabelový žebřík-lávka, 200/60, vč. příslušenství (spojky, kotvení, spojovací materiál, atd.) vše s požární odolností do 60minut, P60-R,	m	71,000						
84	K	Pol35	Odlehčení v tahu P60-R	ks	11,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: ZSE90								
85	K	220261143R	Příchytka "SONAP" P60-R, do d20	ks	638,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS PKC1								
86	K	220261141R	Příchytka s požární odolností jednoduchá vč. kotvy, P60-R	ks	7 600,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: HILTI								
87	K	220261141R.1	Příchytka s požární odolností dvojitá vč. kotvy, P60-R	ks	252,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: HILTI								
88	K	220261143R.1	Příchytka skupinová s požární odolností vč. kotvy pro svazky kabelů P30-R	ks	36,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: OBO GRIP								
89	K	220261141R.2	Příchytka kovová pro kabel LTK vč. kotvy	ks	840,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: OBO 732 xx + přísl								
90	K	220261141R.3	Příchytka plastová pro kabel vč. kotvy	ks	650,000						
91	K	220261141R.4	Příchytka kovová pro kabel vč. kotvy	ks	612,000						
92	K	741110001R	Trubka pevná d20 vč. spojek, příchyttek a kotvení	m	132,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS								
93	K	741110041R	Trubka ohebná d20 vč. spojek, příchyttek a kotvení	m	180,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS								
94	K	741110002R	Trubka pevná d25 vč. spojek, příchyttek a kotvení	m	84,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS								
95	K	741110042R	Trubka ohebná d25 vč. spojek, příchyttek a kotvení	m	120,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS								
96	K	741110511R	Lišta LO - lišta oblá 40x19mm vč. koncovek, rohů, kotevního materiálu	m	1 310,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS								
97	K	741110511R.1	Lišta HF60 - LHD 40x20 HF - P60-R, bezhalogenová, vč. koncovek, rohů, kotevního materiálu.	m	12,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS								
98	K	741110511R.2	Lišta HF - LHD 20x20 HF, bezhalogenová, vč. koncovek, rohů, kotevního materiálu.	m	156,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS								
99	K	Pol36	Požární ucpávka	m2	6,000						
100	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	209,000				CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974049121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	1 296,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031121					
102	K	973032616	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	22,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973032616					
103	K	971042131	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	930,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042131					
104	K	971042141	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	90,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042141					
105	K	971042151	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	11,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042151					
106	K	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042231					
107	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042241					
108	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042261					
109	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042341					
110	K	971052481	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052481					
111	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054141					
112	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,165			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013217					
113	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,165			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219					
114	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,165			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
115	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,165			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
116	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,165			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
D		EPS.1.7.	Ostatní EPS, NZS					
117	K	220261101R	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg - podružný instalační materiál a práce	ks	100,000			
118	K	HZS3222.3	Koordinace s ostatními profesemi	hod	70,000			
119	K	HZS1302.0	Stavební přípomoce	hod	56,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	Pol199	Montážní plošina/lešení vč. přepravy	den	8,000			
121	K	Pol37	Dílenská dokumentace	ks	1,000			
122	K	Pol38	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000			
123	K	Pol39	Zprovoznění a zkušební provoz	hod	16,000			
124	K	HZS3222.4	Zaškolení obsluhy	hod	12,000			
125	K	Pol40	Doklady pro kolaudační řízení	ks	1,000			
126	K	Pol41	Přepravní náklady a reže	set	1,000			
D EK Elektronické komunikace								
D SK.1 SK								
127	K	Pol42	Rozvaděč stojanový rozebíratelný 47U/800x800 skleněné dveře. Rozebíratelný rozvaděč, svařované části jednoduše spojitelné šrouby, IP20, nosnost 400 kg.	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: RZA-47-A88-CAX-A1					
128	K	Pol43	Podstavec s filtrem, nosnost až 1500kg	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: RAX-PO-X88-XD					
129	K	Pol44	19' zemnicí lišta horizontální	ks	5,000			
130	K	741231005R	Zemnicí svorka	ks	5,000			
131	M	Pol45	Vyvazovací lišta pro stojanové rozvaděče šířky 800 mm. Pro upevnění kabelů v zadní části rozvaděče	ks	17,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: RAX-VP-X71-X1					
132	K	Pol46	Háček 80x80 kovový	ks	50,000			
133	M	Pol47	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	28,000			
134	K	Pol48	Ventilační jednotka spodní(horní)220V/60W 4 ventil. ,termostat	ks	5,000			
135	K	Pol49	19" napájecí panel 8x230V-3m, přepětová ochrana	ks	11,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: ACAR-S8-FA					
136	K	Pol50	Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná rozpěrným nýtem 1U	ks	14,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: K FOS2-1U-B					
137	M	Pol51	Čelo optické vany 1U pro 12 SC duplex BK s montážními otvory	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FP2-1U-12SCD-B					
138	M	Pol52	Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex/LC duplex/E2000 BK s montážními otvory	ks	6,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FP2-1U-12SCS-B					
139	M	Pol160	Čelo optické vany 1U pro 24SC simplex/LC duplex/E2000 BK s montážními otvory	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FP2-1U-24SCS-B					
140	M	Pol53	Optická kazeta pro 24 svárů	ks	14,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXOK-24					
141	K	Pol54	Ochrana sváru	ks	252,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXOS-45					
142	K	Pol55	Pigtail 9/125 SCapc SM OS 1,5m včetně provedení sváru	ks	60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXPI-SC-APC-OS-1,5M					
143	K	Pol56	Pigtail 9/125 E2000apc SM OS 1,5m včetně provedení sváru	ks	192,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXPI-E2000-APC-OS-1,5M					
144	K	Pol57	Adaptér SCapc SM OS duplex	ks	30,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXAD-SC-APC-OS-D					
145	K	Pol58	Adaptér E2000apc SM OS simplex	ks	192,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXAD-E2000-APC-OS-S					
146	K	Pol59	Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů nerez, 0,5U	ks	63,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SX24HDM-0-STP-SL-UNI					
147	K	Pol60	Samožezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý, včetně ukončení kabelu	ks	1 510,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXKJ-6-UTP-BK-SA					
148	K	Pol61	Samožezný keystone CAT6 STP RJ45, včetně ukončení kabelu	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXKJ-6-STP-BK-SA					
149	K	Pol62	Patch panel ISDN 50 x RJ45, 1U, vč. ukončení vodičů	ks	7,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SX50-ISDN-BK					
150	K	Pol63	Patch panel ISDN 25 x RJ45, 1U, vč. ukončení vodičů	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SX25-ISDN-BK					
151	K	Pol64	Vyvazovací panel oboustranný 19" 1U BK 5x plastové oko	ks	98,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: VP-06-1-PO2-B					
152	K	Pol65	Zaslepovací panel 19" 1U	ks	41,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: ZP-01-B					
153	K	Pol161	Police 19" 1U 550mm pevná BK úchyt na přední i zadní lišty	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: UP-15-B					
154	K	Pol66	Měření optického vlákna vč. protokolu dle popisu v TZ	ks	228,000			
155	K	Pol67	Meření metalického kabelu, stejnosměrné a střídavé	pár	375,000			
156	K	Pol68	Meření metalického kabelu cat.6 vč. protokolu dle popisu v TZ	ks	1 515,000			
157	K	Pol69	SWITCH 24p+2xCOMBO PoE Switch 24p 100/1000 PoE, 2x COMBO 1G, (PoE max 195W), dle popisu v TZ a schéma; nastavení	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SG250-26P					
158	K	Pol70	Modul SFP 1000BASE-LX/LH MMF/SMF Gigabit, LC, 1310nm	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: GLC-LH-SMD					
159	K	Pol71	SWITCH 48port Switch L2/L3, 48p 100/1000, 4x SFP 10G, dle popisu v TZ a schéma; +napájecí kabel CAB-TA-EU=, nastavení	ks	16,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C9200L-48T-4X-A					
160	K	Pol72	SWITCH 48port, PoE Switch L2/L3, 48p 100/1000 PoE+, 4x SFP 10G, (PoE 740W), dle popisu v TZ a schéma; +napájecí kabel CAB-TA-EU=, nastavení	ks	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C9200L-48P-4X-A					
161	M	Pol73	Advantage licence pro 48 portový switch na 3 roky	ks	19,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C9200L-DNA-A-48-3Y					
162	K	Pol74	Stohovací KIT (2x stohovací modul a 1x kabel 0,5m) pro SWITCH 48port, dle popisu v TZ	ks	16,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C9200L-STACK-KIT					
163	K	Pol75	Modul SFP+ 10GBASE-LX, SMF, LC, 1310nm	ks	12,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SFP-10G-LR					
164	K	Pol162	SWITCH 48port, TD Switch L2/L3, 48p 100/1000, 4x SFP 10G, dle popisu v TZ a schéma; +napájecí kabel CAB-TA-EU=, nastavení	ks	8,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C9200L-48P-4X-A					
165	M	Pol73	Advantage licence pro 48 portový switch na 3 roky	ks	8,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C9200L-DNA-A-48-3Y					
166	K	Pol74	Stohovací KIT (2x stohovací modul a 1x kabel 0,5m) pro SWITCH 48port, dle popisu v TZ	ks	6,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C9200L-STACK-KIT					
167	K	Pol75	Modul SFP+ 10GBASE-LX, SMF, LC, 1310nm	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SFP-10G-LR					
168	K	Pol163	SWITCH 24SFP Switch L2/L3, 22x SFP 10G + 2x 10G/SFP sdílený port, dle popisu v TZ a schéma; nastavení	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SG350XG-24F					
169	K	Pol164	Modul SFP+ 10G, LC, 1310nm	ks	8,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SFP-10G-LR=, LC,					
170	K	Pol165	WiFi controller WiFi AP controller, pro min. 100 AP, napájecí kabel, dle popisu v TZ a schéma; nastavení	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: HP Aruba 7205 - JW735A + JW118A					
171	K	Pol166	Technická podpora -3roky NBD, pro hardware a software WIFI kontroleru (zahrnuje vzdálenou diagnostiku a podporu, opravu hardwaru na místě včetně náhradních dílů a materiálů). Vyřešení problému / stanovení náhradního opratře následující pracovní den od nahlášení.	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: H3CX1E					
172	K	Pol167	Modul SFP_10GBASE-SR LC Connector SFP+ XCVR	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: JW091A					
173	K	Pol76	UPS 1500VA 2U + síťová karta, dle popisu v TZ a schéma	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SMT1500RMI2U + AP9630					
174	K	Pol168	UPS 2200VA 2U + síťová karta, dle popisu v TZ a schéma	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SMT2200RMI2U + AP9630					
175	K	Pol169	Patch kabel 9/125 E2000apc/LCcapc SM OS 1m duplex	ks	24,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXPC-E2000/LC-APC-OS-1M-D					
176	K	Pol170	Patch kabel 9/125 E2000apc/LCcapc SM OS 3m duplex	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXPC-E2000/LC-APC-OS-3M-D					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	Pol77	Patch kabel 9/125 LCapc/SCapc SM OS 1m duplex	ks	39,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXPC-LC/SC-APC-OS-1M-D					
178	K	Pol171	Patch kabel 9/125 LCapc/SCapc SM OS 3m duplex	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXPC-LC/SC-APC-OS-3M-D					
179	K	Pol78	Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý non-snag-proof	ks	663,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C6-155GY-0,5MB					
180	K	Pol79	Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m šedý non-snag-proof	ks	203,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C6-155GY-1MB					
181	K	Pol80	Patch kabel CAT6 UTP PVC 2m šedý non-snag-proof	ks	241,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C6-155GY-2MB					
182	K	Pol81	Patch kabel CAT6 UTP PVC 3m šedý non-snag-proof	ks	168,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C6-155GY-3MB					
183	K	Pol82	Patch kabel CAT6 UTP PVC 5m šedý non-snag-proof	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C6-155GY-5MB					
184	K	Pol83	Patch kabel CAT5E UTP PVC 0,5m červený (modrý) non-snag-proof Pro propojení ISDN	ks	25,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C5E-155RD-0,5MB					
185	K	Pol84	Patch kabel CAT5E UTP PVC 1m červený (modrý) non-snag-proof Pro propojení ISDN	ks	150,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C5E-155RD-1MB					
186	K	Pol85	Patch kabel CAT5E UTP PVC 2m červený (modrý) non-snag-proof Pro propojení ISDN	ks	200,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C5E-155RD-2MB					
187	K	Pol86	WiFi AP 802.11n/ac 2x2:2 Dual Radio 2,4 a 5 GHz, integrované antény, přenosová rychlost až 867Mb/s v pásmu 5GHz, přenosová rychlost až 400Mb/s v pásmu 2,4GHz, dle popisu v TZ a schéma; nastavení WiFi AP	ks	50,000			
188	M	Pol87	Licence pro controler WIFI AP	ks	50,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: JW472AAE					
189	K	Pol88	Technická podpora -1rok CTR, pro harware a software WIFI AP (zahrnuje vzdálenou diagnostiku a podporu, opravu hardwaru na místě včetně náhradních dílů a materiálů). Vyřešení problému / stanovení náhradního opratře do 6ti hodin od nahlášení.	ks	50,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: H2YU3E					
190	K	HZS3222.5	Práce na stávajícím konektorovým polem, vyhledání. odpojení a demontáž stávající výstupní kabeláže. Demontáže provést ve spolupráci s technickým zástupcem investora	hod	52,000			
191	K	Pol172	Ukončení vodičů na stávajícím konektorovém poli (KRONE LSA+) včetně práce spojené s přípravou kabeláže pro ukončení a vyvázání	pár	625,000			
192	K	741210701R.1	Oceloplechová rozvodnice 300x300x210 mm s montážním panelem	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: OC1033.90 IP66					
193	K	741322001R	Dvoustupňová přepětová ochrana, instalace v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně linky IP telefonie a signálů vedených přes strukturované UTP/FTP/STP kabely Cat. 6(A) před pulsním přepětím, součást dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: DL-1G-RJ45-60V					
194	K	Pol61	Samorezný keystone CAT6 STP RJ45, včetně ukončení kabelu	ks	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXXJ-6-STP-BK-SA					
195	K	Pol90	Patch kabel CAT6 SFTP PVC 0,5m šedý	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: C6-315GY-0,5MB					
196	K	Pol91	Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone šedý	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXXJ-DIN-GY					
197	K	Pol92	DIN lišta 1m včetně úpravy pro rozvodnici, upevnění	ks	1,000			
198	K	741231005R.1	Zemnicí svorka 35mm², zelenožlutá	ks	2,000			
199	K	HZS3222.6	Koordinace s poskytovatelem veřejných služeb při napojení na MW spoj	hod	4,000			
D SK.2			Zásuvky SK					
200	K	Pol93	Zásuvka pod omítku pro 2x keystone RJ 45, komplet včetně popisu zásuvky	ks	685,000			
201	K	Pol173	Zásuvka pod omítku pro 1x keystone RJ 45, komplet včetně popisu zásuvky	ks	24,000			
202	K	Pol174	HDMI zásuvka, komplet včetně popisu zásuvky	ks	4,000			
203	K	741112071R	Krabice přístrojová na omítku	ks	244,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: LK 80x28T					
204	K	741112071R.1	Krabice přístrojová na omítku k lištám LPK lištu LPK dodává a instaluje stavba	ks	439,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PN 80x25 HB					
205	K	741112061R	Krabice přístrojová pod omítku	ks	21,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KP 68					
206	K	741112061R.1	Krabice přístrojová do SDK	ks	6,000			
207	K	Pol94	Samořezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý včetně ukončení kabelu	ks	1 404,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXXJ-6-UTP-BK-SA					
208	K	Pol95	Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát	ks	64,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KRJ45/6SLD					
D SK.3			Zásuvky SK IP44/do podlahové krabice					
209	K	Pol175	Krabice nástěnná pro přístroje 45×45 s víčkem, pro průběžnou montáž, min. IP44 včetně popisu zásuvky	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: 3903N-C06541 B					
210	K	Pol176	Modul zásuvkový 45×45 se záclonkou	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: 1711277-1					
211	K	Pol177	Modul zásuvkový 22,5×45 se záclonkou	ks	8,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: 136811-1					
212	K	Pol94	Samořezný keystone CAT6 UTP RJ45 černý včetně ukončení kabelu	ks	9,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SXXJ-6-UTP-BK-SA					
213	K	Pol178	Podlahová krabice pro 18modulů 22,5x45, komplet	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: LEGRAND					
214	K	HZS3222.4	Zaškolení obsluhy	hod	16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VSS	VSS						
215	K	Pol179	Videorekordér IP síťový 16 kanálový, OS Linux, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 160 Mbps nebo maximální rozlišení 8 Mpx na kameru, podpora analytických funkcí z kamer, audio I/O 1/1 RCA, alarm I/O 4/2, 2x SATA III max. 10 TB HDD, podpora ONVIF, 1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 16x PoE porty (max. 117 W / resp. 25,5 W na jeden port), 1x HDMI (4K) (8x 1080p @ 30 fps) + 1x VGA, 2x USB, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, rozměry smart 1U, 375,0 x 327,4 x 53,8 mm, hmotnost 2,63 kg (bez HDD)	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: NVR4216-16P-4KS2/L					
216	K	Pol180	SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS,	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: HDD4000S 24/7					
217	K	Pol181	All In One PC - 23.8" LED 1920x1080 IPS, Intel Core i5 8500T Coffee Lake, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 630, HDD 1TB 7200 otáček, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, webkamera, USB-C 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, DisplayPort, HDMI, čtečka karet, USB klávesnice a myš, Repro 2x2W, Windows 10 Pro 64bit (4NT86EA)	ks	1,000			
218	K	Pol182	Centrální software pro spojování záznamových zařízení DVR a NVR, správa až 500 zařízení, česká lokalizace, max. 4 monitory česká lokalizace instalace na neomezený počet počítačů zobrazení až 64 kamer na jednom zobrazovacím panelu podpora více monitorů uspořádání kamer do skupin nahrávání až 32 kamer na lokální počítač vzdálený monitoring kamer a kamer připojených k NVR / DVR vzdálená konfigurace kamer a správa DVR / NVR přehrávání záznamu jako ze vzdáleného DVR / NVR, tak i z lokálního PC-NVR synchronní přehrávání záznamu (více kamer současně) vyhledávání záznamu na časové ose, nebo podle kalendáře zobrazení primárního i sekundárního streamu automatické přepínání pohledů podle časového plánu podpora E-map monitoring poplachů (detekce pohybu, chyba disku, zakrytí kamery apod.)	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: Smart PSS					
219	K	Pol183	2 Mpx Starlight dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR přísvit s dosvitem 40 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS, rozlišení 1920 × 1080 px, snímkování 25/30 fps, citlivost 0,002 lx @ F1.5, motorický zoom objektiv 2,7–13,5 mm, úhel záběru 109°–28°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 3D DNR, komprese H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilní, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, napájení 12 V DC, PoE (802.3af), spotřeba 533 mA, rozměry ø 122,0 × 108,3 mm, hmotnost 0,69 kg	ks	8,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2					
220	K	Pol184	2 Mpx (Full HD) Starlight kompaktní IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED s dosvitem 50 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivost 0,002 lx / F1.5, motor zoom objektiv 2,7–13,5 mm / F1.5, 5x optický zoom, úhel záběru 109°–30°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, 3DNR, inteligentní funkce, zachytení obličeje a získávání metadata, počítání lidí, komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG, ONVIF kompatibilní, alarm I/O 2/1 , audio I/O 1/1, 1x video výstup, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, napájení 12 V DC, 10 W, PoE, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozměry 273,2 × 95,0 × 95,0 mm, hmotnost 1,11 kg	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: IPC-HFW5241E-ZE-27135					
221	K	Pol98	Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.90W), IP55, v krabici včetně nutného příslušenství pro uzemnění	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: OVP-100M-HIPOE-IP55					
222	K	HZS3222.7	Nastavení NVR	hod	8,000			
223	K	HZS3222.8	Seřízení a odzkoušení kamer, propojení se systémem PZTS	hod	16,000			
224	K	HZS3222.4	Zaškolení obsluhy	hod	4,000			
D PZTS			PZTS					
225	K	Pol185	Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: GALAXYGD-96					
226	K	Pol186	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PS12170 VdS					
227	K	Pol187	Klávesnice s dotykovým displejem, zápusťná montáž, pokročilé uživatelské menu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: CP045-00					
228	K	Pol188	Volitelná plastová krabice na povrchovou montáž klávesnic	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: A045					
229	K	Pol189	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: GXYSMART GSM					
230	K	Pol190	Nový TCP/IP komun kátor pro PZTS verze dle posledních EN norem	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: E080-08					
231	K	Pol99	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: G8					
232	K	Pol191	PIR detektor se zrcadlovou opt kou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: IS3016A					
233	K	Pol192	Kloubový držák na stěnu, dodává se po balení, 1ks balení obsahuje 5ks držáků	bal	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SMB10					
234	K	Pol193	Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, vestavěné EOL a funkce AM	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KX15DTAM					
235	K	Pol194	Volitelný držák pro montáž na zeď pro detektory	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KXBRACKET-W					
236	K	Pol102	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m	ks	16,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: MAS303					
237	K	741112111R.2	Plastová povrchová propojovací krabice s tamper kontaktem 12 + 2 šroubovací svorky	ks	11,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: JB727/WH					
238	K	Pol103	Nezálohovaná plastová vnitřní sířena 110dB/1m	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SA913					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	K	HZS3222.7.1	Naprogramování, oživení, odzkoušení systému a prvků, do 50 prvků	hod	28,000			
240	K	HZS3222.9	Napojení na systém VSS	hod	2,000			
241	K	HZS3222.4	Zaškolení obsluhy	hod	4,000			
D	STA	STA						
242	K	741210701R.1	Oceloplechová rozvodnice 300x300x210 mm s montážním panelem	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: OC1033.90 IP66					
243	K	741322001R.1	Svodič bleskových proudů se stíněním odděleným od ochranné země bleskojistkou, instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 na vstupu vedení do objektu, k ochraně koaxiálních přijímacích vedení, televizních systémů, kamer a TV přijímačů před účinky při přímém i nepřímém úderu blesku, Součást dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: FX-090 F75 T F/F					
244	K	741322001R.2	Přepět'ová ochrana, stínění spojené s ochrannou zemí, instalace těsně před chráněné zařízení, k ochraně koaxiálních přijímacích vedení, televizních systémů, kamer a TV přijímačů před pulsním přepětím, Součást dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2 Umístění do rozvaděče STA 1	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: SX-090 F75 F/F					
245	K	Pol104	F konektor krimpovací 6,8mm včetně ukončení	ks	16,000			
246	K	Pol92	DIN lišta 1m včetně úpravy pro rozvodnici, upevnění	ks	1,000			
247	K	741231005R.1	Zemní svorka 35mm², zelenožlutá	ks	2,000			
248	K	741210701R.2	STA 1 SAT rozvaděč plechový,perf.mont.deska,3-b.zámek,600x800x200	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: HSATG862M-					
249	K	741210701R.3	STA 2,4,6,8,10 SAT rozvaděč plechový,perf.mont.deska,3-b.zámek,400x400x200	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: HSATG442M-					
250	K	741210701R.4	STA 3,5,7,9,11 SAT rozvaděč plechový,perf.mont.deska,3-b.zámek,600x600x200	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: HSATG662M-					
251	M	Pol105	Protiprachový kartáč	ks	22,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: HDZA0003--					
252	K	741313002R	Zásuvka na DIN lištu průběžná	ks	11,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: ZSE-06					
253	K	Pol106	Anténa UHF/DVB-T s LTE filtrem (21-60K)	ks	3,000			
254	K	Pol107	Anténa FM	ks	1,000			
255	K	Pol195	Anténní stožár 2m, trojnožka včetně betonových podstavců a PVC podložky	ks	1,000			
256	K	Pol196	Úprava a doplnění stávajícího hromosvodu doplnění o oddálený jímač volně stojící 3m, 3x betonové závaží 17kg, vzdálenost S0,8m od stožáru či antén. 30m AlMgSi vodič vč. poděr, svorky	set	1,000			
257	K	Pol108	Hlavní zesilovač s min. 3x UHF vstup a 1x FM, zesílení až 55dB, výstupní úroveň až 115dBμV	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: Avant 9 PRO					
258	K	Pol109	Výkonový linkový zesilovač, zesílení až 38dB s regulací, výstupní úroveň až 110dBμV	ks	6,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: ALCAD CF-111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	Pol110	Rozbočovač 2x výstup, max 3,9dB	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: XGVS-2					
260	K	Pol197	Rozbočovač 3x výstup, max 6,2dB	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: XGVS-3B					
261	K	Pol111	Rozbočovač 6x výstup, max 10,5dB	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: XGVS6					
262	K	Pol112	Odbočovač - min. 1x průchozí výstup, 1x odbočovací výstup, max 4dB/4dB	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: TGT2-4					
263	K	Pol113	Odbočovač - min. 1x průchozí výstup, 6x odbočovací výstup, max 4,4dB/14,4dB	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: TGT8-14					
264	K	Pol104	F konektor krimpovací 6,8mm včetně ukončení	ks	90,000			
265	M	Pol115	Drobný instalační materiál, koncové členy 75ohm, útlumové členy, ráhno pro antény	ks	1,000			
266	K	Pol116	Měření úrovně signálu před instalací	ks	1,000			
267	K	Pol117	Měření úrovně signálu na zásuvkách	ks	200,000			
268	K	Pol118	STA TV/R koncová zásuvka 1dB včetně ukončení kabelu	ks	36,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: BM111+kryt ABB					
269	K	Pol119	STA TV/R koncová zásuvka 3,5dB včetně ukončení kabelu	ks	9,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: BM100+kryt ABB					
270	K	Pol120	STA TV/R koncová zásuvka 6,2dB včetně ukončení kabelu	ks	12,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: BM101+kryt ABB					
271	K	Pol121	STA TV/R průběžná zásuvka 2,5/8,7dB včetně ukončení kabelů	ks	38,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: BM200+kryt ABB					
272	K	Pol122	STA TV/R průběžná zásuvka 1,7/11,5dB včetně ukončení kabelů	ks	48,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: BM500+kryt ABB					
273	K	Pol123	STA TV/R průběžná zásuvka 1,2/16,5dB včetně ukončení kabelů	ks	57,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: BM700+kryt ABB					
274	K	741112071R	Krabice přístrojová na omítku	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: LK 80x28T					
275	K	741112071R.1	Krabice přístrojová na omítku k lištám LPK lištu LPK dodává a instaluje stavba	ks	193,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: PN 80x25 HB					
276	K	741112061R	Krabice přístrojová pod omítku	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KP 68					
D	STA.1	Trasy SK, STA, PZTS, VSS						
277	K	220280206R	Kabel UTP cat.6, LSOH (Dca s2 d2 a1)	m	111 850,000			
278	K	220280206R.1	Kabel UTP cat.6, B2caS1 d1 a1	m	1 430,000			
279	K	220280206R.2	Kabel FTP cat.6, PE venkovní	m	36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
280	K	220280206R.3	Kabel FTP cat.6, LSOH (Dca s2 d2 a1)	m	60,000						
281	K	220280221R	Sdělovací kabel stíněný 3x2x0,5	m	342,000						
282	K	220280225R	Sdělovací kabel stíněný 25x2x0,5	m	630,000						
283	K	220281001R	Sdělovací kabel stíněný 50x2x0,5	m	1 806,000						
284	K	220280225R.1	Optický kabel SM 24vl. 9/125um univerzální, FRLSOH, Dca	m	12,000						
285	K	220280225R.2	Optický kabel SM 12vl. 9/125um univerzální, FRLSOH,Dca	m	1 278,000						
286	K	210800530R	Vodič CYA 25mm2	m	60,000						
287	K	210800529R	Vodič CYA 16mm2	m	108,000						
288	K	210800527R	Vodič CYA 6mm2	m	1 320,000						
289	K	741122211R.5	CYKY 3x2,5	m	264,000						
290	K	741122211R.6	CXKH-R 2x1,5 B2caS1d0	m	96,000						
291	K	220280223R.2	SSKFH-R 3x2x0,8, B2caS1d0	m	408,000						
292	K	220280223R.3	Stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm (kroucený), zesílené napájecí žíly	m	192,000						
293	K	220280206R.4	Koaxiální kabel 75ohm, max. útlum 18dB/100m při 800MHz, Cu oplet, PVC	m	7 396,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: Belden H125Cu, PVC								
294	K	220280206R.5	Koaxiální kabel 75ohm, max. útlum 18dB/100m při 800MHz, Cu oplet, LSNH	m	306,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: Belden H125Cu, LSNH								
295	K	220280206R.6	Koaxiální kabel 75ohm, max. útlum 18dB/100m při 800MHz, Cu oplet, PE - venkovní	m	72,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: Belden H125Cu, PE								
296	K	741910413 74191042	Kabelový žlab plný, 125/50, vč. příslušenství (žlab, víko, spojky, kolena, dělicí přepážka, podpěry včetně kotvení, spojovací materiál, atd.)	m	24,000						
297	K	741910415 74191042	Kabelový žlab plný, 300/100, vč. příslušenství (žlab, víko, spojky, kolena, 2x dělicí přepážka, podpěry včetně kotvení, spojovací materiál, atd.)	m	264,000						
298	K	741910411R	Kabelový drátěný, 50/50, vč. příslušenství (žlab, spojky, kolena, podpěry včetně kotvení, spojovací materiál, atd.)	m	252,000						
299	K	741910414R.1	Kabelový drátěný, 150/100, vč. příslušenství (žlab, spojky, kolena, podpěry včetně kotvení, spojovací materiál, atd.)	m	1 512,000						
300	K	741910415R	Kabelový žlab drátěný, 300/100, vč. příslušenství (žlab, spojky, kolena, dělicí přepážka, podpěry včetně kotvení, spojovací materiál, atd.)	m	87,000						
301	K	741910415R.1	Kabelový žebřík-lávka, 300/110, vč. příslušenství (spojky, kotvení, spojovací materiál, atd.)	m	66,000						
302	K	741910415R.2	Kabelový žebřík-lávka, 400/110, vč. příslušenství (spojky, kotvení, spojovací materiál, atd.)	m	15,000						
303	K	Pol124	Odlehčení v tahu pro kabely	ks	10,000						
304	K	220261143R.2	Příchytka skupinová vč. kotvy pro svazky kabelů	ks	500,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: OBO GRIP								
305	K	220261141R.3	Příchytka plastová pro kabel vč. kotvy	ks	100,000						
306	K	220261141R.4	Příchytka kovová pro kabel vč. kotvy	ks	120,000						
307	K	741110001R	Trubka pevná d20 vč. spojek, příchytka a kotvení	m	36,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS								
308	K	741110041R	Trubka ohebná d20 vč. spojek, příchytka a kotvení	m	1 089,000						
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS								
309	K	741110301R	Dvouplášťová korugovaná chránička dn40 UV stabilní vč. příslušenství a kotvení	m	18,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS					
310	K	741110511R.3	Lišta LHD 40x20, vč. koncovek, rohů, kotevního materiálu	m	588,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS					
311	K	741110511R.4	Lišta LHD 40x40, vč. koncovek, rohů, kotevního materiálu	m	396,000			
P			Poznámka k položce: typové označení/referenční výrobek: KOPOS					
312	K	Pol36	Požární ucpávka	m2	7,000			
313	K	Pol198	Požární nátěr kabelů nevyhovujících B2caS1d1 v prostoru CHÚC	m	30,000			
314	K	Pol125	Požární zakrytování (EI30DP1) kabelové trasy v 1 a 10.NP (m.č.102 a 1002) budovy SEVER a 1.PP a 10.NP (m.č.027b a 1002) budovy JIH. Kryt SDK konstrukcí z důvodu umístění PBZ	m	13,500			
315	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	584,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974049121					
316	K	974049122	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	432,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974049122					
317	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	29,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031122					
318	K	973032616	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	21,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973032616					
319	K	971042131	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	477,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042131					
320	K	971042141	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	25,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042141					
321	K	971042151	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042151					
322	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042261					
323	K	971052481	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052481					
324	K	971052231	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	28,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052231					
325	K	971052241	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	25,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052241					
326	K	971052331	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052331					
327	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	61,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054141					
328	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	11,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054241					
329	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	3,091			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013217							
330	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,091			CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219							
331	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,091			CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501							
332	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,091			CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509							
333	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,091			CS ÚRS 2022 01		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631							
D STA.2			Ostatní SK, STA, VSS, PZTS							
334	K	220261101R	Konstrukce ocelová pro přístroje a zařízení do 5 kg - podružný instalační materiál a práce	ks	100,000					
335	K	HZS3222.3	Koordinace s ostatními profesemi	hod	70,000					
336	K	HZS1302.0	Stavební přípomoce	hod	112,000					
337	K	HZS3222.10	Demontáže stávajících instalací	hod	148,000					
338	K	Pol199	Montážní plošina/lešení vč. přepravy	den	8,000					
339	K	Pol37	Dílenská dokumentace	ks	1,000					
340	K	Pol38	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000					
341	K	Pol39	Zprovoznění a zkušební provoz	hod	32,000					
342	K	Pol127	Revize	hod	32,000					
343	K	HZS3222.11	Zaškolení obsluhy STA	hod	4,000					
344	K	Pol40	Doklady pro kolaudační řízení	ks	1,000					
345	K	Pol200	Přepravní náklady a režie	set	1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801
Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Zadavatel:
Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:
NEPRO stavební a.s.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2022

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

IČ: 27342093
DIČ: CZ27342093

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Cena bez DPH	[REDACTED]
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.


Datum: 25. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN2 - Příprava staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN5 - Finanční náklady
VRN7 - Provozní vlivy
VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pilotů 217, 160 00 Praha 6 - Ruzyně
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: NEPRO stavební a.s.

Datum: 25. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013294R01	Ostatní dokumentace - fotodokumentace stavby	Kč	1,000			
P			Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení - fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím"					
D	VRN2		Příprava staveniště					
2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000			S ÚRS
P			Poznámka k položce: Náklady na činnosti specifikované Katalogem průvodních činností a nákladů při výstavbě, 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha č.02					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			S ÚRS
P			Poznámka k položce: Náklady na činnosti specifikované Katalogem průvodních činností a nákladů při výstavbě, 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha č.03: - související (přípravné) práce - vybavení staveniště - připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie - zabezpečení staveniště - zrušení zařízení staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost					
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000			S ÚRS
P			Poznámka k položce: - náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; - poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; - zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; - zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; - předání všech dokladů o dokončené stavbě					
5	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000			S ÚRS
P			Poznámka k položce: Zabezpečení kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě a zajištění event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN5			Finanční náklady					
6	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000			CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla a po dobu záruky v rozsahu obchodních podmínek					
D VRN7			Provozní vlivy					
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000			CS ÚRS
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ztížení prací režimem vojenského areálu (pozn. omezená pracovní doba, omezení vstupu do areálu, bezprašný provoz apod.)					
D VRN9			Ostatní náklady					
8	K	091002R01	Ostatní náklady související s objektem - Průběžný úklid staveniště během stavby	Kč	1,000			
9	K	091002R02	Ostatní náklady související s objektem - Závěrečný úklid stavby	Kč	1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 2018_OV_32_R02

Stavba: Revitalizace vnitřních prostorů VUZ Dědina - I.etapa

Datum: 25. 5. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

5.2/ 5.2.D11 Architektonicko stavební řešení

jadro_A	počet	kus	73,000
	"Výkres 01 1.PP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	0		0,000
	"Výkres 02 1.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	10		10,000
	"Výkres 03 2.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 04 3.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 05 4.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 06 5.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 07 6.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 08 7.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 09 8.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	Součet		73,000
jadro_B	počet	kus	80,000
	"Výkres 01 1.PP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	0		0,000
	"Výkres 02 1.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	10		10,000
	"Výkres 03 2.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
10			10,000
	"Výkres 04 3.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	"Výkres 05 4.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	"Výkres 06 5.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	"Výkres 07 6.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	"Výkres 08 7.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	"Výkres 09 8.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	Součet		80,000
jadro_C	počet	kus	8,000
	"Výkres 01 1.PP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
0			0,000
	"Výkres 02 1.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
1			1,000
	"Výkres 03 2.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
1			1,000
	"Výkres 04 3.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
1			1,000
	"Výkres 05 4.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
1			1,000
	"Výkres 06 5.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
1			1,000
	"Výkres 07 6.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
1			1,000
	"Výkres 08 7.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
1			1,000
	"Výkres 09 8.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
1			1,000
	Součet		8,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
jadro_E	počet	kus	8,000
	"Výkres 01 1.PP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	0		0,000
	"Výkres 02 1.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 03 2.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 04 3.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 05 4.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 06 5.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 07 6.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 08 7.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 09 8.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	Součet		8,000
jadro_F	počet	kus	7,000
	"Výkres 01 1.PP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	0		0,000
	"Výkres 02 1.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	0		0,000
	"Výkres 03 2.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 04 3.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 05 4.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 06 5.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	1		1,000
	"Výkres 07 6.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
1			1,000
	"Výkres 08 7.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
1			1,000
	"Výkres 09 8.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
1			1,000
	Součet		7,000

5.2/ 5.2.D14e

Zdravotechnika

jadro_A	počet	kus	73,000
	"Výkres 01 1.PP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	0		0,000
	"Výkres 02 1.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	10		10,000
	"Výkres 03 2.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 04 3.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 05 4.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 06 5.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 07 6.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 08 7.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	"Výkres 09 8.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	9		9,000
	Součet		73,000
jadro_B	počet	kus	80,000
	"Výkres 01 1.PP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	0		0,000
	"Výkres 02 1.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
	10		10,000
	"Výkres 03 2.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
10			10,000
	"Výkres 04 3.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	"Výkres 05 4.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	"Výkres 06 5.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	"Výkres 07 6.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	"Výkres 08 7.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	"Výkres 09 8.NP - SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TYPŮ JADER"		0,000
10			10,000
	Součet		80,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
NG	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J materiál - jednotková cena materiálu
- J montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Kryc ho listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Kryc ho listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Kryc ho listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Kryc ho listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Kryc ho listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Kryc ho listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Praha, VUZ Dědina – rekonstrukce ubytovny – realizace - 1. etapa

31. ŘÍJNA 2022

1. Návrh složení a pracovního vybavení jednotlivých pracovních čt

Akce: **Praha, VUZ Dědina – rekonstrukce ubytovny - realizace - 1. etapa**

1. Obecná specifikace

Stavbu jako celek bude řídit hlavní stavbyvedoucí, se zástupcem stavbyvedoucího společně s technikem stavby, který bude na stavbě přítomen nepřetržitě. Dílčí stavební procesy budou realizovány jednotlivými pracovními čtami složenými z kvalifikovaných pracovníků pro dané pracovní úkony.

2. Rozdělení a vybavení jednotlivých pracovních čt

Pracovní četa A - bourací práce

- 10x stavební dělník – pomocný dělník
- Ruční nářadí – bourací kladivo, lopata, koště, kolečko, úhlová bruska 230mm, AKU šroubovák a vrtačka, palice 3 a 6kg, šroubovák, pajsr, vysavač, bubnový kabel
- BOZP OOPP

Pracovní četa B – zednické práce

- 10x stavební dělník – 4x zedník, 1x přidavač
- Ruční nářadí – zednická lžíce, řezačka na pórobeton, kladivo, palice, natahovák, elektrické míchadlo, příklepová vrtačka, vysavač, metr, vodováha, bubnový kabel, hladítko, nůž
- BOZP OOPP

Pracovní četa C – Instalatérské práce

- 5x stavební dělník – 4x instalatér, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – elektrická a ruční pila, svářečka potrubí, klíče, gola-sada, metr, příklepová vrtačka, bourací kladivo, drážkovačka, špachtle, kladivo, palice, elektrické míchadlo, vysavač, metr, vodováha, bubnový kabel
- BOZP OOPP

Pracovní četa D – Elektroinstalační práce

- 7x stavební dělník – 4x elektrikář, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – elektrická zkoušečka, šroubovák, nůž metr, příklepová vrtačka, bourací kladivo, drážkovačka, špachtle, kladivo, palice, vysavač, metr, vodováha, bubnový kabel
- BOZP OOPP

Pracovní četa E – sádkartonové konstrukce

- 5x stavební dělník – 3x sádkartonář, 2x pomocný dělník
- Ruční nářadí – rotační laser, SDK nůž, metr, příklepová vrtačka, špachtle, brus, AKU šroubovák, vodováha, bubnový kabel, nůžky na plechové profily
- BOZP OOPP

Pracovní četa F– obkladačské práce

- 10x stavební dělník – 10x dlaždič a obkladač
- Ruční nářadí – laser, nůž, metr, příklepová vrtačka, špachtle, vodováha, bubnový kabel, nůžky na lišty, natahovák, el. Míchadlo, kleště, el. Vrtačka, řezačka na obklady a dlažbu
- BOZP OOPP

Pracovní četa G – Provedení pokládky PVC

- 4x stavební dělník – 3x podlahář, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – nůž, metr, špachtle, vodováha, bubnový kabel, váleček, natahovák, el. míchadlo, svářečka na spoje, válec
- BOZP OOPP

Pracovní četa H – Provedení montáže vnitřních dveří

- 5x stavební dělník – 3x montér, 2x pomocný dělník
- Ruční nářadí – šroubovák, vodováha, metr, el. pila, kladivo, palička, AKU šroubovák

- BOZP OOPP

Pracovní četa CH – Provedení malířských prací

- 4x stavební dělník – 4x malíř
- Ruční nářadí – váleček, štětka, kompresor, pistole, škrabka, houba, el. míchadlo, hadr
- BOZP OOPP

Pracovní četa I – VZT

- 4x montážní dělník
- Ruční nářadí – kladivo, metr, nůžky, pilka, pila, brus, flexa, maflík, vrtačka, pajsr, šroubováky, aku šroubovák
- BOZP OOPP

Pracovní četa K – Lešenářské práce

- 4x stavební dělník – lešenář
- Ruční nářadí – metr, vodováha příklepová vrtačka
- BOZP OOPP

Pracovní četa L – Truhlářské práce


- 2x truhlář 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – metr, vodováha příklepová vrtačka, ruční nářadí – šroubovák, klíče, gola-sady, aku vrtačka, pila na řezání
- BOZP OOPP

Pracovní četa M – zámečnické práce

- 2x zámečník, 1x pomocný dělník
- Ruční nářadí – metr, vodováha příklepová vrtačka, ruční nářadí – šroubovák, klíče, gola-sady, aku vrtačka, flexa, a podobně
- BOZP OOPP

2. Přílohy

- Harmonogram nasazení pracovníků
- Graf nasazení pracovníků
- Graf potřeby zdrojů financí



The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The next section describes the methodology used in the study, including the data sources and the statistical techniques employed. The results of the study are then presented, followed by a discussion of the findings and their implications. The paper concludes with a summary of the main points and suggestions for further research.

The study was conducted using a quantitative research design. Data was collected from a sample of 100 participants. The data was then analyzed using statistical software. The results of the analysis are presented in the following table:

Variable	Mean	Standard Deviation
Variable 1	1.2	0.5
Variable 2	2.5	0.8
Variable 3	3.1	1.2
Variable 4	4.5	1.5
Variable 5	5.2	1.8

The results of the study indicate that there is a significant relationship between the variables. The findings suggest that the research has important implications for the field. Further research is needed to explore the relationship between the variables in more detail.

PLÁN KVALITY

**„PRAHA, VUZ DĚDINA – REKONSTRUKCE
UBYTOVNY – REALIZACE – 1. ETAPA “**

1. POJMY, DEFINICE, ZKRATKY

1.1 Zkratky

BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO	požární ochrana
SoD	smlouva o dílo
SaZ	stroje a zařízení
KZP	kontrolní a zkušební plán
VR	vedoucí realizace
PMS	pracovní měřidlo stanovené
PMN	pracovní měřidlo nestanovené
IM	informativní měřidlo

1.2 Definice

Vedoucí zaměstnanec - zaměstnanec, v jehož podřízenosti je minimálně jeden zaměstnanec.

Zaměstnanec - pracovník pracující ve společnosti na základě pracovní smlouvy.

2 POPIS ČINNOSTÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ KONKRÉTNÍ STAVBY

2.1 Analýza projektové dokumentace

V technickém oddělení výroby připravář výroby ve spolupráci s nabídkovým přípravářem na základě projektové dokumentace stanoví harmonogram prací, jejich posloupnost, posloupnost jednotlivých procesů realizace stavby. Určí jednotlivé kroky nezbytné pro realizaci zakázky a stanoví Kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2 Jednotlivé kroky při realizaci zakázky

1. Před zahájením stavby obdrží stavbyvedoucí od výrobního přípraváře doklady, které jsou uvedeny v „Protokolu o projednání a přidělení stavby“.

2. Po uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky je možné přistoupit k realizaci stavby. Celý proces realizace je složen z jednotlivých kroků (fází), které na sebe bezprostředně navazují. Za jejich provedení v dané posloupnosti odpovídá stavbyvedoucí, který byl vedením společnosti pověřen realizací stavby.

3. Předpokladem realizace jednotlivých fází procesu stavby je organizační zajištění následujících činností:

- Provedení dopravních a bezpečnostních opatření,
- služby dopravy a mechanizace,
- zajištění subdodavatelských prací,
- dodání materiálu,
- provedení zkoušek a měření,
- odpovídající způsob likvidace odpadu,
- efektivní komunikace s objednatelem případně projektantem.

4. Jednotlivými fázemi procesu realizace stavby jsou:

- Předání staveniště,
- zahájení prací,
- realizace jednotlivých stavebních částí,
- kontrola subdodavatelských prací,
- provedení zkoušek a měření,
- řešení případné neshody,
- případné změny technického řešení,
- provedení víceprací,
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (viz Plán BOZP a PO),
- zajištění ochrany životního prostředí (viz Environmentální plán),
- předání provedených prací,
- předání staveniště po ukončení prací,
- nedodělky, reklamace.

2.3 Činnosti nezbytné k realizaci stavby

2.3.1.1 Zajištění mechanizace a dopravy

Zajištění této činnosti je prováděno dvojím způsobem:

- Vlastními prostředky,
- dodavatelským způsobem.

Zajišťování dopravy a mechanizace je prováděno na základě konkrétního požadavku stavbyvedoucího, který předkládá své požadavky na dopravu a mechanizaci vedoucímu realizace na týdenních výrobních poradách. V případě kolizí mezi jednotlivými stavbyvedoucími rozhoduje VR, v případě nutnosti předkládá návrh na zapůjčení prostředků ke schválení vedením.

Doprava materiálu, zboží na stavby v realizaci společnosti je zajišťována jak interně, tak externím dodavatelem. Externí spediční a dopravní společnosti se volí na základě výběru dodavatelů těchto služeb. Východiskem pro výběr dodavatele těchto služeb je vzájemné porovnání jejich nabídek po stránce komerční. K dopravě zboží se vždy vybírá přepravce, který má uzavřené odpovídající pojištění na dopravovaný náklad. Při předávání zboží dopravci přebírá zodpovědnost za průběh dopravy a její předání zákazníkovi v neporušeném stavu dopravce.

2.3.2 Stroje a zařízení podléhající údržbě

Všechny stroje a zařízení společnosti zúčastněné na výrobním procesu podléhají plánované údržbě, aby byla zajištěna stálá způsobilost pro kvalitní a bezpečnou výrobu.

Údržba SaZ provozních úseků je prováděna vlastními pracovníky společnosti či kompetentní externí firmou (například revizní zkoušky).

SaZ, které se používají ve společnosti, jsou ruční nářadí, případně složitější stroje a zařízení používané v rámci činností společnosti. U ručního elektrického nářadí jsou prováděny pravidelné revize elektro podle ČSN 33 1600 ed. 2 odborně způsobilým pracovníkem.

Příslušné SaZ mají zpracován plán údržby a je vedena evidence o provedené údržbě a případných opravách v provozním deníku stroje a zařízení.

Uživatelé SaZ jsou povinni provádět pravidelné kontroly stavu SaZ. Případné nedostatky okamžitě hlásí nadřízenému zaměstnanci pro zajištění nápravy.

Sledování lhůt revizí provádí odpovědný pracovník, který v termínu 30 dní před uplynutím revizní lhůty kontaktuje příslušného revizního technika. Obsluha SaZ provádí denně kontrolu způsobilosti stroje, zjištěné závady nahlásí svému přímému nadřízenému.

I. stupeň – běžná údržba:

- Běžnou údržbu provádí obsluha stroje a zařízení,
- při provádění údržby se řídí postupem k údržbě stanoveným výrobcem nebo na základě technické dokumentace (návod k obsluze).

II. stupeň – rozšířená údržba:

- Rozšířenou údržbu (speciální čištění stroje, provádí externí technik ve spolupráci s obsluhou stroje). Při provádění údržby se řídí postupem k údržbě stanoveným výrobcem, specifiky dané provozem stroje nebo na základě technické dokumentace.

III. stupeň – speciální inspekce a revize:

SaZ podléhající speciálním inspekcím a revizím:

- Zdvihačí a manipulační stroje a zařízení,
- kompresory spolu se vzdušníky (tlakové nádoby),
- elektrické ruční nářadí.

V případě, že v rámci provedení údržby – inspekce – revize shledá příslušná osoba na SaZ závady, které mohou mít negativní vliv na kvalitu produkce nebo na spolehlivou a bezpečnou funkci, je daný stroj nebo zařízení bezprostředně vyřazen z výrobního procesu, označen popisem „Stroj v opravě“, je do jeho provozního deníku (je-li zřízen) zapsána poznámka a až do realizace opravy nesmí být používáno.

Pracovník před započetím práce na stroji – zařízení musí být řádně instruován a proškolen (obsluha, údržba, bezpečnost předpisy SaZ). Provedení instruktáže a proškolení je dokumentováno v Provozním deníku stroje či v Deníku zdvihačích zařízení a záznamech BOZP. Za provedení instruktáže odpovídá přímý nadřízený zaměstnanec, který má daný SaZ obsluhovat.

V případě, že pracovník – obsluha stroje – zjistí na SaZ závadu, je povinen toto ihned nahlásit svému vedoucímu střediska (případně svému přímému nadřízenému), který zajistí opravu. Je-li závada takového charakteru, že je ohrožena kvalita produkce, funkce stroje nebo bezpečnost práce, je SaZ okamžitě vyřazen z výrobního procesu a je označen tabulkou „Stroj v opravě“.

Údržba a opravy vozidel probíhá pomocí externích poradenských společností, případně v návaznosti na požadavky výsledků STK. Servisní plán je popsán v servisní knížce, která obsahuje informace o periodách prohlídek vozidla.

2.3.3 Zajištění subdodavatelských prací

Již při zpracování nabídky pro výběrové řízení jsou uvažováni subdodavatelé na práce, které společnost na příslušné stavbě nebude realizovat. Tyto subdodavatelské práce jsou zajišťovány smlouvou o dílo nebo objednávkou.

Při výběru vhodného subdodavatele jsou zvažovány: cenová nabídka a kvalitativní kritéria a kritéria schopnosti zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. Vybraný subdodavatel musí vždy splňovat všechna kritéria.

Uzavření smluvního vztahu se subdodavatelem na předem stanovené práce zajišťují ředitel společnosti nebo ekonomickým ředitelem.

K uzavření smluvního vztahu dochází vždy před zahájením subdodavatelsky zajišťovaných prací.

Na některé subdodavatelské práce není nutné uzavírat smlouvu, postačí objednávka (práce malého rozsahu). V tomto případě si výběr subdodavatelských prací zajišťuje stavbyvedoucí.

Odpovědnost a kontrolu těchto prací nese stavbyvedoucí, který také kontroluje průběh těchto prací dle časového harmonogramu a stanovených pracovních postupů pro řízení subdodavatelů. O průběžné kontrole jsou vedeny záznamy ve stavebním deníku.

Veškeré neshody je stavbyvedoucí neprodleně povinen oznámit VR, který přijímá opatření k nápravě.

V rámci předcházení neshodám dochází pololetně k vyhodnocení subdodavatelů z pohledu společnosti. Seznam subdodavatelů zpracovává za úsek přípravy a realizace vedoucí přípravy a realizace, za úsek mechanizace a dopravy vedoucí mechanizace dopravy, za úsek elektro vedoucí elektro. Hodnocení subdodavatelů se provádí na poradách vedení společnosti minimálně 1x za pololetí.

2.3.4 Zajištění materiálu

Specifikace (seznam) materiálů vyplývá se smluvní dokumentace. Materiál je nutno objednat včas, aby byl dodržen časový harmonogram prací i s ohledem na materiál, který má dlouhou dodací dobu.

Za zajištění materiálu odpovídá pro první fázi výstavby připravář stavby. Následně si materiál zajišťuje stavbyvedoucí po schválení VR.

Výběr vhodného dodavatele materiálu je záležitostí připraváře stavby nebo vedoucího realizace o něm rozhodne na základě vyhodnocování dodavatelů materiálu, případně v souladu s požadavkem investora.

2.3.5 Zajištění zkoušek a měření

Jednou ze základních podmínek při dodržování stanovených kvalitativních cílů je provedení všech zkoušek a měření dle KZP, který definuje jaké zkoušky a jaká měření v příslušných termínech je třeba zajistit.

Potřebné zkoušky a měření je možné zajistit buď vlastními prostředky, nebo pomocí externích dodavatelů – akreditovaných laboratoří.

Za zajištění potřebných zkoušek a měření v plném rozsahu a ve stanovených termínech odpovídá stavbyvedoucí.

2.3.6 Provádění kontrol

Kontrolou se rozumí proces, při němž dochází k ověření shody mezi předpoklady či plány s realizací.

Kontroly se zabývají:

- Technologickou kázní, dodržování pracovních postupů,

- časových postupem procesu,
- jednotlivými parametry surovin nebo výrobků.

Kontroly se dělí:

- Vstupní – u dodávaných výrobků a sypkých materiálů se provádí pouze vizuálně a porovnávají se s dodacím listem. Používají se jen materiály a výrobky opatřené Prohlášením o shodě nebo jiným dokladem o kvalitě.
- Mezioperační – probíhá obvykle při ukončení určitého dokončeného cyklu respektive před zahájením dalšího technologického postupu. Tyto kontroly se provádí obvykle dle KZP.
- Výstupní – její formou je zaměření a prohlídka skutečného provedení stavby a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Provádí se většinou v souladu s požadavkem zákazníka. Jedno paré skutečného provedení je archivováno v technickém archivu v souladu s Archivačním a skartačním řádem.

2.3.7 Zajištění likvidace odpadů

Při stavební činnosti u společnosti vznikají především tyto druhy odpadu:

- Stavební sutě, betonové, cihlové, sádrové, keramika,
- kabely, dřevotříska, kovový šrot apod.

Konkrétní způsob zákonné likvidace odpadů, určuje buď přímo objednatel v podmínkách soutěže, nebo společnost v rámci zpracované nabídky.

Pro likvidaci odpadu je třeba zajistit odvoz odpadu nebo uložení odpadu – místo zpravidla určuje objednatel.

Likvidace odpadu probíhá je popsána v Environmentálním plánu zakázky.

2.3.8 Odborná způsobilost pracovníků stavby

- Řidič motorového vozidla nad 3,5 tuny.
- Řidič referent.
- Odborná kvalifikace elektrikáře dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
- Odborná kvalifikace svářeče dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. – svářečský průkaz.
- Odborná kvalifikace jeřábník – vazač – jeřábnický a vazačský průkaz.
- Odborná kvalifikace obsluhy stavebních strojů – strojní průkaz.
- Odborná kvalifikace pro práci s motorovou pilou.
- Odborná kvalifikace pro práce s tlakovým nádobami (např. obsluha kompresoru).
- Odborná kvalifikace pro práce ve výškách.
- Odborná kvalifikace lešenáře – lešenářský průkaz.

2.4 Realizace stavby

2.4.1 Předání staveniště

Termín předání staveniště je definován příslušným ustanovením smlouvy či na základě ústní dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

Při předání staveniště a v případě, že dílo bude realizováno na základě potvrzené smlouvy, je třeba dbát všech ustanovení smlouvy, které definují podmínky předání a povinnosti obou stran při tomto kroku.

Při předání staveniště je třeba dodržet následující:

- Staveniště musí být předáno nejpozději v den zahájení prací,
- musí být dodržena všechna ustanovení smluvní dokumentace,
- o předání staveniště musí být sepsán zápis s podpisy obou smluvních stran a datum,
- je-li součástí předání staveniště též předání nebo zajištění vytyčených inženýrských sítí, musí být toto součástí zápisu o předání staveniště,
- zápis o předání staveniště může být proveden zápisem do stavebního deníku nebo vyplněním příslušného tiskopisu nebo sepsáním samostatného zápisu,
- oboustranně potvrzený zápis o předání staveniště se 1x předá k založení ke smluvní dokumentaci,
- Pro případ, že dojde pouze k podmíněnému předání staveniště bez splnění stanovených podmínek (př. nejsou včas vytyčeny inž. sítě) je třeba postupovat následovně:
 - o v případě, že při podmíněném předání staveniště je možné započít práce na stavbě bez ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků a kvality prováděných prací, je stavbyvedoucí po dohodě s vedoucím realizace zmocněn započít stavební práce s tím, že vše řádně zaznamená do zápisu a dohodne termín předání zbývajících částí.

V případě, že při nedodržení všech podmínek předání staveniště není možné započít práce na stavbě, není stavbyvedoucí oprávněn staveniště převzít. Stavbyvedoucí o vzniklé situaci neprodleně informuje vedoucího realizace, který přijme příslušná opatření.

2.4.2 Odpovědnost stavbyvedoucího za koordinaci prací

Po řádném předání staveniště a zajištění všech opatření podmiňujících realizaci stavby se přistoupí k zahájení prací

Postup prací, tj. výstavba jednotlivých stavebních objektů nebo ucelených částí stavby z hlediska časového i technologického je dána:

- Harmonogramem prací,
- termíny stanovenými ve smlouvě o dílo případně jejich dodatcích nebo objednávkou,
- technologickými postupy.

Nepředvídané situace řeší stavbyvedoucí ve spolupráci s vedoucím realizace (změna technického řešení, vícepráce apod.)

Za koordinaci prací na stavbě odpovídá stavbyvedoucí, který má právo pověřit odpovědného pracovníka – vedoucí čety – dohledem na prováděné práce v době jeho nepřítomnosti na stavbě. Stavbyvedoucí je povinen kontrolovat v přiměřených časových intervalech provedené práce včetně subdodavatelských a to z hlediska kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

V průběhu výstavby je stavbyvedoucí povinen spolupracovat s odpovědným pracovníkem objednatele, který vykonává technický dozor stavby.

2.4.3 Zahájení prací

Po předání staveniště lze přistoupit k další fázi procesu výstavby, kterou je zahájení prací.

Před zahájením prací je třeba – mimo předání staveniště – zajistit:

- Dopravně-bezpečnostní opatření,
- subdodavatelské práce,
- dopravu a mechanizaci,
- nákup materiálů,
- dodavatelským způsobem řešení zkoušky a měření.

Před zahájením prací je třeba, aby stavbyvedoucí zajistil všechna bezpečnostní opatření a opatření na ochranu životního prostředí, která jsou stanovena, jak příslušnými předpisy, tak ustanoveními smluvní dokumentace. Důležité je poučit všechny pracovníky na příslušné stavbě o bezpečnostních a environmentálních zásadách. Poučení je nutno dokladovat.

2.4.4 Provedení prací v souladu s technologickými postupy

Při realizaci stavebních objektů a celé stavby je nutno postupovat dle příslušných technologických postupů a je třeba dodržovat veškerá jejich ustanovení.

Jako technologické postupy slouží též příslušné normy ČSN, které jsou v technické knihovně společnosti. Pokud jde o práce subdodavatelů nebo práce s novými materiály řídí se stavbyvedoucí technologickými postupy subdodavatelů, případně technologickými postupy dodávané s novými materiály.

Za provedení prací dle stanovených technologických postupů zodpovídá stavbyvedoucí, který má za povinnost kontrolovat jednotlivé práce a vydávat přesné instrukce a pokyny k jejich odbornému provedení

V případě, že není možné z jakéhokoli důvodu postupovat přesně podle příslušného technologického postupu je stavbyvedoucí povinen uvědomit vedoucího realizace, který navrhne příslušné opatření.

2.4.5 Zřízení staveniště

Staveniště jsou zřizována na převzatých plochách při dodržení zásad v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel zajistí zamezení vstupu neoprávněných osob a řádné označení staveniště v souladu s právními požadavky. Na staveništi jsou k dispozici zaměstnancům prostory pro oddych, WC, označené sběrné nádoby na odpad včetně ILNO.

Staveniště je napojováno v souladu s právními předpisy na energie. Technické plyny jsou skladovány v příslušných tlakových lahvích. Napojení na energie bude uskutečněno, kde stanoví zadavatel, přípojky budou osazeny měřicím zařízením pro následné přeučtování spotřebovaných energií.

Staveniště bude v souladu s průvodní dokumentací stavby odděleno technickým prostředkem – zděnou příčkou od nerekonstruovaných částí objektu.

2.4.6 Skladování

Příjem materiálu

Převzetí dodávky materiálu do společnosti je prováděno dle faktury a dodacího listu a vystavené objednávky na dodavatele. Parťák vždy na příslušné stavbě, pro kterou je dodávka určena provede vizuální a fyzickou kontrolu dodávky. Vadné výrobky označí a uloží odděleně a informuje mistra či dle závažnosti JS o nutnosti zahájení reklamačního řízení s dodavatelem. V případě potřeby bude provedena vstupní kontrola ve spolupráci s mistrem.

Vyhovující dodávka je parťákem potvrzena na dodacím listu a uvolněna do výroby.

Mistr a sleduje množství materiálu na zakázku formou vedení pomocné evidence na formuláři Evidence materiálu na zakázku a zakládá potvrzené dodací listy a faktury.

Neshodné dodávky jsou označeny jako neshodné - NESHODA - NEBRAT a nesmí s nimi být do vyřešení manipulováno.

Naskladnění na stavbě

Identifikace materiálu na stavbě je dle názvu na originálních obalech výrobce.

Materiál na stavbě je skladován dle charakteru a náchylnosti na zničení povětrnostními vlivy. Způsob jejich uskladnění musí odpovídat podmínkám uvedených výrobcí těchto materiálů.

U materiálu a zboží, tam kde je to nutné, je vyžadováno Prohlášení o shodě či atesty.

Skladování nebezpečných látek životnímu prostředí (vodám, půdě) je prováděna na místech k tomu určených (podlaha skladového prostoru izoluje a brání možnému úniku do vod a půdy, pod sudy s chemickými látkami jsou záchytné vany). U nebezpečných chemických látek jsou k dispozici ve skladu či na pracovišti Bezpečnostní listy. Pokud je ve skladu/ na stavbě uložen dočasně nebezpečný odpad a ostatní odpad, je označen Identifikačním listem nebezpečného odpadu a jeho bližším popisem (pouze nebezpečný odpad) a v případě ostatního odpadu názvem odpadu.

2.4.7 Bourací práce

Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Rozsah jednotlivých částí dokumentace bouracích prací musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým materiálům a stavebně technickému provedení stavby. V technické zprávě musí být uvedena opatření a stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob. Zároveň musí být uvedeny i speciální požadavky z hlediska BOZP.

2.4.8 Podlahové stěrky

Teplota prostředí

Teplota prostředí a podkladu nesmí klesnout pod +5 °C do 3 dnů po provedení stěrek.

V zimním období stěrky provádíme jen v temperovaných místnostech na nezmrzlý podklad. Temperování zajistíme před i po provedení stěrek po dobu nejméně tří dnů. V letním období pak čerstvě vystěrkovanou podlahu chráníme před přímým účinkem slunce.

Podlahové hmoty - stěrky musí být dodávány s prohlášením o shodě výrobce nebo prodejce ve smyslu zákona 22/ 1997 Sb.

Příprava před aplikací

- Odstraníme nečistoty – zbytky cementu, lepidel nebo sádry odstraníme mechanicky – špachtlí, škrabkou,
- nerovnosti podkladu hlubší než 30 mm se musí vyspravit (polymercementovou maltou),
- odstranění zbytků nátěrů – špachtlí, škrabkou, u větších ploch obrousíme, nebo otryskáme. Pokud je povrch hloubkově narušen nebo znečištěn je nutné jej odfrézovat,
- podklad odmastíme – saponát a voda, př. Rozpouštědlem,
- provedeme penetraci- podle posouzení savosti – savý podklad penetrujeme nebarvenou disperzí, nesavý – ferma -adhézní vázanou disperzí.

Samonivelační podlahová stěrka

Vyrovňovací hmota se vlije na podklad a rozetře stěrkou, nebo hladítkem. V jednom pracovním procesu lze nanést hmotu do maximální tloušťky uváděnou výrobcem. Další vrstvu lze opět nanést následně až po zpevnění první vrstvy do stavu pochůznosti.

Takto vyrovnané podlahy jsou připraveny pro pokládání dalších vrstev podlahových krytin.

2.4.9 Zdění pórobeton

První vrstva tvárnic se musí ještě zpracovávat s normální zdící maltou. S ní se vyrovnají nivelační rozdíly podkladu. Nejprve se na jedné vrstvě vždy usadí rohové tvárnice, pomocí vodováhy se přesně vyrovnají a mezi nimi se pak natáhne provázek, podle kterého se další tvárnice vyrovnávají do řady. Důležité je, aby se první vrstva tvárnic byla vyrovnána přesně.

Další výstavba zdi potom probíhá vždy podle stejného postupu – poslední vrstva tvárnic se pomocí speciálního prkna vyrovná a navlhčí. Ozubenou stěrku se ve stejné vrstvě natáhne lepidlo na pórobeton, položí se na něj další vrstva tvárnic a gumovým kladivem se poklepá.

Důležitá je správná konzistence lepidla: Pokud k suché směsi přidáte přesné množství vody, které je výrobcem udáváno, a pečlivě promícháte elektrickým míchadlem, vznikne pastovitá malta, která se snadno natáhne. Jemné proužky malty, vzniklé ozubením stěrky, nesmějí přitom stéct dohromady.

Protože u zdění s pórobetonem musí být lepeny i svislé spoje, natahuje se lepicí malta i zde. Nové tvárnice jsou pokládány s odstupem asi 5 cm ke starým, a potom k nim opatrně přimáčknuty.

2.4.10 Sádrokartony

Kvalita používaných materiálů musí být deklarována prohlášením o shodě od výrobce nebo dodavatele celého systému ve smyslu zák. 22/1997Sb.

Svislé konstrukce

Sádrokartonové příčky se skládají z nosné konstrukce provedené z ocelových pozinkovaných profilů nebo ze dřeva, opláštěné sádrokartonovými deskami v jedné nebo ve dvou vrstvách.

Konstrukci je možno považovat za nosnou. Patříčné úpravy zajistí i namontování sociálních zařizovacích předmětů na příčku. Do prostoru příček lze umístit rozvody sanity, elektro, umístit tepelné a protihlukové izolace.

U průběžných příček je nutno provádět dilataci po 15m.

U profily nebo dřevěné profily se rozmístí po podlaze dle předem vytyčeného rastru. Spodní hrana je podlepena těsnicí páskou. U větších nerovností než 10mm je nutno podklad pod profily vyrovnat. U profily nebo dřevěné profily se do podlahy kotví šrouby do hmoždin ve vzdálenosti 1m.

Svislá konstrukce se montuje osazením C profilů v osově vzdálenosti 625mm – u běžných příček s deskami širokými 1250mm.

Horní vodorovná konstrukce se připevní šrouby do hmoždin do stropní konstrukce.

Na takto připravenou konstrukci se připevňují sádrokartonové desky rychlošrouby. Spodní hrana desek musí být 1cm vzdálena od nivelety podlahy. Osová vzdálenost šroubů je 250 mm. U dvojitých opláštění se může osová vzdálenost šroubů u první vrstvy zvýšit na 750 mm.

Všechny srazy desek musí mít příslušnou hranu sraženou buď od výrobce, nebo hoblíkem na hrany. Spáry mezi jednotlivými deskami musí být minimální.

Opláštění z druhé strany se provádí s odsazením desek o jeden svislý profil.

Při izolaci penetračním nátěrem je nutno provádět spárování až po penetraci. Při spárování nesmí klesnout teplota pod $+10^{\circ}\text{C}$.

Vodorovné konstrukce

Sádrokartonové stropy jsou prováděny jako přímé stropní opláštění nebo zavěšené podhledy.

Nosnou konstrukcí je dřevěné laťování nebo kovové konstrukce. Nosná konstrukce je do stropu připevněna šrouby do dřeva uchycenými do hmoždin (dřevěné laťování) nebo pomocí závěsného kovového systému zachyceného do stropní konstrukce stropními hřeby. Dilatační pohyby stávající konstrukce přejímají přímo tyto podhledy. U délkových rozměrů nad 15m nebo při velkých plochách je nutno provést dilatační spáru.

Osové uchycení jednotlivých prvků nosné konstrukce záleží na systému nosné konstrukce a jejího zavěšení na síle desek a počtu vrstev (zátěži). Rozteče jsou uvedeny v tabulkách 1 – 3. Jednotlivé závěsy (profily) se spojí a provede se kontrola rovinnosti.

Sádrokartonové desky se připevňují rychlošrouby, postupně od středu desky v předepsaných vzdálenostech. Spojení desky s nosnou konstrukcí musí být pevné. Spáry mezi jednotlivými deskami musí být minimální.

Spárování spojů desek se provádí hmotou Uniflott bez bandáže. Zapuštěné hlavy šroubů se zašpachtlují. Při dvojitěm opláštění se zašpachtluje každá vrstva. Při předepsané penetraci se provádí špachtlování až po penetraci.

Při dvouvrstvě stropní konstrukci je každá vrstva provedena s 50% překrytím.

Nerovnost hotových povrchů nesmí překročit 2mm pod 2m průměrnou lať.

Provádění omítek

Obecné požadavky na podklad pro omítky:

- musí být suchý (max. vlhkost zdiva 6 %, v zimním období max. 4 %);
- prostý prachových částic a uvolněných kousků zdiva;
- nedrolící se;
- očištěný od případných výkvětů;
- nesmí být zmrzlý a vodoodpuzející;
- měl by být maximálně rovinný se zcela vyplněnými spárami mezi jednotlivými cihlami až do líce zdiva.

Omítky jsou nanášeny v souladu s návody od výrobce.

Rovinnost provedených omítek

Hotový povrch nesmí vykazovat pod 2 m lať větší nerovnost než 2 mm v bytové a občanské výstavbě a 3 mm v objektech průmyslové a jiné výstavby.

Nerovnost hran pod 2 m lať smí být max. 3 mm.

2.4.11 Provádění obkladů

Podkladní omítka má být hrubá, pevná a dobře lpící na podkladu s nejvyšší odchylkou rovinnosti podkladu + či – 2mm pod 2m lať pro obklad připevňovaný tmelem.

Není-li projektem předepsáno jinak, provádí se vodorovné a svislé spáry mezi obkladovými prvky pórovinového obkladu v šířce 2 až 3mm. Kladení obkladaček na sraz se nedovoluje.

Obklad se rozvrhne po délce i po výšce obkládané plochy s přihlédnutím k okenním a dveřním otvorům, nárožím a koutům stěn. Nevychází-li rozvržená plocha z celých obkladaček, přířízne se a přibrousí se potřebný počet kusů pro doplnění plochy s přihlédnutím k estetickému účinku této úpravy obkladu.

Pórovinové obkladačky se na 10 až 20minut ponoří do vody a ponechají se v ní tak dlouho, dokud z nich vystupují vzduchové bubliny. Obkladové prvky hutné, slinuté, skleněné a mozaikové se nenamáčejí.

Po očištění a navlhčení podkladové omítky se obkladačky osazují v řadách zdola nahoru. Lepicí tmel se nanáší zubovou stěrkou tak, aby mezi obkladačkou a podkladní omítkou nezůstávaly prázdné dutiny a aby spáry zůstaly nezaplněné. Šířka spár se zajišťuje distančními tělísky.

Kvůli korozi kovů se pórovinové obkladačky při obkládání oddělují od kovových prvků spárou nejméně 2mm širokou.

Pokud je použito plastových lišt k ukončení hran obkladů nebo vytvarování koutů, pak musí obkladačky lícovat s jejich hranami.

Spárování se provádí až po zatuhnutí lepícího tmele. Spárovací malta má vyplnit spáru do hloubky 1 až 2 mm od líce povrchu obkladu (dle výšky zaoblení hran obkladaček) tak, aby opticky spáru nerozšiřovala.

Otvory smějí být jen tak velké, aby je bylo možno zakrýt růžicemi nebo jinými krycími prvky. Šířka spáry mezi obkladačkou a instalačními nebo jinými vývody nesmí překročit 5mm, u krabic elektrického vedení 2 mm.

Rovinnost obložených ploch, přilnavost

Rovinnost obložené plochy smí mít největší odchylku + či – 1,5 mm na 2 m. Obkladačky při tom nesmějí vyčnívat z roviny obkladu více než je dovolená křivost ploch obkladaček (zpravidla 0,5% délky obkladačky).

Přidržnost obkladů k jejich podkladům lze na žádost objednatele stanovit až po 28 dnech od provedení obkladů. Výsledná hodnota přidržnosti udaná jako průměr tří měření nesmí být nižší než 0,3 Mpa. Provedení této zkoušky je povinen zajistit dodavatel obkladačských prací.

2.4.12 Provádění zárubní a dveří

Zakotvení zárubní do zdiva musí být pevné, aby při otevírání a zavírání křídel nenastalo chvění a nevzniklo nebezpečí jejich uvolnění nebo posunutí.

Kotvení se provádí pomocí kovových příponek do stavební konstrukce. Případně se provádí se zapěnění konstrukční pěnou.

Kontrola osazení

Dveře musí jít bez námahy zavřít, nesmí se samovolně otvírat. Zámek a střelka kliky musí zapadat do otvorů v zárubních.

2.4.13 Nátěry

Omítky určené pro nátěr musí být hlazený plstí a suché. Pouze emulzní nátěry lze provádět na vlhký podklad.

Vápenné omítky lze opatřit olejovým nátěrem nejdříve po 6 měsících, sádrové, cementové a betonové nejdříve po 1 měsíci po dohotovení. Omítky a betonové konstrukce nesmí být znečištěny tak jako dřevěné konstrukce.

Kvalita dodávaných nátěrových hmot musí být deklarována prohlášením o shodě nebo certifikátem od výrobce, prodejce nebo dodavatele celého systému ve smyslu zák. 22/ 1997Sb.

Provádění nátěrů – podmínky

Pokud nejsou výrobcem nátěrových hmot předepsány podmínky při natírání a zasychání nátěrů (teplota a relativní vlhkost vzduchu, teplota natíraného povrchu) platí tyto zásady:

- Teplota vzduchu nesmí klesnout pod $+ 5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pouze při zhotovování kombinovaných povlaků nesmí být při nanášení první vrstvy nátěru teplota vzduchu nižší než $- 5^{\circ}\text{C}$ ve shodě s požadavkem na metalizaci. Při nanášení nátěru za teplot nižších než $+ 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ musí být splněny tyto podmínky:
- první vrstva nátěru musí být nanesena nejdéle do 3 hodin po zhotovení metalizované vrstvy,
- další vrstvy nátěru již nelze nanášet při teplotě nižší než $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- při teplotách nižších než $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ se nesmějí použít nátěrové hmoty ředitelné vodou a nátěrové hmoty, které při těchto teplotách nevytvrzují (např. epoxyd, polyuretan apod.),
- teplota natíraného povrchu musí být vyšší než hodnota rosného bodu za okamžitých podmínek, tj. teploty a relativní vlhkosti vzduchu – viz. tabulka,
- teplota natíraného povrchu nesmí být vyšší než 6°C .

Při práci na volném prostranství a za podmínek blízcím se přípustným hranicím teploty ovzduší, teploty natíraného povrchu a relativní vlhkosti vzduchu je vhodné zhotovit nátěr štětcem nebo válečkem.

Při nízkých teplotách vzduchu je nutné upravit dobu zasychání jednotlivých vrstev nátěru a to s přihlédnutím k druhu používaných nátěrových hmot.

Je nutné zajistit, aby v průběhu zhotovování a zasychání nebyl nátěr znečištěn prachem, roztoky, blátem, maltou, oleji, silikony apod.

Příklady nejrozšířenějších nátěrových hmot a optimálních tloušťek jednotlivých vrstev nátěru z nich zhotovených:

- Olejové, epoxydové, epoxydehtové, polyuretanové20 až 40 μm ,
- alkydové, polymerátové20 až 30 μm ,
- chlorkaučukové25 až 35 μm ,
- polystyrenové30 až 40 μm .

2.5 Kontrola a zkoušky

2.5.1 Kontrola subdodavatelských prací

V případě, že společnost není schopna zajistit realizaci některého objektu vlastními prostředky, jsou nasmlouvány subdodavatelské práce. Provedení těchto prací, jejich kvalitu a termín, dodržování BOZP a ochrany životního prostředí povinně kontroluje stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí všechny zjištěné odchylky a neshody zaznamenává do stavebního deníku a přijímá opatření k jejich nápravě. O závažných nedostatecích informuje vedoucího realizace, který navrhne příslušná opatření.

Stavbyvedoucí odpovídá též za zkoušky a měření u subdodavatelských prací. Subdodavatelé výsledky zkoušek dokladují.

2.5.2 Provádění zkoušek a měření

Základním nástrojem pro ověřování kvality v průběhu stavby je provádění předepsaných zkoušek a měření. Termín a způsob jejich provádění je stanoven „Kontrolním a zkušebním plánem“ (KZP).

Termíny pro provádění zkoušek a měření dle KZP stanoví stavbyvedoucí.

Za věcné a časové dodržení harmonogramu zkoušky odpovídá též stavbyvedoucí. Má též za povinnost informovat i výsledcích realizovaných zkoušek výrobně technického ředitele. Neshody nebo negativní zkoušky projedná též s vedoucí realizace, který navrhne další postup.

2.5.2.1 Metrologie

Společnost v souladu se zákonem 505/1990 Sb. o metrologii plní:

- Používá zákonné míry (měrové jednotky),
- vede a doplňuje soupis všech používaných stanovených a nestanovených pracovních měřidel, jakož i měřidel informativních,
- zajišťuje kalibrace pracovních měřidel nestanovených (PMN),
- provádí označování a porovnávání měřidel informativních (IM),
- zajišťovat ověřování pracovních měřidel stanovených (PMS),
- stanovuje lhůty kalibrace pracovních měřidel nestanovených a vést záznam o provedené kalibraci,
- zajišťuje, aby nebyla používána měřidla, která byla při ověřování, porovnávání či kalibraci shledána nevyhovujícími,

- zajišťuje jednotnost a přesnost měření a příslušnou odbornost pracovníků, používajících měřidla.

Ve společnosti je zajištěna kontrola IM pomocí firemních etalonů = PMN určené pouze pro porovnání IM metrologem. PMN jsou v pravidelných intervalech kalibrovány v akreditovaných kalibračních střediscích. PMS jsou ověřovány v souladu s požadavky vyhláška č. 345/2002 Sb.

2.5.3 Řešení vzniklých neshod

Za neshodu je považována jakákoliv odchylka od stanovených cílů, což v praxi může znamenat následující situace:

- Změna technického řešení – změna konstrukce, technologie nebo materiálu,
- výsledek zkoušky dle KZP je mimo stanovený rámec,
- časový skluz, nedodržení stanovených termínů.

V případě, že nevyhoví výsledky zkoušek, je stavbyvedoucí povinen vyhotovit Protokol o neshodě viz příloha č. 2 této směrnice a o situaci informovat výrobně technického ředitele, který navrhne opatření k nápravě a to tak, aby konečný výsledek byl v souladu s příslušnými předpisy. Kvalita opravených prací bude prokázána novými zkouškami, které budou dokladovány v KZP a budou potvrzeny zástupci obou smluvních stran.

V případě, že dojde z jakýchkoliv příčin k posunutí termínu dokončení prací, projedná výrobně technický ředitel tuto skutečnost s objednatelem a po vzájemné dohodě dojde k potřebným změnám v ustanovení smluvní dokumentace.

2.5.4 Změna technického řešení v průběhu stavby

V případě, že dojde ke změně technického řešení je nezbytné tyto změny dokumentovat a odsouhlasit oběma smluvními stranami. Dostačujícím prostředkem k dokumentaci této změny je stavební deník. Změnu ceny či termín realizace vyplývající z nového technického řešení je třeba dokladovat příslušným dodatkem smlouvy.

V případě, že stavba je prováděna na základě projektové dokumentace je třeba odsouhlasené změny odsouhlasit s projektantem a jeho rozhodnutí řádně dokladovat.

2.5.5 Provádění víceprací

V případě, že v průběhu stavby požádá objednatel o provedení prací nad rámec stanovený smluvní dokumentací nebo objednávkou nebo tyto práce vyplývají z nenadále situace musí stavbyvedoucí tyto skutečnosti projednat s výrobně technickým ředitelem, který zváží možnosti společnosti a rozhodne o dalším postupu. Při realizaci víceprací zodpovídá stavbyvedoucí za dokumentaci těchto prací a to dle rozsahu a požadavku objednatele, zaznamená do stavebního deníku a předá podklady ke zpracování dodatku ke smlouvě.

2.5.6 Předání provedených prací

Po dokončení prací na jednotlivých ucelených objektech stavby nebo na stavbě jako celku je možné přistoupit k jejich předání.

Před předáním stavby objednateli dojde k interní prohlídce stavby v rámci společnosti. Interní prohlídka zkonstatuje, zda bylo dosaženo všech kvalitativních parametrů podle zadání. Provede se tzv. Uvolnění stavby, o tomto bude proveden zápis z porady vedení.

V případě, že stavba vyhoví kvalitativním požadavkům a všem požadavkům dle smlouvy uvede stavbyvedoucí do stavebního deníku, že stavba je schopna k předání odběrateli.

K předání dochází vždy za přítomnosti zástupců obou smluvních stran a v případě, že součástí dodávky byly i práce související s inženýrskými sítěmi nebo jinými objekty, také zástupci správců, uživatelů, nebo vlastníků těchto sítí či objektů.

Všichni účastníci předávacího řízení jsou povinni se vyjádřit a sdělit případné námitky a připomínky. Jejich závěry budou zaznamenány do Protokolu o předání stavby viz příloha č. 3. Tento protokol musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- Název stavby,
- číslo akce,
- popis ucelené části v případě, že se jedná o dílčí předání,
- jména zástupců smluvních stran a dotčených stran,
- místo stavby,
- jméno projektanta, projekční kanceláře,
- stručný technický popis,
- popis případně zjištěných vad a nedodělků,
- vyjádření účastníků řízení,
- datum předání,
- podpisy zúčastněných.

V případě, že jsou zjištěny vady a nedodělky musí zástupci smluvních stran domluvit termín jejich odstranění a následného předání.

O odstranění vad a nedodělků je nutné sepsat zápis s podpisy zástupců smluvních stran případně dalších účastníků řízení.

Stavba se považuje za předanou vyhotovením a potvrzením předávacího protokolu stavby či protokolu o odstranění vad a nedodělků.

2.5.7 Vyklizení stavby

Neprodleně po dokončení všech prací je stavbyvedoucí povinen zajistit vyklizení stavby a to v souladu s příslušnými ustanoveními smluvní dokumentace nebo ústní dohody s objednatelem.

2.5.8 Kontrolní a zkušební plán

Při zpracování harmonogramu stavby se jeho součástí stává kontrolní a zkušební plán, který se vyhotoví před započítím prací. Jeho náplň definuje smluvní dokumentace, v nichž jsou uvedeny veškeré technické a kvalitativní požadavky na stavbu.

KZP, zpracovává AP nebo VP, který vychází ze závazných podmínek ke zkoušení a měření, ze smluvní dokumentace a z technologických postupů.

Po řádném dokončení všech stanovených zkoušek a měření jsou tyto záznamy zaznamenány do KZP. KZP bude uložen ve složce stavby v elektronické i pištěné podobě.

Tabulka kontrol a zkoušek realizovaných v rámci stavebních zakázek – v případě potřeb budou další zkoušky a kontroly doplněny.

Tab. 1 Vzor kontrolního zkušebního plánu

Název	Odpovídá	Dokument
Převzetí staveniště	Stavbyvedoucí	Protokol o převzetí
Kontrolní den	TDI	Zápis z KD
Kontrola koordinátora prací	Koordinátor BOZP	Protokol o kontrole
Vstupní kontrola materiálu	Mistr, parťák	Potvrzení dodacího listu
Denní kontrola kvality prací	Stavbyvedoucí, mistr	Zápis z kontroly
Kontrola BT	OZP BOZP a PO	Zápis z kontroly
Kontrola dodržování harmonogramu	Stavbyvedoucí / koordinátor BOZP	Zápis z kontroly / SD
Kontrola jednotlivých etap	Vedoucí pracovník zhotovitele	Zápis z kontroly staveniště
Kontrola vodovou a kanalizace	Stavbyvedoucí	Zápis do SD
Revize elektrických zařízení	Revizní technik	Revizní zpráva
Kontrola hotové stavby	Stavbyvedoucí, vedení společnosti	Zápis z kontroly
Předání stavby	Stavbyvedoucí	Předávací protokol

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

**„Praha, VUZ Dědina – rekonstrukce
ubytovny – realizace – 1. etapa “**

POJMY, DEFINICE, ZKRATKY

1.1 Zkratky

ILNO	Identifikační list nebezpečného odpadu
ČIŽP OI	Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
ŽP	životní prostředí
NO	nebezpečný odpad
CHL	chemické látky
CHS	chemické směsi
CHLS	chemické látky a směsi
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

1.2 Definice

Odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit předáním k využití či likvidaci oprávněné osobě nebo odstraní-li tuto movitou věc osoba sama.

Kategorizace odpadu – zařazení odpadu dle jeho vlastností podle Katalogu odpadů legislativně platného – rozdělení do kategorií na odpad ostatní nebo nebezpečný + přidělení katalogového čísla.

Nebezpečný odpad (NO) - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů (právní předpis) nebo jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu či více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.

Původce odpadů – je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem odpadu.

Nakládání s odpady – je jejich shromažďování, soustředování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Shromažďování odpadů – je krátkodobé soustředování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem.

Skladování odpadů – je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny ve sběrných střediscích, do zařízení k tomu určeného

Oprávněná osoba – osoba oprávněná k nakládání s odpady dle platné legislativy či zvláštních předpisů.

Identifikační list nebezpečného odpadu – je zákonem stanovený formulář, který informuje o nebezpečných vlastnostech odpadu, a jsou zde uvedeny pokyny pro manipulaci s nebezpečnými odpady.

Ohlašovací list pro přepravu NO – zákonem stanovený formulář, sloužící pro evidenci pohybu nebezpečných odpadů.

Závadné látky – látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod.

Havárie - mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek závadných vodám, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Chemické látky – chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad a rozpouštědel nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot přírodního původu nebo vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látky oddělena beze změny jejího složení nebo ovlivnění její stability.

Nebezpečné chemické látky a směsi – látky a směsi, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány dle platné legislativy.

Klasifikace – zhodnocení, zda látky nebo přípravky mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a jejich zařazení do jednotlivých skupin nebezpečnosti.

2 PLÁN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKLYMI V PRŮBĚHU STAVBY

2.1 Manipulace s odpady

Všem pracovníkům je uloženo:

- Dodržovat povinnosti při nakládání s odpady dané právními předpisy. Přísně dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy při nakládání s odpady.

Stavbyvedoucí na stavbě odpovídají za to, že:

- Produkované odpady budou shromažďovány vytríděné dle druhu odpadu v příslušných sběrných nádobách.
- v primárních místech vzniku odpadů nebudou odpady ukládány mimo sběrné nádoby a ve sběrných nádobách budou odpady uloženy dle druhového označení, tzn., že nebudou druhově smíšené,
- vzniklé odpady budou zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo jiným nežádoucím únikem ohrožujícím životní prostředí,
- pro každý druh produkovaného nebezpečného odpadu bude vypracován Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění, který bude vyvěšen v primárním místě vzniku odpadů a v místě shromažďování odpadů. Za vyvěšení ILNO odpovídá stavbyvedoucí,
- manipulační plochy s kapalnými odpady (oleje, barvy, řezné emulze apod.) musí být mimo dosah kanalizace a zdrojů vody (studny, vodní toky),
- ve všech místech s trvalou či opakovanou manipulací s kapalnými odpady musí být umístěny sorpční materiály,
- při práci **nesmí** docházet k únikům odpadů do životního prostředí. Pokud k tomu dojde, je nutno neprodleně zajistit opětovné shromáždění odpadu ve sběrné nádobě. Místo úniku kapalného odpadu (např. oleje) je nutné ihned zasypat sorpčním materiálem (např. Vapex). Nasycený sorpční materiál je nutno uložit do určené sběrné nádoby,

- produkované odpady jsou dle druhů a kategorií jsou předávány k dalšímu využití či odstranění oprávněné společnosti, která má souhlas příslušného orgánu státní správy (Krajského úřadu – OŽP) k nakládání s odpady,
- ostatní odpady budou v místě jejich vzniku shromažďovány odděleně dle druhu ve sběrných nádobách, příp. polyethylenových obalech, které budou zároveň sloužit jako přepravní obaly.

Nebezpečné odpady budou v primárních místech jejich vzniku (bude-li to možné vzhledem k jejich vlastnostem) chráněny dvěma bariérami (např. sud, polyethylenová vložka v sudu, menší sud ve větším sudu či sud umístěný v zachytne vaně). Sběrné nádoby musí být neporušené, vně neznečištěné a řádně označené. Pokud vzhledem k charakteru odpadu bude možné použít polyethylenovou vložku (pytel), potom v případě, že tato vložka nebude porušena, bude sloužit jako přepravní obal, který musí být náležitě označen přelepkou.

Tekuté nebezpečné odpady (oleje, ředidla, barvy, odpadní emulze apod.) budou shromažďovány v nepropustných sběrných nádobách (např. sudech nebo plastových barelech) opatřených víkem, které budou umístěny v zachytne vaně či v prostoru speciálně vybudovaném pro skladování tekutých nebezpečných odpadů.

Vedoucí stavbyvedoucí odpovídají za to jakým způsobem je v rámci jimi řízených pracovišť s odpady nakládáno, zajišťují místa (vhodné sběrné nádoby) pro ukládání odpadu na pracovišti a při pracích prováděných mimo stálá pracoviště, které jeho podřízení zaměstnanci provádějí.

Za stav a dostatečné množství havarijních prostředků pro případ úniku odpadů na pracovišti odpovídá vedoucí zaměstnanec pracoviště, v rámci provozu na stavbě stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí jednotlivých staveb jsou určeni jako odpovědné osoby sběrného místa nebezpečného odpadu.

Představitel integrovaného systému managementu a externí poradce – ekolog mají pravomoc kontrolovat dodržování platných předpisů ohledně nakládání s odpadem na všech pracovištích společnosti a kontrolují zda, jsou havarijní prostředky v řádném stavu a na určeném místě.

Všichni zaměstnanci jsou povinni si počínat tak, aby předcházeli vzniku odpadů, omezovali jejich produkované množství a nebezpečné vlastnosti.

Vedoucí stavby odpovídá za udržování dostatečného množství zásob běžného sorbentu např. VAPEX, Sorbin, Absodan a PE pytlů apod.

2.1.1 Požadavky na shromažďovací prostředky

- Pro každý druh odpadu musí být k dispozici samostatný shromažďovací prostředek (např. sud, bedna, kontejner, speciální nádoba, zpevněná plocha apod.), pokud není příslušným orgánem státní správy udělen souhlas k netřídění odpadů,
- shromažďovací prostředky musí být odolné proti poškození při manipulaci s odpady, musí zajistit ochranu odpadu před povětrnostními vlivy a dále musí zabezpečit ochranu před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Není nutné používat komerčních shromažďovacích prostředků, ale jejich provedení musí odpovídat legislativním požadavkům s cílem max. ochrany životního prostředí,
- jednotlivá sběrná místa či sběrné nádoby budou označené kódem a kategorií odpadu dle Katalogu odpadů, názvem odpadu a v případě nejasností vyplývajících z názvu odpadu bude odděleně v závorce bližší charakteristika odpadu. Shromažďovací prostředky s nebezpečnými odpady jsou navíc povinně označeny odpovědnou osobou za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Sběrné nádoby nebezpečných odpadů budou

označeny výstražným symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a případně nápisem „Nebezpečný odpad“. Za označení sběrných míst odpovídají stavbyvedoucí na základě podkladů od Představitele integrovaného systému,

- nesmí docházet k přepliňování sběrných nádob.

2.1.2 Označování shromažďovacích prostředků na odpady

Ostatní odpady:

- Sběrné nádoby na ostatní odpad jsou značeny jako OSTATNÍ ODPAD s připojením příslušného názvu odpadu a jeho číselného dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů
- údaj o osobě odpovědné za údržbu shromažďovacího prostředku (jméno a příjmení).

Nebezpečné odpady:

Označení shromažďovacích prostředků na nebezpečné odpady ve společnosti má následující náležitosti:

- Katalogové číslo odpadu,
- název odpadu dle Katalogu odpadů,
- kategorie odpadu – nápis „NEBEZPEČNÝ ODPAD“,
- příslušné HP – věty vyjadřující nebezpečné vlastnosti odpadů,
- příslušné výstražné piktogramy

V blízkosti shromažďovacího prostředku na nebezpečné odpady (či nejlépe přímo na něm) se musí nacházet identifikační list nebezpečného odpadu. Identifikační listy nebezpečných odpadů zpracovává externí ekolog ve spolupráci s představitelem pro integrované systémy managementu společnosti.

2.1.3 Identifikační list nebezpečného odpadu

Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) je legislativně stanovený formulář, který informuje o nebezpečných vlastnostech odpadu a jsou zde uvedeny pokyny pro manipulaci s nebezpečnými odpady a další informace. ILNO je sestavováno představitelem pro systém ISM ve spolupráci s externím ekologem individuálně pro každé katalogové číslo nebezpečného odpadu. ILNO musí být umístěno v blízkosti shromažďovacího prostředku na nebezpečné odpady či přímo na něm. ILNO se s předáním odpadu oprávněné osobě nikomu dalšímu nepředává.

2.1.4 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů (šestimístné katalogové číslo odpadu). Představitel pro integrované systémy managementu společnosti ve spolupráci s externím ekologem zařazuje odpady podle Katalogu odpadů po dohodě se zástupcem odborné společnosti, která v rámci objektu zajišťuje odvoz odpadů.

2.1.5 Zařazování odpadu podle kategorií

Existují dvě kategorie odpadů – odpady ostatní a odpady nebezpečné.

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li:

- Uveden v Seznamu nebezpečných odpadů (tento seznam je součástí Katalogu odpadů), nebo
- smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným
- smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v Katalogu odpadů.

V případě že není evidentní, zda odpad spadá do kategorie ostatní je odebrán vzorek pro přípravu vodného výluhu. Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-4 (83 8005). po vyhodnocení je následně rozhodnuto o zařazení odpadu.

2.1.6 Předcházení vzniku odpadů

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními předpisy.

2.1.7 Zpětný odběr

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

- Elektrické akumulátory,

- galvanické články a baterie,
- výbojky a zářivky,
- pneumatiky,
- elektrozařízení pocházející z domácností.

V rámci výše uvedených výrobků má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvedené výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice, a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované období vyrobí nebo doveze povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ze strany společnosti ke zpětnému odběru.

2.1.8 Odvoz odpadu na skládku

V případě, že společnost předává odpad oprávněné osobě, je povinna, při prvním předání předat oprávněné osobě tzv. základní popis odpadu zpracovaný dle zákona č. 541/2020 Sb. Pokud bude předáván odpad, který bude dále předáván na skládku, či na povrchu terénu je nutné, při prvním uložení předložit na skládce základní popis odpadu a po dohodě se skládkou buď analytické rozbor, nebo odborný úsudek na základě podrobných znalostí odpadů. Za vyplňování a předávání základních popisů odpadů odpovídá představitel integrovaného systému managementu či vedoucí dané zakázky, kde odpad vznikl.

Povinnost provádět analytické rozbor se nevztahuje na směsný komunální odpad, protože u tohoto odpadu nelze provést odběr reprezentativního vzorku pro rozbor akreditovanou laboratoří.

Analytické rozbor smí provádět pouze akreditovaná laboratoř.

2.1.9 Základní popisy odpadů a čestná prohlášení

Původce odpadu – naše společnost poskytuje v rozsahu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:

- a) Název, adresu sídla a IČ, bylo-li přiděleno, dodavatele odpadu,
- b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
- c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.

Pro přijetí odpadu na skládku odpadů základní popis odpadu dále musí obsahovat:

- a) údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu potřebné pro určení příslušné skupiny skládky podle podmínek stanovených vyhláškou č. 273/2021 Sb.
- b) mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů,
- c) určení skupiny skládky na základě údajů uvedených pod bodem a),
- d) prohlášení, že odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb.,
- e) prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin (dle vyhlášky vyhlášky č. 273/2021 Sb)

f) opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu, (např. překryv u odpadů obsahujících azbest, zákaz smíchávání odpadů vyhodnocený podle vyhlášky č. 273/2021 Sb.).

Při opakovaných dodávkách odpadu do zařízení může být Základní popis odpadu/písemné informace nahrazeny čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu odpadu/ písemným informacím dodaným při první z řady opakovaných dodávek.

Zpracování Základních popisů odpadů či písemných informací zajišťuje představitel pro integrovaný systém managementu ve spolupráci s externím ekologem.

2.1.10 Evidence odpadů

Společnost „**Sdružení N+P Dědina**“ je jako původce a zároveň dopravce odpadů povinna zajistit vedení průběžné evidence odpadů. Evidence odpadů je vedena představitelem pro integrovaný systém managementu ve spolupráci s externím ekologem dle údajů dostupných z přijatých faktur, evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů a vážních lístků na základě informací z účtárny a jednotlivých staveb a provozu. Množství vyprodukovaných odpadů je evidováno průběžně po každém předání odpadů oprávněné osobě v elektronické podobě průběžné evidence odpadů.

Pokud společnost vyprodukuje více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok, je povinna zpracovat a zaslat každoročně do 15. února následujícího roku Hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Toto hlášení zpracovává externí společnost.

2.1.11 Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Přeprava nebezpečných odpadů ohlašuje společnost, nebo oprávněná osoba na základě pověření ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Odesílatel je povinen

- a) každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu,
- b) ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,
- c) v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,
- d) nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení.

Povinnosti původce může za něj – odesílatele splnit příjemce – oprávněná osoba.

Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady stanovené tímto zákonem až do doby předání nebezpečného odpadu příjemci do zařízení.

2.1.12 Produkce nových druhů odpadů

S každým nově vzniklým odpadem budou zodpovědní pracovníci nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Pro každý nový druh odpadu bude vytvořeno sběrné místo (případně rozšířeno sběrné místo stávající), zajištěn shromažďovací prostředek, a pokud se bude jednat o nebezpečný odpad, pak bude ekologem zpracován i Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO).

V případě odvozu odpadu oprávněnou firmou k dalšímu využití či odstranění tato firma vystavuje převodku odpadu (potvrzení o převzetí) a předává ji odpovědnému pracovníkovi. Odpady smějí být dle platné legislativy předávány výhradně oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v aktuálním znění, který má udělen souhlas pro konkrétní druh odpadu.

2.1.13 Zjišťování oprávněnosti osob pro převzetí odpadů

V souladu s požadavky zákona o odpadech jsou osoby, kterým je odpad předáván, prověřovány, zda jsou oprávněny k jejich převzetí. Toto prověřování provádí představitel integrovaného systému. Oprávnění musí být platná a jejich platnost si lze ověřit na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů.

2.2 Shromažďování, odstranění nebo využití odpadu

2.2.1 Sběrné místo odpadu

Je místo určené ke krátkodobému uložení odpadů. Každý odpad je ukládán zvlášť do příslušné nádoby, odpady jsou označeny názvem, katalogovým číslem, nebezpečné odpady jsou označeny výstražným piktogramem a příslušnou HP větou nebezpečnosti odpadu. V blízkosti nebezpečných odpadů jsou umístovány i příslušné identifikační listy nebezpečného odpadu – ILNO. Prostory sběrných míst jsou řádně zabezpečena, sběrné nádoby splňují všechny požadavky na kladené. Odpad je po naplnění sběrné nádoby bez zbytečného prodlení předáván oprávněné osobě zapsané v seznamu oprávněných osob disponující s povolením na příslušný kód odpadu.

2.3 Dojezdové časy k zařízením k odstranění, nebo recyklaci odpadů

Na každé ze staveb je zařízení pro likvidaci, nebo recyklaci odpadů voleno v souladu s kódy odpadů, rozsahem povolení zařízení v místě stavby a dojezdové vzdálenosti. Odpad lze předat pouze oprávněné osobě disponující platným povolením obsahujícím požadovaný kód odpadu.

Odpad bude průběžně bez zbytečného odkladu předáván oprávněným osobám k recyklaci, případně ke skládkování. Dopravu odpadů zajišťuje naše společnost, případně oprávněná osoba. Dojezdy k zařízením určeným pro recyklaci nebo skládkování odpadů je v jednotkách, maximálně několika desítkách minut.

2.4 Odpady, které mohou při realizaci stavební zakázky vznikat

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 07	Skleněné obaly	O
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
17 01 01	Beton	O
17 01 02	Cihly	O
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O
17 02 01	Dřevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plast	O
17 02 04	Sklo, papíry a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	N
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01	O
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	O
17 04 03	Olovo	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 04 09	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	N
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O
17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	O
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O

Odpady budou skladovány v příslušných shromažďovacích nádobách na určených místech do doby jejich předání osobě oprávněné k jejich převzetí. **Výčet odpadů nemusí být konečný, je závislý na místních podmínkách.**

3 PLÁN OPATŘENÍ BRÁNÍCÍCH ÚNIKU PROVOZNÍCH KAPALIN A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Z TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

3.1 Drobné úniky a úkapy, provozní událost, havárie

3.1.1 Manipulace s chemickými látkami a směsmi na stavbě

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, je **každý** povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost (H-větami) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-větami).

Na stavbě jsou chemické látky a směsi uchovávány v originálních uzavřených obalech tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem a záměnou s jinými látkami a směsmi. Kapalně připraveny po otevření jsou navíc umístěny v záchytné vaně.

Místo nakládání s chemickými látkami a směsmi musí být dle charakteru CHLS vybaveno vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc (lékárnička) a pro ochranu osob (OOPP: rukavice, zástěra, brýle) a asanaci skladových prostor (např. sorpční materiály - vapex). V místě nakládání s CHLS jsou uloženy jejich bezpečnostní listy, případně písemná pravidla dle zákona č. 258/2000 Sb. schválená KHS ve kterých jsou uvedeny postupy při únicích látek do životního prostředí.

V místech skladování chemických látek a směsí musí být umístěny **výstražné symboly** nebezpečných vlastností uchovávaných chemických látek a směsí.

Je zakázáno přelévát chemické látky a směsi do nádob podobných těch, které se používají v potravinářství (PET lahve).

3.1.2 Druhy havarijních situací

Podle rozsahu možného ohrožení lze havarijní situace rozdělit do tří skupin:

- Drobné úniky a úkapy,
- provozní události (úniky nežádoucích látek většího rozsahu, ovšem jejich likvidace je zvládnutelná vlastními silami organizace a jejich dopadem není nikterak dotčeno teritorium mimo areál dané organizace; příkladem ekologické nehody může být prasknutí hydraulické hadice u zemního stroje a následný výtok hydraulického oleje nebo prasknutí hadice při přečerpávání pohonných hmot apod.) Do této kategorie lze rovněž zařadit pracovní úraz spojený se záznamem do knihy úrazů,
- havárie (jde o nežádoucí situaci, jejíž dopad přesahuje hranice území provozního areálu či stavby a její zvládnutí vyžaduje zapojení externích zásahových sborů; příkladem může být větší únik ropných látek do povrchových vod apod.).

3.1.2.1 Drobné úniky a úkapy

V případě drobných úniků a úkapů se jedná o úniky malých množství látek (např. při provozu strojů a zařízení anebo při jejich údržbě či doplňování pohonných hmot), která svým množstvím nepředstavují akutní ohrožení životního prostředí. V případě, že k těmto drobným únikům a úkapům nedochází pravidelně (například úkapy pohonných hmot při doplňování paliva či ostatních provozních náplní), není nutné, aby o nich byly vedeny příslušné záznamy, či informování nadřízené pracovníci. V rámci opatření realizované proti drobným úkapům jsou při odstavení techniky vkládány záchytné vany pod danou techniku, které preventivně zajistí izolaci případných úkapů před únikem do ŽP.

3.1.3 Provozní události

V případech kdy na strojích a zařízeních dochází k pravidelným únikům provozních náplní (například drobné netěsnosti motorů a převodovek). V případě, že se takovéto úkapy projeví, je nutné zabránit znečišťování životního prostředí realizací provizorního opatření (např. instalací zachytných vaniček pod příslušný stroj). Současně je nutné, aby obsluha stroje a zařízení informovala nadřízeného o této záležitosti, který zajistí naplánování opravy stroje či zařízení a následné odstranění závady.

V případě úkapu je místo potřeba zasypat sorpčním materiálem. Nasáklý materiál přemístit do nepropustného obalu a následně odstranit jako nebezpečný odpad (kód N, 15 02 02), v případě drobného úkapu na zeminu je společně se sorpčním materiálem do nepropustného obalu přemístěna i veškerá kontaminovaná zemina.

3.1.4 Havárie

V případě že dojde k úniku většího množství NCHLS je zaměstnanec, který událost zpozoruje povinen bezodkladně informovat záchranný hasičský sbor, informovat svého přímého nadřízeného a dále představitele pro integrovaný systém managementu. V rámci svých možností zabránit dalšímu úniku a dalšímu šíření CHLS do povrchových vod, kanalizací a zeminy. Toto zabránění je realizováno pomocí norných stěn, kanálových ucpávek, případně jiného sorpčního materiálu. Veškerý kontaminovaný materiál je likvidován v režimu nebezpečného odpadu (kód 15 02 02).

3.1.5 Doporučené pracovní pomůcky

Koště, lopata, škrabka, PE pytel nebo náhradní nepropustný obal na kapaliny, norné stěny.

3.1.6 Sorpční materiály pro likvidaci havárie

Sypké sorpční materiály: Vapex, Sorbin, Granin, Spilkeen, Adsodan, suchý písek či speciální textilní materiál v různé formě a pro různý účel použití: savé koberce, rohože, hady, utěrky.

3.2 **Technické kontroly strojního vybavení**

3.2.1 Způsobilost obsluhy

Strojní a technická zařízení mohou obsluhovat pouze zaměstnanci, u nichž byla prokázána odborná a zdravotní způsobilost.

Obsluhuje-li stroj více jak jeden zaměstnanec, musí být určen zaměstnanec s odpovědností za provoz stroje. Tato zodpovědnost je stanovena vedoucím zaměstnancem, jmenováním zaměstnance nebo zápisem do Provozního deníku zařízení.

Obsluha je povinná seznámit se před zahájením provozu se záznamy a provozními odchylkami zjištěnými v průběhu předchozí pracovní směny.

3.2.2 Způsobilost strojních a technických zařízení

Všechna používaná strojní a technická zařízení musí být v nezávadném technickém stavu. Veškerá strojní i technická zařízení musí splňovat požadavky právních a ostatních předpisů o způsobilosti těchto zařízení.

Pro každý stroj nebo zařízení musí být vedena technická (výkresy strojní, elektro) a provozní dokumentace (návod k obsluze od výrobce, místní bezpečnostní předpis, provozní deník). Jedenkrát ročně musí být provedena komplexní kontrola se zápisem do provozního deníku stroje a zařízení (resp. listu Deníku nebo Knihy kontrol).

Stroje a technická zařízení, která jsou poškozená nebo na kterých byla zjištěna závada, je zakázáno používat.

Není dovoleno svévolně zasahovat do konstrukce nebo jinak stroje a zařízení upravovat.

Stroje a technické zařízení:

- Mohou být používána pouze pro práce, pro které jsou konstruovány a určeny. Na strojích mohou být instalovány a používány pouze schválené a určené typy příslušenství a nástrojů,
- jeden zaměstnanec, pokud výrobce v technických podmínkách nebo v návodu k obsluze stroje nestanoví jinak. Obsluhuje-li strojní zařízení více zaměstnanců, musí být určen zaměstnanec, který odpovídá za provoz stroje.

3.2.3 Seřizování, opravy a údržba strojního zařízení

Společnost má zpracován plán údržby a oprav technických zařízení, který má u sebe založen vedoucí zaměstnanec a je jím aktualizován.

Údržba a opravy:

- Musí být prováděny v souladu s dokumentací strojů a příslušnými technickými normami,
- smí provádět pouze zaměstnanec, který je k této činnosti odborně způsobilý,
- musí být prováděny u všech strojů a veškerého technického zařízení.

Stroje a zařízení musí být zajištěny proti nežádoucímu uvedení do chodu, popřípadě proti samovolnému pohybu. Bude-li oprava či údržba prováděna na stroji, jehož některá část je pohyblivá i bez hnací energie, musí být taková část bezpečně zajištěna.

Čištění zařízení a strojů se musí provádět po každé směně, v případě potřeby i během směny.

O běžné údržbě a denním čištění strojního zařízení se nemusí provádět žádný záznam.

Čištění provádí obsluhující zaměstnanci.

Drobné opravy a seřizování strojního a technického zařízení je prováděna vlastními zaměstnanci společnosti. Při náročnějších opravách či rekonstrukcích jsou tyto činnosti zajišťovány dodavatelsky.

3.2.4 Denní kontrola stroje

Obsluha stroje provádí před započatým činností a v jejím průběhu kontrolu stroje v souladu s pokyny uvedenými v Deníku stroje, mezi tyto kontroly patří i kontrola těsnosti, úniků a úkapů. O této kontrole je pořizován v deníku zápis. V případě úniků provozních kapalin je stroj odstaven k používání a předán k opravě.

3.2.5 Kontroly, zkoušky a revize strojního a technického zařízení

Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu tehdy, odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelně předepsaným kontrolám, zkouškám a revizím. Tyto kontroly, zkoušky a revize smí provádět jen zaměstnanci odborně způsobilí, popřípadě revizní technici. O všech provedených kontrolách, zkouškách a revizích musí být

proveden záznam do Provozního deníku a vystavena revizní zpráva o provedené revizi. Pokud při kontrole nebo revizi byly zjištěny závady, je zakázáno strojní nebo technické zařízení používat do doby odstranění těchto závad. Za odstranění těchto závad odpovídá osoba odpovědná za provoz strojního nebo technického zařízení nebo vedoucí zaměstnanec.

Lhůty revizí, inspekcí, zkoušek a prohlídek technických a strojních zařízení

Nákladní vozidla	Lhůta	Poznámka
Kontrola STK	1x za rok dle Z č. 302/2001 Sb.	Provádí zodpovědný technik Stanice technické kontroly
Servis - mazání	Dle servisní knížky	
Kontrola obsluhou	Před započetím činnosti	---
Osobní vozidla	Lhůta	Poznámka
Kontrola STK	1x za 2 roky dle Z č. 302/2001 Sb.	Provádí zodpovědný technik Stanice technické kontroly
Servis -mazání		Dle servisní knížky
Kontrola obsluhou	Před započetím činnosti	---
Stavební mechanizace	Lhůta	Poznámka
Technické kontroly stavebních strojů	1x za rok dle NV č. 378/2001 Sb.	Provádí zodpovědný technik
Servis -mazání		Dle servisní knížky/ návodu od výrobce
Kontrola obsluhou	Před započetím činnosti	---
Kladkostroj	Lhůta	Poznámka
Dokonalá prohlídka kladkostroje v normálním prostředí	1x za rok	---
Mazání kladkostroje v normálním prostředí	1x za 6 měsíců	---
Revize	1x za 4 roky dle ČSN 27 0142	---
Revizní zkouška		1x za 8 let dle ČSN 27 0142

Nad rámec kontrol, zkoušek a revizí plynoucí ze závazných právních a normativních požadavků je strojní vybavení vždy před jeho odesláním na stavbu kontrolováno technikem společnosti. Společnost disponuje vlastním dílenským zázemí včetně odborného personálu, jehož prostřednictvím je zajišťována běžná údržba dle i nad rámec návodu od výrobce.

4 PLÁN OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OBYVATELSTVA PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY VÝSTAVBY

4.1 Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzářovanou hlučností, které jsou v náležité technickém stavu.

Stavba bude prováděna s ohledem na nejvyšší povolené hygienickými limity hluku

$L_{Aeq,s} = 65$ dB v době od 7 do 21 hodin

$L_{Aeq,s} = 60$ dB v době od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin

$L_{Aeq,s} = 45$ dB v době od 22 do 6 hodin

Opatření pro zajištění plnění hygienických limitů:

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě.
- Je nepřijatelné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u případné blízké obytné zástavby.
- Zvlášť hlučné práce smějí být prováděny pouze mezi 8 a 16:30 a to pouze v pracovních dnech.
- O stavebních pracích musí být informování obyvatelé okolních domů pomocí domovních vývěsek.
- Na stavbě musí být ustanoven pracovník (zpravidla stavbyvedoucí), který bude jednat s obyvateli okolních domů. V případě stížností obyvatel na zvýšenou hlučnost musí být sjednána náprava omezením pracovní činnosti. Stížnosti na zvýšenou hlučnost bude řešit pracovník stavby.

4.2 Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- Zpevněním vnitro-staveništních komunikací,
- užíváním plochy pro dočištění,
- důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 133/2011 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu,
- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 133/2011 Sb.,
- v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a přilehlých komunikací.

4.3 Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Na staveništi bude využíváno především ručního nářadí. Materiál na stavbu a ze stavby bude odvážen nákladními automobily.

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.

Zhotovitel pravidelně obnovuje svůj vozový a strojní park, přednostně jsou nakupovány stroje splňující nejprísnejší emisní limity.

Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek – havarijní soupravou, jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

PLÁN BOZP A PO

**„Praha, VUZ Dědina – rekonstrukce
ubytovny – realizace – 1. etapa “**

POJMY, DEFINICE, ZKRATKY

1.1 Zkratky

BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO	požární ochrana
OZO	odborně způsobilá osoba
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
POZ	prostředky osobního zajištění
VZ	vedoucí zaměstnanec
OŽP	ochrana životního prostředí
CHLS	chemické látky a směsi
CHL	chemické látky
BL	bezpečnostní list
ZP	Zákoník práce
KHS	Krajská hygienická stanice
HZS	Hasičská záchranná služba
BP	bezpečnostní pokyn
OHSAS	Systémy managementu BOZP

1.2 Definice

Bezpečnost – stav, při něm je riziko ohrožení osob nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo na přijatelnou úroveň.

Požární bezpečnost - souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.

Vedoucí zaměstnanec - zaměstnanec, v jehož podřízenosti je minimálně jeden zaměstnanec.

Zaměstnanec - pracovník pracující ve společnosti na základě pracovní smlouvy.

Pracovní rizika - kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví zaměstnance, vystavenému v pracovním procesu jednomu nebo více potenciálním zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví zaměstnance.

2 PLÁN ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANCŮ SUBDODAVATELŮ V OBLASTI BOZP A PO

1.1. Školení BOZP

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zaměstnavatel je tedy mimo jiné povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště, pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Školení BOZP je prováděno na základě platných právních a jiných požadavků uvedených v osnovách školení, zpracované aktuálně pro právě prováděné školení.

2.1.1 Organizace školení

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je řádné, prokazatelné a soustavné seznamování všech zaměstnanců zaměstnavatele s předpisy vztahujícími se k výkonu jejich práce, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s jejich povinnostmi, které musí při práci dodržovat a plnit. Soustavnost seznamování zaměstnanců s předpisy na ochranu života a zdraví a ověřování znalostí zaměstnanců je hlavním prostředkem výchovy všech zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a při plnění všech pracovních úkolů.

S předpisy na ochranu života a zdraví při práci musí být seznámeni všichni zaměstnanci, zaměstnanci v pracovním poměru, ale i např. zaměstnanci, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru na dobu určitou, tzn. ve vedlejší pracovním poměru, na dohodu, brigádníci, externisté apod.

Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, kteří budou u společnosti plnit své pracovní úkoly, budou seznámeni jen s podmínkami bezpečnosti práce příslušného pracoviště, tj. budou upozorněni na zvláštnosti a rizika příslušného pracoviště, nebezpečná místa pracoviště, případně na speciální předpisy na ochranu života a zdraví ve vztahu k tomuto pracovišti.

2.2 **Druhy školení**

2.2.1 Vstupní školení BOZP pro zaměstnance

Toto školení povinně absolvují:

- Všichni nově přijatí zaměstnanci na začátku pracovního poměru,
- všichni zaměstnanci cizích zaměstnavatelů vykonávající na pracovištích společnosti činnosti na smlouvu apod.,
- externisté nebo brigádníci na základě pracovního právního vztahu,
- zaměstnanci nastupující do vedlejšího pracovního poměru,
- všichni zaměstnanci zaměstnavatele, kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání trvající nepřetržitě déle než jeden rok,
- zaměstnanci vracející se na svoje pracoviště po pracovním úraze, který si vyžádal pracovní neschopnost delší než 40 kalendářních dnů,
- zaměstnanci přeřazení na jiné pracoviště nebo při každé změně druhu popř. způsobu práce - při změně pracovní pozice vyjma změny činností mající stejný nebo obdobně administrativní charakter.

Provedení vstupního školení zajistí a provede proškolený vedoucí zaměstnanec v oblasti BOZP, který má platné osvědčení vydané školitelem

Vstupní školení je prováděno podle „Osnovy vstupního školení BOZP pro zaměstnance“, která je vzhledem k neustálým aktualizacím právních předpisů zpracovávána pro každé školení aktuální, se záznamem na Prezenční listinu vstupního školení. Osnova vstupního školení musí obsahovat také seznámení zaměstnanců s platnými vydanými vnitřními předpisy zaměstnavatele. Na závěr školení si zaměstnanec ověří své vědomosti testem. Doba trvání školení je stanovena na 90 minut.

2.2.2 Vstupní školení BOZP pro vedoucí zaměstnance

Toto školení povinně absolvují:

- Všichni nově přijatí vedoucí zaměstnanci – na začátku pracovního poměru,

- všichni zaměstnanci přeřazení do funkce vedoucího zaměstnance ihned po přeřazení,
- všichni vedoucí zaměstnanci, kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání trvající nepřetržitě déle než jeden rok.

Provedení vstupního školení zajistí vedoucí zaměstnanec společnosti, vstupní školení provede bezpečnostní technik společnosti.

Vstupní školení je prováděno podle „Osnovy vstupního školení BOZP pro VZ“, která je vzhledem k aktualizacím právních předpisů zpracovávána vždy pro každé vstupní školení VZ aktuálně, se záznamem na Prezenční listinu vstupního školení. Osnova vstupního školení musí obsahovat také seznámení VZ s platnými vydanými vnitřními předpisy zaměstnavatele.

Na závěr školení si zaměstnanec ověří své vědomosti písemným testem zakřížkováním do formuláře „Test - Ověření znalostí“.

Vedoucí zaměstnanci zároveň získají „Osvědčení o proškolení z BOZP“ a jsou na základě tohoto Osvědčení kvalifikováni pro možnost provádění vstupních školení vlastních podřízených zaměstnanců. Doba školení je stanovena na 180 minut.

2.2.3 Periodické školení BOZP pro zaměstnance

Periodické školení povinně absolvují:

- Zaměstnanci společnosti ve frekvenci minimálně 1x za 2 roky ze zákona, školení BOZP i PO jsou v naší společnosti realizována každoročně,
- Vedoucí zaměstnanci minimálně 1x za 3 roky ze zákona, školení jsou realizována každoročně.

Periodické školení zaměstnanců je organizováno společností nejméně 1x ročně prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OZO BOZP), popřípadě vedoucím zaměstnancem proškoleným jako Vedoucí zaměstnanec v oblasti BOZP.

Zaměstnanec, který nebyl přítomen na periodickém školení např. z důvodu nemoci nebo čerpání řádné dovolené, musí ihned po návratu do zaměstnání toto školení absolvovat.

Periodické školení je prováděno podle „Osnovy školení BOZP pro zaměstnance“, která je vzhledem k neustálým aktualizacím právních předpisů pro každé školení nově, se záznamem na Prezenční listinu. Osnova školení musí obsahovat také seznámení zaměstnanců s vydanými platnými vnitřními předpisy zaměstnavatele.

Na závěr školení si zaměstnanec ověří své vědomosti ústní či písemnou formou. V případě písemné formy je možné využít formuláře „Test - Ověření znalostí“. Doba školení je stanovena na 90 minut.

2.2.4 Periodické školení pro vedoucí zaměstnance

Periodické školení vedoucích zaměstnanců povinně absolvují:

- Všichni vedoucí zaměstnanci společnosti, školení se provádí minimálně 1x za 3 roky, ve společnosti je toto školení realizováno každoročně.

Provedení periodického školení všech vedoucích zaměstnanců zajišťuje vedení společnosti, provádí jej bezpečnostní technik společnosti – OZO BOZP.

Periodické školení vedoucích zaměstnanců je prováděno podle „Osnovy periodického školení BOZP pro vedoucí zaměstnance“, která je zpracovávána vzhledem k neustálým změnám v legislativě pro každé školení nově, se záznamem na Prezenční listinu periodického školení vedoucích zaměstnanců.

Vedoucí zaměstnanci ověří své vědomosti zakřížkováním do formuláře „Ověření znalostí – zkušební test“ a navíc získají nové Osvědčení o proškolení z BOZP. Doba školení je stanovena na 120 minut.

2.2.5 Mimořádná školení

Mimořádná školení v oblasti BOZP jsou realizována v případě, že je zaměstnanec přeražen na výkon jiné práce, než byl školen, dále v případě pracovních úrazů po ukončení pracovní neschopnosti a nástupu do práce (poučení o příčinách a okolnostech jejich pracovního úrazu) došlo-li v souvislosti se vznikem pracovního úrazu k porušení bezpečnostních předpisů z jejich strany. Dojde-li na pracovišti ke smrtelnému úrazu, musí být ostatní zaměstnanci s tímto úrazem seznámeni.

Rozsah a způsob zajištění školení odpovídá zajištění periodického školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Doba školení je stanovena na 90 minut.

2.2.6 Speciální školení

Speciální – mimořádné školení povinně absolvují:

- Zaměstnanci společnosti a zaměstnanci subdodavatelů před nástupem na práce na dané stavební zakázce jsou seznámeni s plánem BOZP (pokud je vypracován) s riziky provozovaných technologií místními podmínkami staveniště a způsobem přivolání první pomoci).
- Zaměstnanci před výkonem zvláště nebezpečných prací (práce ve výšce apod.),
- Zaměstnanci pracující s chemickými látkami a směsmi dle § 44 b zákona č. 258/2000 Sb. Toto školení je prováděno na základě stanovených Písemných pravidel pro nakládání s chemickými látkami, která jsou projednána místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí a z požadavků zajištění BOZP u ostatních CHLS dle obsahu bezpečnostního listu dané CHLS.
- Školení z obsahu Plánu BOZP na staveništi Koordinátorem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

Provedení speciálního školení zajistí vedoucí zaměstnanec ve spolupráci s osobou odborně způsobilou v dané oblasti. Obsah školení je operativně zpracován do Osnovy školení, která je součástí Prezenční listiny.

2.2.7 Školení zaměstnanců druhého zaměstnavatele

Ustanovení předcházejících odstavců platí přiměřeně i pro všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na pracovištích společnosti.

Vedoucí zaměstnanec je povinen zajistit, pokud na jeho pracovištích vykonávají činnosti také zaměstnanci druhých zaměstnavatelů, aby byli také tyto proškolení a seznámeni se zásadami BOZP na jeho pracovištích, zajistit, aby tyto zásady dodržovali a jejich dodržování také vyžadovat.

Seznámení musí být provedeno prokazatelně a pro všechny zaměstnance, kteří se budou na pracovišti společnosti vyskytovat a provádět zde svoji činnost.

Pokud na staveništi pracují zaměstnanci více společností, jsou vedoucí pracovníci povinni se prokazatelně vzájemně informovat o rizicích plynoucích z jejich prováděných činností (předání

rizik). O tomto seznámení je realizován zápis do stavebního deníku, případně do části záznamu o seznámení dokumentu Plán BOZP zpracovaným v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., pokud stavba splňuje požadavky na zpracování Plánu BOZP. Při předání nebo převzetí staveniště je o tomto vyhotoven záznam.

2.3 Školení o požární ochraně

Školení o požární ochraně se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti jako součást preventivních opatření na úseku požární ochrany. V přiměřeném rozsahu se vztahuje i na osoby, které se s vědomím firmy zdržují na pracovištích společnosti.

2.3.1 Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců o požární ochraně provádí vedoucí pracovník při nástupu na pracoviště a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance. Školení zaměstnanců se opakuje každoročně (požadavek právních předpisů 1x za 2 roky) nevyplyne-li ze začlenění do kategorie podle stupně požárního nebezpečí častější potřeba školení na jednotlivých pracovištích dle tematického plánu a časového rozvrhu. Pro školení zaměstnanců je sestavován Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o PO. Doba školení je stanovena na 60 minut.

2.3.2 Školení vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci, kteří řídí podřízené zaměstnance, jsou povinni se zúčastnit školení o zásadách požární ochrany po nástupu do své funkce. Školení provádí OZO v PO. Toto školení pro vedoucí zaměstnance se ve společnosti opakuje každoročně (požadavek zákona 1x za 3 roky). Pro školení vedoucích zaměstnanců je sestavován Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o PO. Ověření znalostí VZ je realizováno formou testu po úspěšném absolvování testu je VZ vystaveno osvědčení. Doba školení je stanovena na 120 minut.

2.3.3 Školení ostatních osob

Školení osob, které se příležitostně zdržují, nebo vykonávají na pracovištích společnosti činnosti, jsou prokazatelně proškolení zástupcem firmy, (vedoucí zaměstnancem). Toto školení je zajišťováno zároveň se školením v BOZP. Doba školení je stanovena na 90 minut.

2.3.4 Odborná příprava PPH

Odborná příprava Preventivní požární hlídky se provádí před zahájením jejich činnosti a jejich školení zajistí OZO PO, a to nejméně 1x ročně. Doba školení je stanovena na 60 minut.

2.4 Zdravotní způsobilost zaměstnanců

Zaměstnanec nesmí vykonávat práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Smluvní zajištění pracovnělékařské péče je povinnost vyplývající z ustanovení § 54 zákona č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pracovnělékařská péče je vyjmuta ze svobodné volby lékaře. Toto vyplývá z ustanovení § 56, zák. č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel může smlouvu o poskytování pracovně lékařských prohlídek uzavřít s více poskytovateli zejména, je-li to vzhledem k počtu zaměstnanců nebo umístění jednotlivých pracovišť účelné.

Pracovnílékařské prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné) musí zaměstnanci absolvovat u poskytovatele pracovnílékařských služeb.

Poskytovatel pracovnílékařských služeb provádí v souladu s § 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. pravidelný dohled na pracovišti a to:

- Jedenkrát za kalendářní rok, nebo
- jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem.

Veškeré pracovnílékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnílékařských prohlídkách se hodnotí na základě informací zajištěných při dohledu podle § 2 písm. c), vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Zdravotní způsobilost posuzované osoby se posuzuje vždy ve vztahu ke všem rizikovým faktorům, které jsou součástí výkonu práce nebo činnosti, a pracovními podmínkami, za nichž je práce nebo činnost vykonávána.

2.5 Vedení dokumentace BOZP a PO

Organizačních směrnice pro zajištění BOZP a PO jsou součástí dokumentace integrovaného systému managementu. Vedoucí společnosti je certifikována dle ISO 9001, ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Archivační lhůty se řídí archivačním řádem společnosti.

Záznamy o školení BOZP, PO včetně záznamů preventivních lékařských prohlídkách jednotlivých zaměstnanců jsou uchovávány na personálním oddělení ve složkách zaměstnanců. Dokumentace stavby včetně záznamů o předání rizik, propisných částí stavebního deníku a „Plánu BOZP“ je uchovávána ve složkách konkrétní stavby v papírové a elektronické podobě.

3 PLÁN KONTROL V OBLASTI PLNĚNÍ BOZP A PO

3.1 Kontroly BOZP a PO vedoucím pracovníkem společnosti

Zaměstnavatel je povinen provádět pravidelné kontroly dodržování zásad BOZP a PO na svých pracovištích. Tyto kontroly prakticky vykonává stavbyvedoucí denně při koordinaci a řízení stavebních prací se záznamy do stavebního deníku, dále pak plánovaně 1x týdně, vedoucí zaměstnanec a provádí o nich prokazatelný záznam do stavebního deníku stavby či do specifického zápisu z této kontroly na staveništi doložené fotodokumentací stavu zajištění BOZP a PO.

Tato kontrola pracoviště je zaměřena na:

- Přítomnost projektová a výrobní dokumentace na staveništi,
- dodržování zásad BOZP a PO zaměstnanci a návštěvníky firmy, včetně externích spolupracovníků – dopravci, údržba, obsluha stavebních strojů apod.,

- dodržování definovaných předpisů BOZP a PO na staveništi v souladu s platnými právními požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb. v platném znění pro zajištění staveniště a všechny další činnosti na staveništi realizované při výkonu prací,
- používání osobních ochranných pracovních pomůcek,
- používání ochranných krytů a zábran, jejich funkčnost,
- technický stav pracovišť, včetně úklidu, označení bezpečnostními tabulkami apod.

Zjištěný stav i závady se zapíše do stavebního deníku či do specifického zápisu z kontroly staveniště a stanoví se termín na odstranění zjištěných závad a také odpovědný zaměstnanec, který zajistí odstranění závady. Při následné kontrole je provedena kontrola odstranění závad, o čemž je také učiněn prokazatelný záznam do stavebního deníku či do následného zápisu z kontroly staveniště.

3.2 Kontroly BOZP a PO bezpečnostním technikem

Kontroly jsou prováděny nahodile v intervalech minimálně 1x za měsíc na všech pracovištích společnosti. Kontrolu realizuje OZO BOZP a OZO PO. Z kontroly je pořizován záznam.

3.3 Prověrky BOZP

Zaměstnavatel každoročně provádí komplexní kontrolu zajištění oblasti BOZP a PO na všech pracovištích společnosti, tzn. organizuje Prověrky BOZP a provádí je ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP a se zvolenými zástupci zaměstnanců.

Cílem prověrek BOZP je zkvalitnit péči o pracovní prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců, za jejichž přímé spoluúčasti a to ve všech prostorách a na všech pracovištích.

Prověrka bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci má odhalit a posléze odstranit nedostatky, které by mohly vést k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.

Povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k provádění prověrek je:

- Jmenovat komisi, na jednotlivých pracovištích k provedení prověrky, seznámit členy komise s tímto metodickým pokynem,
- zabezpečit provedení prověrek BOZP na všech pracovištích a seznámit se se závěrečnými zprávami a harmonogramy zjištěných závad,
- závady zjištěné při prověrkách BOZP odstraňovat.

3.4 Kontroly staveniště koordinátorem BOZP

Kontroly dle zák. č. 309/2006 Sb. jsou prováděny v pravidelných intervalech dle příkazní smlouvy dané zakázky. Kontrolu realizuje odborně způsobilá osoba – koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Z kontroly je pořizován záznam do stavebního deníku a zápis obsahující fotodokumentaci z kontroly.

Kontrola koordinátora je zaměřena:

- Dodržování zásad BOZP a PO všech osob pohybujících se na pracovišti,
- koordinaci prací více zhotovitelů,
- křížení rizik,
- vzájemné seznámení zhotovitelů s rizikovostí provádění prací,
- dodržování harmonogramu výstavby,
- dodržování interních předpisů BOZP a PO při všech činnostech realizovaných na staveništi,
- používání osobních ochranných pracovních pomůcek,
- kontroly požívání návykových látek,
- nakládání s odpady a CHLS,
- technický stav pracovišť, včetně úklidu, označení bezpečnostními tabulkami apod.

3.5 Kontroly v rámci ČSN OHSAS

Společnost má certifikovaný integrovaný systém řízení včetně ISO 45001. V rámci integrovaného systému managementu je ve stanovených intervalech odpovědnými osobami ve společnosti kontrolováno viz následující tabulka.

3.6 Přehled kontrol v rámci BOZP a OHSAS průřezem fungování společnosti

Oblast/ monitorování	předmět	Předpis	Četnost*	Zajišťuje	Monitoruje/ měří	Záznam měření/ doklad
Proveřky BOZP – celá společnost		Zákon č. 262/2006 Sb.	1x ročně	Technik BOZP a PO	Technik BOZP a PO/ Manažer integrovaného systému managementu	Protokol o provedené proveřce BOZP
Namátková kontrola BOZP na pracovišti/ staveništi		Zákon č. 262/2006. Sb.	1x měsíčně	Technik BOZP a PO	Technik BOZP a PO/ Manažer integrovaného systému managementu / stavbyvedoucí	Záznam z kontroly na pracovišti
Kontrola Registru pracovních rizik/ úplnost		Zákon č. 262/2006 Sb.	1x ročně	Technik BOZP a PO	Technik BOZP a PO	Aktualizace registru pracovních rizik
Pracovní úrazy s pracovní / bez pracovní neschopnosti		NV č. 201/2010 Sb.	1x měsíčně	Technik BOZP a PO	Technik BOZP a PO	Analýza pracovní úrazovosti za rok
Kniha úrazů		NV č. 201/2010 Sb.	1x měsíčně	MISM	Technik BOZP, stavbyvedoucí	Roční proveřka BOZP
Pracovnělékařské preventivní/ periodické prohlídky včetně rizikových pracovišť		Zákon č. 373/2011 Sb., vyhláška č. 79/2013 Sb.	Dle kategorizace prací	Personální odd.	Technik BOZP a PO	Analýza provedených lékařských prohlídek
Měření a sledování faktorů pracovních podmínek/ rizikové faktory		Zákon č. 262/2006 Sb.	1x ročně	Technik BOZP a PO	Zdravotnické laboratoře	Protokol o měření
Školení zaměstnanců společnosti		Zákon č. 262/2006 Sb.	1x ročně	Personální odd.	Technik BOZP a PO	Analýza a zhodnocení školení a výcviku
Používání osobních ochranných pracovních prostředků na pracovištích		NV č. 390/2021 Sb.	Denně	Technik BOZP a PO/ stavbyvedoucí	Technik BOZP a PO/ stavbyvedoucí	Záznam z kontroly na pracovišti
Kontrola stavenišť	zajištění	NV č. 591/2006 Sb.	1x měsíčně	Technik BOZP a PO	Technik BOZP a PO/ Manažer integrovaného systému managementu / stavbyvedoucí	Záznam z kontroly na pracovišti

Oblast/	předmět	Předpis	Četnost*	Zajišťuje	Monitoruje/ měří	Záznam měření/ doklad
---------	---------	---------	----------	-----------	------------------	-----------------------

monitorování					
Nehody, neshody, skoronehody	ČSN ISO 45001	1x ročně	Technik BOZP a PO	Technik BOZP a PO	Analýza hlášených nehod, neshod, skoronehod a opatření
Kontroly požívání alkoholu či jiných návykových látek	Zákon č. 262/2006 Sb.	Operativně	Vedoucí pracovník	Určený vedoucí pracovník	Protokol o kontrole požívání alkoholu, analýza výsledků
Pracovní doba, přesčasy	Zákon č. 262/2006 sb.	1x ročně	Personální odd.	Personální odd.	Analýza přesčasů za rok
Havarijní cvičení	ČSN ISO 45001	1x ročně	Technik BOZP a PO/ Manažer integrovaného systému managementu	Technik BOZP a PO/ Manažer integrovaného systému managementu	Záznam o havarijním cvičení, vyhodnocení havarijních cvičení
Kontroly a revize, údržba technických zařízení	Plán revizí a kontrol	Dle termínů kontrol a revizí (viz plán údržby, revizí a kontrol)	Technik BOZP a PO	Technik BOZP a PO	Analýza provedených revizí, kontrol
Bezpečnostní profil	ČSN ISO 45001	1x ročně	Představitel integrovaného systému, technik BOZP	Technik BOZP	Zpráva o bezpečnostním profilu
Vyhodnocení souladu s právními a jinými požadavky	ČSN ISO 45001	1x ročně	Představitel integrovaného systému, technik BOZP	Technik BOZP	Zpráva o vyhodnocení souladu
IA OHSAS	ČSN ISO 45001	1x ročně	Představitel integrovaného systému	Představitel integrovaného systému, auditoři	Dokumentace IA

3.7 Přehled kontrol v rámci BOZP a OHSAS v rámci dané stavební zakázky

Oblast/ předmět monitorování	Předpis	Četnost*	Monitoruje/ měří	Záznam měření/ doklad
Kontrola zajištění staveniště	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Koordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Kontrola přítomnosti vyvěšených BOZP značení a oznámení o zahájení prací (kde je to relevantní)	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Koordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Přítomnost stavebního deníku	Zákon č. 309/2006 Sb., a NV č. 591/2006 Sb.	1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Koordinátor BOZP	Zápis z kontroly staveniště.
Kontroly požívání alkoholu či jiných návykových látek	Zákony č. 262/2006 Sb., 65/2017 Sb.	1x týdně 1x měsíčně	Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO	Záznam o kontrole.
Kontrola používání vhodného OOPP na staveništi	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Koordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Kontrola stavu zajištění BOZP při výkopových pracích	Vyhláška č. 601/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Koordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.

Oblast/ předmět monitorování	Předpis	Četnost*	Monitoruje/ měří	Záznam měření/ doklad
Kontroly a revize, údržba technických zařízení	Zákon č. 22/1997 Sb.	Denně 1x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO	Zápis o kontrole.
Kontrola používání CHLS na staveništi	Zákon č. 258/2000 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Koordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Kontrola dodržování BOZP při manipulaci s materiálem	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Koordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Kontrola zajištění BOZP při provádění bouracích	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Koordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Kontrola stavu BOZP při demontáži	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Koordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Kontrola stavu BOZP při pracích ve výšce a nad volnou hloubkou	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Koordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.

Oblast/ předmět monitorování	Předpis	Četnost*	Monitoruje/ měří	Záznam měření/ doklad
Úprava povrchů komunikací	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Kordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Elektrikářské práce	Vyhláška 50/1978 Sb. NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Kordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Zednické práce	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Kordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Provádění hydroizolací	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO koordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.
Kontrola stavu BOZP při provádění tlakových zkoušek	NV č. 591/2006 Sb.	Denně 1x týdně 1x měsíčně 2x měsíčně	Stavbyvedoucí Určený vedoucí pracovník pro kontrolu v oblasti BOZP a PO BP BOZP a PO Kordinátor BOZP	Zápis ve stavebním deníku. Zápis z kontroly staveniště.

3.7.1 Zásady BOZP a PO na staveništi

3.7.1.1 Zajištění staveniště

Staveniště bude zajištěno zděnou příčkou, v případě nutnosti rozšíření staveniště mimo prostory budovy C (zejména v případě potřeby přechodného uložení materiálu, nebo odpadu) bude zajištěno oplocením ve výši min. 1,8 m, s vyznačením BOZP značení. Oplocení bude pravidelně kontrolováno stavbyvedoucím. V případě pouze krátkodobého uložení lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče.

3.7.1.2 Použití BOZP značení

OZNAČENÍ ZNAČKY	MÍSTO UMÍSTĚNÍ	POČET KS
	POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU	Umístí na oplocení staveniště, u vchodu do objektu
	POZOR STAVENIŠTĚ	Umístí na oplocení staveniště, u vchodu do objektu
	POZOR NAHOŘE SE PRACUJE	V případě provádění prací ve výšce s možností pádu předmětů umístit na lešení, na průchody a vchody umístěné pod prostorem práce ve výšce
	POZOR ZAVŘENO	Umístit na část vnitřního objektu stavby, který je dočasně uzavřen
	POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ	Umístit na dočasné staveništní rozvaděče a další zařízení s možností úrazu el. proudem
	PRACUJE JEN V OCHRANNÉ PŘÍLBĚ	Umístit na oplocení staveniště a na vchod do stavební části objektu

	POUŽÍVEJ OCHRANNOU OBUV	Umístit na vchod do stavební části objektu	
	POUŽÍVEJ OCHRANNOU PRACOVNÍ ODĚV	Umístit na vchod do stavební části objektu	
	POUŽÍVEJ OCHRANNOU PRACOVNÍ POMŮCKY	Umístit na oplocení staveniště a na vchod do stavební části objektu	
	PĚŠÍ MUSÍ POUŽÍT TUTO CESTU	V případě venkovních prací nutné určit bezpečnou cestu pro průchod	
	NEZAPÍNEJ, PRACUJE SE	V případě práce na zařízení, které nesmí být zapnuto – umístit viditelně	
	ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM	Umístit do části objektu, kde se vyskytují hořlavé chemické látky a směsi a při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím jako svařování, nahřívání živců, lepení atd.	
	ZÁKAZ KOUŘENÍ	Platí pro celý objekt stavby po celou dobu trvání umístit na oplocení a vstup na staveniště	
	PRŮCHOD ZAKÁZÁN	Umístit na oplocení staveniště a dále oplocení staveniště a na další části stavby uvnitř areálu stavby dle operativní potřeby.	

	ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ	Umístí na oplocení stavby.	
	STANICE PRVNÍ POMOCI	Umístit k místu s lékárníčkou, která je na pracovišti	
Označení směrů úniků		Umístit v budově tak, jak se operativně mění situace vzhledem k úniku ze zakouřených prostor z hlediska rekonstrukce areálu	
		Určí OZO BOZP s OZO PO	

3.7.1.3 Vyvěšení Oznámení o zahájení prací

Kontrola umístění na veřejném místě aktuálního vydání Oznámení o zahájení prací na staveništi.

3.7.1.4 Kontrola alkoholu a jiných návykových látek

Namátkově je prováděna 1x týdně kontrola přítomnosti alkoholu, případně dalších zakázaných návykových látek na staveništi se zápisem.

3.7.2 Zařízení pro rozvod energie

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Staveniště bude zásobováno energiemi ze stávajících rozvodů, investor stanoví místa napojení, která budou následně osazena zařízeními pro odečet spotřeby energií.

3.7.3 Manipulace s chemickými látkami a směsmi na stavbě

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, je každý povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost (H-věty) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty).

Všichni pracovníci, kteří nakládají s chemickými látkami a směsmi, jsou povinni používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky a jsou povinni nakládat s chemickými látkami a směsmi tak, aby nedošlo k přímému kontaktu s chemickou látkou či směsí (vniknutí do organismu).

Na stavbě jsou chemické látky a směsi uchovávány v originálních uzavřených obalech tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem a záměnou s jinými látkami a směsmi. Kapalné přípravky po otevření jsou navíc umístěny v zachytňové vaně.

Místo nakládání s chemickými látkami a směsmi musí být dle charakteru CHLS vybaveno vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc (lékárnička) a pro ochranu osob (OOPP: rukavice, zástěra, brýle) a asanaci skladových prostor (např. sorpční materiály - Vapex).

V místech skladování chemických látek a směsí musí být umístěny výstražné symboly nebezpečných vlastností uchovávaných chemických látek a směsí.

Je zakázáno přelévát chemické látky a směsi do nádob podobných těch, které se používají v potravinářství (PET lahve).

3.7.4 Manipulace s materiálem

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození.

Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů.

Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu.

Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení.

3.7.5 Požární ochrana staveniště

Požadavky na vybavení staveniště se řídí vyhláškou č. 246/ 2001 Sb., a to v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. Jedná se o řádné skladování materiálů tak, aby nemohlo dojít k jejich zahoření z hlediska nevhodného způsobu skladování (skladování hořlavých látek ve velkém množství v uzavřeném nevětraném prostoru apod.), je nutné dodržovat zajištění volných příjezdových komunikací pro případný zásah HZS, nutné dodržovat zajištění volného přístupu k vnějším odběrním místům, na stavbě být k dispozici alespoň 1 funkční hasicí přístroj typu s objemem hasiva minimálně 5 kg určeného pro hašení zařízení pod elektrickým proudem do 1000. Dále je nutné vybavit staveniště tam kde je to vhodné značením se zákazem používání otevřeného ohně, zákaz kouření na staveništi.

V případě svařovacích prací je nutné se řídit dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., svařování bude probíhat jen na základě Příkazu ke svařování, který autorizuje vedoucí pracovník a následně bude dodržen dohled nad pracovištěm po dobu 8 hodin.

V případě provádění nátěrů, lepení apod. pomocí hořlavých látek je nezbytně nutné nekouřit, nepracovat s otevřeným ohněm v prostoru a v jeho blízkosti prováděného nátěru, lepení a to také 24 hod po ukončení této práce pro zamezení výbuchu a následného zahoření.

3.7.6 Ochranné nápoje

- Na venkovních pracovištích, jestliže teplota vzduchu na pracovním místě po dobu přesahující polovinu směny se rovná nebo je vyšší než 26 °C,
- na pracovištích s teplotou 4 °C a nižší

Ochranné nápoje se poskytují bezplatně pracovníkům denně v minimálním množství 1,5 litru na pracovní směnu. Ochranné nápoje nesmí obsahovat více jak 6,5 hmotnostních procent cukru.

4 PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ KŘÍŽENÍ STAVBY S VEDENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

4.1 Práce v ochranných pásmech

Ochranným pásmem inženýrské sítě je prostor vymezený svislými rovinami v příslušné (dle jednotlivých druhů sítí) vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.

Zemní práce a terénní úpravy v ochranných pásmech inženýrských sítí je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka/provozovatele této sítě, nebo stavebního/vodoprávního úřadu. Přitom musí být vždy plněny podmínky v tomto souhlasu uvedené, aby nedošlo k jejímu poškození.

S podmínkami musí být prokazatelně seznámeni zaměstnanci, kteří budou práce v ochranném pásmu provádět.

Obvykle je zakázáno:

- Provádět strojní výkopy v případech, kdy nelze zajistit výluku těchto vedení. Tam, kde výluka není možná, dohodne stavbyvedoucí s provozovatelem jeho dohled nad průběhem výkopových prací, zásadně respektuje jeho pokyny a dbá na ochranu pracujících zaměstnanců.
- U všech typů kabelového vedení, plynovodů a parovodů je při dokopávkách zakázáno užívat ruční pneumatické nástroje, sochory a špičáky. Zaměstnanci nesmějí být odměňováni úkolovou mzdou a je zakázáno tyto práce vykonávat jedním osamoceným zaměstnancem, není-li v dohledu a doslechu další zaměstnanec.

Obvykle je nařízeno:

- Obnažené vedení je nutno zajistit před přetržením nebo prolomením vlivem vlastní hmotnosti a nárazem padajících předmětů. Kabely mohou při podkopání zůstat volně prověšené do rozpětí 2,0 m. Při větším rozpětí se zavěšují nebo podpírají.
- Veškeré zemní práce v ochranných pásmech vodních zdrojů, děl, toků, přírodních léčivých zdrojů, přírodních zdrojů stolních minerálních vod nebo lázeňských míst je možno provádět pouze po uplatnění všech opatření uvedených v dokumentaci stavby ve shodě s požadavky, které jsou pro tato ochranná pásma a lázeňská místa příslušným zákonem, vyhláškami a vodoprávními úřady určeny.

Ochranná pásma inženýrských sítí:

U elektrizační soustavy

Dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Nadzemního vedení

Vedení do 1 kV nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální bezpečnou vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí.

Uvedené hodnoty vzdáleností platí od krajního vodiče na obě strany:

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

pro vodiče bez izolace 7 m

pro vodiče s izolací základní 2 m

pro závěsná kabelová vedení 1 m

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

pro vodiče bez izolace 12 m

pro vodiče s izolací základní 5 m

u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m

u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m

u napětí nad 400 kV 30 m

u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m

u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m

Podzemní vedení

u napětí do 110 kV a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky 1 m

u napětí nad 110 kV 3 m

Zde platí zákaz přejíždění vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Elektrické stanice

- U venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva.
- U stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m.
- U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m.
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění

Plynovody – dle zákona č. 458/2000 Sb.

U nízkotlakých a středotlakých a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce

1 m na obě strany od půdorysu.

U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek

4 m na obě strany od půdorysu.

U technologických objektů

4 m na všechny strany od půdorysu.

Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních staveb, může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m.

Tepelná energie

dle zákona č. 458/2000 Sb.

Pro rozvody tepla i výměníkové a jiné tepelné zařízení

2,5 m od zařízení či stanice

Komunikační vedení

dle zákona č. 127/2005 Sb.

U podzemního vedení 1,5 m po stranách krajního vedení

U nadzemního vedení stanovuje na návrh vlastníka tohoto vedení stavební úřad

Vodovody a kanalizace

dle zák. č. 274/2001 Sb.

Do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu

Nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu

Vodoprávní úřad může v odůvodněných případech povolit z výše uvedeného ochranného pásma výjimku.