

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TO Nymburk, odstranění zbahnělého KL v přejezdu P3590 1.TK Poděbrady

Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	xxx	Kč
1	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2*6,5m</i>						
2	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2*6,5*0,75 m</i>						
3	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti,	t		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2*6,5*0,75*0,2 m * 2,3t/m3</i>						
	vv		<i>AB na skládku - Netřebice</i>						
4	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>AB</i>						
5	K	5913215030	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>pryžová vycpávka; 2*6 m</i>						
6	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus		xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2 ks ŽPP 1 (UJC 60)</i>						
8	K	5905080120	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné	m2		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>dl. 7m * š. 2,6 m</i>						
9	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti,	t		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>KL na skládku; 7*2,6*0,3 m (odhad) * 1,8 t/m3; Netřebice</i>						
10	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>KL</i>						
11	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>7*2,6*0,3 m (odhad)</i>						
12	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t		xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti,	t		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>kamenivo 31,5/63 B1 na stavbu; Libodřice</i>						
14	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti,	t		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>kamenivo 31,5/63 B1 na stavbu; Libodřice (celkem do 30km)</i>						
15	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	5913245230	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 20 cm	m2		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>zřízení vrstvy z SC C 8/10 (KSC I) namísto AB vozovky; 2*6,5*0,75 m</i>						
17	M	5964161035	Beton lehce zhutitelný C 25/30;XA2 vyhovuje i XC4 F5 2 510 3 037	m3		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>SC C 8/10 (KSC I); 2*6,5*0,75*0,2 m</i>						
18	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti,	t		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>SC C 8/10 na stavbu; 1,95 m3 * 2,3 t/m3</i>						
19	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2 ks ŽPP 1 (UJC 60)</i>						
20	M	5964133005	Geotextilie separační	m2		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>pod podsyp panelů; 6,5*(0,5+1,5+0,5) m</i>						
21	M	5955101006	Kamenivo drčené štěrk frakce 4/8	t		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>podsyp panelů + zásep žlábků; (6*1,4*0,04+2*6*0,1*0,1)*1,8 m</i>						
22	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti,	t		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>drť 4/8 na stavbu; Libodřice</i>						
23	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti,	t		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>drť 4/8 na stavbu; Libodřice (celkem do 30km)</i>						
24	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus		xxx	xxx	xxx	xxx
25	K	5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>zásep žlábků drť + zhutnění + pryžová vycpávka; 2*6 m</i>						
26	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do	kus		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>souhrnně řezačka asfaltu, úzký drapák, hutnicí pých, vibrační deska, ruční motorové</i>						
27	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do	kus		xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>1 x dvoucestné rypadlo</i>						
<b>Celkem:</b>									<b>57 573,14</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 14.02.2024

Datum: 14.02.2024