

Cenová nabídka

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT 2022-2023

Požadavek č. 51 - oprava poškozeného kabelu k náv. 323 mezi žst. Ostrava Vítkovice a Ostrava Kunčice v km 31,9

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4				

112 562,00 Kč

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

		01	Sborník UOŽI				
207	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na trati včetně provedení sondy	kus			
126	M	7491100130	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	m			
106	K	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m			
68	K	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m			
32	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m			
65	K	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus			
27	K	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m			
112	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus			
39	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus			
135	M	7590541444	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smržitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus			
77	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus			
139	M	7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus			
173	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m			
		02	ÚRS				
10	K	311353111	Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení	m2			
48	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2			
42	K	460751132	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů pochůzných osazených do betonové mazaniny - na terén hmotnosti přes 0,25 do 0,5 t	kus			
32	K	460761111	Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny poškozených vík vnější šířky do 20 cm	m			
20	K	460162113	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3			
12	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3			

46	K	460560164	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m
53	K	460581132	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod
52	M	34382003	páska elektroizolační 15mm,10m, tl 0,15mm	m
		3	VRN	
6	K	9901000600R	Doprava	km

Za zhotovitele dne: 15.02.2024

Za objednatele dne:

