

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1185/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2023 – ST Ostrava

Objekt: Příloha k objednávce č. 8/2024

Místo: Louky nad Olší - Karviná, kol. č. 0, 2 a 3, ve dnech 14., 15., 18., 27., 28. 3.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

Louky nad Olší - Karviná, kol. č. 0, 2 a 3, ve dnech 14., 15., 18., 27., 28. 3.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	450,000		
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.				
37	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	7,000		
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.				
85	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	111,000		
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami				
86	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	111,000		
	PP		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech				
87	K	7592007074	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	6,000		
	PP		Demontáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS				
88	K	7592005074	Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	6,000		
	PP		Montáž počítačícího bodu počítače náprav SIEMENS - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení				
91	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000		
	PP		Demontáž informačního bodu MIB 6				
92	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000		
	PP		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení				
93	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	20,000		
	PP		Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady				

94	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus	20,000
PP			Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)		
95	K	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných prachů	kus	10,000
PP			Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných prachů		
96	K	7594105042	Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	10,000
PP			Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení prachů nebo trámů mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k prachům nebo montážním trámům		
101	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	711,000
PP			Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1		
116	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	711,000
PP			Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.		
130	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000
PP			Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.		
Celkem					

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 14. 3.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 3.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluky Louky nad Olší - Karviná, kol. č. 0, 2 a 3, ve dnech 14., 15., 18., 27., 28. 3.2024, od 7:15 do 17:00hod.

Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Louky nad Olší – Karviná

Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 14. 2.2024

Vytvořil: