

SMLOUVA O DÍLO

(smlouva o zhotovení stavby)


„Revitalizace prostranství Horní Krčmy v Mohelnici“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel** **město Mohelnice**
se sídlem U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
IČ 00303038
DIČ CZ00303038
zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon +420 583 452 132
E-mail kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu 27-1905690389/0800
Kontaktní osoby ve věcech technických Ing. Petr Míček, vedoucí odboru rozvoje OR
Telefon [REDACTED]
E-mail: michekp@mohelnice.cz
TDS Petr Kapl, kaplp@mohelnice.cz, tel.: +420 583 452 115
(dále jako objednatel)

- 2. Zhotovitel** **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČ 25953818
DIČ CZ25953818
zastoupený Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti
Bankovní spojení [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]
(dále jako zhotovitel)
(společně dále jako smluvní strany)



II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Revitalizace prostranství Horní Krčmy v Mohelnici**“ - a to při respektování:
 - a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Mohelnice, Horní Krčmy, úprava ploch“, kterou vypracovala společnost Printes-Atelier s.r.o., se sídlem Mostní 1876/11a, Přerov,
 - c) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do společného rozhodnutí,

(dále jen „dílo“).
2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích uvedených v dokumentacích pro provádění stavby v kat. úz. Mohelnice.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem protokolárně převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené teprve odstraněním poslední vady a/nebo nedodělky uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla s vadami a nedodělkami nebránícími převzetí díla. Předání a převzetí dokončeného díla se provede v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle další úpravy této smlouvy až po provedení díla.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla:


01.03.2024

Termín provedení díla nejpozději do:

01.10.2024

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

IV. Cena díla a platební podmínky




1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):	1 811 134,71 Kč
DPH 21 %	380 338,29 Kč
Celková cena včetně DPH	2 191 473,00 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
- souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování jsou prováděcí dokumentace s výkazem výměr.
 - Výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné náklady – cenu za práce, dopravu, materiál i další náklady (viz ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % platných směrných jednotkových cen ke dni uzavření této smlouvy.
4. Celková cena díla obsahuje také:
- náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
 - veškeré poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, vyřízení zvláštního užívání komunikací po dobu provádění díla),
 - zkoušky únosnosti pláňe a konstrukční vrstvy, pojezdové zkoušky v celé trase na konstrukční vrstvě před samotným kladením žulové dlažby,
 - výkresovou dokumentaci skutečného provedení (pokud dojde ke změnám),
 - náklady na geodetické práce (včetně skutečného zaměření provedeného díla),
 - náklady na vytýčení inženýrských sítí,
 - náklady na vypracování plánu BOZP.
5. Celková cena díla vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.
6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě dílčích a konečné faktury. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit na základě měsíčních soupisů skutečně provedených prací. Dílčí a konečná faktura může být vystavena až po písemném souhlasu některé z osob objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen se k zaslanému soupisu provedených prací vyjádřit prostřednictvím těchto osob (některé z nich) do 3 pracovních dnů. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po provedení díla a po vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří pracovních dnů po provedení díla. Dílčí a konečná



faktura budou mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.


7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
8. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce (objednatel) plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel (tj. zhotovitel) neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektové dokumentace a staveniště a ten je povinen ho převzít.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele


1. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektovým dokumentacím. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovými dokumentacemi pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektových dokumentací pro provádění stavby, a že tyto jsou plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje průběžně – nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby, nejméně jednou za 14 dní – informovat objednatele o provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s využitím zejména vlastních kapacit.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli prostřednictvím TDS, který připojí své stanovisko k takto předávanému návrhu zhotovitele, navrhovaný soupis případných více a méně prací, jejichž nezbytná potřeba vyvstala v průběhu realizace díla zhotovitelem jako technická řešení nepostižená zadávacími podmínkami a provedeným výkazem výměr předaným zhotoviteli, jako výchozí podklad pro uzavření dodatku k této smlouvě, jak to předpokládá ust. čl. IX odst. 7 této smlouvy; zhotovitel je povinen takovýto návrh předat objednateli prostřednictvím TDS bezodkladně po zjištění potřeby odpovídající změny této smlouvy v položkovém členění, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zjištění potřeby takových více či méně prací.



6. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se považuje za vadu bránící převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání zhotoveného díla veškeré protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů.
8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu.
9. Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, a to zejména s ohledem na počasí, aby nedošlo po odkrytí pláň k jejímu rozmáčení a tím snížení její únosnosti. V případě, že zhotovitel pláň odkryje, neprovede zkoušky únosnosti pláň za účasti objednatele a dojde k rozmáčení pláň, objednatel má právo požadovat po zhotoviteli na jeho náklady provedení sanace podloží na předepsanou únosnost hodnoty uvedené v projektové dokumentaci a ten je povinen je provést.
10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před prováděním těchto prací. Pracemi, k jejichž prověření musí být objednatel takto vyzván, se rozumí všechny plánované zkoušky únosnosti pláň a konstrukčních vrstev před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt a objednateli je prokázat doložením dokumentů o provedených zkouškách včetně fotodokumentace. Pokud objednatel z fotodokumentace zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s odstraněním provedených prací zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
11. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději od 01.08.2024.
12. Zhotovitel je povinen na prvním kontrolním dnu po zahájení provádění díla předložit harmonogram prací v čtrnáctidenním kalendářním členění, a to od zahájení provádění díla až do provedení díla. Na každém kontrolním dni stavby je zhotovitel povinen harmonogram prací aktualizovat. Tato povinnost aktualizace harmonogramu prací zhotoviteli nevzniká, pokud odchylka harmonogramu prací není větší jak čtrnáct kalendářních dnů oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne.
13. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho provedení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele na majetku objednatele v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně **10 mil. Kč**. Nepředložení kopie pojistné smlouvy objednateli s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla po dobu **60** měsíců.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.




3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. odst. 2 tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých) budou přeučtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne doručení takového vyúčtování do datové schránky zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla bez DPH**, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady podle čl. VII odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 5 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis více a méně prací zaslán zhotovitelem později.
6. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle nejpozději od data uvedeného v čl. VI odst. 11 této smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **15 %** (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH.
7. Nepředložení harmonogramu prací v čtrnáctidenním členění od zahájení do dokončení provedení díla do 10 pracovních dnů od zahájení provádění díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení do splnění této povinnosti.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.



3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, 2093, 2605 odst. 2, 2609, 2611, 2628 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní nebo je zhotovitel v prodlení s termínem provádění díla o 30 (třicet) dní oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne, jenž je zhotovitel povinen předložit na základě čl. VI. odst. 12 této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení objednatel nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím obdobně dle čl. II odst. 3 této smlouvy.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna rozsahu plnění zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro provedení díla, odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně provázaných s výše zmíněnými měněnými dílčími ujednáními. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ust. odst. 5 tohoto článku této smlouvy.
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne **31.01.2024** usnesením č. **1050/41/RM/2024**.


V Mohelnici dne 15.02.2024

za objednatele

Ing. Pavel Kuba
starosta

V dne.....

za zhotovitele

Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti**Přílohy:** cenová nabídka – oceněný výkaz výměr (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220124
Stavba: Mohelnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

KSO: 822 29 39
Místo: Mohelnice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21121
Datum: 19.01.2024
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant:
Printes-Atelier, s.r.o., Mostní 1876/11a, Pířerov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kucek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, neopchází z Cenové soustavy ÚRS

Cena bez DPH			1 811 134,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 811 134,71	380 338,29
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 191 473,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220124

Stavba: Mohelnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

Místo: Mohelnice

Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Město Mohelnice , U Brány 2, Mohelnice

Projektant: Printes-Atelier, s.r.o.,

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Mostní 1876/11a, Přerov
Kucek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 811 134,71	2 191 473,00	
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	1 683 134,71	2 036 593,00	STA
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	1 683 134,71	2 036 593,00	Soupis
02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	128 000,00	154 880,00	VON
ON.1	Ostatní náklady	49 000,00	59 290,00	Soupis
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	79 000,00	95 590,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

Objekt:

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:**SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy****KSO:**

822 29 79

Místo:

Mohelnice

CZ-CPV:

45000000-7

CC-CZ:

21121

Datum:

19.01.2024

CZ-CPA:

42.11.10

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

Printes-Atelier, s.r.o., Mostní 1876/11a, Pířerov

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:**

Kucek

IČ:**DIČ:****Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		1 683 134,71	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 683 134,71	21,00%	353 458,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 036 593,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

Objekt:

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Mohelnice

Datum:

19.01.2024

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier, s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Kucek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 683 134,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 631 277,25

1 - Zemní práce	572 938,86
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	5 985,20
2 - Zakládání	8 844,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 627,92
4 - Vodorovné konstrukce	22 531,28
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	375 930,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	317 460,00
8 - Trubní vedení	107 792,94
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	204 945,91
997 - Přesun sutě	4 286,82
998 - Přesun hmot	8 933,57
PSV - Práce a dodávky PSV	51 857,46
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	51 857,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moheřnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

Objekt:

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Moheřnice

Datum:

19.01.2024

Zadavatel:

Město Moheřnice, U Brány 2, Moheřnice

Projektant:

Printes-Atelier, s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Kucek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 683 134,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 631 277,25

D 1

Zemní práce

572 938,86

1	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	369,000	476,10	175 680,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122452204					
		W	"v.č.001-007					
		W	"pro konstrukci dlažďené plochy					
		W	220,0		220,000			
		W	"sanace podloží					
		W	190,0		190,000			
		W	Součet		410,000			
		W	"90% v hor. II					
		W	410*0,9		369,000			
2	K	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 500 m3	m3	41,000	891,90	36 567,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122552204					
		W	"v.č.001-007					
		W	"pro konstrukci dlažďené plochy					
		W	220,0		220,000			
		W	"sanace podloží					
		W	190,0		190,000			
		W	Součet		410,000			
		W	"10% v hor. III					
		W	410*0,1		41,000			
3	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	46,170	815,40	37 647,02	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132112131					
		W	"v.č.007 - chráničky V.O.					
		W	0,6*0,9*45,0		24,300			
		W	"chránička pro kabely NN					
		W	0,6*0,9*50		27,000			
		W	Součet		51,300			
		W	"90% v hor I					
		W	51,3*0,9		46,170			
4	K	132412131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných	m3	5,130	2 619,00	13 435,47	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132412131					
		W	"v.č.007 - chráničky V.O.					
		W	0,6*0,9*45,0		24,300			
		W	"chránička pro kabely NN					
		W	0,6*0,9*50		27,000			
		W	Součet		51,300			
		W	"10% v hor II					
		W	51,3*0,1		5,130			
5	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	5,400	754,20	4 072,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102					
		W	"v.č. 001-002 - výkop pro trativody - 90 % v hor I					
		W	(0,3+0,5)*0,5*0,6*25*0,9		5,400			
		W	Součet		5,400			
6	K	132451102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,600	1 395,00	837,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132451102					
		W	"v.č. 001-002 - výkop pro trativody - 10 % v hor II					
		W	(0,3+0,5)*0,5*0,6*25*0,1		0,600			
		W	Součet		0,600			
7	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	43,362	785,70	34 069,52	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254103					
		W	"v.č. 001-4,5					
		W	"výkop pro přípojky vpustí - viz tabulka					
		W	13,0*0,8*1,0		10,400			
		W	15,0*0,8*(1,0+2,0)*0,5		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W 10*0,8*(1,0+1,5)*0,5		10,000			
			W "rozšíření pro šachty					
			W 0,7*1,5*1*2+1,6*2,4*2,0		9,780			
			W Součet		48,180			
			W "90 % v hor I					
			W 48,18*0,9		43,362			
8	K	132454103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	4,818	1 566,00	7 544,99	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132454103					
			W "v.č. 001-4,5					
			W "výkop pro přípojky vpustí - viz tabulka					
			W 13,0*0,8*1,0		10,400			
			W 15,0*0,8*(1,0+2,0)*0,5		18,000			
			W 10*0,8*(1,0+1,5)*0,5		10,000			
			W "rozšíření pro šachty					
			W 0,7*1,5*1*2+1,6*2,4*2,0		9,780			
			W Součet		48,180			
			W "10 % v hor II					
			W 48,18*0,1		4,818			
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	76,400	110,00	8 404,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
			W "v.č. 001-4,5					
			W "výkop pro přípojky vpustí - viz tabulka					
			W 15,0*(1,0+2,0)		45,000			
			W 10*(1,0+1,5)		25,000			
			W "rozšíření pro šachty					
			W 1,6*2*2,0		6,400			
			W Součet		76,400			
10	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	76,400	74,61	5 700,20	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
			W "viz zřízení					
			W 76,40		76,400			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	76,614	125,00	9 576,75	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101					
			W "výkop					
			W 51,30+48,18		99,480			
			W "v.č.003					
			W "zásyp za obrubníky					
			W 15		15,000			
			W Mezisoučet		114,480			
			W "vytlačená kubatura					
			W "v.č. 001 4,5					
			W "přípojky vpustí - viz tabulka					
			W -13,0*0,8*0,6		-6,240			
			W -15,0*0,8*0,6		-7,200			
			W -10*0,8*0,6		-4,800			
			W "vpustě					
			W -3,14*0,225*0,225*0,845*2		-0,269			
			W "šachty					
			W -3,14*0,157*0,157*1,0-1,3*1,3*1-3,14*0,51*0,51*0,6		-2,257			
			W "v.č.007 - chráničky V.O.					
			W -45,0*0,6*0,3		-8,100			
			W "chránička pro kabely NN					
			W -50*0,6*0,3		-9,000			
			W Mezisoučet		-37,866			
			W Součet		76,614			
12	M	58331200	Štěrkopisek netříděný	t	28,708	367,00	10 535,84	CS ÚRS 2022 01
			W "zásyp v komunikaci					
			W "přípojky vpustí					
			W 13,0*0,8*1,0		10,400			
			W 15,0*0,8*(1,0+2,0)*0,5		18,000			
			W -13,0*0,8*0,6		-6,240			
			W -15,0*0,8*0,6		-7,200			
			W Součet		14,960			
			W 14,96*1,01		15,110			
			W 15,1096*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		28,708			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	25,080	480,00	12 038,40	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
			W "v.č. 001-4,5					
			W "přípojky vpustí - viz tabulka					
			W 13,0*0,8*0,45		4,680			
			W 15,0*0,8*0,45		5,400			
			W 10*0,8*0,45		3,600			
			W "v.č.007 - chráničky V.O.					
			W 45,0*0,6*0,2		5,400			
			W "chránička pro kabely NN					
			W 50*0,6*0,2		6,000			
			W Součet		25,080			
14	M	58331303	Štěrkopisek frakce 0/8	t	48,129	344,70	16 590,07	CS ÚRS 2022 01
			W "viz obsyp					
			W 25,08*1,01		25,331			
			W 25,3308*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		48,129			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	123,308	103,50	12 762,38	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106					
		WV	"zásyp na meziskládku a zpět - šterkopísek nelídný		123,308			
		WV	(76,614-14,96)*2		123,308			
		WV	Součet					
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	61,654	80,00	4 932,32	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
		WV	"zásyp zpět - šterkopísek nelídný		61,654			
		WV	(76,614-14,96)					
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	402,278	170,00	68 387,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
		WV	"viz výkop - zásyp		402,278			
		WV	369+5,4+46,17+43,362-76,614+14,96					
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	5 631,892	13,00	73 214,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
		WV	"viz vodor př. do 10 km		5 631,892			
		WV	(15-1)*402,278					
19	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,548	294,30	15 170,58	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137					
		WV	"viz výkop hor. II		51,548			
		WV	41,0+5,13+0,6+4,818					
20	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	721,672	22,14	15 977,82	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139					
		WV	"viz vodor př. do 10 km		721,672			
		WV	(15-1)*51,548					
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	61,654	14,00	863,16	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
		WV	"zásyp na meziskládku		61,654			
		WV	(76,614-14,96)					
22	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	822,547	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221					
		WV	"viz vodor př. do 10 km hor I		703,987			
		WV	402,278*1,75					
		WV	"viz vodor př. do 10 km hor II		118,560			
		WV	51,548*2,3		822,547			
		WV	Součet					
23	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuštění	m2	470,000	19,00	8 930,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302					
		WV	"v.č.003 - plocha sanace		470,000			
		WV	470					
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					5 985,20
24	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	13,000	126,90	1 649,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107343					
		WV	"v.č.003 - asf. plocha		13,000			
		WV	13					
25	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	13,000	158,00	2 054,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107312					
		WV	"v.č.003 - asf. plocha		13,000			
		WV	13					
26	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	13,000	175,50	2 281,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"v.č.003 -asf. plocha					
	WV		13		13,000			
D 2			Zakládání				8 844,75	
27	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	0,375	1 530,00	573,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212572121					
	WV		"v.č. 001-002 - dren					
	WV		0,3*0,05*25		0,375			
28	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	5,500	1 197,00	6 583,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111					
	WV		"v.č. 001-002 - dren					
	WV		(0,3+0,5)*0,5*(0,6-0,05)*25		5,500			
	WV		Součet		5,500			
29	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	25,000	67,50	1 687,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755214					
	WV		"v.č. 001-002 - dren					
	WV		25		25,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 627,92	
30	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	38,000	42,84	1 627,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359901211					
	WV		"v.č. 008					
	WV		"připojky uličních vpustí					
	WV		38		38,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				22 531,28	
31	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,260	1 548,00	15 882,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111					
	WV		"v.č. 001-4,5					
	WV		"připojky vpustí - viz tabulka					
	WV		13,0*0,8*0,15		1,560			
	WV		15,0*0,8*0,15		1,800			
	WV		10*0,8*0,15		1,200			
	WV		"v.č.007 - chráničky V.O.					
	WV		45,0*0,6*0,1		2,700			
	WV		"chránička pro kabely NN					
	WV		50*0,6*0,1		3,000			
	WV		Součet		10,260			
32	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	802,80	2 408,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111					
	WV		"v.č.004 - vpustě					
	WV		2		2,000			
	WV		"v.č.005 - šachty					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
33	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	232,00	464,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		"viz montáž					
	WV		2		2,000			
34	M	59224148	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	3,000	298,80	896,40	CS ÚRS 2022 01
	WV		"viz osazení					
	WV		3		3,000			
35	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,576	5 000,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311151					
	WV		"v.č.005 + TZ - pod šachtou					
	WV		2,4*2,4*0,1		0,576			
	WV		Součet		0,576			
D 56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				375 930,00	
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	890,000	180,00	160 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	WV		"v.č.003					
	WV		"konstrukce vozovky fr. 0-32 mm , ŠDA150					
	WV		420		420,000			
	WV		"konstrukce vozovky fr. 0-32 mm , ŠDB150					
	WV		470		470,000			
	WV		Součet		890,000			
37	K	564R81400	Sanace podloží z lomového kameniva tl. 400 mm s rozprostřením a ztuhnutím	m2	470,000	459,00	215 730,00	
	WV		"v.č.003 - sanační kamenivo					
	WV		470,0		470,000			
D 59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené				317 460,00	
38	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	407,000	780,00	317 460,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111					
	WV		"v.č.003					
	WV		420-0,5*26		407,000			
	WV		Součet		407,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	415,140	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"viz osazení					
	W		407,0		407,000			
	W		407*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		415,140			
	D	8	Trubní vedení				107 792,94	
40	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pínostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	38,000	640,00	24 320,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221					
	W		"v.č. 003					
	W		"přípojky uličních vpustí					
	W		10+13+15		38,000			
	W		Součet		38,000			
41	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	38,000	50,00	1 900,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111					
	W		"v.č. 003					
	W		"přípojky uličních vpustí					
	W		10+13+15		38,000			
	W		Součet		38,000			
42	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 089,00	1 089,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894412411					
	W		"v.č.005					
	W		1		1,000			
43	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	3 321,00	3 321,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"viz osazení					
	W		1		1,000			
44	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 242,00	1 242,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111					
	W		"v.č.005					
	W		1		1,000			
45	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	1,000	11 880,00	11 880,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"viz osazení					
	W		1		1,000			
46	K	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	4 188,00	4 188,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812113					
	W		"v.č.005					
	W		1		1,000			
47	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	2 105,00	2 105,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812131					
	W		"v.č.005					
	W		1		1,000			
48	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812141					
	W		"v.č.005					
	W		1		1,000			
49	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	81,54	81,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812149					
	W		"v.č.005					
	W		1		1,000			
50	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812163					
	W		"v.č.005					
	W		1		1,000			
51	K	895941301	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	2,000	1 287,00	2 574,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941301					
	W		"v.č. 004					
	W		2		2,000			
52	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,000	791,00	1 582,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"viz montáž					
	W		2		2,000			
53	K	895941313	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	2,000	656,10	1 312,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941313					
	W		"v.č. 004					
	W		2		2,000			
54	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonové 450x295x50mm	kus	2,000	374,00	748,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"viz montáž					
	W		2		2,000			
55	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	685,80	1 371,60	CS ÚRS 2022 01
	W		"viz montáž					
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 375,00	3 375,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112					
		WV	"v.č.005					
		WV	1		1,000			
57	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámků kruhový, DN 600 D400	kus	1,000	5 238,00	5 238,00	CS ÚRS 2022 01
		WV	"viz osazení					
		WV	1		1,000			
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112					
		WV	"v.č.004 - vtoková mříž					
		WV	2		2,000			
59	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	CS ÚRS 2022 01
		WV	"viz montáž					
		WV	2		2,000			
60	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 079,00	8 316,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111					
		WV	"v.č.003 - stávající poklop					
		WV	4		4,000			
61	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	5,000	1 050,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111					
		WV	"v.č.003 - stáv.šoupě					
		WV	5		5,000			
62	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	95,000	19,98	1 898,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722114					
		WV	"v.č.007 - chráničky V.O.					
		WV	45,0		45,000			
		WV	"chránička pro kabely NN					
		WV	50		50,000			
		WV	Součet		95,000			
63	K	890351851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu	m3	4,500	2 007,00	9 031,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890351851					
		WV	"v.č.001 - rekonstrukce šachty					
		WV	1,5*1,5*2		4,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				204 945,91	
64	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	130,000	400,00	52 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123					
		WV	"v.č.003 - 5-II řádek					
		WV	26*5		130,000			
65	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	13,260	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
		WV	"viz osazení					
		WV	130*0,10		13,000			
		WV	13*1,02*Přepočtené koeficientem množství		13,260			
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	180,000	400,00	72 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213					
		WV	"v.č. 003					
		WV	"obrubník					
		WV	"nájezdový					
		WV	65+115		180,000			
		WV	Součet		180,000			
67	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	180,000	160,20	28 836,00	CS ÚRS 2022 01
		WV	"viz osazení					
		WV	180		180,000			
68	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,330	3 227,00	20 426,91	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121					
		WV	"v.č. 003					
		WV	"pod obrubníky					
		WV	180*0,2*0,1		3,600			
		WV	"pod 5-II řádek					
		WV	26*0,7*0,15		2,730			
		WV	Součet		6,330			
69	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	100,000	89,73	8 973,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112					
		WV	"v.č.003 + TZ					
		WV	100		100,000			
70	K	928R60120	Zálivka z modifikovaného asfaltu s posypem drtí	m	100,000	107,10	10 710,00	
		WV	"viz řezání					
		WV	100,0		100,000			
71	K	955R52001	Napojení uličních vpustí a drenáží vývrtem se zatěsněním	ks	3,000	4 000,00	12 000,00	
		WV	"v.č.003 - vpustě + drenáž					
		WV	3		3,000			
	D	997	Přesun sutě				4 286,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,398	20,00	267,96	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551								
73	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	187,572	5,00	937,86	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559 VV 13,398*14 "Přepočtené koeficientem množství 187,572"								
74	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,620	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221625 VV "vybouraná šachta 1,62 1,620"								
75	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,108	750,00	3 081,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645 VV "viz vybouraný asfalt 4,108 4,108"								
76	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,670	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655 VV "vybourané podkladní vrstvy 3,9+3,77 7,670"								
D 998 Přesun hmot							8 933,57	
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	319,056	28,00	8 933,57	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011								
D PSV Práce a dodávky PSV							51 857,46	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							51 857,46	
78	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	95,000	93,60	8 892,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110512 VV "v.č.007 - chráničky V.O. 45,0 45,000" VV "chránička pro kabely NN 50 50,000" VV Součet 95,000								
79	M	345R1098	dělená plastová chránička D 100/110mm, HDPE	m	95,000	441,90	41 980,50	
VV "v.č.007 - chráničky V.O. 45,0 45,000" VV "chránička pro kabely NN 50 50,000" VV Součet 95,000								
80	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,240	4 104,00	984,96	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 19.01.2024

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

Printes-Atelier, s.r.o., Mostní 1876/11a, Přerov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kucek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			49 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 000,00 0,00	21,00% 15,00%	10 290,00 0,00
Cena s DPH			59 290,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo:

Mohelnice

Datum:

19.01.2024

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier, s.r.o.,

Mostní 1876/11a,

Přerov

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Kucek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

49 000,00

OST - Ostatní náklady

49 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo:

Mohelnice

Datum:

19.01.2024

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier, s.r.o.,

Mostní 1876/11a,

Přerov

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Kucek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 000,00

D		OST	Ostatní náklady				49 000,00	
1	K	012103001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	012203001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	012303001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	0,00	0,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000	0,00	0,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	013251201	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
6	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	013284001	Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 19.01.2024

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

Printes-Atelier, s.r.o., Mostní 1070/11a, Pířerov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kucek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			79 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 000,00	21,00%	16 590,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	95 590,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mohelnice

Datum:

19.01.2024

Zadavatel:

Město Mohelnice , U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier,s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Kucek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

79 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

79 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, Horní Krčmy, Úprava ploch

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mohelnice

Datum:

19.01.2024

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant:

Printes-Atelier, s.r.o.,
Mostní 1876/11a,
Přerov

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Kucek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						79 000,00
1	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00		
W		1			1,000				
W		Součet			1,000				
2	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00		
W		1			1,000				
W		Součet			1,000				
3	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00		
W		1			1,000				
W		Součet			1,000				
4	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00		
W		1			1,000				
W		Součet			1,000				
5	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00		
W		1			1,000				
W		Součet			1,000				
6	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00		
W		1			1,000				
W		Součet			1,000				
7	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00		
W		1			1,000				
W		Součet			1,000				