ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VD Nechranice - odstranění betonového soklu
Objekt: Bourání

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel: CLIQOR, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**67 680,00**
1	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,920	4 000,00	67 680,00
			0,12*0,3*470,0		16,920		
			Součet		16,920		
		997	**Přesun sutě**				**147 713,79**
2	R	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	T	846,000	95,50	80 793,00
			*Poznámka k položce: Poznámka k položce: 16,92 m3 betonu bouraného soklu ve vnitřník KKK * 2,0 t/m3 (koeficient měrné hmotnosti betonu) = 33,84. Brána polovina vzdálenosti vnitřního KK - 250 m. Proto výpočet 33,84 x 25 = 846t.*				
			33,84*25		846,000		
			Součet		846,000		
3	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	34,665	288,00	9 983,52
4	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	519,975	12,50	6 499,69
			34,665*15		519,975		
			Součet		519,975		
5	R	99701360r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,665	1 455,00	50 437,58
			Celkem				**215 393,79**