

SMLOUVA O DÍLO č. 2/2017/2017

uzavřená podle § 1724 a následujícího ustanovení obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

na provedení stavby „Prodloužení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace Přáslavice“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Přáslavice**
se sídlem : Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice
zastoupená : Ing. Čestmírem Rochovanským, starostou obce
IČ : 00576255
DIČ : CZ00576255
Telefon : 588 517 456
bank. spojení : Česká spořitelna a.s.
č. účtu : 1801727319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Čestmír Rochovanský, starosta obce
technických: Ing. Čestmír Rochovanský, starosta obce
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.
Sídlo: Na Zákopě 581 Olomouc 779 00
Tel.,fax: 585 386 776
IČ: 25371878
DIČ: CZ25371878
bankovní spojení: UniCredit bank a.s,
č. účtu 521669009/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Roman Papica, jednatel společnosti
technických: Bártů Marek, stavbyvedoucí 725 427 195
/dále jen zhotovitel/

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE

- 2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele dle položkového rozpočtu ze dne 26.6.2017
- 2.2. Výchozí údaje:
Název stavby:
„Prodloužení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace Přáslavice“

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem této smlouvy je prodloužení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace Přáslavice v rozsahu podle PD –zpracované Ing. Ivanem Mičkou a podle požadavků stavebního povolení a dotčených orgánů.
- 3.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s ustanoveními obecně závazných předpisů a norem.
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo schopen provést, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Doba provádění díla zhotovitelem se sjednává následovně:
- zahájení díla - do 14 dní od podpisu smlouvy o dílo
 - dokončení a předání díla - do 30.10.2017
- 4.2. Zhotovitel zahájí práce na stavbě dnem převzetí staveniště
- 4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků. O předání díla musí být pořízen zápis, který podepíší obě smluvní strany.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy, jednotkové ceny jsou platné po celou dobu realizace díla.
- 5.2.
- | | |
|-----------------|----------------|
| Cena bez DPH | 1 554 051,- Kč |
| DPH | 326 351,- Kč |
| Cena včetně DPH | 1 880 402,-Kč |
- 5.3. Sjednaná cena za dílo (pevná cena) představuje odměnu za veškeré závazky a plnění zhotovitele na základě této smlouvy při kompletním provedení díla bez vad a nedodělků.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Podkladem pro placení je faktura. Fakturace bude prováděna dílčími fakturami. Faktury budou proplaceny do 90% celkové ceny zakázky, na zbývajících 10% bude po dokončení díla bez vad a nedodělků a vydání kolaudačního rozhodnutí vystavena konečná faktura s uvedením celkové fakturované částky a odpočtem dílčích faktur.
- 6.3. Nedílnou součástí každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený a převzatý soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu.
- 6.4. Splatnost faktur je 14 dní od jejich doručení objednateli.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště dle svého uvážení, na své náklady a vlastní odpovědnost.
- 7.2. Zhotovitel je povinen před každým prováděním prací, které mají být zakryty, vyzvat nejpozději tři dny předem objednatele k prohlídce prací. Pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ač byl řádně vyzván, hradí náklady spojené s dodatečným odkrytím a novým zahájením prací.
- 7.3. Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci provedení celého díla se zaměřením na fotodokumentaci zakrývaných prací, dokumentaci jednotlivých ucelených částí díla a dokumentaci celého díla po ukončení.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník. Stavební deník se předkládá zhotovitelem při každé návštěvě odborného dozoru na staveništi.
- 7.8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, za zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Za plnění těchto povinností odpovídá zhotovitel i u svých subdodavatelů

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 8.1. Zhotovitel dává záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců od předání ukončeného díla objednateli.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad nejpozději do 3 dnů od písemného uplatnění oprávněné reklamace objednatele doručeného prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo doručeného osobně a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Havárie bude odstraněna do 24 hodin. Termín odstranění vad se dohodne písemně.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. V případě nedodržení splatnosti faktury, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den z prodlení.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Tato smlouva je vypracovaná ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- 10.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí, s jejím obsahem se dobře seznámily a její ustanovení budou plnit. Na důkaz své svobodné a vážně míněné vůle připojují své podpisy.
- 10.4. Přílohy smlouvy:
Příloha č.1 Nabídkový rozpočet

V Přáslavicích , dne 29.6. 2016

V Olomouci, dne 29.6.2017


Za objednatele

Za zhotovitele


Jméno: Ing. Čestmír Rochovanský

Jméno: Ing. Roman Papica

Podpis:



Podpis:



Otisk razítka:

OBEC PŘÁSLAVICE
Přáslavice 23, 783 54
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255 (1)

Otisk razítka:

VK - AQUA OLMOUC
spol. s r.o.
Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc - Chválkovice
IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878
tel./fax: 585 386 776

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Práslavice_site
 Stavba: Vodovod a kanalizace Práslavice Drondlík

JKSO:
 Místo: Práslavice Drondlík

CC-CZ:
 Datum: 09.06.2017

Objednatel: Obec Práslavice

IČ: 00576255
 DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant: Ing. Ivan Mička

IČ: 46612157
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 554 051,34
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 554 051,34
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	326 350,78
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 880 402,12
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC PŘÁSLAVICE
 Práslavice 23, 783 54
 IČ: 00576255
 DIČ: CZ00576255 (1)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VK - AQUA OLMOUC
 spol. s r.o.
 Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc - Chválkovice
 IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878
 tel./fax: 585 386 776

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Praslavice_site

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel: Obec Přáslavice

Projektant: Ing. Ivan Mička

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 554 051,34	1 554 051,34
Přáslavice_s ítě	Vodovod	308 859,97	308 859,97
Přáslavice- sítě	Dešťová kanalizace	612 933,05	612 933,05
Přáslavice:sí tě	Splašková kanalizace	632 258,32	632 258,32
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 554 051,34	1 554 051,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice_sítě - Vodovod

JKSO:

Místo: Přáslavice Drondlík

Objednatel: Obec Přáslavice

Zhotovitel:

Projektant: Ing. Ivan Mička

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.06.2017

IČ: 00576255

DIČ: CZ00576255

IČ:

DIČ:

IČ: 46612157

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	308 859,97
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	308 859,97
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	308 859,97	64 860,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	373 720,56
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice_sítě - Vodovod

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	308 859,97
HSV - Práce a dodávky HSV	281 061,97
1 - Zemní práce	145 309,85
4 - Vodorovné konstrukce	45 869,88
8 - Trubní vedení	78 526,00
998 - Přesun hmot	11 356,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 798,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 798,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	308 859,97

ROZPOČET

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice_sítě - Vodovod

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

308 859,97

HSV - Práce a dodávky HSV

281 061,97

1 - Zemní práce

145 309,85

46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	219,849	145,00	31 878,11
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	164,887	35,00	5 771,04
51	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	219,849	38,00	8 354,26
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	219,849	25,00	5 496,23
52	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	164,887	10,00	1 648,87
53	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	263,819	100,00	26 381,88
16	K	A-451573111	Lože výkopu ze štěrkopísku	m3	12,180	680,00	8 282,40
14	M	A-583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	19,488	200,00	3 897,60
13	K	B-175101101	Obsyp potrubí štěrkopísek frakce 0-8	m3	47,126	145,00	6 833,34
14	M	B-583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	75,402	200,00	15 080,46
12	K	A-174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou včetně zhutnění	m3	85,869	110,00	9 445,59
14	M	A-583373030	Zemina vhodná k zásypu (zhutnění) frakce 0-63	T	120,217	185,00	22 240,07

4 - Vodorovné konstrukce

45 869,88

15	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	121,800	28,00	3 410,40
14	M	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	9,744	200,00	1 948,80
15	K	564861111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 200 mm	m2	121,800	59,00	7 186,20
14	M	A-583373030	Štěrkodrt 32/63	T	38,976	215,00	8 379,84
15	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	121,800	60,00	7 308,00
14	M	583373030	kamenivo MZK 0-32	T	29,232	225,00	6 577,20
15	K	583373030	Asfaltový recyklát frakce 0-16 tl. 200mm	T	121,800	60,00	7 308,00
14	M	583373030	asfaltový recyklát 0-32	T	34,104	110,00	3 751,44

8 - Trubní vedení

78 526,00

47	K	871251101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm	m	203,000	68,00	13 804,00
48	M	286102050	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	kus	34,000	798,00	27 132,00
27	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	580,00	1 160,00
28	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	610,00	1 220,00
49	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	203,000	15,00	3 045,00
50	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	203,000	14,00	2 842,00

31	K	892372111	Zabezpečení vodovod. potrubí DN do 300	kus	1,000	200,00	200,00
33	K	899401112	Osazení poklopů litin šoupátkových	kus	2,000	354,00	708,00
34	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	640,00	1 280,00
22	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	3,000	395,00	1 185,00
35	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	213,000	18,00	3 834,00
36	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	203,000	9,00	1 827,00
40	M	2	šrouby nerezové M 16 x 70	ks	40,000	69,00	2 760,00
55	M	1	Odbočka hrdla příruba MMA č. 8525 110/80	ks	1,000	3 449,00	3 449,00
56	M	3	E2 šoupě HAWLE č. 4041E2 110/100	kus	1,000	7 237,00	7 237,00
57	M	422211060	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16	kus	1,000	3 663,00	3 663,00
58	M	552598150	přechod přírubový RP tvrdná litina DN100/80 L200 mm	kus	2,000	771,00	1 542,00
59	M	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	2,000	819,00	1 638,00

998 - Přesun hmot

11 356,24

60	K	998276101	Přesun hmot tr. plast a sklolam. otevř.výkop	t	206,477	55,00	11 356,24
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 798,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 798,00

43	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
54	M	950A08000003	SOUPRAVA ZEMLNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 -1,8 DN 80 A/65-80 E1 (1,3-1,8m)	KS	2,000	1 399,00	2 798,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík
Objekt: Přáslavice-sítě - Dešťová kanalizace

JKSO:
Místo: Přáslavice Drondlík

CC-CZ:
Datum: 09.06.2017

Objednatel: Obec Přáslavice

IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Ivan Mička

IČ: 46612157
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	612 933,05
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	612 933,05
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	612 933,05	128 715,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	741 648,99
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice-sítě - Dešťová kanalizace

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	612 933,05
HSV - Práce a dodávky HSV	612 933,05
1 - Zemní práce	286 721,21
4 - Vodorovné konstrukce	75 247,69
8 - Trubní vedení	232 440,92
99 - Přesun hmot	18 523,23
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	612 933,05

ROZPOČET

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice-sítě - Dešťová kanalizace

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

612 933,05

HSV - Práce a dodávky HSV

612 933,05

1 - Zemní práce

286 721,21

37	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	426,590	145,00	61 855,56
39	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	319,943	35,00	11 197,99
40	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	426,590	38,00	16 210,42
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	426,590	25,00	10 664,75
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	319,943	10,00	3 199,43
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	511,908	100,00	51 190,81
16	K	A-451573111	Lože výkopu ze štěrkopísku	m3	19,981	680,00	13 586,94
14	M	A-583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	31,969	200,00	6 393,86
13	K	B-175101101	Obsyp potrubí štěrkopísek frakce 0-8	m3	77,660	145,00	11 260,66
14	M	B-583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	124,256	200,00	24 851,12
12	K	A-174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou včetně zhutnění	m3	206,801	110,00	22 748,14
14	M	A-583373030	Zemina vhodná k zásypu (zhutnění) frakce 0-63	T	289,522	185,00	53 561,53

4 - Vodorovné konstrukce

75 247,69

15	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	199,808	28,00	5 594,62
14	M	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	15,985	200,00	3 196,93
15	K	564861111	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl 200 mm	m2	199,808	59,00	11 788,67
14	M	A-583373030	Štěrkodrt' 32/63	T	63,939	215,00	13 746,79
15	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	199,808	60,00	11 988,48
14	M	583373030	kamenivo MZK 0-32	T	47,954	225,00	10 789,63
15	K	583373030	Asfaltový recyklát frakce 0-16 tl. 200mm	T	199,808	60,00	11 988,48
14	M	583373030	asfaltový recyklát 0-32	T	55,946	110,00	6 154,09

8 - Trubní vedení

232 440,92

41	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	249,760	392,00	97 905,92
48	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	150,00	1 050,00
42	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	5,000	5 485,00	27 425,00
43	K	894812322	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	5 516,00	16 548,00
44	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	6,000	3 163,00	18 978,00

45	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	4 175,00	8 350,00
46	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	8,000	100,00	800,00
47	K	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	8,000	7 673,00	61 384,00
99 - Přesun hmot							18 523,23
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	313,953	59,00	18 523,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přešlavice Drondlík
Objekt: Přešlavice:sítě - Splašková kanalizace

JKSO:
Místo: Přešlavice Drondlík

CC-CZ:
Datum: 09.06.2017

Objednatel: Obec Přešlavice

IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Ivan Mička

IČ: 46612157
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	632 258,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	632 258,32
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	132 774,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	765 032,57
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice:sítě - Splašková kanalizace

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	632 258,32
HSV - Práce a dodávky HSV	632 258,32
1 - Zemní práce	367 860,36
4 - Vodorovné konstrukce	61 461,12
8 - Trubní vedení	182 321,00
99 - Přesun hmot	20 615,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	632 258,32

ROZPOČET

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice:sítě - Splašková kanalizace

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

632 258,32

HSV - Práce a dodávky HSV

632 258,32

1 - Zemní práce

367 860,36

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,000	150,00	600,00
2	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	10,000	145,00	1 450,00
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	508,368	145,00	73 713,36
4	K	A-151811111	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,6 m	m2	612,000	65,00	39 780,00
22	K	A151811121	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 1,6 m	m2	408,000	25,00	10 200,00
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	381,276	35,00	13 344,66
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	508,368	38,00	19 317,98
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	381,276	25,00	9 531,90
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	610,042	10,00	6 100,42
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	304,560	100,00	30 456,00
16	K	A-451573111	Lože výkopu ze štěrkopísku	m3	16,320	680,00	11 097,60
14	M	A-583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.C	T	26,112	200,00	5 222,40
13	K	B-175101101	Obsyp potrubí štěrkopísek frakce 0-8	m3	55,271	145,00	8 014,33
14	M	B-583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	88,434	200,00	17 686,80
12	K	A-174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou včetně zhutnění	m3	328,848	110,00	36 173,28
14	M	A-583373030	Zemina vhodná k zásypu (zhutnění) frakce 0-63	T	460,387	185,00	85 171,63

4 - Vodorovné konstrukce

61 461,12

15	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	163,200	28,00	4 569,60
14	M	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	13,056	200,00	2 611,20
15	K	564861111	Podklad ze štěrkostrže ŠD tl 200 mm	m2	163,200	59,00	9 628,80
14	M	A-583373030	Štěrkodrt' 32/63	T	52,224	215,00	11 228,16
15	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	163,200	60,00	9 792,00
14	M	583373030	kamenivo MZK 0-32	T	39,168	225,00	8 812,80
15	K	583373030	Asfaltový recyklat frakce 0-16 tl. 200mm	T	163,200	60,00	9 792,00
14	M	583373030	asfaltový recyklat 0-32	T	45,696	110,00	5 026,56

8 - Trubní vedení

182 321,00

14	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	204,000	392,00	79 968,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

24	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	6,000	180,00	1 080,00
15	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	5,000	5 485,00	27 425,00
17	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 163,00	3 163,00
18	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	4 175,00	8 350,00
23	K	894812334	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 4000 mm	kus	2,000	6 485,00	12 970,00
19	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	100,00	500,00
20	K	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	5,000	7 673,00	38 365,00
21	K	A-894812378	Přípojka kanalizační, kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150, délky do 10 m, ukončená zášlepkou	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
99 - Přesun hmot							20 615,84
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	349,421	59,00	20 615,84