


NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Oprava oplocení areálu TS Most, ul. Zahradní č.p. 104		Číslo změny: 1
SoD č. objednatele: V/4029/2022/LN SoD č. zhotovitele: 3762		Datum: 30.1.2024
Návrh ocenění změny navazuje na vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly zřejmé ze současného stavu a byli zjištěny po obnažení a bourání stávajících konstrukcí, jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☒
Změny se týkají následujících prací (stručný popis): Doplnění oplocení z 3D pletiva a z betonových dílců. Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech: - Soupis prací nad rámec SoD 347 563,96 Kč bez DPH Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech: - Soupis prací odpočtových z SoD 113 619,82 Kč bez DPH Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů..... + 233 944,14 Kč bez DPH viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů		
Počet listů příloh: 2 listy (1 přípočty, odpočty, 1 změna termínu dokončení)		
Navrhovaná změna ceny díla: + 233 944,14 (rozdíl) Kč bez DPH		
zvýšení ceny o	233 944,14 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	91 dny	
zkrácení lhůty o	0 dnů	
Za zhotovitele: Antonín Hurt - jednatel		
Za objednatele: Ing. Vladimír Plhák - ved. tech. oddělení		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Oprava oplocení areálu TS Most, ul. Zahradní č.p. 104			Číslo změny: 1	
SoD č. objednatele: 2023 264 SoD č. zhotovitele: 3803			Datum: 30.1.2024	
Určeno pro	Projektanta ☐	TDS	zhotovitele ☒	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	Poštou ☐	poslem	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě průběžně projednaných změn z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> Oplocení z 3D pletiva a beton. Dílců 347 563,96 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Oplocení z 3D pletiva 113 619,82 Kč bez DPH Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů..... + 233 944,14 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 2			Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 2 888 882,25 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení díla: 31.12.2023	
cena díla po předchozích změnách:	2 888 882,25 Kč (bez DPH)		sjednaná lhůta po předchozích změnách:	0 týdnů
zvýšení ceny o	233 944,14 Kč (bez DPH)		prodloužení lhůty o	91 dny
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)		zkrácení lhůty o	0 dní
celková cena po změně	3 122 826,39 Kč (bez DPH)		celková lhůta po změně	Datum dokončení: 31.3.2024
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Vladimír Plhák			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Antonín	
Podpis			Podpis	

.....*.....* Účel stavby železniční stopy, zastřešení na:



Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ: 250 08 196

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 01 Most - Velebudice

V Meziboří dne 08. 12. 2023

Věc: **Žádost o prodloužení**

Žádáme vás tímto o prodloužení termínu na základě nových skutečností z kontrolního dne a zápisu ve stavebním deníku ze dne 8.12.2023. (změna pozice a kotvení sloupků oplacení) z původního 31.12.2023 na nově 31.3.2024

S pozdravem

[Redacted signature and stamp]



SOUPIS +/- PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení areálu TS Most, ul. Zahradní č.p. 104

Objekt:

Oplocení

Místo:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Datum:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

Zhotovitel:

Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							233 944,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				233 944,14
D	1		Zemní práce				-113 619,82
1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-15,100	1 740,00	-26 274,00
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-15,100	625,00	-9 437,50
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-55,200	298,00	-16 449,60
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-88,320	294,00	-25 966,08
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-55,200	20,70	-1 142,64
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-56,000	143,00	-8 008,00
7	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	-15,000	288,00	-4 320,00
8	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	-14,000	553,00	-7 742,00
12	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	-30,000	476,00	-14 280,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				302 703,96
9	K	338121110	Osazování patek pro montáž sloupku přes ocelovou kotvu	kus	184,000	425,00	78 200,00
10	M	59231042	Patka Zn k montáži sloupku 60x60	kus	184,000	315,99	58 142,16
11	M	59231046	Kotva ocelová průvlaková 10x145	kus	736,000	39,50	29 072,00
13	K	348121110	Osazování plotové branky 1000/1800	kus	1,000	1 840,00	1 840,00
14	M	59233119	plotová branka 1000/1800mm	kus	1,000	7 560,00	7 560,00
9	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	19,000	1 160,00	22 040,00
10	M	59231042	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 105x160x2900mm	kus	18,000	776,00	13 968,00
12	M	59231050	sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty nat. 160x180x2900mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
13	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	90,000	427,00	38 430,00
14	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	90,000	436,00	39 240,00
15	M	58931970	beton C 8/10 kamenivo frakce 0/22	m3	4,500	2 460,00	11 070,00
16	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	36,000	18,00	648,00
17	M	31478001	drát ostnatý	m	36,000	5,30	190,80
18	M	31478001R	drát ostnatý - příchytka (vidličky)	m	18,000	43,50	783,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 056,00
19	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	32,000	358,00	11 456,00
20	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	80,000	70,00	5 600,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				27 804,00
25	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - zkrácení ocel. Sloupku	hod	84,000	331,00	27 804,00

Celkem přípočty

347 563,96

Celkem odpočty

-113 619,82

Celkem nad rámec SoD

233 944,14