

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-056
Stavba: Rekonstrukce školního dvora

KSO:
Místo: ZŠ Břeclav

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

Zadavatel:
Město Břeclav

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Sportovní projekty s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
F.Pecka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 4 319 130,11 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|


| | | | |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 4 319 130,11 | 907 017,32 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 5 226 147,43 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|



| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-056

Stavba: Rekonstrukce školního dvora

Místo: **ZŠ Břeclav**

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Město Břeclav

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel: F.Pecka

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 4 319 130,11 | 5 226 147,43 |
| 23-056 | Rekonstrukce školního dvora | 4 319 130,11 | 5 226 147,43 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního dvora

KSO:

Místo: ZŠ Břeclav

CC-CZ:

Datum: 12.01.2024

Zadavatel:

Město Břeclav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sportovní projekty s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

F.Pecka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 319 130,11

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 319 130,11 | 21,00% | 907 017,32 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 226 147,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního dvora

Místo: ZŠ Břeclav

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Město Břeclav

Projektant: Sportovní projekty
s.r.o.

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel: F.Pecka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 319 130,11

HSV - Práce a dodávky HSV

2 059 457,11

| | |
|---|--------------|
| 1 - Zemní práce | 444 469,24 |
| 5 - Komunikace pozemní | 1 066 185,54 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 137 138,90 |
| 997 - Přesun sutě | 360 521,74 |
| 998 - Přesun hmot | 51 141,69 |

PSV - PSV

2 169 985,00

| | |
|-----------------|--------------|
| 792 - Mobiliiář | 2 169 985,00 |
|-----------------|--------------|

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

89 688,00

| | |
|---|-----------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 5 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 42 344,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 21 172,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 21 172,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního dvora

Místo: ZŠ Břeclav

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Město Břeclav

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel: F.Pecka

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 319 130,11

D HSV Práce a dodávky HSV

2 059 457,11

D 1 Zemní práce

444 469,24

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|----|---------|----------|------------|
| 1 | K | 111311113 | Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 hloubky do 100 mm | m2 | 73,000 | 8,00 | 584,00 |
| | VV | | "odměřeno digitálně" 51,0+22,0 | | 73,000 | | |
| 2 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 869,076 | 71,00 | 61 704,40 |
| | VV | | 46,80*18,57 | | 869,076 | | |
| 3 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 898,588 | 201,50 | 181 065,48 |
| | VV | | 869,076+29,512 | | 898,588 | | |
| 4 | K | 113107343 | Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 29,512 | 78,00 | 2 301,94 |
| | VV | | 10,54*2,80 | | 29,512 | | |
| 5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 154,000 | 103,00 | 15 862,00 |
| | VV | | odměřeno digitálně | | | | |
| | VV | | 154,0 | | 154,000 | | |
| | VV | | Součet | | 154,000 | | |
| 6 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 73,000 | 35,00 | 2 555,00 |
| | VV | | "odměřeno digitálně" 51,0+22,0 | | 73,000 | | |
| 7 | K | 132254104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 20,976 | 279,00 | 5 852,30 |
| | VV | | "zahradní obrubník" 0,30*0,40*170,0 | | 20,400 | | |
| | VV | | "záchytný žlab" 0,40*0,40*3,60 | | 0,576 | | |
| | VV | | Součet | | 20,976 | | |
| 8 | K | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 12,000 | 1 390,00 | 16 680,00 |
| | VV | | "výkop pro zasazení stromů" 1,0*12 | | 12,000 | | |
| 9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 32,976 | 296,00 | 9 760,90 |
| | VV | | "hloubení rýh" 20,976 | | 20,976 | | |
| | VV | | "hloubení šachet" 12,0 | | 12,000 | | |
| | VV | | Součet | | 32,976 | | |
| 10 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 329,760 | 15,00 | 4 946,40 |
| | VV | | 32,976*10 | | 329,760 | | |
| 11 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 56,059 | 200,00 | 11 211,80 |
| | VV | | "hloubení rýh" 20,976 | | 20,976 | | |
| | VV | | "hloubení šachet" 12,0 | | 12,000 | | |
| | VV | | Součet | | 32,976 | | |
| | VV | | 32,976*1,7 'Přepočtené koeficientem množství | | 56,059 | | |
| 12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 32,976 | 104,00 | 3 429,50 |
| | VV | | "hloubení rýh" 20,976 | | 20,976 | | |
| | VV | | "hloubení šachet" 12,0 | | 12,000 | | |
| | VV | | Součet | | 32,976 | | |
| 13 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 127,000 | 15,00 | 1 905,00 |
| | VV | | "S13" 127,0 | | 127,000 | | |
| 14 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 6,668 | 990,00 | 6 601,32 |
| | VV | | "S13" 127,0*0,05*1,05 | | 6,668 | | |
| 15 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 127,000 | 40,00 | 5 080,00 |
| | VV | | "S13" 127,0 | | 127,000 | | |
| 16 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 3,810 | 130,00 | 495,30 |
| | VV | | "S13" 127,0 | | 127,000 | | |
| | VV | | 127*0,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,810 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|---------------------|
| 17 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně vč.předepsaných zkoušek zhutnění | m2 | 964,000 | 16,00 | 15 424,00 |
| | VV | | "S12" 543,0 | | 543,000 | | |
| | VV | | "S13" 127,0 | | 127,000 | | |
| | VV | | "S11" 192,0 | | 192,000 | | |
| | VV | | "S10" 102,0 | | 102,000 | | |
| | VV | | Součet | | 964,000 | | |
| 18 | K | 184201111R | Výsadba stromu bez balu do jamky v rovině a svahu do 1:5 | kus | 12,000 | 950,00 | 11 400,00 |
| 19 | M | 02650300R | <i>javor francouzský/Acer monspessulanum/</i> | kus | 12,000 | 7 260,00 | 87 120,00 |
| 20 | K | 184853511 | Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně | m2 | 127,000 | 1,50 | 190,50 |
| | VV | | 127,0 | | 127,000 | | |
| 21 | K | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,003 | 24 000,00 | 72,00 |
| | VV | | 127,0*0,000025 | | 0,003 | | |
| 22 | M | 25191155 | <i>hnojivo průmyslové Cererit</i> | kg | 3,000 | 25,00 | 75,00 |
| | VV | | 0,003*1000 'Přepočtené koeficientem množství | | 3,000 | | |
| 23 | K | 185804312 | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 0,254 | 350,00 | 88,90 |
| | VV | | 127,0*0,002 | | 0,254 | | |
| 24 | K | 185851121 | Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 0,254 | 250,00 | 63,50 |
| | VV | | 127,0*0,002 | | 0,254 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 1 066 185,54 |
| 25 | K | 564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 543,000 | 75,00 | 40 725,00 |
| | VV | | "S12" 543,0 | | 543,000 | | |
| 26 | K | 564801111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm fr.0-4 | m2 | 294,000 | 47,80 | 14 053,20 |
| | VV | | "S11" 192,0 | | 192,000 | | |
| | VV | | "S10" 102,0 | | 102,000 | | |
| | VV | | Součet | | 294,000 | | |
| 27 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm fr.0-63 | m2 | 543,000 | 127,50 | 69 232,50 |
| | VV | | "S12" 543,0 | | 543,000 | | |
| 28 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm fr.0-32 | m2 | 294,000 | 215,50 | 63 357,00 |
| | VV | | "S11" 192,0 | | 192,000 | | |
| | VV | | "S10" 102,0 | | 102,000 | | |
| | VV | | Součet | | 294,000 | | |
| 29 | K | 579211112R | Ručně litý polyuretanový povrch EPDM 1-vrstvý tl 10 mm 1 žlutá barva do 300 m2 | m2 | 294,000 | 1 290,00 | 379 260,00 |
| | VV | | "S11" 192,0 | | 192,000 | | |
| | VV | | "S10" 102,0 | | 102,000 | | |
| | VV | | Součet | | 294,000 | | |
| 30 | K | 589211111R | Elastická podložka ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 50 mm | m2 | 102,000 | 500,00 | 51 000,00 |
| | VV | | "S10" 102,0 | | 102,000 | | |
| | VV | | Součet | | 102,000 | | |
| 31 | K | 589211112R | Elastická podložka pod umělý trávnik ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 90 mm | m2 | 192,000 | 750,00 | 144 000,00 |
| | VV | | "S11" 192,0 | | 192,000 | | |
| | VV | | Součet | | 192,000 | | |
| 32 | K | 596811123 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 300 m2 | m2 | 543,000 | 219,50 | 119 188,50 |
| | VV | | "S12" 543,0 | | 543,000 | | |
| 33 | M | 59245021 | <i>dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní</i> | m2 | 548,430 | 338,00 | 185 369,34 |
| | VV | | 543*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 548,430 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 137 138,90 |
| 34 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 170,000 | 196,00 | 33 320,00 |
| | VV | | "odměřeno digitálně" 170,0 | | 170,000 | | |
| 35 | M | 59217002 | <i>obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm</i> | m | 171,700 | 105,00 | 18 028,50 |
| | VV | | 170*1,01 'Přepočtené koeficientem množství | | 171,700 | | |
| 36 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky a žlaby z betonu prostého | m3 | 20,976 | 3 000,00 | 62 928,00 |
| | VV | | "zahradní obrubník" 0,30*0,40*170,0 | | 20,400 | | |
| | VV | | "záchytný žlab" 0,40*0,40*3,60 | | 0,576 | | |
| | VV | | Součet | | 20,976 | | |
| 37 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 3,600 | 444,00 | 1 598,40 |
| | VV | | 3,60 | | 3,600 | | |
| 38 | M | 59227007R | <i>bezpečnostní záchytný žlab 150x185 mm</i> | m | 3,600 | 1 890,00 | 6 804,00 |
| 39 | K | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 964,000 | 15,00 | 14 460,00 |
| | VV | | "S12" 543,0 | | 543,000 | | |
| | VV | | "S13" 127,0 | | 127,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | "S11" 192,0 | | 192,000 | | |
| | VV | | "S10" 102,0 | | 102,000 | | |
| | VV | | Součet | | 964,000 | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 360 521,74 |
| 40 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 253,184 | 450,00 | 113 932,80 |
| | VV | | 221,614+31,570 | | 253,184 | | |
| 41 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 260,591 | 200,00 | 52 118,20 |
| | VV | | 260,591 | | 260,591 | | |
| 42 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 9,326 | 1 950,00 | 18 185,70 |
| | VV | | 9,326 | | 9,326 | | |
| 43 | K | 997231111 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km | t | 523,101 | 109,00 | 57 018,01 |
| 44 | K | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot | t | 9 938,919 | 12,00 | 119 267,03 |
| | VV | | 523,101*19 | | 9 938,919 | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 51 141,69 |
| 45 | K | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy | t | 568,241 | 90,00 | 51 141,69 |
| D | | PSV | PSV | | | | 2 169 985,00 |
| D | | 792 | Mobiliář | | | | 2 169 985,00 |
| 46 | K | 792001 | D+M herní prvek pochozí síť ozn.X01 | ks | 1,000 | 142 868,00 | 142 868,00 |
| 47 | K | 792002 | D+M herní prvek lanový žebřík ozn.X02 | ks | 1,000 | 124 850,00 | 124 850,00 |
| 48 | K | 792003 | D+M herní prvek hasičská tyč ozn.X03 | ks | 1,000 | 200 365,00 | 200 365,00 |
| 49 | K | 792004 | D+M herní prvek řetězová skupinová houpačka ozn.X04 | ks | 1,000 | 82 830,00 | 82 830,00 |
| 50 | K | 792005 | D+M herní prvek polezná síť ozn.X05 | ks | 1,000 | 138 457,00 | 138 457,00 |
| 51 | K | 792006 | D+M herní prvek polezná síť různých sklonů ozn.X06 | ks | 1,000 | 347 468,00 | 347 468,00 |
| 52 | K | 792007 | D+M herní prvek skluzavka ozn.X07 | ks | 1,000 | 298 947,00 | 298 947,00 |
| 53 | K | 792008 | D+M ochranná mříž ke stromům se třemi sedáky ozn.X08 | ks | 12,000 | 69 100,00 | 829 200,00 |
| 54 | K | 792020 | Závěrečná revize herních prvků | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 89 688,00 |
| D | | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 5 000,00 |
| 55 | K | 012002000 | Geodetické práce - vytyčení objektu | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| D | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 42 344,00 |
| 56 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 1,000 | 42 344,00 | 42 344,00 |
| D | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 21 172,00 |
| 57 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 0,500 | 42 344,00 | 21 172,00 |
| D | | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 21 172,00 |
| 58 | K | 090001000 | Kompletační činnost | % | 0,500 | 42 344,00 | 21 172,00 |