

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/02
Stavba: Ostrůvek - proluka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.2.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: RAIN STAVBY s.r.o., Studený Zejf 22, 790 82 Písečná IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 199,12


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	56 199,12	11 801,82
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 68 000,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/02

Stavba: Ostrůvek - proluka

Místo: Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		56 199,12	68 000,94
2024/02	Ostrůvek - proluka	56 199,12	68 000,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostrůvek - proluka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: RAIN STAVBY s.r.o.

IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 199,12
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 199,12	21,00%	11 801,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	68 000,94
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostrůvek - proluka

Místo:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 199,12
D1 - TRVALKY, TRAVINY	880,00
D1d - DOKONČOVACÍ PÉČE - v roce založení	15 167,00
D4 - KEŘE a PNOUCÍ	5 445,00
HSV - Práce a dodávky HSV	28 707,12
1 - Zemní práce	5 205,08
5 - Komunikace pozemní	4 441,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 834,26
997 - Přesun sutě	578,64
998 - Přesun hmot	648,00
D OST - Ostatní	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrůvek - proluka

Místo:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 199,12

D	D1	TRVALKY, TRAVINY						
1	K	Pol14	Calamintha nepeta ssp. nepeta marulka K9	kus	8,000	55,00	440,00	
2	K	Pol15	Cethranthus ruber 'Coccineus' mavuň K9	kus	5,000	55,00	275,00	
3	K	Pol20	Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' perovskie K12	kus	3,000	55,00	165,00	
D	D1d	DOKONČOVACÍ PÉČE - v roce založení					15 167,00	
4	K	Pol46	doprava trvalek a rostlinného materiálu	soubor	1,000	657,00	657,00	
5	K	Pol47	zhotovení vegetačního souvrství záhonů, zapracování materiálu, příprava k výsadbě	m ²	3,500	550,00	1 925,00	
6	K	Pol48	výsadba trvalek a keřů	ks	27,000	330,00	8 910,00	
7	K	Pol49	7x zálivka trvalek a keřů; 15 l/m ² ; 64.8 m ² 6x zálivka po výsadbě, 1x zahrnuto v ceně výsadby	soubor	1,000	595,00	595,00	
8	K	Pol52	mulčování výsadeb materiál a plochy upřesněny výše	m ²	3,500	880,00	3 080,00	
D	D4	KEŘE a PNOUCÍ					5 445,00	
9	K	Pol28	Rosa 'Edelweiss' růže 40-60, kont.	kus	11,000	495,00	5 445,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					28 707,12	
D	1	Zemní práce					5 205,08	
10	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby stávající žul dlažba	m ²	11,400	103,40	1 178,76	
11	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm stávající žul plocha	m ²	5,850	264,48	1 547,21	
12	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm stávající žul plocha	m ²	5,850	91,66	536,21	
13	K	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného řádky žulové, patky	m ³	0,449	4 332,00	1 942,90	CS ÚRS 2022 01
D	5	Komunikace pozemní					4 441,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	1,600	605,34	968,54	
			parkoviště kočičí hlavy 160/160, styl běhoun					
15	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	3,950	680,00	2 686,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111 VV komunikace kostka 100/100, styl běhoun					
16	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,800	207,00	786,60	CS ÚRS 2022 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 834,26	
17	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	9,500	174,42	1 656,99	CS ÚRS 2022 01
			VV jednořádek kostka					
18	M	583R8000a	obrubník kamenný žulový 1000x250x150mm - řezaný (obloukový)	m	1,500	1 892,40	2 838,60	
			VV					
19	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,500	282,72	2 685,84	
			VV kamenný obrubník					
20	M	583R8000b	obrubník kamenný žulový 1000x250x150mm - řezaný (přímý)	m	8,000	1 140,00	9 120,00	
			VV					
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,475	3 227,00	1 532,83	
			VV jednořádek					
			VV 9,5*0,2*0,1		0,190			
			VV obrubník					
			VV 9,5*0,3*0,1		0,285			
			VV Mezisoučet		0,475			
			VV					
D 997 Přesun sutě							578,64	
22	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,300	1 544,00	463,20	
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,300	51,00	15,30	
24	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,000	12,88	38,64	
			VV 0,3*10 "Přepočtené koeficientem množství		3,000			
25	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,300	205,00	61,50	
D 998 Přesun hmot							648,00	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,000	216,00	648,00	
D OST Ostatní							6 000,00	
27	K	OST001	Dopravní značení a práce za provozu, oplocení, elektrocentrála	soub	1,000	2 300,00	2 300,00	
28	K	OST002	Vedlejší a rozpočtové náklady, zaměření skutečného stavu	soub	1,000	3 700,00	3 700,00	