

Položkový rozpočet

Zakázka: 20161114 Jičín, Valdštejnská loggie, ohradní zeď JZ

Objednatel: Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 417 779,35
PSV			61 115,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			16 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 494 894,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 494 894,35 CZK
Základní DPH	21 %	313 927,81 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 808 822,16 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet řeší:

- obvodovou dělicí zeď JZ mezi starým vstupem do parku a železniční tratí celkové délky cca 58,0 m
- opravu, přezdění, dozdění a doplnění pískovcovým kamenem a cihlami
- drenážní systém pro ochranu zdi proti vlhkosti s odvedením do vsakovací jámy

Rozpočet neřeší:

- odstranění klád a dřeva na vnější straně (nyní uloženo u paty ohradní zdi)
- případnou ochranu stromů a keřů v blízkosti probíhající stavby (projekt neřeší, případně se upřesní a navrhne se při realizaci)
- případnou obnovu omítek (v rozpočtu je pouze hrubě stržená omítka na pilířích vstupní brány A1+A2)
- archeologický výzkum, dohled, účast při zemních pracích

Předpokládané výměry:

- výměry pro zdivo kamenné a cihelné byly odhadnuty pro účely rozpočtu
- navržená oprava, přezdívaní, dozdivání, provedení drenáže budou upřesňovány během realizace podle skutečností zjištěných na stavbě

Výkaz výměr:

- se může případně měnit dle změn a dodatků k PD
- neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby
- veškeré výrobky, uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční, obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších rozhodujících technických parametrů

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti:

- dle projektu DSP ze srpna 2016 vypracovaného Ing. Jiřím Starým a Ing. Marcelou Fejkovou

Ad zařízení staveniště:

- náklady na ZS by měly obsahovat ohrazení stavby v místě prací, likvidaci staveniště a navrácení ploch dotčených stavbou do původního stavu
- stavba bude napojena na vodovod a elektřinu z loggie

Zatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb: 815 211

Použitá cenová soustava: CS RTS DATA

Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...)

jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb)

Metodika pro zpracování nabídkové ceny:

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplní se buňky s modrým pozadím

Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:

kce - konstrukce

mtž - montáž, osazení, provedení

dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání

dod - dodávka, výroba + dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů

PH - přesun hmot vnitrostaveništní

IND za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS

RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné a dodávané restaurátory

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			168 885,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			331 207,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			529 840,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			181 310,00
8	Trubní vedení	HSV			39 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 600,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 300,00
97	Ostatní bourací práce	HSV			74 857,62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 779,53
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			61 115,00
VN	Vedlejší náklady	VN			16 000,00
0	Výpočet výměr,pomocné položky	HSV			0,00
Cena celkem					1 494 894,35