

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.04

Položková
databáze: 2017.04

Název stavby: VPIC Olomouc, kasárna Neředín, práce RZ_CELKEM

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

KPO:

HOST: OLST

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25 062,63 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	66 565,80 Kč
MONTÁŽ	24 083,69 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	15 358,58 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	30 783,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	14 292,85 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: 182 998,14 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 120 300,92 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 62 697,22 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 174,80 Kč
	zóna I, 0,1-0,4 km			
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	126.00 m	1 867,32 Kč
952354	S	Rýha v poli 35/100	252.00 m	62 208,72 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	252.00 m	2 489,76 Kč
MONTÁŽ				
955077	S	Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb.	2.00 ks	76,28 Kč
955010	S	Demontáž úložné trubky	130.00 m	1 236,30 Kč

955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	130.00 m	1 926,60 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	130.00 m	434,20 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	128,37 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2.00 ks	59,26 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	2.00 ks	39,50 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	69,13 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	128,37 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	6.00 ks	118,50 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické koordinace se stavbou	1.00 ks	6 200,00 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 876,14 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	86,16 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	130.00 m	1 396,20 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	130.00 m	2 182,70 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu kolaudace	1.00 ks	3 720,00 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	880,80 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
955066	S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 303,44 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 159,38 Kč
955278	S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové Vytýčení trasy podle geo bodů	1.00 ks	4 960,00 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	26.00 m	548,86 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBř odhadovaná	1.00 ks	27 000,00 Kč
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zábory	1.00 ks	5 000,00 Kč
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE -				
Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	8.00 ks	293,12 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	126.00 m	536,76 Kč

303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	300.00 m	660,00 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	130.00 m	1 678,30 Kč
302532	S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	3.00 ks	804,66 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks	44,44 Kč
407582	S	Souprava čistící 4413S	1.00 ks	422,09 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	837,38 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	6.00 ks	201,00 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	416,06 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	130.00 m	3 435,90 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	126.00 m	4 963,14 Kč