



EISLX015YBSR

Objednávka č.: DO202400704

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: Jan Šeliga [redacted]		
IČ: 00262978			46007 Liberec		
DIČ: CZ00262978					
Objednávka ze dne: 15.02.2024			Termín: 28.02.2024		
IČ: 10431276					
Místo určení:			DIČ: CZ [redacted]		
Způsob dopravy:					
vlastní		nákladní		poštou	

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		180541	180 541,68 Kč


Celková částka: 180 541,68 Kč

ZŠ Dobiášova - odstarnění havárie TUV

Objednáváme u Vás odstranění havárie prasklého potrubí TUV vedeném v topném kanálu v 1 NP administrativní části hlavní budovy.

K faktuře je nutné přikládat cenovou nabídku a objednávku, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.
Fakturu je nutno vystavit v režimu přenesené daňové povinnosti a doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.
Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Vyřizuje	Telefon	Fax
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Správce rozpočtové položky		
[redacted]		
Peněžní ústav	Číslo účtu	
[redacted]	[redacted]	



podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

VÝKAZ VÝMĚR

ZŠ Dobiášova Liberec - odstranění havárie na rozvodu TUV a ÚT v topném kanálu					
Pol.	Popis	Měr. jedn.	Množ. M.j.	Jed. cena Kč	Cena bez DPH v Kč
	ZTI - opravy rozvodů				
	Potrubí PPr D 32 včetně izolace a tvarovek	m	32,0	542,00	17344,00
	Potrubí PPr D 40 včetně izolace a tvarovek	m	20,0	592,00	11840,00
	KK uzávěr DN 32	ks	2,0	5 861,00	11722,00
	KK uzávěr DN 25	ks	1,0	1 400,00	1400,00
	Napojení stávajícího potrubí přechodkou Gebo a závitovou přechodkou PPR	sb	7,0	1 814,00	12698,00
	Zřízení zám. konstrukcí pro potrubí v topném kanále včetně objímek a spojů	sb	16,0	711,00	11376,00
	Odstranění stávající izolace na potrubí včetně krytů vč. ÚT	m2	48,0	158,00	7584,00
	Vyřezání stávajícího potrubí pozink DN 25 a 32	m	52,0	84,00	4368,00
	Obnovení nátěrů na potrubí ÚT	m	20,0	62,00	1240,00
	Izolace potrubí ÚT pouzdry s kaširováním Al 40/25	m	20,0	280,00	5600,00
	Odbourání stávajícího topného kanálu 10x1x0,3 + 8x0,5x0,2 (odbočky)	m3	3,8	7 880,00	29944,00
	Uložení a odvoz vybouraných hmot zdemont. vč. instalací	t	8,2	1 240,00	10168,00
	Vnitrostaveništní doprava	t	8,2	420,00	3444,00
	Vypouštění, zjišťování, napouštění a odzkoušení	hod	64,0	320,00	20480,00
	celkem bez DPH				149208,00

Jan Šeliga [REDACTED] Liberec, IČO 10431276

