

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **00120/2024**
č. smlouvy zhotovitele: **24004**
(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
E-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel **CE-DA servis s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 277678
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 06184502
DIČ CZ06184502
Telefon
e-mail
ID datové schránky w7ykhgw
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 295980340/0300
Hlavní stavbyvedoucí
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

na stavební a související práce s názvem „**Revitalizace ulice Na Magistrále, Kolín**“ (dále jen „**zadávací řízení**“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a poté provádět povýsadbovou péči podle článku XV. této smlouvy a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo a za provádění povýsadbové péče podle článku XV. této smlouvy cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Revitalizace ul. Na Magistrále, Kolín**“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **DONDESIGN spol. s r. o., Vorařská 2075/2 143 00 Praha 4**, (dále jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 2.1.2024 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“).
2. Předmětem díla se rozumí oprava komunikace a zpevněných ploch včetně kontejnerových stání a přístavba parkovacích stání ve vnitrobloku ulice Na Magistrále, Součástí díla je instalace nového veřejného osvětlení, sadové úpravy. Dále se zhotovitel zavazuje poskytovat objednateli povýsadbovou péči v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Dílo bude realizováno v ul. Na Magistrále, která se nachází v katastrálním území – Kolín k. ú. 668150, na pozemcích dle projektové dokumentace vyhotovené společností DONDESIGN spol. s r. o., Vorařská 2075/2 143 00 Praha 4.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení. Zhotovitel je povinen provádět dílo rovněž v souladu se Závaznými standardy veřejného osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018 – 2028, dostupnými z webové stránky <https://www.mukolin.cz/zavazne-standardy-verejneho-osvetleni/d-13489/p1=14453> Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí s nimi.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupci Národního památkového ústavu a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP) v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare.
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
- termín zahájení provádění díla – **ihned po předání a převzetí staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, předpoklad duben 2024**
 - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 18 týdnů od předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. této smlouvy)**
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 dnů od jeho obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram odsouhlasený objednatel je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.
3. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XIV této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo a povýsadbovou péči v celkové výši:

Cena bez DPH	12 422 274,36 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 608 677,62 Kč
cena celkem včetně DPH	15 030 951,98 Kč

2. Z celkové ceny připadá na:

a) Stavební dílo celkem:	
Cena bez DPH	12 383 314,36 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	2 600 496,02 Kč
cena celkem včetně DPH	14 983 810,38 Kč

b) Povýsadbovou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:	
Cena bez DPH	38 960,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	8 181,60 Kč
cena celkem včetně DPH	47 141,60 Kč

- DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena díla dále zahrnuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
- Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

- Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek budou součástí faktury.
- Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - číslo smlouvy,
 - číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
- Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
- Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas celé dílo v termínech uvedených v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. V případě nedodržení lhůty k předložení harmonogramu ke schválení podle čl. V. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení.
3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 3 smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 1 a 4 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 3. smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI. odst. 6 smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky a/nebo předložením objednateli nové záruční listiny, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XII. odst. 2., 3., 4. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den, kdy zhotovitel porušil jakoukoli povinnost týkající se pojištění podle tohoto odstavce.
8. Poruší-li zhotovitel povinnost dle čl. XIV. odst. 5 nebo 6 smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna
9. V případě neplnění jakékoli povinnosti provádět řádně povýsadbovou péči podle čl. XV. odst. 1,3,4,7 a 8 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý případ a započatý den takového porušení, a to i opakovaně.
10. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. XVI. odst. 2 nebo 3 smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
11. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. odst. 5 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
12. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 30.000,-Kč.
13. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. IX. odst. 9 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
14. Poruší-li zhotovitel svou povinnost podle čl. IX. odst. 10 této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý den a každý jednotlivý případ, kdy porušení této povinnosti trvá.
15. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy

je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

16. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut.
17. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností druhé smluvní strany.
18. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat

požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 4 týdnů od předání a převzetí staveniště předložit objednateli ke schválení vzorek svítidel, včetně předložení zpracovaného kontrolního výpočtu osvětlení komunikace a chodníků.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla (vyjma povýsadbové péče), je smluvními stranami sjednána v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. XI. 4. smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 8% z celkové ceny díla bez DPH, splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 1). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději při podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí díla a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nové bankovní záruky č. 1 před uplynutím platnosti a účinnosti původní bankovní záruky č. 1 podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatелеm bezodkladně.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod 8 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 z jakéhokoliv důvodu klesne pod 8 % z celkové ceny

díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu bankovní záruky č. 1, doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala 8 % z celkové ceny díla bez DPH, a předložit objednateli v originále novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve výši 3% celkové ceny díla bez DPH splatnou na první požádání (dále jen bankovní záruka č. 2). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena v originále nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 120 měsíců.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne, kdy došlo k poklesu bankovní záruky č. 2, doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala 3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH, a předložit v originále objednateli novou záruční listinu. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
7. Bankovní zárukou č. 1 a bankovní zárukou č. 2 budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovních záruk za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovních záruk.
8. Zhotovitel, po ukončení platnosti bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli žádost o vrácení originálu bankovní záruky č. 1, resp. bankovní záruky č. 2, popř. bude tato žádost doručena bankou.
9. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky č. 1 a bankovní záruky č. 2 jsou zahrnuty v ceně díla.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku, kdy bude v prodlení s poskytnutím či doplněním bankovní záruky více než 10 dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

XII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky musí být nejméně ve výši odpovídající 100 % ceny díla bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví nebo majetku. Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují, že pojištění podle tohoto odstavce bylo objednateli předáno. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy bude platné a účinné po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. IX. smlouvy, a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nebo ověřená kopie pojistky/pojistné smlouvy před uplynutím platnosti a účinnosti původního pojištění podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přiměřeně udržováno tak, aby jeho hodnota nikdy během období platnosti pojištění neklesla pod sjednanou výši. Pokud hodnota pojištění z jakéhokoliv důvodu klesne pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu pojištění, doplnit pojištění tak, aby dosahovalo sjednané výše, a předložit objednateli v originále novou pojistku/pojistnou smlouvu nebo jejich ověřenou kopii. Zhotovitel je

- povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelem bezodkladně.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
 6. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy.
 7. Porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění dle článku XII. Odst. 3 a 4 smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním této povinnosti více jak 10dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

XIII. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy anebo neprovádí povýsadbovou péči v souladu s článkem XV. této smlouvy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce, této smlouvy je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu před započatím provádění díla. Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.


7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla.
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XV. Zvláštní ujednání o povýsadbové péči

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele povýsadbovou péči po dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla, a to v rozsahu dle plánu povýsadbové péče, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Cena povýsadbové péče bude zhotovitelem objednateli fakturována jednou za 12 měsíců za každé vegetační období zvláště vždy ke dni a měsíci, kdy došlo k předání a převzetí díla, a to ve výši dle plánu povýsadbové péče, který je přílohou č. 2 této smlouvy a zároveň nejvýše ve výši jedné třetiny (1/3) ceny povýsadbové péče podle čl. VI. této smlouvy a na základě objednatelem odsouhlaseného zápisu o kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče, jehož kopie bude přiložena k příslušné faktuře. Zhotovitel je však oprávněn vystavit fakturu za provádění povýsadbové péče během posledního vegetačního období až po splnění všech připomínek objednatele vyplývajících ze závěrečné prohlídky.
3. Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové péče po celou dobu jejího provádění.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele během každého z vegetačních období, kdy provádí povýsadbovou péči podle této smlouvy, k účasti na kontrolní prohlídce výsadby, a to alespoň 14 dnů předem. Pokud se objednatel nedostaví na kontrolní prohlídku, platí, že nemá k provádění povýsadbové péče výhrady.
5. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k provedení kontrolní prohlídky nejpozději do 14 dnů ode dne doručení takové výzvy, a to nanejvýše dvakrát během každého vegetačního období, kdy zhotovitel provádí povýsadbovou péči podle této smlouvy. Neurčí-li zhotovitel termín konání kontrolní prohlídky v této lhůtě, je objednatel oprávněn uskutečnit kontrolní prohlídku i bez účasti zhotovitele. Neúčastní-li se zhotovitel kontrolní prohlídce, platí, že souhlasí s hodnocením provádění povýsadbové péče, jakož i s případně zjištěnými nedostatky a objednatelem požadovaným způsobem jejich odstranění včetně doby k jejich odstranění.
6. O výsledku každé kontrolní prohlídky podle předchozích odstavců bude do deníku o provádění povýsadbové péče sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis (ledaže se souhlas druhé smluvní strany předpokládá), který bude obsahovat hodnocení provádění povýsadbové péče a v případě zjištění nedostatků i požadovaný způsob a dobu k jejich odstranění společně s uvedením termínu následné kontroly.
7. Nejpozději při skončení provádění povýsadbové péče zhotovitelem podle této smlouvy, provedou smluvní strany závěrečnou kontrolu, o které bude vyhotoven zápis do deníku o provádění povýsadbové péče, který bude obsahovat také celkové hodnocení provádění povýsadbové péče a v případě zjištění nedostatků i požadovaný způsob a dobu k jejich odstranění společně s uvedením termínu dodatečné kontroly. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na závěrečné prohlídce nejpozději 14 dnů před koncem provádění povýsadbové péče podle této smlouvy.
8. Záruční doba na výsadbu je smluvními stranami sjednána na dobu provádění povýsadbové péče zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy. Pokud v průběhu provádění povýsadbové péče dojde vlivem neplnění povýsadbové péče či skrytých vad rostlinného materiálu či obecně materiálu (např. kontaminovaný substrát), které nebyly objednateli při kontrolních prohlídkách zjevné, k nevratnému zhoršení stavu výsadby, objednatel písemně vyzve zhotovitele k jejich odstranění, a to provedením náhradní výsadby, a současně k tomu zhotoviteli stanoví lhůtu s přihlédnutím k vhodnému období pro provedení náhradní výsadby. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě stanovené objednatelem k provedení řádné náhradní výsadby na své náklady a s odbornou péčí, a to v období vhodném pro výsadbu příslušných rostlin.
9. V rozsahu neupraveném tímto článkem smlouvy se na provádění povýsadbové péče podle tohoto článku použijí také ostatní ujednání této smlouvy (např. náležitosti a splatnost faktur apod.), není-li to z povahy věci vyloučeno.

10. Ve věcech povýsadbové péče zastupuje v rozsahu této smlouvy:

- objednatele




- zhotovitele

XVI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech dodávky díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

- objednatele



- zhotovitele

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
 - Příloha č. 2 – Výkaz povýsadbové péče

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 15. 1. 2024, usnesení č. 2804/48/RM/2024.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2024.02.12
13:39:12 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 4 KOLÍN

REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-DA servis s.r.o.

IČO: 061 84 502

Prokopa Holého 586

DIČ: CZ06184502

281 51

Velký Osek

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 020 277,07
PSV			1 070 111,69
MON			886 525,60
Vedlejší náklady			347 500,00
Ostatní náklady			58 900,00
			0,00
Celkem			12 383 314,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 383 314,36 CZK
Základní DPH	21 %	2 600 496,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

14 983 810,38 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2024.02.12
13:39:54 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE	0,00	12 035 814,36	2 527 521,02	14 563 335,38	100
1	Zpevněné plochy	0,00	6 707 240,30	1 408 520,46	8 115 760,76	56
2	Odvodnění - kanalizace	0,00	336 226,82	70 607,63	406 834,45	3
3	Zeleň, tráva, záhony	0,00	660 923,37	138 793,91	799 717,28	5
4	Mobiliář	0,00	138 550,00	29 095,50	167 645,50	1
5	Kontejnerové stání 01	0,00	280 399,63	58 883,92	339 283,55	2
6	Kontejnerové stání 02	0,00	270 669,41	56 840,58	327 509,99	2
7	Kontejnerové stání 03	0,00	257 386,40	54 051,14	311 437,54	2
8	Kontejnerové stání 04	0,00	245 771,18	51 611,95	297 383,13	2
9	Demoliční a bourací práce	0,00	1 904 152,23	399 871,97	2 304 024,20	16
9a	Veřejné osvětlení	0,00	1 234 495,02	259 243,95	1 493 738,97	10
Celkem za stavbu		0,00	12 035 814,36	2 527 521,02	14 563 335,38	100

Popis stavby: 4 - KOLÍN

Popis objektu: 1 - REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

Popis rozpočtu: 1 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 2 - Odvodnění - kanalizace

Popis rozpočtu: 3 - Zeleň, tráva, záhony

Popis rozpočtu: 4 - Mobiliář

Popis rozpočtu: 5 - Kontejnerové stání 01

Popis rozpočtu: 6 - Kontejnerové stání 02

Popis rozpočtu: 7 - Kontejnerové stání 03

Popis rozpočtu: 8 - Kontejnerové stání 04

Popis rozpočtu: 9 - Demoliční a bourací práce

Popis rozpočtu: 10 - Veřejné osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 474 171,83	12,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			52 039,80	0,4
5	Komunikace	HSV			5 698 131,00	47,3
8	Trubní vedení	HSV			274 397,00	2,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			172 376,20	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			880 014,75	7,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			270 549,31	2,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			934 661,69	7,8
799	Ostatní	PSV			135 450,00	1,1
M21	Elektromontáže	MON			886 525,60	7,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 198 597,18	10,0
ON	Ostatní náklady	ON			58 900,00	0,5
Cena celkem					12 035 814,36	100,0

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				488 767,83	
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	420,61770	137,00	57 624,62	RTS 23/ I
		4,4*5,4*0,45		10,69200			
		0,4*1,5*2*0,45		0,54000			
		3,8*19,2*0,45		32,83200			
		0,4*1,8*0,45		0,32400			
		10,2*0,6*0,45		2,75400			
		1*1*0,45		0,45000			
		0,7*4,8*2*0,45		3,02400			
		0,4*4,8*2*0,45		1,72800			
		0,4*35,6*0,45		6,40800			
		3,1*0,8/2*0,45		0,55800			
		2,5*2,1*0,45		2,36250			
		1,3*20,6*0,45		12,05100			
		2,2*6*0,45		5,94000			
		0,3*7,4*0,45		0,99900			
		4,5*1,2*2*0,45		4,86000			
		4,5*2,1*0,45		4,25250			
		4,5*1,4*0,45		2,83500			
		0,5*8,4*0,45		1,89000			
		5,8*4,67*0,45		12,18870			
		0,3*20,8*0,45		2,80800			
		15,8*4,8*2*0,45		68,25600			
		5,8*4,8*0,45		12,52800			
		8,3*4,8*0,45		17,92800			
		10,6*1,6*0,45		7,63200			
		5,8*5,4*0,45		14,09400			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,2*2,4*0,45				2,37600	
		1*1/2*2*0,45				0,45000	
		4,4*1,4*0,45				2,77200	
		4*1,3*0,45				2,34000	
		0,8*9*0,45				3,24000	
		0,8*10,4*0,45				3,74400	
		7*5/2*0,45				7,87500	
		8,8*0,8*0,45				3,16800	
		9,4*0,4*0,45				1,69200	
		8,4*0,4*0,45				1,51200	
		2*0,8*0,45				0,72000	
		14,8*0,8*0,45				5,32800	
		1*0,8*0,45				0,36000	
		10,4*0,4*0,45				1,87200	
		8,4*0,4*0,45				1,51200	
		1*1,2/2*0,45				0,27000	
		22*0,8*0,45				7,92000	
		3*0,8*0,45				1,08000	
		15*0,8*2*0,45				10,80000	
		7,6*5*0,45				17,10000	
		8*0,8*0,45				2,88000	
		0,4*8*0,45				1,44000	
		1*23*0,45				10,35000	
		2*0,6*0,45				0,54000	
		4,2*1,6*0,45				3,02400	
		1,6*1,8/2*0,45				0,64800	
		50*0,4*0,45				9,00000	

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,7*2*2*0,45		1,26000			
		0,7*14*0,45		4,41000			
		85		85,00000			
		-4		-4,00000			
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. do 3	m3	420,61770	20,00	8 412,35	RTS 23/ I
		4,4*5,4*0,45		10,69200			
		0,4*1,5*2*0,45		0,54000			
		3,8*19,2*0,45		32,83200			
		0,4*1,8*0,45		0,32400			
		10,2*0,6*0,45		2,75400			
		1*1*0,45		0,45000			
		0,7*4,8*2*0,45		3,02400			
		0,4*4,8*2*0,45		1,72800			
		0,4*35,6*0,45		6,40800			
		3,1*0,8/2*0,45		0,55800			
		2,5*2,1*0,45		2,36250			
		1,3*20,6*0,45		12,05100			
		2,2*6*0,45		5,94000			
		0,3*7,4*0,45		0,99900			
		4,5*1,2*2*0,45		4,86000			
		4,5*2,1*0,45		4,25250			
		4,5*1,4*0,45		2,83500			
		0,5*8,4*0,45		1,89000			
		5,8*4,67*0,45		12,18870			
		0,3*20,8*0,45		2,80800			
		15,8*4,8*2*0,45		68,25600			
		5,8*4,8*0,45		12,52800			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		8,3*4,8*0,45				17,92800	
		10,6*1,6*0,45				7,63200	
		5,8*5,4*0,45				14,09400	
		2,2*2,4*0,45				2,37600	
		1*1/2*2*0,45				0,45000	
		4,4*1,4*0,45				2,77200	
		4*1,3*0,45				2,34000	
		0,8*9*0,45				3,24000	
		0,8*10,4*0,45				3,74400	
		7*5/2*0,45				7,87500	
		8,8*0,8*0,45				3,16800	
		9,4*0,4*0,45				1,69200	
		8,4*0,4*0,45				1,51200	
		2*0,8*0,45				0,72000	
		14,8*0,8*0,45				5,32800	
		1*0,8*0,45				0,36000	
		10,4*0,4*0,45				1,87200	
		8,4*0,4*0,45				1,51200	
		1*1,2/2*0,45				0,27000	
		22*0,8*0,45				7,92000	
		3*0,8*0,45				1,08000	
		15*0,8*2*0,45				10,80000	
		7,6*5*0,45				17,10000	
		8*0,8*0,45				2,88000	
		0,4*8*0,45				1,44000	
		1*23*0,45				10,35000	
		2*0,6*0,45				0,54000	

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		4,2*1,6*0,45		3,02400			
		1,6*1,8/2*0,45		0,64800			
		50*0,4*0,45		9,00000			
		0,7*2*2*0,45		1,26000			
		0,7*14*0,45		4,41000			
		85		85,00000			
		-4		-4,00000			
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,00000	975,00	3 900,00	RTS 23/ I
		4		4,00000			
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	85,00000	75,00	6 375,00	RTS 23/ I
		85		85,00000			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	339,61770	265,00	89 998,69	RTS 23/ I
		4,4*5,4*0,45		10,69200			
		0,4*1,5*2*0,45		0,54000			
		3,8*19,2*0,45		32,83200			
		0,4*1,8*0,45		0,32400			
		10,2*0,6*0,45		2,75400			
		1*1*0,45		0,45000			
		0,7*4,8*2*0,45		3,02400			
		0,4*4,8*2*0,45		1,72800			
		0,4*35,6*0,45		6,40800			
		3,1*0,8/2*0,45		0,55800			
		2,5*2,1*0,45		2,36250			
		1,3*20,6*0,45		12,05100			
		2,2*6*0,45		5,94000			
		0,3*7,4*0,45		0,99900			
		4,5*1,2*2*0,45		4,86000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		4,5*2,1*0,45		4,25250			
		4,5*1,4*0,45		2,83500			
		0,5*8,4*0,45		1,89000			
		5,8*4,67*0,45		12,18870			
		0,3*20,8*0,45		2,80800			
		15,8*4,8*2*0,45		68,25600			
		5,8*4,8*0,45		12,52800			
		8,3*4,8*0,45		17,92800			
		10,6*1,6*0,45		7,63200			
		5,8*5,4*0,45		14,09400			
		2,2*2,4*0,45		2,37600			
		1*1/2*2*0,45		0,45000			
		4,4*1,4*0,45		2,77200			
		4*1,3*0,45		2,34000			
		0,8*9*0,45		3,24000			
		0,8*10,4*0,45		3,74400			
		7*5/2*0,45		7,87500			
		8,8*0,8*0,45		3,16800			
		9,4*0,4*0,45		1,69200			
		8,4*0,4*0,45		1,51200			
		2*0,8*0,45		0,72000			
		14,8*0,8*0,45		5,32800			
		1*0,8*0,45		0,36000			
		10,4*0,4*0,45		1,87200			
		8,4*0,4*0,45		1,51200			
		1*1,2/2*0,45		0,27000			
		22*0,8*0,45		7,92000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3*0,8*0,45		1,08000			
		15*0,8*2*0,45		10,80000			
		7,6*5*0,45		17,10000			
		8*0,8*0,45		2,88000			
		0,4*8*0,45		1,44000			
		1*23*0,45		10,35000			
		2*0,6*0,45		0,54000			
		4,2*1,6*0,45		3,02400			
		1,6*1,8/2*0,45		0,64800			
		50*0,4*0,45		9,00000			
		0,7*2*2*0,45		1,26000			
		0,7*14*0,45		4,41000			
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	85,00000	53,00	4 505,00	RTS 23/ I
		85		85,00000			
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	85,00000	67,00	5 695,00	RTS 23/ I
		85		85,00000			
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	85,00000	143,00	12 155,00	RTS 23/ I
		85		85,00000			
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 uložení	t	591,38832	261,50	154 648,05	RTS 23/ I
		369,6177*1,6		591,38832			
10	215901101RT5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	3 724,32640	31,00	115 454,12	RTS 23/ I
		S8 : 0,5*10,4		5,20000			
		0,4*35,6		14,24000			
		10*0,4		4,00000			
		4		4,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		S5 : 4,5*2,75*2		24,75000			
		4,5*2,5*7		78,75000			
		4,5*1,2*1		5,40000			
		4,5*2,75*7		86,62500			
		4,5*2,5*8		90,00000			
		4,5*2,75*3		37,12500			
		4,5*3,5		15,75000			
		4,5*2,5*6		67,50000			
		15		15,00000			
		S7 : 5,2*1,8*2		18,72000			
		5,25*1,6*2		16,80000			
		5,3*1,8*2		19,08000			
		8		8,00000			
		S6 : 0,5*(8,72+14,58+4,35+5,63+3,87+13,83)		25,49000			
		5		5,00000			
		S3 : 1,2*4,5		5,40000			
		1,2*4,5		5,40000			
		2,11*4,5		9,49500			
		1,2*4,5		5,40000			
		1,2*4,5		5,40000			
		0,6*2*2		2,40000			
		0,7*2*2		2,80000			
		2		2,00000			
		S1 : 1,8*18		32,40000			
		1,8*10,4		18,72000			
		5,4*8,4		45,36000			
		2*41,8		83,60000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2*10,8				21,60000	
		2*19,4				38,80000	
		3,6*12				43,20000	
		6*1,8				10,80000	
		1*1/2*2				1,00000	
		1,53*30,58				46,78740	
		10*2,115				21,15000	
		1,5*1,2/2*2				1,80000	
		1,8*1,5				2,70000	
		2*10				20,00000	
		2*9,9*2				39,60000	
		1,8*9,9				17,82000	
		1,5*13,4				20,10000	
		12*1,5				18,00000	
		2*31,4				62,80000	
		3,02*19,4				58,58800	
		2*2/2				2,00000	
		1,5*20				30,00000	
		1,6*1,6/2				1,28000	
		1,5*10				15,00000	
		5*5				25,00000	
		3,66*7,28				26,64480	
		3,71*8,425				31,25675	
		3,39*7,395				25,06905	
		2,3*14				32,20000	
		1*1/2*2				1,00000	
		1,5*4				6,00000	

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
		20		20,00000			
		S2 : 6*6		36,00000			
		1,4*3,1/2		2,17000			
		1*2,3/2		1,15000			
		1,6*2,4		3,84000			
		2,6*3		7,80000			
		4*22,2		88,80000			
		4*15,6		62,40000			
		4*85,2		340,80000			
		2*3,4		6,80000			
		2*4,8		9,60000			
		3*4,4*2		26,40000			
		3*4,6		13,80000			
		5,22*4,07		21,24540			
		2,2*2,1*2		9,24000			
		1*1/2*2		1,00000			
		7,72*2		15,44000			
		10,045*4		40,18000			
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
		7,13*2		14,26000			
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
		9,295*4		37,18000			
		3*8		24,00000			
		6,4*3/2		9,60000			
		1,4*1,4/2		0,98000			
		30		30,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		S4 : 6*38				228,00000	
		6*15,2				91,20000	
		4,8*4,8/2				11,52000	
		4*4/2				8,00000	
		1*5,4				5,40000	
		1,2*1,2/2				0,72000	
		1*1/2				0,50000	
		11*16,2				178,20000	
		6*6,8				40,80000	
		11*11,4				125,40000	
		6*6,4				38,40000	
		11*20,4				224,40000	
		6*6,8				40,80000	
		11*31,4				345,40000	
		5,06*10,4				52,62400	
		1,2*2,4/2				1,44000	
		5*4,4/2				11,00000	
		40				40,00000	
		S9 : 8,4*2				16,80000	
		3*2/2*2				6,00000	
		S10 : 1,6*4,715*2				15,08800	
		10				10,00000	
		slep : 0,4*6,47				2,58800	
		0,4*2*3				2,40000	
		0,4*3*3				3,60000	
		0,4*2,3				0,92000	
		0,4*1,6*2				1,28000	

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,4*1,5		0,60000			
		0,4*2,5		1,00000			
		0,4*3,4		1,36000			
		0,8*2*2		3,20000			
		0,4*4		1,60000			
		0,4*8,8		3,52000			
		2		2,00000			
11	100001	Zaměření stavby geodetem	kpl	4,00000	7 500,00	30 000,00	Vlastní
		4		4,00000			
Díl: 5		Komunikace				5 698 131,00	
12	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou	m	24,00000	113,00	2 712,00	RTS 23/ I
		16+4+4		24,00000			
13	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	36,29500	65,00	2 359,18	RTS 23/ I
		S3 : 1,2*4,5		5,40000			
		1,2*4,5		5,40000			
		2,11*4,5		9,49500			
		1,2*4,5		5,40000			
		1,2*4,5		5,40000			
		0,6*2*2		2,40000			
		0,7*2*2		2,80000			
14	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	15,08800	115,00	1 735,12	RTS 23/ I
		S10 : 1,6*4,715*2		15,08800			
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 330,90340	167,00	222 260,87	RTS 23/ I
		S8 : 0,5*10,4		5,20000			
		0,4*35,6		14,24000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		10*0,4		4,00000			
		S5 : 4,5*2,75*2		24,75000			
		4,5*2,5*7		78,75000			
		4,5*1,2*1		5,40000			
		4,5*2,75*7		86,62500			
		4,5*2,5*8		90,00000			
		4,5*2,75*3		37,12500			
		4,5*3,5		15,75000			
		4,5*2,5*6		67,50000			
		S7 : 5,2*1,8*2		18,72000			
		5,25*1,6*2		16,80000			
		5,3*1,8*2		19,08000			
		S6 : 0,5*(8,72+14,58+4,35+5,63+3,87+13,83)		25,49000			
		S2 : 6*6		36,00000			
		1,4*3,1/2		2,17000			
		1*2,3/2		1,15000			
		1,6*2,4		3,84000			
		2,6*3		7,80000			
		4*22,2		88,80000			
		4*15,6		62,40000			
		4*85,2		340,80000			
		2*3,4		6,80000			
		2*4,8		9,60000			
		3*4,4*2		26,40000			
		3*4,6		13,80000			
		5,22*4,07		21,24540			
		2,2*2,1*2		9,24000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1*1/2*2		1,00000			
		7,72*2		15,44000			
		10,045*4		40,18000			
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
		7,13*2		14,26000			
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
		9,295*4		37,18000			
		3*8		24,00000			
		6,4*3/2		9,60000			
		1,4*1,4/2		0,98000			
		S9 : 8,4*2		16,80000			
		3*2/2*2		6,00000			
		slep : 0,4*6,47		2,58800			
		0,4*2*3		2,40000			
		0,4*3*3		3,60000			
		0,4*2,3		0,92000			
		0,4*1,6*2		1,28000			
		0,4*1,5		0,60000			
		0,4*2,5		1,00000			
		0,4*3,4		1,36000			
		0,8*2*2		3,20000			
		0,4*4		1,60000			
		0,4*8,8		3,52000			
16	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 341,70840	169,00	226 748,72	RTS 23/ I
		S8 : 0,5*10,4		5,20000			
		0,4*35,6		14,24000			
		10*0,4		4,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		S5 : 4,5*2,75*2		24,75000			
		4,5*2,5*7		78,75000			
		4,5*1,2*1		5,40000			
		4,5*2,75*7		86,62500			
		4,5*2,5*8		90,00000			
		4,5*2,75*3		37,12500			
		4,5*3,5		15,75000			
		4,5*2,5*6		67,50000			
		S7 : 5,2*1,8*2		18,72000			
		5,25*1,6*2		16,80000			
		5,3*1,8*2		19,08000			
		S3 : 1,2*4,5		5,40000			
		1,2*4,5		5,40000			
		2,11*4,5		9,49500			
		1,2*4,5		5,40000			
		1,2*4,5		5,40000			
		0,6*2*2		2,40000			
		0,7*2*2		2,80000			
		S2 : 6*6		36,00000			
		1,4*3,1/2		2,17000			
		1*2,3/2		1,15000			
		1,6*2,4		3,84000			
		2,6*3		7,80000			
		4*22,2		88,80000			
		4*15,6		62,40000			
		4*85,2		340,80000			
		2*3,4		6,80000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2*4,8		9,60000			
		3*4,4*2		26,40000			
		3*4,6		13,80000			
		5,22*4,07		21,24540			
		2,2*2,1*2		9,24000			
		1*1/2*2		1,00000			
		7,72*2		15,44000			
		10,045*4		40,18000			
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
		7,13*2		14,26000			
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
		9,295*4		37,18000			
		3*8		24,00000			
		6,4*3/2		9,60000			
		1,4*1,4/2		0,98000			
		S9 : 8,4*2		16,80000			
		3*2/2*2		6,00000			
		slep : 0,4*6,47		2,58800			
		0,4*2*3		2,40000			
		0,4*3*3		3,60000			
		0,4*2,3		0,92000			
		0,4*1,6*2		1,28000			
		0,4*1,5		0,60000			
		0,4*2,5		1,00000			
		0,4*3,4		1,36000			
		0,8*2*2		3,20000			
		0,4*4		1,60000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

0,4*8,8 3,52000

17	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	802,23600	225,00	180 503,10	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------

<p>S1 : 1,8*18</p> <p>1,8*10,4</p> <p>5,4*8,4</p> <p>2*41,8</p> <p>2*10,8</p> <p>2*19,4</p> <p>3,6*12</p> <p>6*1,8</p> <p>1*1/2*2</p> <p>1,53*30,58</p> <p>10*2,115</p> <p>1,5*1,2/2*2</p> <p>1,8*1,5</p> <p>2*10</p> <p>2*9,9*2</p> <p>1,8*9,9</p> <p>1,5*13,4</p> <p>12*1,5</p> <p>2*31,4</p> <p>3,02*19,4</p> <p>2*2/2</p> <p>1,5*20</p> <p>1,6*1,6/2</p> <p>1,5*10</p> <p>5*5</p>	<p>32,40000</p> <p>18,72000</p> <p>45,36000</p> <p>83,60000</p> <p>21,60000</p> <p>38,80000</p> <p>43,20000</p> <p>10,80000</p> <p>1,00000</p> <p>46,78740</p> <p>21,15000</p> <p>1,80000</p> <p>2,70000</p> <p>20,00000</p> <p>39,60000</p> <p>17,82000</p> <p>20,10000</p> <p>18,00000</p> <p>62,80000</p> <p>58,58800</p> <p>2,00000</p> <p>30,00000</p> <p>1,28000</p> <p>15,00000</p> <p>25,00000</p>
---	--

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3,66*7,28		26,64480			
		3,71*8,425		31,25675			
		3,39*7,395		25,06905			
		2,3*14		32,20000			
		1*1/2*2		1,00000			
		1,5*4		6,00000			
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
18	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívká fr.0-4 mm	m2	36,29500	95,00	3 448,03	RTS 23/ I
		S3 : 1,2*4,5		5,40000			
		1,2*4,5		5,40000			
		2,11*4,5		9,49500			
		1,2*4,5		5,40000			
		1,2*4,5		5,40000			
		0,6*2*2		2,40000			
		0,7*2*2		2,80000			
19	565151111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	22,80000	875,00	19 950,00	RTS 23/ I
		S9 : 8,4*2		16,80000			
		3*2/2*2		6,00000			
20	567143112R00	Lokální oprava betonového povrchu (výtluky a trhliny) z plochy do 50%, finální zabroušení	m2	708,00000	491,00	347 628,00	RTS 23/ I
		3*49,6		148,80000			
		4*50,8		203,20000			
		356		356,00000			
21	567143115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem recyklace za studena tl.25 cm	m2	1 403,80400	281,00	394 468,92	RTS 23/ I
		S4 : 6*38		228,00000			
		6*15,2		91,20000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		4,8*4,8/2		11,52000			
		4*4/2		8,00000			
		1*5,4		5,40000			
		1,2*1,2/2		0,72000			
		1*1/2		0,50000			
		11*16,2		178,20000			
		6*6,8		40,80000			
		11*11,4		125,40000			
		6*6,4		38,40000			
		11*20,4		224,40000			
		6*6,8		40,80000			
		11*31,4		345,40000			
		5,06*10,4		52,62400			
		1,2*2,4/2		1,44000			
		5*4,4/2		11,00000			
22	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie rovina, š.do 3 m	m2	54,60000	35,00	1 911,00	RTS 23/ I
		S7 : 5,2*1,8*2		18,72000			
		5,25*1,6*2		16,80000			
		5,3*1,8*2		19,08000			
23	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 0,6 kg/m2	m2	22,80000	35,00	798,00	RTS 23/ I
		S9 : 8,4*2		16,80000			
		3*2/2*2		6,00000			
24	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,25-0,5 kg/m2	m2	22,80000	30,00	684,00	RTS 22/ I
		S9 : 8,4*2		16,80000			
		3*2/2*2		6,00000			
25	577112123RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	22,80000	625,00	14 250,00	RTS 23/ I
		S9 : 8,4*2		16,80000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3*2/2*2		6,00000			
26	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm C30/37 XF4	m2	23,44000	1 180,00	27 659,20	RTS 23/ I
		S8 : 0,5*10,4		5,20000			
		0,4*35,6		14,24000			
		10*0,4		4,00000			
27	581136111R00	Kryt z válcovaného betonu RCC C27/36, tl. 20 cm vč. řezu a ošetření povrchu, dle PD	m2	1 403,80400	1 211,50	1 700 708,55	RTS 23/ I
		S4 : 6*38		228,00000			
		6*15,2		91,20000			
		4,8*4,8/2		11,52000			
		4*4/2		8,00000			
		1*5,4		5,40000			
		1,2*1,2/2		0,72000			
		1*1/2		0,50000			
		11*16,2		178,20000			
		6*6,8		40,80000			
		11*11,4		125,40000			
		6*6,4		38,40000			
		11*20,4		224,40000			
		6*6,8		40,80000			
		11*31,4		345,40000			
		5,06*10,4		52,62400			
		1,2*2,4/2		1,44000			
		5*4,4/2		11,00000			
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	802,23600	301,00	241 473,04	RTS 23/ I
		S1 : 1,8*18		32,40000			
		1,8*10,4		18,72000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		5,4*8,4		45,36000			
		2*41,8		83,60000			
		2*10,8		21,60000			
		2*19,4		38,80000			
		3,6*12		43,20000			
		6*1,8		10,80000			
		1*1/2*2		1,00000			
		1,53*30,58		46,78740			
		10*2,115		21,15000			
		1,5*1,2/2*2		1,80000			
		1,8*1,5		2,70000			
		2*10		20,00000			
		2*9,9*2		39,60000			
		1,8*9,9		17,82000			
		1,5*13,4		20,10000			
		12*1,5		18,00000			
		2*31,4		62,80000			
		3,02*19,4		58,58800			
		2*2/2		2,00000			
		1,5*20		30,00000			
		1,6*1,6/2		1,28000			
		1,5*10		15,00000			
		5*5		25,00000			
		3,66*7,28		26,64480			
		3,71*8,425		31,25675			
		3,39*7,395		25,06905			
		2,3*14		32,20000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1*1/2*2		1,00000			
		1,5*4		6,00000			
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 204,57340	315,00	379 440,62	RTS 23/ I
		S5 : 4,5*2,75*2		24,75000			
		4,5*2,5*7		78,75000			
		4,5*1,2*1		5,40000			
		4,5*2,75*7		86,62500			
		4,5*2,5*8		90,00000			
		4,5*2,75*3		37,12500			
		4,5*3,5		15,75000			
		4,5*2,5*6		67,50000			
		S2 : 6*6		36,00000			
		1,4*3,1/2		2,17000			
		1*2,3/2		1,15000			
		1,6*2,4		3,84000			
		2,6*3		7,80000			
		4*22,2		88,80000			
		4*15,6		62,40000			
		4*85,2		340,80000			
		2*3,4		6,80000			
		2*4,8		9,60000			
		3*4,4*2		26,40000			
		3*4,6		13,80000			
		5,22*4,07		21,24540			
		2,2*2,1*2		9,24000			
		1*1/2*2		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		7,72*2		15,44000			
		10,045*4		40,18000			
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
		7,13*2		14,26000			
		1,4*1,4/2*2		1,96000			
		9,295*4		37,18000			
		3*8		24,00000			
		6,4*3/2		9,60000			
		1,4*1,4/2		0,98000			
		slep : 0,4*6,47		2,58800			
		0,4*2*3		2,40000			
		0,4*3*3		3,60000			
		0,4*2,3		0,92000			
		0,4*1,6*2		1,28000			
		0,4*1,5		0,60000			
		0,4*2,5		1,00000			
		0,4*3,4		1,36000			
		0,8*2*2		3,20000			
		0,4*4		1,60000			
		0,4*8,8		3,52000			
30	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	802,23600	30,00	24 067,08	RTS 23/ I
		802,236		802,23600			
31	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	776,60540	35,00	27 181,19	RTS 23/ I
		776,6054		776,60540			
32	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	25,49000	875,00	22 303,75	RTS 23/ I
		S6 : 0,5*(8,72+14,58+4,35+5,63+3,87+13,83)		25,49000			
33	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2	m2	15,08800	335,00	5 054,48	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		S10 : 1,6*4,715*2		15,08800			
34	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic, s dodávkou štěrku	m3	0,60352	1 750,00	1 056,16	RTS 23/ I
		S10 : 1,6*4,715*2*0,04		0,60352			
35	596921212R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 40mm,pl.do 100 m2	m2	54,60000	275,00	15 015,00	RTS 23/ I
		S7 : 5,2*1,8*2		18,72000			
		5,25*1,6*2		16,80000			
		5,3*1,8*2		19,08000			
36	596921291R00	Přípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic, s dodávkou štěrku a ornice	m3	2,73000	1 750,00	4 777,50	RTS 23/ I
		S7 : 5,2*1,8*2*0,05		0,93600			
		5,25*1,6*2*0,05		0,84000			
		5,3*1,8*2*0,05		0,95400			
37	599432111R00	Výplň spár dlažby z beton. kam.těženým	m2	405,90000	73,00	29 630,70	RTS 23/ I
		S5 : 4,5*2,75*2		24,75000			
		4,5*2,5*7		78,75000			
		4,5*1,2*1		5,40000			
		4,5*2,75*7		86,62500			
		4,5*2,5*8		90,00000			
		4,5*2,75*3		37,12500			
		4,5*3,5		15,75000			
		4,5*2,5*6		67,50000			
38	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	45,37000	325,00	14 745,25	RTS 23/ I
		4+8,4		12,40000			
		9		9,00000			
		3,4		3,40000			
		3,4		3,40000			
		1,6*2		3,20000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		6,47+1,5		7,97000			
		3*2		6,00000			
39	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	1 803,97000	289,00	521 347,33	RTS 23/ I
		žulové původní :		186,55000			
		32+18+13+7,4+7,4+7,5+7,5+4,15+14+30,8+16+16+12,8					
		18+6+2		26,00000			
		silniční : 6+16+5,2		27,20000			
		16+5,5+4,5		26,00000			
		5+3,5+15,6		24,10000			
		4,5+4+4,5+5,6		18,60000			
		4,5+5+4,5+15,6		29,60000			
		4,5+4+4,5+13,2		26,20000			
		4,5+2,5+4,5+14,2+4,5		30,20000			
		14+21,4		35,40000			
		26,2+1,4+5+1+1		34,60000			
		5,2+20,4+5,2+1+1		32,80000			
		5,2+1+6,4		12,60000			
		5,2+2+5,2+1		13,40000			
		11+5+5,5+4,9+4,6		31,00000			
		7,4+7+2,8+3,6+23,8		44,60000			
		14+2+6,8+14+8,4		45,20000			
		21+8+11+11-3,5		47,50000			
		chodníkový : 7+16+6,4+17		46,40000			
		14+14		28,00000			
		4,8*4		19,20000			
		67,4+32+32+21,2		152,60000			
		19,49+14+32		65,49000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		32+12+1,6+8		53,60000			
		4,3+37+24		65,30000			
		38,4+3+4,6		46,00000			
		32+18,4+2,5+1,6		54,50000			
		(1,8+1,8+5,3+5,3)*3		42,60000			
		5,4+18,4+2,5		26,30000			
		4+8+8+2,5		22,50000			
		11+2,5+8+8+4+2,5		36,00000			
		19,2+3,6		22,80000			
		3+8,4+2,2		13,60000			
		8+5+8,2+1,8+11+9		43,00000			
		24+5,1+2+3,2+4		38,30000			
		13,6+12+33+1,53		60,13000			
		11+1,6+14,5+3		30,10000			
		15+7+23+3		48,00000			
		3+2,4+7+24		36,40000			
		24+24+23,4		71,40000			
		10,8+17,4		28,20000			
		1,6+1,6		3,20000			
		8,5+8,5+3,8+3,8		24,60000			
		7,4+7,4+3,7+3,7		22,20000			
		1,8+1,8+8,4		12,00000			
40	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	140,86665	2 228,00	313 850,90	RTS 23/ I
		žulové původní : 186,55*0,25*0,3		13,99125			
		plastové : 49,52*0,2*0,15		1,48560			
		26*0,3*0,25		1,95000			
		45,37*0,3*0,3		4,08330			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		479*0,25*0,3		35,92500			
		1112,42*0,25*0,3		83,43150			
41	500001	Provedení systémového plastového obrubníku 80x1000 mm dodávka a montáž, dle PD	m2	49,52000	535,00	26 493,20	Vlastní
		1,4+2+1,4+2+1,2+2+1,2+2+2,11+2,11+4,5		21,92000			
		4*(1,2+1,2+4,5)		27,60000			
42	28324508R	Tvárnice zatravnovací plastová 50mm, dle PD	m2	57,33000	675,00	38 697,75	RTS 23/ I
		S7 : 5,2*1,8*2*1,05		19,65600			
		5,25*1,6*2*1,05		17,64000			
		5,3*1,8*2*1,05		20,03400			
43	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	489,00000	145,00	70 905,00	RTS 23/ I
		489		489,00000			
44	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm přírodní	kus	48,00000	133,00	6 384,00	RTS 23/ I
		48		48,00000			
45	59217021R	Obrubník přechodový P, L betonový 150 x 250/145 x 975 mm přírodní	kus	26,00000	325,00	8 450,00	RTS 23/ I
		26		26,00000			
46	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	1 120,00000	120,00	134 400,00	RTS 23/ I
		1120		1 120,00000			
47	592452590R	Dlažba zámková přírodní 20x20x8 vsakovací povrch STANDARD	m2	418,07700	331,50	138 592,53	RTS 23/ I
		S5 : 4,5*2,75*2*1,03		25,49250			
		4,5*2,5*7*1,03		81,11250			
		4,5*1,2*1*1,03		5,56200			
		4,5*2,75*7*1,03		89,22375			
		4,5*2,5*8*1,03		92,70000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		4,5*2,75*3*1,03		38,23875			
		4,5*3,5*1,03		16,22250			
		4,5*2,5*6*1,03		69,52500			
48	59245264R	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8 povrch STANDARD	m2	22,73004	525,00	11 933,27	RTS 23/ I
		22,068*1,03		22,73004			
49	592452655R	Dlažba zámková přírodní 8 cm, příměs barvy dle PD povrch STANDARD	m2	799,90356	324,00	259 168,75	RTS 23/ I
		776,6054*1,03		799,90356			
50	59245308R	Dlažba zámková přírodní 6 cm, příměs barvy dle PD povrch STANDARD	m2	826,30308	297,00	245 412,01	RTS 23/ I
		802,236*1,03		826,30308			
51	59248122R	Dlažba vegetační 60/40/8	kus	65,00000	125,00	8 125,00	RTS 23/ I
		65		65,00000			
52	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	60,06000	30,00	1 801,80	RTS 23/ I
		S7 : 5,2*1,8*2*1,1		20,59200			
		5,25*1,6*2*1,1		18,48000			
		5,3*1,8*2*1,1		20,98800			
Díl: 8 Trubní vedení						94 842,00	
53	388996111R00	Položení ochranné dělicí chráničky kabelu do DN 110mm, do výkopu, dodání chráničky, dle PD	m	191,60000	495,00	94 842,00	RTS 23/ I
		2*(3,1+3,5+4+1+2+1+1,1+1,1+1,1+2,2+2,2+2,5+1,1+1,1)		54,00000			
		2*(1+1+1+1+3,2+3,2+4+3+2+2+2+2)		54,80000			
		2*(2+2,2+2,2+2,2+2,2+1,1+1,1+2+1,1+2+2+2+1,1)		46,40000			
		2*(4,5+4,5+2+2+3+1,1+1,1)		36,40000			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						172 376,20	
54	914001111R00	Osazení svislé dopravní značky a sloupku, bet.základ	kus	17,00000	575,00	9 775,00	RTS 23/ I
		17		17,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
55	915711112RT1	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé barva bílá	m	324,00000	97,00	31 428,00	RTS 23/ I
		4,5*(9+13+17+16+17)		324,00000			
56	915721111RT1	Vodorovné značení střík.barvou stopčar, zeber atd. barva bílá	m2	35,76000	475,00	16 986,00	RTS 23/ I
		6*3,8		22,80000			
		1,2*1,2*9		12,96000			
57	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	324,00000	15,00	4 860,00	RTS 23/ I
		4,5*(9+13+17+16+17)		324,00000			
58	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	35,76000	25,00	894,00	RTS 23/ I
		6*3,8		22,80000			
		1,2*1,2*9		12,96000			
59	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	324,00000	10,00	3 240,00	RTS 23/ I
		4,5*(9+13+17+16+17)		324,00000			
60	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	35,76000	20,00	715,20	RTS 23/ I
		6*3,8		22,80000			
		1,2*1,2*9		12,96000			
61	910001	Provedení silničního dorazu dodávka a montáž, dle PD	m	79,40000	650,00	51 610,00	Vlastní
		2*(8+5,8+10,2+15,7)		79,40000			
62	40444972.AR	Značka uprav přednost P2-3 500/500 fóli, EG 7letá	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	RTS 23/ I
		1		1,00000			
63	40444987.AR	Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 375,00	1 375,00	RTS 23/ I
		1		1,00000			
64	40445045.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,HIG10	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	RTS 23/ I
		1		1,00000			
		1		1,00000			
65	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	7,00000	1 350,00	9 450,00	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		5		5,00000			
		2		2,00000			
66	40445089.AR	Značka dopr inf IZ 8a-8ba, 1000/1500 fóli, EG7letá	kus	2,00000	2 850,00	5 700,00	RTS 23/ I
		1		1,00000			
		1		1,00000			
67	40445141.AR	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	4,00000	750,00	3 000,00	RTS 23/ I
		4		4,00000			
68	404459508R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	13,00000	1 500,00	19 500,00	RTS 23/ I
		13		13,00000			
69	404459532R	Svorka upínací	kus	34,00000	77,00	2 618,00	RTS 23/ I
		17*2		34,00000			
70	40450230R	Dopravní příslušenství, patka hliníková	kus	13,00000	575,00	7 475,00	RTS 23/ I
		13		13,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				234 523,27	
71	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva, asphalt, dlážděný	t	4 690,46544	50,00	234 523,27	RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				18 600,00	
72	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5	h	30,00000	620,00	18 600,00	RTS 23/ I
		30		30,00000			
Celkem						6 707 240,30	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	2	Odvodnění - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				129 011,34	
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	134,26000	237,00	31 819,62	RTS 23/ I
		1*1,8*(4+7,6+9,6+8+30+14,5+2)		136,26000			
		-2		-2,00000			
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	134,26000	20,00	2 685,20	RTS 23/ I
		1*1,8*(4+7,6+9,6+8+30+14,5+2)		136,26000			
		-2		-2,00000			
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	2,00000	975,00	1 950,00	RTS 23/ I
		2		2,00000			
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	98,41000	75,00	7 380,75	RTS 23/ I
		1*1,8*(4+7,6+9,6+8+30+14,5+2)		136,26000			
		-37,85		-37,85000			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,85000	265,00	10 030,25	RTS 23/ I
		1*0,5*(4+7,6+9,6+8+30+14,5+2)		37,85000			
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	98,41000	53,00	5 215,73	RTS 23/ I
		1*1,8*(4+7,6+9,6+8+30+14,5+2)		136,26000			
		-37,85		-37,85000			
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	98,41000	67,00	6 593,47	RTS 23/ I
		1*1,8*(4+7,6+9,6+8+30+14,5+2)		136,26000			
		-37,85		-37,85000			
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	98,41000	143,00	14 072,63	RTS 23/ I
		1*1,8*(4+7,6+9,6+8+30+14,5+2)		136,26000			
		-37,85		-37,85000			
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	37,85000	685,00	25 927,25	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	2	Odvodnění - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1*0,5*(4+7,6+9,6+8+30+14,5+2)		37,85000			
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 uložení	t	60,56000	261,50	15 836,44	RTS 23/ I
		1*0,5*(4+7,6+9,6+8+30+14,5+2)*1,6		60,56000			
11	100001	Zaměření stavby geodetem	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 8		Trubní vedení				179 555,00	
12	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	3,48750	3 200,00	11 160,00	RTS 23/ I
		1,5*1,5*0,15*7		2,36250			
		0,5*0,5*0,5*7		0,87500			
		0,25*0,25*4		0,25000			
13	721176225R00	Potrubí KGEM svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	72,20000	725,00	52 345,00	RTS 23/ I
		2,3+5,8+8+24,7+6,8+12,6+7+2		69,20000			
		3		3,00000			
14	597101035RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN dodávka a montáž	m	4,00000	4 850,00	19 400,00	RTS 23/ I
		4		4,00000			
15	894411020RAA	Vpust' uliční z dílců DN 500,s kal.košem,s výtokem, vč. kanalizace do DN 200, mříž litina 600x600mm, 25 t, do max hl.1,25 m	kus	7,00000	8 850,00	61 950,00	RTS 23/ I
		7		7,00000			
16	800001	Provedení napojení na stávající rozvody kanalizace dodávka a montáž, vsazení systémového sedla, dle PD	kompl	7,00000	2 500,00	17 500,00	Vlastní
		7		7,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	2	Odvodnění - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
17	800002	Provedení nového výškového usazení vod. poklopu, poklop původní dodávka a montáž, vsazení systémového kroužku, dle PD	kompl	5,00000	1 850,00	9 250,00	Vlastní
				5	5,00000		
18	800003	Provedení nového výškového usazení poklopu vpusti, poklop původní dodávka a montáž, vsazení systémového kroužku, dle PD	kompl	3,00000	2 650,00	7 950,00	Vlastní
				3	3,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 360,48	
19	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace, otevřený výkop	t	73,44190	250,00	18 360,48	RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 300,00	
20	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5	h	15,00000	620,00	9 300,00	RTS 23/ I
				15	15,00000		

Celkem	336 226,82
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	3	Zeleň, tráva, záhony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				470 963,67	
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m ke zpětnému obsypu a použití	m3	46,22400	175,00	8 089,20	RTS 23/ I
		9,6*4*0,2		7,68000			
		4*12*0,2		9,60000			
		4*8,4*0,2		6,72000			
		4*8*0,2		6,40000			
		1*11*0,2		2,20000			
		2*1,8*0,2		0,72000			
		3,2*3,6*0,2		2,30400			
		3*10*0,2		6,00000			
		5*3,8*0,2		3,80000			
		2*2*0,2		0,80000			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,50000	975,00	2 437,50	RTS 23/ I
		2,5		2,50000			
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,50000	75,00	187,50	RTS 23/ I
		2,5		2,50000			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,55000	265,00	9 950,75	RTS 23/ I
		37,55		37,55000			
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	2,50000	53,00	132,50	RTS 23/ I
		2,5		2,50000			
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,50000	67,00	167,50	RTS 23/ I
		2,5		2,50000			
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2,50000	143,00	357,50	RTS 23/ I
		2,5		2,50000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	3	Zeleň, tráva, záhony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		4*8*0,2		6,40000			
		1*11*0,2		2,20000			
		2*1,8*0,2		0,72000			
		3,2*3,6*0,2		2,30400			
		3*10*0,2		6,00000			
		5*3,8*0,2		3,80000			
		2*2*0,2		0,80000			
12	183104423R00	Kopání jamek D 50cm ,hl.50cm, pro osazení stromů a keřů zához z 1/3 zpět a z 2/3 nová ornice, písek a kompost (ve specifikaci)	kus	576,00000	35,00	20 160,00	RTS 23/ I
		1		1,00000			
		74		74,00000			
		216		216,00000			
		194		194,00000			
		57		57,00000			
		34		34,00000			
13	183104712R00	Kopání jamek D 70cm, hl.70cm, pro osazení stromů zához z 1/3 zpět a z 2/3 nová ornice, písek a kompost (ve specifikaci)	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	RTS 23/ I
		přesazený : 1		1,00000			
		1		1,00000			
14	183105311R00	Hloub.jamek 100% výměny půdy do 0,01 m3	kus	60,00000	35,00	2 100,00	RTS 23/ I
		60		60,00000			
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním	m2	680,00000	5,00	3 400,00	RTS 23/ I
		680		680,00000			
16	184004415R00	Výsadba sazenic stromů do 3 m, jamka D 70/hl.70 cm	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	RTS 23/ I
		1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	3	Zeleň, tráva, záhony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
17	184004723R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 40 cm	kus	576,00000	25,00	14 400,00	RTS 23/ I
		1		1,00000			
		74		74,00000			
		216		216,00000			
		194		194,00000			
		57		57,00000			
		34		34,00000			
18	184302111R00	Výsadba sazenic do 25 cm	kus	60,00000	25,00	1 500,00	RTS 23/ I
		60		60,00000			
19	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	680,00000	5,00	3 400,00	RTS 23/ I
		680		680,00000			
20	184807911R00	Kůl délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté	kus	3,00000	195,00	585,00	RTS 23/ I
		3		3,00000			
21	184808231R00	Ochrana sazenic proti zvěři, ovázání papírem	kus	578,00000	25,00	14 450,00	RTS 23/ I
		576		576,00000			
		2		2,00000			
22	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,20000	35 000,00	7 000,00	RTS 23/ I
		0,2		0,20000			
23	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 865,20000	12,00	22 382,40	RTS 23/ I
		1850		1 850,00000			
		15,2		15,20000			
24	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	3,50000	1 000,00	3 500,00	RTS 23/ I
		3,5		3,50000			
25	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 uložení	t	60,08000	261,50	15 710,92	RTS 23/ I
		37,55*1,6		60,08000			
26	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	749,28000	35,00	26 224,80	RTS 23/ I
		680		680,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	3	Zeleň, tráva, záhony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		v dlažbě : 1,8*5,2*4		37,44000			
		1,6*5,2*2		16,64000			
		15,2		15,20000			
27	010001	Javor Babyka, dle PD, ozn. S1	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
		1		1,00000			
28	010002	Magnólie, dle PD, ozn. K1	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní
		1		1,00000			
29	010003	Skalník Dammerův, dle PD, ozn. K3	kus	74,00000	85,00	6 290,00	Vlastní
		74		74,00000			
30	010004	Zimolez Kloboukatý, dle PD, ozn. K5	kus	216,00000	120,00	25 920,00	Vlastní
		216		216,00000			
31	010005	Tavolník Nízký, dle PD, ozn. K6	kus	194,00000	120,00	23 280,00	Vlastní
		194		194,00000			
32	010006	Trojpek Něžný, dle PD, ozn. K7	kus	57,00000	130,00	7 410,00	Vlastní
		57		57,00000			
33	010007	Kručinka Lydijská, dle PD, ozn. K8	kus	34,00000	110,00	3 740,00	Vlastní
		34		34,00000			
34	010008	Trvalky a okrasné trávy, dle PD, ozn. T2	kus	60,00000	85,00	5 100,00	Vlastní
		60		60,00000			
35	010009	Přesazení vzrostlé dřeviny, dle PD vykopání nové jámy a zásyp původní v zemních pracech	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
36	010010	Úprava, omlazení, zdravotní prořez stávajících stromů a keřů, v rozsahu dle PD	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
37	10311100R	Substrát zahradní (kompost + příměs písku)	m3	83,77400	1 700,00	142 415,80	RTS 23/ I
		0,4*0,4*0,4*576		36,86400			
		0,7*0,7*0,7*2		0,68600			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	3	Zeleň, tráva, záhony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		pro záhon : 9,6*4*0,2		7,68000			
		4*12*0,2		9,60000			
		4*8,4*0,2		6,72000			
		4*8*0,2		6,40000			
		1*11*0,2		2,20000			
		2*1,8*0,2		0,72000			
		3,2*3,6*0,2		2,30400			
		3*10*0,2		6,00000			
		5*3,8*0,2		3,80000			
		2*2*0,2		0,80000			
38	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,85000	1 150,00	3 277,50	RTS 22/ II
		2,85		2,85000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				176 770,00	
39	111201104R00	Odstranění křovin i s kořeny vytržení	m2	10,00000	77,00	770,00	RTS 23/ I
		2		2,00000			
		2		2,00000			
		2		2,00000			
		2		2,00000			
		2		2,00000			
40	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene do 80 cm	kus	4,00000	8 500,00	34 000,00	RTS 23/ I
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		1		1,00000			
41	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene do 80 cm	kus	7,00000	8 500,00	59 500,00	RTS 23/ I
		1		1,00000			
		1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	3	Zeleň, tráva, záhony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		1		1,00000			
42	112201203R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru do 80 cm	kus	11,00000	7 500,00	82 500,00	RTS 23/ I
		11		11,00000			

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					6 989,70
43	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,90000	71,50	493,35	RTS 23/ I
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,90000	121,00	834,90	RTS 23/ I
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,10000	10,00	621,00	RTS 23/ I
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,90000	170,50	1 176,45	RTS 23/ I
47	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,90000	560,00	3 864,00	RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady					6 200,00
48	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5	h	10,00000	620,00	6 200,00	RTS 23/ I
		10		10,00000			

Celkem	660 923,37
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	3	Zeleň, tráva, záhony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	4	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 799		Ostatní				135 450,00	
1	799001	Provedení lavičky - typová, ozn. PL dle PD, dodávka a montáž, kotvicí materiál	kus	12,00000	6 850,00	82 200,00	Vlastní
		12		12,00000			
2	799002	Provedení odpadkový koš, ozn. OK, vč. založení, typová ŽB patka dle PD, dodávka a montáž, kotvicí materiál	kus	3,00000	3 750,00	11 250,00	Vlastní
		3		3,00000			
3	799003	Provedení šachový stůl se sedáky, ozn. ŠS, vč. založení, herní prvky dřevo dle PD, dodávka a montáž, kotvicí materiál	kus	1,00000	42 000,00	42 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: ON		Ostatní náklady				3 100,00	
4	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5	h	5,00000	620,00	3 100,00	RTS 23/ I
		5		5,00000			
Celkem						138 550,00	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	5	Kontejnerové stání 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				12 931,32	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,40000	975,00	3 315,00	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*4		0,70000			
		0,5*0,3*0,7*20		2,10000			
		0,6		0,60000			
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,60000	75,00	45,00	RTS 23/ I
		0,6		0,60000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,80000	265,00	742,00	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*4		0,70000			
		0,5*0,3*0,7*20		2,10000			
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	0,60000	53,00	31,80	RTS 23/ I
		0,6		0,60000			
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,60000	67,00	40,20	RTS 23/ I
		0,6		0,60000			
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	0,60000	143,00	85,80	RTS 23/ I
		0,6		0,60000			
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 uložení	t	4,48000	261,50	1 171,52	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*4*1,6		1,12000			
		0,5*0,3*0,7*20*1,6		3,36000			
8	100001	Zaměření stavby geodetem	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				18 900,00	
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	3,60000	3 450,00	12 420,00	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,9*4		0,90000			
		0,5*0,3*0,9*20		2,70000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	5	Kontejnerové stání 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	12,00000	475,00	5 700,00	RTS 23/ I
		0,3*0,5*4*4		2,40000			
		0,3*(0,5+0,5+0,3+0,3)*20		9,60000			
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	12,00000	65,00	780,00	RTS 23/ I
		0,3*0,5*4*4		2,40000			
		0,3*(0,5+0,5+0,3+0,3)*20		9,60000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 537,35	
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,56040	370,00	3 537,35	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				241 930,96	
13	767122111R00	Montáž stěn s výplní dle PD, šroubovaných, rám s výplní svařovaný, kotveno na závitové tyče povrchová úprava dle PD, vč. kotvicího a spojovacího materiálu	m2	36,88000	5 551,00	204 720,88	RTS 23/ I
		1,5*1,6*6		14,40000			
		1,7*1,6*5		13,60000			
		1,85*1,6*3		8,88000			
14	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	17,00	2 188,83	37 210,08	RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				3 100,00	
15	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5	h	5,00000	620,00	3 100,00	RTS 23/ I
		5		5,00000			

Celkem	280 399,63
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	5	Kontejnerové stání 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	6	Kontejnerové stání 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				10 346,96	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,80000	975,00	1 755,00	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*2		0,35000			
		0,5*0,3*0,7*10		1,05000			
		0,4		0,40000			
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,40000	75,00	30,00	RTS 23/ I
		0,4		0,40000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,40000	265,00	371,00	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*2		0,35000			
		0,5*0,3*0,7*10		1,05000			
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	0,40000	53,00	21,20	RTS 23/ I
		0,4		0,40000			
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,40000	67,00	26,80	RTS 23/ I
		0,4		0,40000			
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,40000	143,00	57,20	RTS 23/ I
		0,4		0,40000			
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 uložení	t	2,24000	261,50	585,76	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*2*1,6		0,56000			
		0,5*0,3*0,7*10*1,6		1,68000			
8	100001	Zaměření stavby geodetem	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 838,80	
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,80000	3 450,00	6 210,00	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,9*2		0,45000			
		0,5*0,3*0,9*10		1,35000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	6	Kontejnerové stání 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,72000	475,00	3 192,00	RTS 23/ I
		0,3*0,8*4*2		1,92000			
		0,3*(0,5+0,5+0,3+0,3)*10		4,80000			
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,72000	65,00	436,80	RTS 23/ I
		0,3*0,8*4*2		1,92000			
		0,3*(0,5+0,5+0,3+0,3)*10		4,80000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 779,12	
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,80842	370,00	1 779,12	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				245 604,53	
13	767122111R00	Montáž stěn s výplní dle PD, šroubovaných, rám s výplní svařovaný, kotveno na závitové tyče povrchová úprava dle PD, vč. kotvicího a spojovacího materiálu	m2	37,44000	5 551,00	207 829,44	RTS 23/ I
		1,5*1,6*5		12,00000			
		1,7*1,6*5		13,60000			
		1,85*1,6*4		11,84000			
14	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	17,00	2 222,06	37 775,09	RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				3 100,00	
15	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5	h	5,00000	620,00	3 100,00	RTS 23/ I
		5		5,00000			

Celkem	270 669,41
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	6	Kontejnerové stání 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	7	Kontejnerové stání 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				10 710,44	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,04000	975,00	1 989,00	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*4		0,70000			
		0,5*0,3*0,7*8		0,84000			
		0,5		0,50000			
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,50000	75,00	37,50	RTS 23/ I
		0,5		0,50000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,54000	265,00	408,10	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*4		0,70000			
		0,5*0,3*0,7*8		0,84000			
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	0,50000	53,00	26,50	RTS 23/ I
		0,5		0,50000			
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,50000	67,00	33,50	RTS 23/ I
		0,5		0,50000			
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,50000	143,00	71,50	RTS 23/ I
		0,5		0,50000			
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 uložení	t	2,46400	261,50	644,34	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*4*1,6		1,12000			
		0,5*0,3*0,7*8*1,6		1,34400			
8	100001	Zaměření stavby geodetem	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 200,60	
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,98000	3 450,00	6 831,00	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,9*4		0,90000			
		0,5*0,3*0,9*8		1,08000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	7	Kontejnerové stání 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,24000	475,00	2 964,00	RTS 23/ I
		0,3*0,5*4*4		2,40000			
		0,3*(0,5+0,5+0,3+0,3)*8		3,84000			
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,24000	65,00	405,60	RTS 23/ I
		0,3*0,5*4*4		2,40000			
		0,3*(0,5+0,5+0,3+0,3)*8		3,84000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 940,32	
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,24411	370,00	1 940,32	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				231 435,04	
13	767122111R00	Montáž stěn s výplní dle PD, šroubovaných, rám s výplní svařovaný, kotveno na závitové tyče povrchová úprava dle PD, vč. kotvicího a spojovacího materiálu	m2	35,28000	5 551,00	195 839,28	RTS 23/ I
		1,5*1,6*4		9,60000			
		1,7*1,6*4		10,88000			
		1,85*1,6*5		14,80000			
14	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	17,00	2 093,87	35 595,76	RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				3 100,00	
15	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5	h	5,00000	620,00	3 100,00	RTS 23/ I
		5		5,00000			

Celkem	257 386,40
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	7	Kontejnerové stání 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	8	Kontejnerové stání 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				11 406,96	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně t. 3	m3	2,46000	975,00	2 398,50	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*4		0,70000			
		0,3*0,5*0,7*12		1,26000			
		0,5		0,50000			
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,50000	75,00	37,50	RTS 23/ I
		0,5		0,50000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,96000	265,00	519,40	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*4		0,70000			
		0,3*0,5*0,7*12		1,26000			
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	0,50000	53,00	26,50	RTS 23/ I
		0,5		0,50000			
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,50000	67,00	33,50	RTS 23/ I
		0,5		0,50000			
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,50000	143,00	71,50	RTS 23/ I
		0,5		0,50000			
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 uložení	t	3,13600	261,50	820,06	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,7*4*1,6		1,12000			
		0,3*0,5*0,7*12*1,6		2,01600			
8	100001	Zaměření stavby geodetem	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				13 100,40	
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2,52000	3 450,00	8 694,00	RTS 23/ I
		0,5*0,5*0,9*4		0,90000			
		0,5*0,3*0,9*12		1,62000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	8	Kontejnerové stání 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	8,16000	475,00	3 876,00	RTS 23/ I
		0,3*0,5*4*4		2,40000			
		0,3*(0,5+0,5+0,3+0,3)*12		5,76000			
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	8,16000	65,00	530,40	RTS 23/ I
		0,3*0,5*4*4		2,40000			
		0,3*(0,5+0,5+0,3+0,3)*12		5,76000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 472,66	
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,68287	370,00	2 472,66	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				215 691,16	
13	767122111R00	Montáž stěn s výplní dle PD, šroubovaných, rám s výplní svařovaný, kotveno na závitové tyče povrchová úprava dle PD, vč. kotvicího a spojovacího materiálu	m2	32,88000	5 551,00	182 516,88	RTS 23/ I
		1,5*1,6*3		7,20000			
		1,7*1,6*4		10,88000			
		1,85*1,6*5		14,80000			
14	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	17,00	1 951,43	33 174,28	RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				3 100,00	
15	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5	h	5,00000	620,00	3 100,00	RTS 23/ I
		5		5,00000			

Celkem	245 771,18
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	8	Kontejnerové stání 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	9	Demoliční a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				703 244,75	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	364,86000	33,00	12 040,38	RTS 23/ I
		kontejnery : 4,4*1,6		7,04000			
		10,4*5		52,00000			
		8,4*2		16,80000			
		5*10,2		51,00000			
		8,6*1,6		13,76000			
		2*4,4		8,80000			
		10,4*5		52,00000			
		4*1,6		6,40000			
		13,6*4,8		65,28000			
		3*1,4		4,20000			
		2*8		16,00000			
		65,1		65,10000			
		1,8*3,6		6,48000			
2	113107618R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené do tl.18 cm	m2	1 516,45000	37,00	56 108,65	RTS 23/ I
		1,5*20,8		31,20000			
		4*3,8		15,20000			
		4*1,6/2		3,20000			
		4,2*1,6/2		3,36000			
		4,2*23,2		97,44000			
		4,2*1,5/2		3,15000			
		4,4*13,8		60,72000			
		4,4*1,8/2		3,96000			
		4,2*87		365,40000			
		1,5*26		39,00000			
		8,4*4,2		35,28000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	9	Demoliční a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,2*6,6				14,52000	
		2*9,8*2				39,20000	
		2,2*9,8*2				43,12000	
		1,5*81,6				122,40000	
		0,8*2				1,60000	
		3,6*10				36,00000	
		3,6*10,8				38,88000	
		1,8*31				55,80000	
		19*3,2				60,80000	
		3*1,4/2				2,10000	
		8,4*3,6				30,24000	
		3,6*7,2				25,92000	
		1*4,8*2				9,60000	
		1*2,3				2,30000	
		1,4*8				11,20000	
		kontejnery : 4,4*1,6				7,04000	
		10,4*5				52,00000	
		8,4*2				16,80000	
		5*10,2				51,00000	
		8,6*1,6				13,76000	
		2*4,4				8,80000	
		10,4*5				52,00000	
		4*1,6				6,40000	
		13,6*4,8				65,28000	
		3*1,4				4,20000	
		2*8				16,00000	
		65,1				65,10000	

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	9	Demoliční a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		1,8*3,6		6,48000			
3	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené do tl.30 cm	m2	1 175,28000	60,00	70 516,80	RTS 23/ I
		0,8*27		21,60000			
		0,4*10,4		4,16000			
		12*8,3		99,60000			
		4*16		64,00000			
		5,3*25		132,50000			
		7,4*5,6		41,44000			
		6*4/2		12,00000			
		5*4/2		10,00000			
		5*6,4		32,00000			
		6,4*6,4/2		20,48000			
		11*53,7		590,70000			
		5*4		20,00000			
		5*4/2*2		20,00000			
		6*13,8		82,80000			
		6*6,6/2		19,80000			
		3*2,8/2		4,20000			
4	113108421R00	Odstranění asfaltové a betonové vrstvy pl.nad 50 m2, do tl.21 cm	m2	1 516,45000	93,00	141 029,85	RTS 23/ I
		1,5*20,8		31,20000			
		4*3,8		15,20000			
		4*1,6/2		3,20000			
		4,2*1,6/2		3,36000			
		4,2*23,2		97,44000			
		4,2*1,5/2		3,15000			
		4,4*13,8		60,72000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	9	Demoliční a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		4,4*1,8/2		3,96000			
		4,2*87		365,40000			
		1,5*26		39,00000			
		8,4*4,2		35,28000			
		2,2*6,6		14,52000			
		2*9,8*2		39,20000			
		2,2*9,8*2		43,12000			
		1,5*81,6		122,40000			
		0,8*2		1,60000			
		3,6*10		36,00000			
		3,6*10,8		38,88000			
		1,8*31		55,80000			
		19*3,2		60,80000			
		3*1,4/2		2,10000			
		8,4*3,6		30,24000			
		3,6*7,2		25,92000			
		1*4,8*2		9,60000			
		1*2,3		2,30000			
		1,4*8		11,20000			
		kontejnery : 4,4*1,6		7,04000			
		10,4*5		52,00000			
		8,4*2		16,80000			
		5*10,2		51,00000			
		8,6*1,6		13,76000			
		2*4,4		8,80000			
		10,4*5		52,00000			
		4*1,6		6,40000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	9	Demoliční a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		13,6*4,8		65,28000			
		3*1,4		4,20000			
		2*8		16,00000			
		65,1		65,10000			
		1,8*3,6		6,48000			
5	113108426R00	Odstranění asfaltové a betonové vrstvy pl.nad 50 m2, do tl.26 cm	m2	1 175,28000	115,00	135 157,20	RTS 23/ I
		0,8*27		21,60000			
		0,4*10,4		4,16000			
		12*8,3		99,60000			
		4*16		64,00000			
		5,3*25		132,50000			
		7,4*5,6		41,44000			
		6*4/2		12,00000			
		5*4/2		10,00000			
		5*6,4		32,00000			
		6,4*6,4/2		20,48000			
		11*53,7		590,70000			
		5*4		20,00000			
		5*4/2*2		20,00000			
		6*13,8		82,80000			
		6*6,6/2		19,80000			
		3*2,8/2		4,20000			
6	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	759,24000	53,00	40 239,72	RTS 23/ I
		2*(11,8+4,52+2+2+5+5,2+10+10,5)		102,04000			
		2*(8,5+2,5+9+6+8+6,5+8+5+3,5+8+5,7+13+2)		171,40000			
		2*(16+5+2,5+8+11+1,5+5+5+5+5+5+2)		152,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	9	Demoliční a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2*(9+2+5+5+5+4+4+6,5+5,2+5+5+6+5,2+2,5+3,5+13)		171,80000			
		2*(7+7+6,5+4+6,5+4+10+16+12+8)		162,00000			
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	449,00000	63,00	28 287,00	RTS 23/ I
		2*(11+7+19+5,5+14+7,5+16+17+6+16+10)		258,00000			
		2*7		14,00000			
		2*(8+4+2)		28,00000			
		2*(19+12,5+16+2+4+6+5+10)		149,00000			
8	113203111R00	Vytrhání obrub žulových pro zpětné použití	m	186,55000	73,00	13 618,15	RTS 23/ I
		32+18+13+7,4+7,4+7,5+7,5+4,15+14+30,8+16+16+12,8		186,55000			
9	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,00000	95,00	2 280,00	RTS 23/ I
		16+4+4		24,00000			
10	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	23,76000	1 250,00	29 700,00	RTS 23/ I
		0,3*0,6*(11+10+2+2+12+12+4+4+12+12+3+3+24+15+3+3)		23,76000			
)					
11	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC	m3	83,16000	575,00	47 817,00	RTS 23/ I
		0,3*2,1*(11+10+2+2+12+12+4+4+12+12+3+3+24+15+3+3)		83,16000			
)					
12	721210831R00	Demontáž dvorní a silniční vpusti s obetonávkou vč. zaslepení kanalizace	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	RTS 23/ I
		3		3,00000			
13	767914810R00	Demontáž oplocení do 1 m, pletiva, dráty, řetězy vč. vytržení sloupků se základy	m	254,80000	125,00	31 850,00	RTS 23/ I
		2*(4,7+7,2+5+4+3+4,9+7,8+4,5+4,5+7,8+4,5+4,5+11+4,5+4,5+1,5+1,5+1,5)		173,80000			
		2*(2+2+2,5+2+6,5+6,5+4,5+4,5+10)		81,00000			
14	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg nájezdy, konstrukce stání pro odpadky, aj.	kg	1 100,00000	20,00	22 000,00	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	9	Demoliční a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		300		300,00000			
		800		800,00000			
15	960001	Ostatní pomocné demontážní a bourací práce demontáž stávajících laviček a odpadkových košů, viz PD	hod	20,00000	580,00	11 600,00	Vlastní
		20		20,00000			
16	960002	Demontáž stříšky vstupu s bočním zakrytím, viz PD	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	Vlastní
		2		2,00000			
17	960003	Demontáž dopravního značení, vč. základů, viz PD	kus	6,00000	750,00	4 500,00	Vlastní
		6		6,00000			
18	960004	Demontáž betonových a kamenných truhlíků, viz PD	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
19	960005	Demontáž solitérních kamenů, viz PD	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
20	960006	Demontáž lamp VO s vedením, 8ks + vedení dle PD	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 191 607,48	
21	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1 580,06694	71,50	112 974,79	RTS 23/ I
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 580,06694	121,00	191 188,10	RTS 23/ I
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 800,66940	10,00	158 006,69	RTS 23/ I
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1 580,06694	170,50	269 401,41	RTS 23/ I
25	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1 422,06025	281,00	399 598,93	RTS 23/ I
26	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	158,00669	382,50	60 437,56	RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				9 300,00	
27	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5	h	15,00000	620,00	9 300,00	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	9	Demoliční a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		15		15,0000			

Celkem	1 904 152,23
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	10	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				340 033,31	
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	212,46000	775,00	164 656,50	RTS 23/ I
		0,6*0,9*(2*(12,5+5+11+7+8+16+15+9,5+9+18+16+11+3+16+16+6+10,5+10))		215,46000			
		-3			-3,00000		
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	212,46000	50,00	10 623,00	RTS 23/ I
		0,6*0,9*(2*(12,5+5+11+7+8+16+15+9,5+9+18+16+11+3+16+16+6+10,5+10))		215,46000			
		-3			-3,00000		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00000	975,00	2 925,00	RTS 23/ I
		3			3,00000		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	143,64000	75,00	10 773,00	RTS 23/ I
		0,6*0,9*(2*(12,5+5+11+7+8+16+15+9,5+9+18+16+11+3+16+16+6+10,5+10))		215,46000			
		-71,82			-71,82000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	71,82000	265,00	19 032,30	RTS 23/ I
		0,6*0,3*(2*(12,5+5+11+7+8+16+15+9,5+9+18+16+11+3+16+16+6+10,5+10))		71,82000			
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	143,64000	53,00	7 612,92	RTS 23/ I
		0,6*0,9*(2*(12,5+5+11+7+8+16+15+9,5+9+18+16+11+3+16+16+6+10,5+10))		215,46000			
		-71,82			-71,82000		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	143,64000	67,00	9 623,88	RTS 23/ I
		0,6*0,9*(2*(12,5+5+11+7+8+16+15+9,5+9+18+16+11+3+16+16+6+10,5+10))		215,46000			
		-71,82			-71,82000		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	143,64000	143,00	20 540,52	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	10	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,6*0,9*(2*(12,5+5+11+7+8+16+15+9,5+9+18+16+11+3+16+16+6+10,5+10))		215,46000			
		-71,82		-71,82000			
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	71,82000	685,00	49 196,70	RTS 23/ I
		0,6*0,3*(2*(12,5+5+11+7+8+16+15+9,5+9+18+16+11+3+16+16+6+10,5+10))		71,82000			
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 uložení	t	114,91200	261,50	30 049,49	RTS 23/ I
		0,6*0,3*(2*(12,5+5+11+7+8+16+15+9,5+9+18+16+11+3+16+16+6+10,5+10))*1,6		114,91200			
11	100001	Zaměření stavby geodetem	kpl	2,00000	7 500,00	15 000,00	Vlastní
		2		2,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 936,11	
12	998274101R00	Přesun hmot, VO, otevř. výkop	t	122,09400	65,00	7 936,11	RTS 23/ I
Díl: M21		Elektromontáže				886 525,60	
13	210001	Provedení dovystrojení elektropilíře, dodávka a montáž dle PD	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
		1		1,00000			
14	Pol__0003	stož.pouzdro betonové 800x1500 dodávka a montáž, dle PD	ks	20,00000	2 245,00	44 900,00	Vlastní
		20		20,00000			
15	Pol__0007	kabelová chránička DN50 , korungovaná dodávka a montáž, dle PD	m	429,00000	65,00	27 885,00	Vlastní
		429		429,00000			
16	Pol__0008	zatažení lana do kanálu dodávka a montáž, dle PD	m	429,00000	20,00	8 580,00	Vlastní
		429		429,00000			
17	Pol__0012	Obetonování chráničky (komunikace) C12/15	m3	9,48000	3 595,00	34 080,60	Vlastní
		0,6*0,2*(2*(2,5+11+4+1,5+1+1+1+5+1+1+2+2+2,5+2+1+1))		9,48000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	10	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
18	Pol__0015	Svítilno veřejného osvětlení LED s optikou - dodávka a montáž, komplet set dle PD - stožár výšky 8m, Stupeň krytí: IP66, Mechanická odolnost: IK08, Barva: světle šedá (RAL7038B), Počet LED modulů: 16, Teplota chromatičnosti: teplá bílá	ks	7,00000	8 575,00	60 025,00	RTS 23/ I
		5		5,00000			
		2		2,00000			
19	Pol__0016	Svítilno veřejného osvětlení LED s optikou - dodávka a montáž, komplet set dle PD - stožár výšky 4m, Stupeň krytí: IP66, Mechanická odolnost: IK08, Barva: světle šedá (RAL7038B), Počet LED modulů: 32, Teplota chromatičnosti: teplá bílá	ks	13,00000	8 450,00	109 850,00	Vlastní
		11		11,00000			
		2		2,00000			
20	Pol__0017	kabel napájecí, dle PD dodávka a montáž, dle PD	m	449,00000	275,00	123 475,00	Vlastní
		429		429,00000			
		20		20,00000			
21	Pol__0018	drát FeZn 10mm v zemi dodávka a montáž, dle PD	m	429,00000	90,00	38 610,00	Vlastní
		429		429,00000			
22	Pol__0019	svařovaný spoj + ochr.nátěr dodávka a montáž, dle PD	ks	20,00000	190,00	3 800,00	Vlastní
		20		20,00000			
23	Pol__0020	Provedení krycí PVC desky dodávka a montáž, dle PD	m	350,00000	73,00	25 550,00	Vlastní
		429		429,00000			
		-2*(2,5+11+4+1,5+1+1+1+5+1+1+2+2+2,5+2+1+1)		-79,00000			
24	Pol__0021	Krabicová rozvodka IP67, do země dodávka a montáž, dle PD	ks	20,00000	425,00	8 500,00	Vlastní
		20		20,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	10	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
25	Pol__0022	Kabelové průchodky a těsnící tmel dodávka a montáž, dle PD	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
26	Pol__0023	Uzemňovací svorka (na stožáry VO) dodávka a montáž, dle PD	ks	20,00000	67,00	1 340,00	Vlastní
		20		20,00000			
27	Pol__0026	Pomocné práce	kpl	1,00000	26 100,00	26 100,00	Vlastní
		1		1,00000			
28	Pol__0027	Pomocný materiál	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
		1		1,00000			
29	Pol__0029	Doprava, mechanizace	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
30	Pol__0035	Kuželový stožár uliční 8m a stožárové výzbroje + manžeta se svorkovnicí dodávka a montáž, dle PD	ks	7,00000	19 750,00	138 250,00	Vlastní
		5		5,00000			
		2		2,00000			
31	Pol__0036	Kuželový stožár uliční 4m a stožárové výzbroje + manžeta se svorkovnicí dodávka a montáž, dle PD	ks	13,00000	13 750,00	178 750,00	Vlastní
		11		11,00000			
		2		2,00000			
32	Pol__0037	Výložník pro svítidlo 1,5m dodávka a montáž, dle PD	ks	7,00000	2 680,00	18 760,00	Vlastní
		5		5,00000			
		2		2,00000			
33	Pol__0010	křížovka s kabelem, potrub. dodávka a montáž, dle PD	ks	12,00000	350,00	4 200,00	Vlastní
		12		12,00000			
34	Pol__0020	výstražná folie dodávka a montáž, dle PD	m	429,00000	30,00	12 870,00	Vlastní
		2*(12,5+5+11+7+8+16+15+9,5+9+18+16+11+3+16+16+6+10,5+10)		399,00000			

Položkový rozpočet

S:	4	KOLÍN
O:	1	REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE
R:	10	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		20*1,5		30,00000			

Celkem	1 234 495,02
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

KOLÍN - REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1	VRN 1 - Příprava a zařízení staveniště (to, co není uvedeno v ZOV)	Kč bez DPH
1.1	Vybudování zařízení staveniště – zřízení (včetně zajištění mezideponií - oplocení, ostražka, skryvka ornice, dočasné zpevnění - silniční panely, apod.)	30 000,00
1.2	Náklady související se zařízením staveniště a vybavení pracovišť (např. osvětlení ZS, náklady na údržbu ZS, na měření médií, informační tabule k ZS, oplocení apod.)	10 000,00
1.3	Uvedení vozovek a ploch dotčených provozem stavby do původního stavu.	10 000,00
1.4	Dopravní značení v průběhu výstavby DIO + DIR	80 000,00
1.5	Dočasné stanoviště pro svoz odpadků	15 000,00
1.6	Dočasná ochrana stávajících stromů proti poškození	7 500,00
	Celkem VRN 1	152 500,00
2	VRN 2 - Provozní a územní vlivy	Kč bez DPH
2.1	Územní vlivy - vybudování příjezdových dočasných cest - zajištění přístupu místních obyvatel a příjezd pro IZS	10 000,00
2.2	Mimofádně ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy) - např. průběžné čištění a mytí vozovek po dobu výstavby – dopravní trasy i areálové komunikační plochy, zajištění minimalizace prachu a hluku, kropení prашného materiálu uloženého na mezideponii apod.	1 000,00
2.3	Letní a zimní opatření v souladu s právními předpisy	5 000,00
	Celkem VRN 2	16 000,00
3	VRN 3 - Ostatní náklady jinde neuvedené	Kč bez DPH
3.1	Vytýčení prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště	15 000,00
3.2	Vytýčení inženýrských sítí, ruční kopání sond pro jejich zjištění	15 000,00
3.3	Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku)	7 500,00
3.5	Výrobní / dílenská dokumentace pro realizaci stavby a to 2x v listinné podobě a v elektronické podobě předkládaná v průběhu realizace stavby	15 000,00
3.6	Vzorkování materiálů zabudovaných do díla v průběhu realizace stavby na základě Soupisu vzorků odsouhlaseného s objednatelem	5 500,00
3.7	Předkládání technologických postupů v průběhu realizace stavby k odsouhlasení TDI a koordinátora BOZP	3 500,00
3.8	Aktualizace a předkládání harmonogramů postupu prací v průběhu provádění díla	1 500,00
3.9	Náklady na techniku BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění	7 500,00
3.10	Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení pracovníků, značení v souladu se zásadami BOZP	3 500,00
3.11	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací vzniklých před započítím a v průběhu výstavby obsažených v dokladové části, např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky	9 500,00
3.12	Podrobná fotodokumentace zhotovitele pro objednatele průběhu stavby 1x měsíčně a kompletní po dokončení stavby na CD.	2 500,00
3.14	Zajištění záruk dle ustanovení SOD	5 500,00
	Celkem VRN 3	91 500,00

KOLÍN - REVITALIZACE ULICE NA MAGISTRÁLE

4 VRN4 - Předání a převzetí díla		Kč bez DPH
4.1	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací (např. výchozí revize, revizní knihy, kamerové zkoušky kanalizace, zkoušky hutnění, zkoušky vodotěsnosti apd.) PŘÍPADNĚ neuvedené v jiných částech výkazů výměr	22 500,00
4.2	Účast na předání díla objednateli a účast na všech místních šetřeních správních orgánů pro uvedení díla, či její části, do provozu	7 500,00
Celkem VRN 4		30 000,00
5 ORN5 - Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla		Kč bez DPH
5.1	Návrhy Provozních a Kanalizačních řádů pro kanalizaci a pro technologické části díla a jejich projednání a odsouhlasení s pracovníky provozovatele a případně se správními orgány	7 500,00
5.2	Vypracování Dokumentace skutečného provedení (DSPS) v souladu s SOD a to 3x v listinné podobě a 1x elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči s označením skutečné provedení. Dokumentace skutečného provedení musí být schválena objednatelem	15 000,00
5.3	Vyhotovení geodetického zaměření dokončeného díla a to 3x v listinné podobě a 1x na CD nosiči	15 000,00
5.4	Vypracování geometrického plánu. Geometrický plán bude vypracován ve 3 vyhotoveních v písemné formě a potvrzen na příslušném katastrálním úřadě o vložení do katastru nemovitostí	10 000,00
5.5	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním souhlasům, a to plně v souladu s požadavky objednatele	10 000,00
CELKEM ORN 5		57 500,00
Celkem VRN + ORN		347 500,00

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Přistupnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet
-------	---------	-------	-----	------------

atributu	(A/N)			znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Povýsadbová péče 36 měsíců

823-1 Plochy a úpravy území

položky přenesené z listů

Rekapitulace rozvojové péče o stromy	
První vegetační období	14 320,00 Kč
Druhé vegetační období	12 320,00 Kč
Třetí vegetační období	12 320,00 Kč
CELKEM ÚDRŽBA	38 960,00 Kč
Cena celkem bez DPH	38 960,00 Kč
21%DPH	8 181,60 Kč
Cena celkem vč. 21%DPH	47 141,60 Kč

Povýsadbová péče první vegetační období

Ceny jsou včetně naložení, odvozu, složení a poplatků skládkovného za případný odpad a obsahují i specifikace potřebných materiálů, dovoz vody vč. ceny. Ceny zahrnují veškeré režijní náklady (dovoz pracovníků na místo,...). Předpokládaný přirozený úhyn pro rostliny s balem nebo kontejnerované jsou 2%.

název	m.j.	množ.	četnost prací v roce	cena jedn. (Kč)	cena celk. (Kč)
STROMY	ks				
Zaliti rostlin - 80l/strom	ks	2	10	500,00	10 000,00
Odplevelení a úprava kořenové mísy včetně odrýpnutí od trávníku a doplnění mulče (v průměru 3 cm za rok)	ks	2	3	385,00	2 310,00
Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	2	1	950,00	1 900,00
Kontrola úvazků a kůlů, rákosové ochrany, nebo nátěru nebo ochrany báze kmene, vč. případné výměny poškozených částí (cena výměny poškozených částí se určí konkrétně pro strom a bude fakturována jako vícepráce)	ks	2	1	55,00	110,00
Celkem					14 320,00

Povýsadbová péče první vegetační období

14 320,00

Povýsadbová péče druhé vegetační období

Ceny jsou včetně naložení, dovozu, složení a poplatku skladování za připravený úprau a obsahují i specifikace potřebných materiálů, dovoz vody vč. ceny. Ceny zahrnují veškeré režijní náklady (dovoz pracovníků na místo...). Předpokládaný přirozený úbytek pro rostliny s balením nebo kontejnerované jsou 2%.

název	m.j.	množ.	četnost prací v roce	cena jedn. (Kč)	cena celk. (Kč)
STROMY	ks				
Zaliti rostlin - 80l/strom	ks	2	8	500,00	8 000,00
Odpleveleni a úprava kořenové mísy včetně odrýpnutí od trávníku a doplnění mulče (v průměru 3 cm za rok)	ks	2	3	385,00	2 310,00
Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	2	1	950,00	1 900,00
Kontrola úvazků a kúlů, rákosové ochrany, nebo nátěru nebo ochrany báze kmene, vč. případné výměny poškozených částí (cena výměny poškozených částí se určí konkrétně pro strom a bude fakturována jako vícepráce)	ks	2	1	55,00	110,00
Celkem					12 320,00

Povýsadbová péče druhé vegetační období

12 320,00

Povýsadbová péče třetí vegetační období

Ceny jsou včetně naložení, odvozu, složení a poplatku sraukovného za připravený odpad a obsahují i specifikace potřebných materiálů, dovoz vody vč. ceny.

Ceny zahrnují veškeré režijní náklady (dovoz pracovníků na místo ...). Předpokládaný přirozený úbytek pro rostliny s balením nebo kontajnerované jsou 2%

název	m.j.	množ.	četnost prací v roce	cena jedn. (Kč)	cena celk. (Kč)
STROMY	ks				
Zalitií rostlin - 80l/strom	ks	2	8	500,00	8 000,00
Odplevelení a úprava kořenové mísy včetně odrýpnutí od trávníku a doplnění mulče (v průměru 3 cm za rok)	ks	2	3	385,00	2 310,00
Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	2	1	950,00	1 900,00
Kontrola úvazků a kúlů, rákosové ochrany, nebo nátěru nebo ochrany báze kmene, vč. případné výměny poškozených částí (cena výměny poškozených částí se určí konkrétně pro strom a bude fakturována jako vícepráce)	ks	2	1	55,00	110,00
Celkem					12 320,00

Povýsadbová péče třetí vegetační období celkem

12 320,00