

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zabezpečení hlavního objektu Petříkova 8**

Objednatel: **Městská část Praha - Čakovice**
Nám. 25. března 121/1
196 00 Praha - Čakovice

IČ: **00231291**
 DIČ: **CZ00231291**

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

VP1 - záস্যы ruční			
VP2 - oprava střechy			
VP3 - kari sítě na okna			
VP4 - bednění otvorů			
VP5 - výměna vrat			
VP6 - svítidla			
VP7 - kanalizační potrubí			
Celkem			388 802,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	388 802,37 CZK

Cena celkem včetně DPH **470 450,87 CZK**

v Praze dne 5.2.2024

STAVITELSTVÍ



©

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S	Čakovice - VP 1
---	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	17410 1C2R00	Zásyp jam ruční se zhutněním	m3	6,85200		
2	15220 2C1R00	Vodorovné přemíst. výkopu nožerím hor 1-4 do 10m	m3	6,85200		
3	11590 1C1RT5	Příplatek za hutnění po vrstvách, vibrační deskou	kpi	1,00000		



Položkový rozpočet

S:	Čakovice - VP 2
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				
1	711140019RAB	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x modif.pás Elastek 40 special mineral	m2	22,40000		
2	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,31100		
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
3	764352010RAC	Žlab z Pz plechu podckapní půlkruhový, rě 330 mm, barva RAL 8017	m	10,00000		
4	764359291R00	Kotík Pz lakovaný, barva RAL 8017	kus	1,00000		
5	764454010RAC	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové, průměru 100 mm, barva RAL 8017	m	3,00000		
6	764352292R00	Háky Pz půlkruhové, barva RAL 8017	kus	10,00000		
7	764330010RAB	Lemování zdi z Pz plechu, barva RAL 8017	m	28,00000		
8	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,13500		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
9	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m H 10 m	m2	20,00000		
10	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	20,00000		
11	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š 1 m H 10 m	m2	20,00000		
12	941941502R00	Doprava lešení: pronaj,dovoz a odvoz sady do 250m2	km	30,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
13	005 12-4010 R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	Čákovice - VP 3
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška počlany do 1,2 m	m2	17,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
2	953341299R00	Osazování mříží z káři sítí	kus	17,00000		
3	953341299R01	Dělení káři sítí	m	18,00000		
4	13295336R	Výtuž káři 10x100x100	t	0,66600		
5	952195000R00	Spojovací materiál	kal	1,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,85800		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
7	005 12 4010 R	Doprava materiálů	Saubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	Čakovice - VP 4
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	541955031R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	8,00000		
Díl:	763	Dřevostavby				
2	78361121RT6	Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm	m2	24,00000		
3	80828319R	Překližka vodovzdorná, 2500x1250 mm	m2	25,00000		
4	783195031R00	Spojovací materiál	kpl	1,00000		
5	898763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	1	0,54500		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
6	035124010.R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S	Čakovice - VP 5
---	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	317940012RAA	Osazení válcovaných profilů do č. 22, včetně dodávky ocelových prvků	t	0,23325		
2	342255024R00	Zazdivka z desek ylong 100 mm	m2	6,20000		
3	342255024R00	Dozdivka ostění z desek ylong 100 mm	m2	3,60000		
4	342941111R00	Připojení příček ke stáv. konstr. kotvou na hmožd.	m	12,00000		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
5	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (průlky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,90000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	9,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
7	968062558R00	Vybourání dřevěných rámu vrat	m2	18,20000		
8	968061136R00	Vývěšení dřevěných křidel vrat	kus	6,00000		
9	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken - nadsvětlík	m2	6,20000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
10	97310002DRAJ	Výsekání kapes ve zdivu z cihel, pro osazení ocel. nosníku	kus	6,00000		
11	979097099R00	Likvidace odpadu	kpl	1,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,05700		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
13	767652210R00	Montáž vrat otočných do oc. konstrukce, pl. do 6 m2	kus	3,00000		
14	5534451052R	Vrata ocelová, zárubeň, zámek, klika	kus	3,00000		
15	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m.	t	0,23325		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
16	005 12-4010 R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	Čakovice - VP 6
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	841955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m ²	25,00000		
Díl:	97	Proražení otvorů				
2	970031016R00	Prostupy pro kabeláže skrz strop / stěnu	ks	22,00000		
Díl:	M21	Elektromontáže				
3	210900105RT2	Kabe: CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uloženy v liště, včetně dodávky kabelu a lišty	m	68,00000		
4	210900106RT2	Kabe: CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uloženy v liště, včetně dodávky kabelu a lišty	m	26,00000		
Díl:	M65	Elektroinstalace				
6	550101521R00	Montáž LED svítidla přisazeného	kus	23,00000		
7	3461410601R	Svitidlo LED přisazené	kus	23,00000		
8	550051111R00	Montáž spínače nástěnného, faz. 1	kus	4,00000		
9	34535580R	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 3553-01929	kus	4,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
10	005 12-4010.R	Doprava materiálu	Subst	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	Čakovice - VP 7
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
1	480202163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3. strojní výkop rýhy	m	7,00000		
2	721176222R03	Potrubí KG svačné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	7,00000		
3	175103020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem: dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m ³	0,50000		
4	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm, osazení, obetonování	kus	1,00000		
5	174101101R03	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	1,96000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
6	005124010 R	Doprava materiálu	Sp.obr	1,30000		