

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Zakopaná-3L (731159) Galičky-Štěpánek

Místo: LS Rožnov p.R., revír D.Paseky, k.ú. Zubří

Datum: 16.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Milan Veleba (IČ. 63440814)

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 450,10

D HSV Práce a dodávky HSV

98 450,10

D 1 Zemní práce

16 484,05

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	60,200	146,90	8 843,38	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103
VV ((25*1,5*0,3+15*1*0,3+35*5*0,2+30*2*0,4+25*1,5*0,3))*0,7

60,200

2	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	25,800	296,15	7 640,67	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351103
VV ((25*1,5*0,3+15*1*0,3+35*5*0,2+30*2*0,4+25*1,5*0,3))*0,3

25,800

D 5 Komunikace pozemní

74 686,25

3	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	50,000	293,76	14 688,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564671011
VV 15*2+10*2

50,000

4	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	325,000	184,61	59 998,25	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751101
VV 25*1,5+15*1+35*5+30*2+25*1,5

325,000

D 998 Přesun hmot

7 279,80

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	118,815	61,27	7 279,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

