

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat: JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněna firma:

DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Jan Ungerman, tel. [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Tomáš Ungerman, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady

tel. č. [REDACTED]

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD)

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Bc. Jan Klepal

tel. č. [REDACTED]

e-mail: jan.klepal@vinci-construction.com

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Matouš Vilím tel. č. [REDACTED] e-mail: matous.vilim@vinci-construction.com

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Loučovice – cyklostezka podél náhonu“, č. objednatele SDL/ODSH/021/23, č. zhotovitele 3082035JKL ze dne 29. 5. 2023 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	66 682 950,99 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>14 003 419,71 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	80 686 370,70 Kč

Vícepráce: 8 222 795,29 Kč bez DPH 9 949 582,30 Kč s DPH

Méněpráce: - 14 035 137,03 Kč bez DPH - 16 982 515,81 Kč s DPH

Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:

- 5 812 341,74 Kč bez DPH, -7 032 933,51 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	60 870 609,25 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>12 782 827,94 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	73 653 437,19 Kč

Vícepráce: 4 150 627,88 Kč bez DPH 5 022 259,74 Kč s DPH

Méněpráce: - 18 028 448,86 Kč bez DPH - 21 814 423,11 Kč s DPH

Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:

- 13 877 820,98 Kč bez DPH, - 16 792 163,37 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 2:

Celkem bez DPH	46 992 788,28 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>9 868 485,54 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	56 861 273,82 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 2 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, které jsou přílohou každého stejnopisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento dodatek smlouvy č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
3. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

Příloha: změnový list č. 2

V Českých Budějovicích
z a o b j e d n a t e l e:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích
z a z h o t o v i t e l e:

Zdeněk
Novák

Digitálně podepsal
Zdeněk Novák
Datum: 2024.02.08
19:53:29 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady

Stavba : **Loučovice - cyklostezka podél náhonu**
 Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Projektant: Zenkl CB spol. s r.o., Jírovцова 1866/2, 370 01 České Budějovice
 TDS : DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
 Zhotovitel : EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha - Michle

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ODDÍL	ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2	
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
IO 01 Dopravní řešení	26 699 461,46	1 463 358,67	28 162 820,13	-85 969,20	28 076 850,93
IO 02 Veřejné osvětlení	274 131,07	0,00	274 131,07	0,00	274 131,07
IO 03 Lávka ve staničení 1,04000 km	2 385 336,66	25 264,80	2 410 601,46	277 051,28	2 687 652,74
IO 04 Lávka ve staničení 1,49000 km	2 645 233,63	40 835,52	2 686 069,15	11 088,00	2 697 157,15
IO 05 Statické posouzení konstrukce bývalého akvaduktu	34 678 788,17	-7 341 800,73	27 336 987,44	-14 079 991,05	13 256 996,39
CENA STAVBY BEZ DPH	66 682 950,99	-5 812 341,74	60 870 609,25	-13 877 820,97	46 992 788,28
Celkem stavba bez DPH	66 682 950,99	-5 812 341,74	60 870 609,25	-13 877 820,97	46 992 788,28
DPH 21%	14 003 419,71	-1 220 591,77	12 782 827,94	-2 914 342,40	9 868 485,54
CENA VČETNĚ DPH	80 686 370,70	-7 032 933,51	73 653 437,19	-16 792 163,37	56 861 273,82

Stavba : Loučovice - cyklostezka podél náhonu

číslo a název SO: IO 01 Dopravní řešení

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MĚNĚPRÁCE				
101	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	10,000	0,000	-10,000
102	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	10,000	0,000	-10,000
34	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	3 140,000	3 004,400	-135,600
110	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 658,000	0,000	-4 658,000
111	00572410	osivo směs travní parková	kg	146,727	0,000	-146,727
41	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	17,500	0,000	-17,500
53	629992112.11	Zatmělení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným bitumenovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar š.20 a hl. 50 mm	m	451,000	32,200	-418,800
54	24638020	tmel bitumenový izolační trvale pružný	kg	554,730	26,170	-528,560
56	911332111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaním dřevocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m	116,000	0,000	-116,000
57	911332211	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaním dřevocelové náběh jednostranný, délky do 4 m	m	8,000	0,000	-8,000
64	919112234.1	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm, hloubky 50 mm	m	275,000	0,000	-275,000
66	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	1 136,000	20,000	-1 116,000
68	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	30,900	0,000	-30,900
132	99101002	Stojan na kolo dřevěný 0,4x1,6 m	kus	4,000	0,000	-4,000
133	99101003	Turistické odpočívadlo se střešou dřevěné 2,80x2,80m (2 lavičky,stůl) d+m	kus	2,000	0,000	-2,000
134	99101004	Informační tabule dřevěná se stříškou š. 1,50 m, v cca 2,20 m d+m	kus	4,000	0,000	-4,000
139	711791183	Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V	m	168,000	0,000	-168,000
140	28344105	profil těsnící pro dilatační spáry komunikací z PE D 32mm	m	170,520	0,000	-170,520
141	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,168	0,000	-0,168
N4	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYCENÉ STROMY A KEŘE	t	260,000	0,000	-260,000
		Měněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
202,00	2 020,00	0,00	-2 020,00
112,56	1 125,60	0,00	-1 125,60
134,83	423 366,20	405 083,25	-18 282,95
35,00	163 030,00	0,00	-163 030,00
196,00	28 758,49	0,00	-28 758,49
1 377,21	24 101,18	0,00	-24 101,18
1 132,00	510 532,00	36 453,40	-474 081,60
964,00	534 759,72	25 227,88	-509 531,84
3 373,02	391 270,32	0,00	-391 270,32
2 615,94	20 927,52	0,00	-20 927,52
110,00	30 250,00	0,00	-30 250,00
95,00	107 920,00	1 900,00	-106 020,00
3 679,00	113 681,10	0,00	-113 681,10
12 600,00	50 400,00	0,00	-50 400,00
40 500,00	81 000,00	0,00	-81 000,00
24 300,00	97 200,00	0,00	-97 200,00
143,00	24 024,00	0,00	-24 024,00
49,50	8 440,74	0,00	-8 440,74
1 100,00	184,80	0,00	-184,80
600,00	156 000,00	0,00	-156 000,00
	2 768 991,67	468 661,53	-2 300 330,14
	581 488,25	98 418,92	-483 069,33
	3 350 479,92	567 080,45	-2 783 399,46

VICEPRÁCE										
15	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	29,376	55,392	26,016	1 501,56	44 109,83	83 174,41	39 064,58
16	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	51,976	77,992	26,016	601,47	31 262,00	46 909,85	15 647,84
22	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	25,000	38,000	13,000	1 000,00	25 000,00	38 000,00	13 000,00
165	162201408	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	25,000	38,000	13,000	850,00	21 250,00	32 300,00	11 050,00
23	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	25,000	38,000	13,000	3 100,00	77 500,00	117 800,00	40 300,00
167	162201418	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	25,000	38,000	13,000	2 500,00	62 500,00	95 000,00	32 500,00
28	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	602,406	654,438	52,032	75,60	45 541,89	49 475,51	3 933,62
30	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 972,590	4 251,406	2 278,816	94,50	186 409,76	401 757,87	215 348,11
33	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 983,432	4 210,216	2 226,784	32,75	64 957,40	137 864,57	72 927,18
36	171201221.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - sanace	t	2 626,179	4 230,889	1 604,710	120,00	315 141,48	507 706,68	192 565,20
37	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - sanace	m3	4 274,600	6 501,384	2 226,784	20,13	86 047,70	130 872,86	44 825,16
109	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4 658,000	7 766,000	3 108,000	39,42	183 618,36	306 135,72	122 517,36
45	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	58,752	110,784	52,032	5 351,60	314 417,20	592 871,65	278 454,45
46	275351121	Bednění základů patek zařízení	m2	195,840	368,960	173,120	250,00	48 960,00	92 240,00	43 280,00
47	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	187,840	360,960	173,120	50,00	9 392,00	18 048,00	8 656,00
49	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	6 069,000	6 329,000	260,000	328,40	1 993 059,60	2 078 443,60	85 384,00
86	721173723.2	Potrubí kanalizační z nerez oceli odvodňovací DN 50 d+m	m	51,500	60,000	8,500	2 592,70	133 524,05	155 562,00	22 037,95
N14	574A31	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 tl. 40 mm	m2	5 740,000	5 893,000	153,000	317,40	1 821 876,00	1 870 438,20	48 562,20
N16	567336	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM	m2	3 410,500	3 436,500	26,000	156,16	532 583,68	536 643,84	4 060,16
N19	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2 KM	m3	931,600	1 553,200	621,600	140,40	130 796,64	218 069,28	87 272,64
N22	132732	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2 M PAŽ I NEPAŽ, ODVOZ DO 2 KM	m3	0,000	52,000	52,000	376,74	0,00	19 560,48	19 590,48
N23	911CA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2, VÝŠ 0,8 M - ODDÁVKA A MONTÁŽ	m	0,000	130,000	130,000	6 256,80	0,00	813 364,00	813 384,00
		Vícepráce celkem						6 127 947,59	8 342 308,53	2 214 360,94
		DPH 21 %						1 286 868,99	1 751 864,79	465 015,80
		CELKEM vč. DPH						7 414 816,58	10 094 193,32	2 679 376,74

	Bilance (vice a méněpráce)						8 896 939,26	8 810 970,06	-85 969,20
	DPH 21 %						1 868 357,24	1 850 303,71	-18 053,53
	CELKEM vč. DPH						10 765 296,50	10 661 273,77	-104 022,73

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Milan Veleba

TDS : DOREKO s.r.o.

Tomáš Ungerman

zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Bc. Jan Klepal

Projektant: Zenkl CB spol. s r.o.

Ing. Eliška Bůžková

datum :

8.2. 2024

8.2. 2024

8.2. 2024

8.2. 2024

LOK

23.9

23.9

TO

ZENKL CB, spol. s r.o.

ZENKL

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1502/2

DOREKO s.r.o. 370 78 České Budějovice

U Poráků 511

381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894

tel.: 602 428 014

EUROVIA

19

EUROVIA CZ a.s.

závod České Budějovice

Pláně 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274824 | DIČ: CZ45274824

Stavba : Loučovice - cyklostezka podél náhonu

číslo a název SO: IO 03 Lávka ve staničení 1,04000 km

Pof.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		VÍCEPRÁCE				
14	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	26,303	199,303	173,000
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	29,286	202,286	173,000
53	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	114,000	154,000	40,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1 509,86	39 713,85	300 919,63	261 205,78
27,50	805,37	5 562,87	4 757,50
277,20	31 600,80	42 688,80	11 088,00
	72 120,01	349 171,29	277 051,28
	15 145,20	73 325,97	58 180,77
	87 265,22	422 497,26	335 232,05
	72 120,01	349 171,29	277 051,28
	15 145,20	73 325,97	58 180,77
	87 265,22	422 497,26	335 232,05

Schválil:

zadavatel: Jihočeský kraj

Bc. Milan Veleba

TDS: DOREKO s.r.o.

Tomáš Ungerman

zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Bc. Jan Klepal

Projektant: Zenkl CB spol. s r.o.

Ing. Eliška Bůžková

datum:

2. 2024

2. 2024

2. 2024

2. 2024

370 01

www.zenklcb.cz

info@zenklcb.cz

386 360 207

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1582/2

370 70 České Budějovice (10)

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511

381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894

tel.: 602 428 014

EUROVIA

EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Pláně 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274024 | DIČ: CZ45274024

Stavba : Loučovice - cyklostezka podél náhonu

číslo a název SO: IO 04 Lávka ve staničení 1,49000 km

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.polož.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		VÍCEPRÁCE				
45	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	134,000	174,000	40,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
277,20	37 144,80	48 232,80	11 088,00
	37 144,80	48 232,80	11 088,00
	7 800,41	10 128,89	2 328,48
	44 945,21	58 361,69	13 416,48
	37 144,80	48 232,80	11 088,00
	7 800,41	10 128,89	2 328,48
	44 945,21	58 361,69	13 416,48

Schválil:

žadatel : Jihočeský kraj

Bc. Milan Veleba

TDS : DOREKO s.r.o.

Tomáš Ungerman

zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Bc. Jan Klepal

Projektant: Zenkl CB spol. s r.o.

Ing. Eliška Bůžková

datum :

2. 2024

2. 2024

2. 2024

2. 2024

S R. O.

ice 370 01

www.zenklcb.cz

kl@zenklcb.cz

386 360 807

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1852/2

DOREKO s.r.o. 602 70 České Budějovice (10)

U Poráků 511

381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894

tel.: 602 428 014



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Pláně 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

Stavba : Loučovice - cyklostezka podél náhonu

číslo a název SO: IO 05 Statické posouzení konstrukce bývalého akvaduktu

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.poj.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MĚNÉ PRÁCE				
1	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,850	0,000	-3,850
2	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	13,500	0,000	-13,500
3	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	13,500	0,000	-13,500
4	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,085	0,000	-0,085
8	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	32,607	15,117	-17,490
9	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,641	4,541	-1,100
10	629995201	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným	m2	3 664,800	0,000	-3 664,800
11	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	107,400	92,000	-15,400
12	631319023	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3	107,400	92,000	-15,400
13	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	107,400	92,000	-15,400
14	631319206	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	214,800	92,000	-122,800
15	631361821.1	Kotvičky - dodatečné vlepowání výztuže 5 ks/m2, 10505. chemické kotvení	m2	3 054,000	766,000	-2 288,000
16	631361821.2	Kotvičky - dodatečné kotvení výztuže stříkaného betonu 5 ks/m2, 10505. chemické kotvení	m2	716,000	618,000	-98,000
17	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,464	3,196	-2,268
18	634663114	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 20 do 30 mm	m	46,000	32,200	-13,800
19	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	1 145,250	720,000	-425,250
20	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	4 581,000	1 845,000	-2 736,000
22	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	850,000	382,000	-468,000
23	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	1 700,000	764,000	-936,000
24	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	850,000	382,000	-468,000
25	941321121	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	3 400,000	600,000	-2 800,000
26	941321221	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122	m2	68 000,000	36 000,000	-32 000,000
27	941321821	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	3 400,000	600,000	-2 800,000

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
6 812,50	26 228,13	0,00	-26 228,13
953,75	12 875,63	0,00	-12 875,63
116,63	1 574,51	0,00	-1 574,51
56 446,74	4 797,97	0,00	-4 797,97
56 446,74	1 840 558,85	853 305,37	-987 253,48
56 446,74	318 416,06	256 324,65	-62 091,41
301,93	1 106 513,06	0,00	-1 106 513,06
7 843,64	842 406,94	721 614,88	-120 792,06
486,14	52 211,44	44 724,88	-7 486,56
233,26	25 052,12	21 459,92	-3 592,20
6 287,12	1 350 473,38	578 415,04	-772 058,34
564,62	1 724 349,48	432 498,92	-1 291 850,56
564,62	404 267,92	348 935,16	-55 332,76
56 446,74	308 424,99	180 403,78	-128 021,21
827,31	38 056,26	26 639,38	-11 416,88
292,12	334 550,43	210 326,40	-124 224,03
210,37	963 704,97	388 132,65	-575 572,32
146,06	124 151,00	55 794,92	-68 356,08
3,27	5 559,00	2 498,28	-3 060,72
87,20	74 120,00	33 310,43	-40 809,60
146,06	496 604,00	87 636,03	-408 968,00
3,27	222 360,00	117 720,03	-104 640,00
87,20	296 480,00	52 320,03	-244 160,00

28	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	1 545,000	945,000	-600,000	116,63	180 193,35	110 215,35	-69 978,00
29	953321111	Vložky svislé do dilatačních spár z minerálních plstí včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm	m2	46,000	32,200	-13,800	395,67	18 200,82	12 740,57	-5 460,25
30	953331112	Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované	m2	9,200	6,440	-2,760	240,89	2 216,19	1 551,33	-664,86
31	R0109501	Úprava dilatačních spár zvenku - přelepení termoplastickým elastomerním páskem	m2	46,000	32,200	-13,800	1 285,11	59 115,06	41 380,54	-17 734,52
32	R0109505	Zpracování výrobní dokumentace po odkrytí povrchů a zajištění nově zjištěného rozsahu prací	kpl	1,000	0,150	-0,850	311 945,19	311 945,19	46 791,78	-265 153,41
59	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	204,000	101,210	-102,790	11 678,26	2 382 365,04	1 181 956,69	-1 200 408,35
34	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	168,000	39,000	-129,000	4 010,11	673 698,48	156 394,29	-517 304,19
35	985512113.SK A.002	Stříkaný beton stěn SikaRep R6 ze suché směsi pevnosti min. 45 MPa tl 50 mm	m2	1 102,000	1 003,500	-98,500	2 491,74	2 745 897,48	2 500 461,09	-245 436,39
36	985512119.SK A.002	Příplatek ke stříkanému betonu stěn SikaRep R6 ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm	m2	5 510,000	547,000	-4 963,000	463,25	2 552 507,50	253 397,75	-2 299 109,75
37	985512213.SK A.002	Stříkaný beton líce kleneb a pohledů SikaRep R6 ze suché směsi pevnosti min. 45 MPa tl 50 mm	m2	425,000	0,000	-425,000	2 491,74	1 058 989,50	0,00	-1 058 989,50
38	985512219.SK A.002	Příplatek ke stříkanému betonu líce kleneb a pohledů SikaRep R6 ze suché směsi pevnosti min. 45 MPa ZKD 10 mm	m2	2 125,000	0,000	-2 125,000	463,25	984 406,25	0,00	-984 406,25
39	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	718,962	274,589	-444,373	349,89	251 557,61	96 075,95	-155 481,67
40	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 465,258	2 471,301	-3 993,957	22,89	147 989,76	56 568,08	-91 421,68
41	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	490,848	274,389	-216,459	2 171,00	1 065 631,01	595 698,52	-469 932,49
42	997013655.02	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) mech a jiná vegetace	t	0,344	0,200	-0,144	2 117,87	728,55	423,57	-304,97
43	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17	t	65,966	0,000	-65,966	3 083,61	203 413,42	0,00	-203 413,42
44	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	1 383,743	582,570	-801,173	613,67	849 161,57	357 505,73	-491 655,83
45	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 383,743	582,570	-801,173	408,75	565 604,95	238 125,49	-327 479,46
46	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	1 436,000	615,000	-821,000	116,63	167 480,68	71 727,45	-95 753,23
47	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	169,000	102,500	-66,500	116,63	19 710,47	11 954,58	-7 755,90
48	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	1 926,000	861,000	-1 065,000	62,13	119 662,38	53 493,93	-66 168,45
49	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	425,000	0,000	-425,000	204,92	87 091,00	0,00	-87 091,00
50	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	1 102,000	750,000	-352,000	204,92	225 821,84	153 690,00	-72 131,84
51	58584001	adhezní můstek na cementové bázi pro ochranu výztuže	kg	661,200	450,000	-211,200	54,50	36 035,40	24 525,00	-11 510,40
52	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,926	1,311	-0,615	2 920,11	5 624,13	3 828,26	-1 795,87
53	767995111.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg vč. utěsnění průchodu	kg	683,760	0,000	-683,760	218,00	149 059,68	0,00	-149 059,68
54	14031207	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) pitná voda, plyn, dl 6m d 76,1	m	68,000	0,000	-68,000	1 526,00	256 368,00	0,00	-256 368,00

55	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,048	0,000	-0,048	109 000,00	5 232,00	0,00	-5 232,00
56	783807100	Provedení krycího nátěru omítek jednonásobného hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) - sjednocující nátěr	m2	4 581,000	1 087,000	-3 494,000	87,20	399 463,20	94 786,40	-304 676,80
57	58124434	hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy	litr	439,776	104,352	-335,424	311,74	137 095,77	32 530,69	-104 565,08
		Méně práce celkem						26 236 002,39	10 507 883,68	-15 728 118,72
		DPH 21 %						5 509 580,50	2 206 655,57	-3 302 904,93
		CELKEM vč. DPH						31 745 562,90	12 714 539,25	-19 031 023,65
		VICEPRÁCE								
5	279322512	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	43,200	61,900	18,700	6 812,50	294 300,00	421 693,75	127 393,75
6	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	433,500	552,220	118,720	1 070,38	464 009,73	591 085,24	127 075,51
7	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	433,500	552,220	118,720	233,26	101 118,21	128 810,84	27 692,63
60	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	16,000	66,000	50,000	3 386,63	54 186,08	223 517,58	169 331,50
35 (IO03)	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	0,000	9,950	9,950	5 892,70	0,00	58 632,36	58 632,36
N24	13673	VYKOP V UZAVŘ. PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I	m3	0,000	77,103	77,103	2 106,00	0,00	162 378,92	162 378,92
N25	919172	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ TL. DO 10MM	m	0,000	205,000	205,000	117,00	0,00	23 985,00	23 985,00
N26	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	m2	0,000	1 845,000	1 845,000	301,93	0,00	557 060,85	557 060,85
N27	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL. CCA 2MM	m2	0,000	306,550	306,550	338,80	0,00	103 859,4	103 859,14
N28	919141	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL. DO 50MM	m	0,000	620,000	620,000	376,74	0,00	233 578,80	233 578,80
N29	931332	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2	m	0,000	620,000	620,000	92,16	0,00	57 139,20	57 139,20
		Vícepráce celkem						913 614,02	2 561 741,68	1 648 127,66
		DPH 21 %						191 858,94	537 965,75	346 106,81
		CELKEM vč. DPH						1 105 472,96	3 099 707,44	1 994 234,47
		Bilance (více a méněpráce)						27 149 616,41	13 069 625,36	-14 079 991,05
		DPH 21 %						5 701 419,45	2 744 621,33	-2 956 798,12
		CELKEM vč. DPH						32 851 035,86	15 814 246,69	-17 036 789,17

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Milan Veleba

TDS : DOREKO s.r.o.

Tomáš Ungerman

zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Bc. Jan Klepal

Projektant: Zenkl CB spol. s r.o.

Ing. Eliška Bůžková

datum :

9.2.2024

9.2.2024

9.2.2024

9.2.2024

ZENKL
DOPRAVA INŽENÝRING

r.o.
370 01

zenklcb.cz
zenklcb.cz

DIČ: CZ28148894

tel.: 386 360 807

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

DOREKO s.r.o.
U Porádků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894

tel.: 602 428 014

EUROVIA

19

EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Pláně 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274824 | DIČ: CZ45274824

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

1)

SO 01: z důvodu nemožnosti upevnit ocelovou botku zábradlí na stávající kamennou římsu koryta vlevo ve směru staničení - římsa byla z větší části rozpadlá a betonová mazanina mezi kameny byla již porušená - Objednatel rozhodl pro umístění betonového základu zábradlí do zásypu mezi oběma koryty. Betonové paky vedou v ochranném pásmu kabelu VN ve správě EG.D a s jejich souhlasem pod číslem žádosti 27108005. Změn se týkají položky č. 15, 16, 28, 30, 45, 46, 47. Zábradlí vlevo ve směru staničení mezi kamenným a betonovým korytem je nad rámec PD a to na základě požadavku speciálního stavebního úřadu Městského úřadu Český Krumlov a také na základě požadavku dopravního inspektorátu, Územního odboru Český Krumlov a to jako požadavek pro kolaudaci stavby.

2)

SO 01: z důvodu kácení stromů ohrožující provoz na cyklostezce v těsné blízkosti koryta byly upraveny položky č. 22, 165, 23, 167 - související již s upraveným ZL č. 1. jedná se o práce související s kácením stromů ohrožujících provoz na cyklostezce a to na základě společné pochůzky se zástupci AOPK ČR a stvrzením společným zápisem do stavebního deníku.

3)

SO 01: byla upravena položka pro množství rozprostření ornice dle geodetického protokolu č. 30. Položky s tím související jsou č. 109, 177 (rozprostření ornice a vykopávky pro ornici). Dále na základě geodetického zaměření povrchů - protokol, Č. 28 - byly upraveny položky č. 173 a 174 související s pokádkou asfaltové vrstvy a R materiálu. Z důvodu neprovádění byly upraveny položky na nulové hodnoty č. 68 a 86 - jádrové vrty a kanalizační trubky. dále z důvodu neprovádění byly upraveny položky na nulové hodnoty č. 132, 133, 134 - mobiliář. Objednatel rozhodl o odvozu pařezů z vymýcených stromů a keřů na skládku teplárny Vyšší Brod - došlo k úpravě položky č. 160 na nulovou hodnotu.

4)

SO 01: z důvodu výskytu optického kabelu CETIN v trase navrženého dřevoocelového svodidla bylo rozhodnuto o jeho nahrazení o betonová svodidla výšky 0,8 m. Týká se to položek č. 56, 57, 183, 182, 49.

5)

SO 01: na základě nabídek od Zhotovitele rozhodl Objednatel o odvozu přebytečné zeminy ze stavby a to především z odkopů pro aktivní zonu a také z odkopů zasypaného kamenného koryta SO 03 na nejbližší skládku včetně uložení.

6)

SO 03 a SO 04: u SO 03 byly navýšeny položky č. 14 a 15 související s odkopem zasypaného kamenného koryta v těsné blízkosti lávky samotné. Dále byly na SO 03 - pol. č. 53 a na SO 04 - pol. č. 45 navýšeny tyto položky o práce související s provedením pružného vyjímatelného tmelu do otvorů pro závitové tyče, dále proběhlo doplnění o matice kloboukové, dále došlo k doplnění o spojovací materiál a také došlo k vyplnění spodní části zábradelní výplně natřenými modřínovými špalíky, a to vše nad rámec schválené RDS.

7)

SO 05: změny spočívají především z důvodu, že samotné koryto je o 95 m kratší než se původně předpokládalo a rozsah sanace nebyl tak rozsáhlý, jak předpokládal projekt. Postup prací a rozsah byl pravidelně konzultován s autorem projektu, tak i s TDS.