

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-255
Zakázka: Chomutov,budova ATÚ-odstranění závad z RZ el.instalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MONZAS spol. s.r.o., Ústí n.L

IČ: 44222734
DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 141 613,20 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 141 613,20 | 29 738,77 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 171 351,97 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-255

Zakázka: Chomutov,budova ATÚ-odstranění závad z RZ el.instalace

Místo: Datum: 1. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 141 613,20 | 171 351,97 |
| 91622001-255 | Chomutov,budova ATU-odstranění závad z RZ el.instalace | 141 613,20 | 141 613,20 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Chomutov, budova ATÚ-odstranění závad z RZ el. instalace

KSO:

Místo:

1. 2. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s.r.o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 613,20

| | Základ daně | Výše daně |
|--------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 141 613,20 | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

141 613,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Chomutov, budova ATÚ-odstranění závad z RZ el. instalace

Místo:

1. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
|--|-------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Chomutov, budova ATÚ-odstranění závad z RZ el. instalace

Místo:

1. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------------|--|------------|----------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | 0,00 |
| 1 | K | 953991311 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva ze ŽB | kus | 80,000 | 0,00 |
| 2 | K | 953992111 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm v klenbách z cihel | kus | 100,000 | 0,00 |
| 3 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 10,000 | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | 0,00 |
| 4 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,250 | 0,00 |
| 5 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0,250 | 0,00 |
| 6 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2,500 | 0,00 |
| 7 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 0,250 | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | 0,00 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | 0,00 |
| 8 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem | m | 40,000 | 0,00 |
| 9 | M | 34571011 | <i>lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm</i> | <i>m</i> | <i>42,000</i> | <i>0,00</i> |
| 10 | K | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 | kus | 10,000 | 0,00 |
| 11 | M | 34571478 | <i>krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm</i> | <i>kus</i> | <i>10,000</i> | <i>0,00</i> |
| 12 | K | 741120403 | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY) | m | 18,000 | 0,00 |
| 13 | M | 34141040 | <i>vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x10mm2</i> | <i>m</i> | <i>20,700</i> | <i>0,00</i> |
| 14 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 90,000 | 0,00 |
| 15 | M | 34111030 | <i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i> | <i>m</i> | <i>100,000</i> | <i>0,00</i> |
| 16 | K | 741128001 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjmutování a očištění 74112804 | m | 2,000 | 0,00 |
| 17 | K | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 25,000 | 0,00 |
| 18 | K | 741128004 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - vyhledání volného páru vedení | kus | 20,000 | 0,00 |
| 19 | K | 741128005 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce | m | 40,000 | 0,00 |
| 20 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 45,000 | 0,00 |
| 21 | K | 7413....R | svítidlo LED zářivkové stropní stavebnicové | kus | 6,000 | 0,00 |
| 22 | M | 3483...R | <i>svítidlo LED zářivkové</i> | <i>kus</i> | <i>6,000</i> | <i>0,00</i> |
| 23 | M | 7896....R | <i>zářivka LED OSREAM Ultra 1500/19W</i> | <i>kus</i> | <i>12,000</i> | <i>0,00</i> |
| 24 | K | 741310501 | Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 25 A, 1 až 2 svorky se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 0,00 |
| 25 | M | 233...R | <i>spínač IS-40/3 (Z-SE-40/3) 3TE</i> | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>0,00</i> |
| 26 | K | 741312863 | Demontáž spínačů vačkových, válcových v krytu bez zachování funkčnosti do 63 A | kus | 1,000 | 0,00 |
| 27 | K | 741313073 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostřední základní, vlhké se zapojením vodičů | kus | 10,000 | 0,00 |
| 28 | M | ABB.55182029B | <i>Zásuvka dvojnásobná, IP44 Praktik</i> | <i>kus</i> | <i>10,000</i> | <i>0,00</i> |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|------|------------|--|-----|----------|-------------------|
| 29 | K | 741315825 | Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž | kus | 10,000 | 0,00 |
| 30 | K | 741320185 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 0,00 |
| 31 | M | 35822623 | <i>jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika N vypínací schopnost 25 kA</i> | kus | 1,000 | 0,00 |
| 32 | K | 741323841 | Demontáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A | kus | 1,000 | 0,00 |
| 33 | K | 74137...R | Montáž LED svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 14,000 | 0,00 |
| 34 | M | 266...R | <i>svítidlo LED stropní žárovkové</i> | kus | 14,000 | 0,00 |
| 35 | M | 34774...R | <i>žárovka LED E27/9,5W</i> | kus | 14,000 | 0,00 |
| 36 | K | 741371...R | Montáž LED svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 8,000 | 0,00 |
| 37 | M | 34814...R | <i>svítidlo LED zářivkové stropní</i> | kus | 8,000 | 0,00 |
| 38 | M | 54544...R | <i>LED zářivková OSRAM</i> | kus | 16,000 | 0,00 |
| 39 | K | 741371821 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 8,000 | 0,00 |
| 40 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 6,000 | 0,00 |
| 41 | K | 741371843 | Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti | kus | 14,000 | 0,00 |
| 42 | K | 741850913 | Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi | kus | 6,000 | 0,00 |
| 43 | K | 741852902 | Zjištění závad u svítidel zářivkových 2-trubicových pro prostředí normální | kus | 14,000 | 0,00 |
| 44 | K | 741852941 | Zjištění závad u svítidel žárovkových | kus | 14,000 | 0,00 |
| 45 | K | 741854915 | Přezkoušení stoupacích hlavních vedení s prozvoněním a označením v jedné rozvodné skříni | kus | 10,000 | 0,00 |
| 46 | K | 741854921 | Zjištění vadných pojistek hlavního přívodu v domovní skříni | kus | 1,000 | 0,00 |
| 47 | K | 741854923 | Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím | kus | 20,000 | 0,00 |
| 48 | K | 741854931 | Zjištění směru vedení v existujících plášťových krabicích do 100x100 mm nebo AGY | kus | 10,000 | 0,00 |
| 49 | K | 998741311 | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m | % | 695,681 | 0,00 |
| 50 | K | 998741319 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | % | 695,681 | 0,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | 0,00 |
| 51 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář pomocný | hod | 40,000 | 0,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: elektromontážní práce v elektrických rozvaděčích dotažení, demontáž stávající elektroinstalace půda</i> | | | |
| 52 | M | 91445...R | <i>zářivkový modul krycí</i> | kus | 4,000 | 0,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | 0,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | 0,00 |
| 53 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 2,000 | 0,00 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | 0,00 |
| 54 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 2,000 | 0,00 |
| D | VRN8 | | Přesun stavebních kapacit | | | 0,00 |
| 55 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 4,000 | 0,00 |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | 0,00 |
| 56 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 2,000 | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4395938

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 65019717-6779-456d-a725-0e9452e8be7f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.02.2024 08:25:02



c47cff10-8a49-4e0d-92e2-5e53bc03a9f8