Položka	Jednotka	Množství	Cena jed.	Celkem
Stavební rozpočet - přeložka splaš. kanalizace mezi objekty OAVM				
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	**m2**	**50**	**89,90**	**4 495,00**
Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	**m3**	**92**	**1 183,00**	**108 836,00**
D+M Potrubí kanalizační z PP SN 8 včetně tvarovek, DN300	**bm**	**22**	**2 260,00**	**54 240,00**
D+M Napojení na stávající potrubí venkovní dešťové kanalizace (KG)	**bm**	**10**	**1 400,00**	**14 000,00**
D+M Napojení na stávající potrubí venkovní kanalizace (kamenina) jádrová navrtávka DN 300 +	**ks**	**4**	**3 600,00**	**14 400,00**
Hydraulické pažení výkopu hloubka 3m	**bm**	**22**	**2 300,00**	**50 600,00**
Podsypový materiál vč. dopravy	**t**	**26**	**542,00**	**14 092,00**
Odovoz přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku za skládku a dopravy	**t**	**26**	**350,00**	**9 100,00**
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	**m3**	**112**	**169,50**	**18 984,00**
Finální terénní úpravy, zpět. návoz ornice, úklid staveniště	**ks**	**1**	**8 500,00**	**8 500,00**
Jednorázový poplatek návoz techniky a zařízení na staveniště	**ks**	**1**	**8 000,00**	**8 000,00**
Tlaková zkouška těsnosti kanalizace vodou	**ks**	**1**	**2 500,00**	**2 500,00**
Vytýčení a výškové zaměření (koordinační činnost)	**ks**	**1**	**3 500,00**	**3 500,00**
Celkem s daní				**311 247,00**

Rozpočet připravil:

Smelik Michal
Rokycanova 652/30
130 00 Praha 3

IČO 05348196