


Odstranění vegetace, očištění zdiva a říms mostu v km 146,3941704 Benešov u Prahy (včetně) - Praha hl.n.
(vč.) (Vršov.jen os.n.)

ÚRS 2024/I	ver. 090224	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				38 501,73	
		DPH 21,00%				6 682,12	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				31 819,61	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
<input checked="" type="checkbox"/>	HSV	Práce a dodávky HSV				26 546,50	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Zemní práce				1 515,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	75,000	16,60	1 245,00
<input checked="" type="checkbox"/>	38	171112122	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů do 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	2,500	108,00	270,00
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 031,50	
<input checked="" type="checkbox"/>	182	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	75,000	95,70	7 177,50
<input checked="" type="checkbox"/>	183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	145,000	95,20	13 804,00
<input checked="" type="checkbox"/>	187	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	2,500	1 620,00	4 050,00
<input checked="" type="checkbox"/>	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 472,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000	217,00	3 472,00
<input checked="" type="checkbox"/>	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 801,11	
<input checked="" type="checkbox"/>	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				1 801,11	
<input checked="" type="checkbox"/>	414	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	30 018,50	1 801,11
<input checked="" type="checkbox"/>	Celkem						31 819,61

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací