

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **K018/2023** **Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě**

Zadavatel: **Statutární město Opava** IČO: **00300535**
Horní náměstí 382/69 DIČ: **CZ00300535**
74601 Opava-Město

Zhotovitel: **Mgr. Jiří Konečný** IČO: **88706222**
U Dubu 237 DIČ: **[REDACTED]**
74792 Háj ve Slezsku

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 461 391,60
PSV			0,00
MON			5 225,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 466 616,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 466 616,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **3466616,60 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO01	Velký záhon	0,00	700 144,60		700 144,60	20
A	Uznatelné náklady	0,00	604 485,60		604 485,60	17
B	Neuznatelné náklady - rozvojová a následná péče	0,00	95 659,00		95 659,00	3
SO02	Malý záhon	0,00	427 964,69		427 964,69	12
A	Uznatelné náklady	0,00	398 354,69		398 354,69	11
B	Neuznatelné náklady - rozvojová a následná péče	0,00	29 610,00		29 610,00	1
SO03	Zeleň v parkovišti	0,00	2 226 007,31		2 226 007,31	64
A	Uznatelné náklady	0,00	2 082 313,81		2 082 313,81	60
B	Neuznatelné náklady - rozvojová a následná péče	0,00	143 693,50		143 693,50	4
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	112 500,00		112 500,00	3
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	112 500,00		112 500,00	3
Celkem za stavbu					3 466 616,60	100

Popis stavby: K018/2023 - Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě

Popis objektu: SO01 - Velký záhon

Popis rozpočtu: A - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: B - Neuznatelné náklady - rozvojová a následná péče

Popis objektu: SO02 - Malý záhon

Popis rozpočtu: A - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: B - Neuznatelné náklady - rozvojová a následná péče

Popis objektu: SO03 - Zeleň v parkovišti

Popis rozpočtu: A - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: B - Neuznatelné náklady - rozvojová a následná péče

Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 647 187,25	48
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			80 264,91	2
5	Komunikace	HSV			51 759,79	1
8	Trubní vedení	HSV			2 095,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			938 395,27	27
96	Bourání konstrukcí	HSV			128 530,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			79 241,22	2
VRN	VRN	HSV			112 500,00	3
M21	Elektromontáže	MON			5 000,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			225,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			421 418,16	12
Cena celkem					3 466 616,60	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO01	Velký záhon
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				247 375,00		299 323,75		
1	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm navržené místa výsadeb : 230,00+40,00	m2	270,00000	21,10	5 697,00	21,00	6 893,37	822-1	RTS 23/ II
					270,00000					
2	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm navržené místa výsadeb : 230,00+40,00	m2	270,00000	45,00	12 150,00	21,00	14 701,50	822-1	RTS 23/ II
					270,00000					
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	76,00000	85,00	6 460,00	21,00	7 816,60	822-1	RTS 23/ II
4	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	76,00000	85,00	6 460,00	21,00	7 816,60	822-1	RTS 23/ II
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek přeložka kabelu telematika : 50,00*0,30*0,50	m3	7,50000	750,00	5 625,00	21,00	6 806,25	800-1	RTS 23/ II
					7,50000					
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovezení ornice s příměsí drceného kameniva 4/8 mm : 270,00*0,30	m3	81,00000	53,00	4 293,00	21,00	5 194,53	800-1	RTS 23/ II
					81,00000					
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovezení ornice s příměsí drceného kameniva 4/8 mm : 270,00*0,30	m3	81,00000	120,00	9 720,00	21,00	11 761,20	800-1	RTS 23/ II
					81,00000					
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 dovezení ornice s příměsí drceného kameniva 4/8 mm : 270,00*0,30	m3	81,00000	100,00	8 100,00	21,00	9 801,00	800-1	RTS 23/ II
					81,00000					
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, přeložka kabelu telematika : 50,00*0,30*0,50	m3	7,50000	440,00	3 300,00	21,00	3 993,00	800-1	RTS 23/ II
					7,50000					
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a přeložka kabelu telematika : 50,00*0,30*0,20	m3	3,00000	950,00	2 850,00	21,00	3 448,50	800-1	RTS 23/ II
					3,00000					
11	181006114R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 200 do 300 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5	m2	270,00000	15,00	4 050,00	21,00	4 900,50	823-2	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO01	Velký záhon
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		270,00		270,00000						
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	270,00000	15,00	4 050,00	21,00	4 900,50	800-1	RTS 23/ II
13	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	270,00000	15,00	4 050,00	21,00	4 900,50	823-1	RTS 23/ II
14	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' : 300 Gaura lindheimeri 'Snowbird' : 400 Verbena bonariensis : 160 Echinacea purpurea 'Magnus' : 90 Penstemon 'Husker Red Strain' : 70 Pennisetum 'Hameln' : 100	kus	1 120,00000	18,50	20 720,00	21,00	25 071,20	823-1	RTS 23/ II
15	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,	m2	270,00000	35,00	9 450,00	21,00	11 434,50	823-1	RTS 23/ II
16	185804211R00	Výpletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.	m2	270,00000	25,00	6 750,00	21,00	8 167,50	823-1	RTS 23/ II
17	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 270,00*0,01	m3	2,70000	350,00	945,00	21,00	1 143,45	823-1	RTS 23/ II
18	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	2,70000	250,00	675,00	21,00	816,75	823-1	RTS 23/ II
19	0026111	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	kus	300,00000	45,00	13 500,00	21,00	16 335,00		Vlastní
20	0026112	Gaura lindheimeri 'Snowbird'	kus	400,00000	40,00	16 000,00	21,00	19 360,00		Vlastní
21	0026113	Verbena bonariensis	kus	160,00000	45,00	7 200,00	21,00	8 712,00		Vlastní
22	0026114	Echinacea purpurea 'Magnus'	kus	90,00000	45,00	4 050,00	21,00	4 900,50		Vlastní
23	0026115	Penstemon 'Husker Red Strain'	kus	70,00000	45,00	3 150,00	21,00	3 811,50		Vlastní
24	0026116	Pennisetum 'Hameln'	kus	100,00000	45,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní
25	0026199	Štěrk ostrohranný (drcené kamenivo) frakce 4/8 mm nevápenatý, mulč	t	18,00000	750,00	13 500,00	21,00	16 335,00		Vlastní
26	082113299	Dodávka vody	m3	5,00000	175,00	875,00	21,00	1 058,75		Vlastní
27	199999112	Ornice s drceným kamenivem 4/8 mm (5:1 ornice:kamenivo)	t	145,80000	475,00	69 255,00	21,00	83 798,55		Vlastní
		270,00*0,30*1,8		145,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO01	Velký záhon
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				15 164,56		18 349,12		
28	572952112R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhuštění tloušťky přes 50 do 70 mm doasfaltování k řádku kostek : 98,00*0,30	m2	29,40000	480,00	14 112,00	21,00	17 075,52	822-1	RTS 23/ II
					29,40000					
29	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost betonové dlaždice 80x40x6 cm (šlapáky do záhonu) do šterkového lože : 3*0,80*0,40	m2	0,96000	211,00	202,56	21,00	245,10	822-1	RTS 23/ II
					0,96000					
30	592451299	Betonové dlaždice 80x40x6 cm (šlapáky do záhonu)	m2	1,00000	850,00	850,00	21,00	1 028,50		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				109 678,99		132 711,58		
31	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	93,00000	145,00	13 485,00	21,00	16 316,85	822-1	RTS 23/ II
32	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	98,00000	325,00	31 850,00	21,00	38 538,50	822-1	RTS 23/ II
					98,00000					
33	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfalt : 98,00	m	98,00000	185,00	18 130,00	21,00	21 937,30	822-1	RTS 23/ II
					98,00000					
34	914001199KR1	Osazení svislé dopravní značky a sloupku, bet.základ, (zákaz vjezdu všech vozidel)	kus	1,00000	784,00	784,00	21,00	948,64		Vlastní
35	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm 10% ztrát z původních : 76,00*0,10*0,10/3,5 navíc : (93,00-76,00)*0,10*0,10/3,5	t	0,26571	3 500,00	929,99	21,00	1 125,29	SPCM	RTS 23/ II
					0,21714					
					0,04857					
36	583803399	Obrubník žulový obloukový, průřez 300 x 200 mm	m	5,00000	2 500,00	12 500,00	21,00	15 125,00		Vlastní
37	58380343R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 200 mm; h = 250 mm; l = 800 až 2 000 mm 10% ztrát z stávajících : 8 navíc : 93-76	m	25,00000	1 280,00	32 000,00	21,00	38 720,00	SPCM	RTS 23/ II
					8,00000					
					17,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				46 297,00		56 019,37		
38	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	27,00000	220,00	5 940,00	21,00	7 187,40	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO01	Velký záhon
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 76,00+76,00	m	152,00000	36,00	5 472,00	21,00	6 621,12	822-1	RTS 23/ II
40	966004198KR1	Dočasná demontáž svislého dopravního značení (zákaz vjezdu všech vozidel)	kus	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
41	966004199KR1	Odstranění betonového zvýšeného záhonu zvýšené záhony : 49,00*1,00*0,60 betonový odpadkový koš : 0,50	m3	29,90000	1 150,00	34 385,00	21,00	41 605,85		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						10 977,40		13 282,65		
42	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	42,22075	260,00	10 977,40	21,00	13 282,65	822-1	RTS 23/ II
Díl: M46 Zemní práce při montážích						225,00		272,25		
43	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm přeložka kabelu telematika : 50,00	m	50,00000	4,50	225,00	21,00	272,25		RTS 23/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						174 767,65		211 468,86		
44	979083116R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, zvýšený záhon : 49,00*1,00*0,60*2,2 betonový odpadkový koš : 0,50*2,2	t	65,78000	295,00	19 405,10	21,00	23 480,17	800-6	RTS 23/ II
45	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) 208,459-89,10	t	119,35900	130,00	15 516,67	21,00	18 775,17	801-3	RTS 23/ II
46	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) 170 302 270,00*0,33	t	89,10000	250,00	22 275,00	21,00	26 952,75	801-3	RTS 23/ II
47	979082113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes	t	208,45900	200,00	41 691,80	21,00	50 447,08	821-1	RTS 23/ II
48	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes	t	3 960,72100	6,00	23 764,33	21,00	28 754,84	821-1	RTS 23/ II
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	208,45900	250,00	52 114,75	21,00	63 058,85	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO01	Velký záhon
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem				604 485,60				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO01	Velký záhon
R:	B	Neuznatelné náklady - rozvojová a následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				95 659,00		115 747,39		
1	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím (náhrada uhynulých rostlin): Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' : 300*0,05*2 Gaura lindheimeri 'Snowbird' : 400*0,05*2 Verbena bonariensis : 160*0,05*2 Echinacea purpurea 'Magnus' : (90*0,05+0,5)*2 Penstemon 'Husker Red Strain' : (70*0,05+0,5)*2 Pennisetum 'Hameln' : 100*0,05*2	kus	114,00000	18,50	2 109,00	21,00	2 551,89	823-1	RTS 23/ II
2	185804211R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. 2*5*270,00	m2	2 700,00000	25,00	67 500,00	21,00	81 675,00	823-1	RTS 23/ II
3	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2, '3x ročně 2,7 m? ve 2 letech : 2*3*2,7	m3	16,20000	350,00	5 670,00	21,00	6 860,70	823-1	RTS 23/ II
4	185804399KR1	Jarní seřiznutí trvalek a okrasných trav 1x ročně ve dvou letech : 2*1120	kus	2 240,00000	5,00	11 200,00	21,00	13 552,00		Vlastní
5	0026111	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' 5 % po dobu 2 let : 300*0,05*2	kus	30,00000	45,00	1 350,00	21,00	1 633,50		Vlastní
6	0026112	Gaura lindheimeri 'Snowbird' 5 % po dobu 2 let : 400*0,05*2	kus	40,00000	45,00	1 800,00	21,00	2 178,00		Vlastní
7	0026113	Verbena bonariensis 5 % po dobu 2 let : 160*0,05*2	kus	16,00000	45,00	720,00	21,00	871,20		Vlastní
8	0026114	Echinacea purpurea 'Magnus' 5 % po dobu 2 let : (90*0,05+0,5)*2	kus	10,00000	45,00	450,00	21,00	544,50		Vlastní
9	0026115	Penstemon 'Husker Red Strain' 5 % po dobu 2 let : (70*0,05+0,5)*2	kus	8,00000	45,00	360,00	21,00	435,60		Vlastní
10	0026116	Pennisetum 'Hameln' 5 % po dobu 2 let : 100*0,05*2	kus	10,00000	45,00	450,00	21,00	544,50		Vlastní
11	082113299	Dodávka vody	m3	16,20000	250,00	4 050,00	21,00	4 900,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO01	Velký záhon
R:	B	Neuznatelné náklady - rozvojová a následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		'3x ročně 2,7 m² ve 2 letech : 2*3*2,7		16,20000						

Celkem	95 659,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO02	Malý záhon
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				199 540,55		241 444,07		
1	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm navržené místa výsadeb : 25,50*2,00	m2	51,00000	21,10	1 076,10	21,00	1 302,08	822-1	RTS 23/ II
2	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm navržené místa výsadeb : 25,50*2,00	m2	51,00000	66,50	3 391,50	21,00	4 103,72	822-1	RTS 23/ II
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti Zbudování jámy pro strukturální substrát a ornici : 25,00*2,00*0,90	m3	45,00000	295,00	13 275,00	21,00	16 062,75	800-1	RTS 23/ II
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla. dovezení ornice s příměsí drčeného kameniva : 25,00*1,50*0,30	m3	11,25000	53,00	596,25	21,00	721,46	800-1	RTS 23/ II
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla. Zbudování jámy pro strukturální substrát a ornici : 25,00*2,00*0,90	m3	45,00000	120,00	5 400,00	21,00	6 534,00	800-1	RTS 23/ II
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 dovezení ornice s příměsí drčeného kameniva : 25,00*1,50*0,30	m3	11,25000	100,00	1 125,00	21,00	1 361,25	800-1	RTS 23/ II
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Návoz a utužení strukturálního substrátu : 25,50*2,00*0,80	m3	40,80000	162,00	6 609,60	21,00	7 997,62	800-1	RTS 23/ II
8	181006114R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 200 do 300 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 navržené místa výsadeb : 25,00*1,50	m2	37,50000	17,50	656,25	21,00	794,06	823-2	RTS 23/ II
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 2*25,50*2,00	m2	102,00000	15,70	1 601,40	21,00	1 937,69	800-1	RTS 23/ II
10	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	51,00000	15,00	765,00	21,00	925,65	823-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO02	Malý záhon
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Geník	Cen. soustava / platnost
11	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' : 70 Pennisetum 'Hameln' : 60 Gaura lindheimeri 'Snowbird' : 70 Verbena bonariensis : 40 Echinacea purpurea 'Magnus' : 40 Penstemon 'Husker Red Strain' : 20	kus	300,00000	18,50	5 550,00	21,00	6 715,50	823-1	RTS 23/ II
12	184201112R00	Výsadba stromů bez balu výška přes 1,8 do 2,5 m, v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	3,00000	425,00	1 275,00	21,00	1 542,75	823-1	RTS 23/ II
13	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením,	m2	37,50000	35,00	1 312,50	21,00	1 588,13	823-1	RTS 23/ II
14	185804211R00	Vypeletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.	m2	37,50000	30,00	1 125,00	21,00	1 361,25	823-1	RTS 23/ II
15	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, Trvalky a okrasné trávy 10 l/m2 : 37,50*0,01 Stromy 80 l/ks : 3*0,08	m3	0,61500	350,00	215,25	21,00	260,45	823-1	RTS 23/ II
16	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,61500	250,00	153,75	21,00	186,04	823-1	RTS 23/ II
17	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Zbudování jámy pro strukturální substrát a ornici : 25,50*2,00*0,90*1,8	t	82,62000	85,00	7 022,70	21,00	8 497,47	800-1	RTS 23/ II
18	111211121KR1	Komparativní řez při výsadbě	kus	3,00000	85,00	255,00	21,00	308,55		Vlastní
19	111211122KR1	Kotvení zemního balu	kus	3,00000	450,00	1 350,00	21,00	1 633,50		Vlastní
20	111211123KR1	Instalace a fixace protikořenové fólie od inženýrských sítí 2x5m, včetně fólie	kus	2,00000	450,00	900,00	21,00	1 089,00		Vlastní
21	0026110	Cercis canadensis - korunka nasazena ve 2,2 m, obvod kmene 18/20 cm	kus	3,00000	12 950,00	38 850,00	21,00	47 008,50		Vlastní
22	0026111	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	kus	70,00000	45,00	3 150,00	21,00	3 811,50		Vlastní
23	0026112	Gaura lindheimeri 'Snowbird'	kus	70,00000	45,00	3 150,00	21,00	3 811,50		Vlastní
24	0026113	Verbena bonariensis	kus	40,00000	45,00	1 800,00	21,00	2 178,00		Vlastní
25	0026114	Echinacea purpurea 'Magnus'	kus	40,00000	45,00	1 800,00	21,00	2 178,00		Vlastní
26	0026115	Penstemon 'Husker Red Strain'	kus	20,00000	45,00	900,00	21,00	1 089,00		Vlastní
27	0026116	Pennisetum 'Hameln'	kus	60,00000	45,00	2 700,00	21,00	3 267,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO02	Malý záhon
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	0026194	Jutová omotávka na kmeny stromů (4 m/strom) - role 25 m	kus	1,00000	125,00	125,00	21,00	151,25		Vlastní
29	0026195	Dlohodobé hnojivo pro stromy - tabletové (4 tablety/ strom)	kus	12,00000	2,00	24,00	21,00	29,04		Vlastní
30	0026196	Minerální substrát včetně jednotlivých složek, - drcené kamenivo nevápenaté 4/8 a 8/16 mm 60%, ornice 30%, kompost 10%, hydrogel 3g/litr substrátu	m3	3,00000	2 850,00	8 550,00	21,00	10 345,50		Vlastní
31	0026197	Strukturální substrát včetně jednotlivých složek, míchaný za vlhka, - drcené kamenivo nevápenaté 30/60 mm 85%, biouhel 10%, kompost 5%	m3	30,00000	2 350,00	70 500,00	21,00	85 305,00		Vlastní
32	0026198	Zemní kotvení	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00	21,00	4 537,50		Vlastní
33	0026199	Štěrk ostrohranný (drcené kamenivo) frakce 4/8 mm nevápenatý, mulč	t	5,00000	750,00	3 750,00	21,00	4 537,50		Vlastní
34	082113299	Dodávka vody	m3	0,61500	250,00	153,75	21,00	186,04		Vlastní
		Trvalky a okrasné trávy 10 l/m2 : 37,50*0,01		0,37500						
		Stromy 80 l/ ks : 3*0,08		0,24000						
35	199999112	Ornice s drceným kamenivem 4/8 (5:1 ornice:kamenivo)	t	17,82000	375,00	6 682,50	21,00	8 085,83		Vlastní
		22,00*1,50*0,30*1,8		17,82000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				14 330,04		17 339,35		
36	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, Pokládka geotextilie na dno jámy : 25,50*2,00 Pokládka separační geotextilie na vrstvu strukturálního substrátu (mimo výsadbovou jámu stromů 3m2) : 25,50*2,00-3,00	m2	99,00000	28,00	2 772,00	21,00	3 354,12	800-2	RTS 23/ II
37	247531111R00	Obsyp a těsnění studny obsyp se zhuťněním z kameniva hrubého drceného frakce 8-16 mm se zhuťněním Včetně dodání obsypových hmot. 25,00*0,30*0,35	m3	2,62500	2 480,00	6 510,00	21,00	7 877,10	825-1	RTS 23/ II
38	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků pro zemní kotvení stromů : 3*1,50*2,00*0,00444	t	0,03996	49 030,00	1 959,24	21,00	2 370,68	801-1	RTS 23/ II
39	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 99,00*1,2	m2	118,80000	26,00	3 088,80	21,00	3 737,45	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 5		Komunikace				7 887,00		9 543,27		
40	572952112R00	Výsrazení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhuťnění tloušťky přes 50 do 70 mm doasfaltování k řádku kostek : 55,00*0,30	m2	16,50000	478,00	7 887,00	21,00	9 543,27	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO02	Malý záhon
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				2 095,00		2 534,95		
41	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	25,00000	21,80	545,00	21,00	659,45		RTS 23/ II
42	3457115973R	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PE; stěna: R1; povrch: korugovaný; ohebná: DN/OD = 100; perforování: MP	m	25,00000	62,00	1 550,00	21,00	1 875,50	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				97 588,99		118 082,68		
43	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	55,00000	144,00	7 920,00	21,00	9 583,20	822-1	RTS 23/ II
44	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	55,00000	275,00	15 125,00	21,00	18 301,25	822-1	RTS 23/ II
45	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfalt : 55,00	m	55,00000	202,00	11 110,00	21,00	13 443,10	822-1	RTS 23/ II
46	914001198KR1	Osazení svislé dopravní značky a sloupku, bet.základ, (parkoviště pro vozítkáře)	kus	1,00000	784,00	784,00	21,00	948,64		Vlastní
47	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm 55,00*0,10*0,10/3,5	t	0,15714	3 500,00	549,99	21,00	665,49	SPCM	RTS 23/ II
48	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm 2*25,00+2*1,80+0,40	m	54,00000	1 150,00	62 100,00	21,00	75 141,00	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 715,00		32 325,15		
49	966004197KR1	Dočasná demontáž svislého dopravního značení (parkoviště pro vozítkáře)	kus	1,00000	840,00	840,00	21,00	1 016,40		Vlastní
50	966004199KR1	Odstranění betonového zvýšeného záhonu zvýšené záhony : 25,00*1,50*0,60	m3	22,50000	1 150,00	25 875,00	21,00	31 308,75		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 136,97		9 845,73		
51	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	31,23598	260,50	8 136,97	21,00	9 845,73	822-1	RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				42 061,14		50 893,98		
52	979083116R00	Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, zvýšený záhon : 25,00*1,50*0,60*2,2	t	49,50000	320,00	15 840,00	21,00	19 166,40	800-6	RTS 23/ II
53	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	16,83000	130,00	2 187,90	21,00	2 647,36	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO02	Malý záhon
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		33,66-16,83		16,83000						
54	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů 170 302	t	16,83000	250,00	4 207,50	21,00	5 091,08	801-3	RTS 23/ II
		51,00*0,33		16,83000						
55	979082113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes	t	33,66000	200,00	6 732,00	21,00	8 145,72	821-1	RTS 23/ II
56	979082119R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes	t	639,54000	6,00	3 837,24	21,00	4 643,06	821-1	RTS 23/ II
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	33,66000	275,00	9 256,50	21,00	11 200,37	801-3	RTS 23/ II
Celkem						398 354,69				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO02	Malý záhon
R:	B	Neužnatelné náklady - rozvojová a následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				29 610,00		35 828,10		
1	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	16,00000	18,50	296,00	21,00	358,16	823-1	RTS 23/ II
		Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' : 70*0,05+0,5		4,00000						
		Pennisetum 'Hameln' : 60*0,05		3,00000						
		Gaura lindheimeri 'Snowbird' : 70*0,05+0,5		4,00000						
		Verbena bonariensis : 40*0,05		2,00000						
		Echinacea purpurea 'Magnus' : 40*0,05		2,00000						
		Penstemon 'Husker Red Strain' : 20*0,05		1,00000						
2	184201112R00	Výsadba stromů bez balu výška přes 1,8 do 2,5 m, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	823-1	RTS 23/ II
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,								
3	185804211R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	380,00000	25,00	9 500,00	21,00	11 495,00	823-1	RTS 23/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením								
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.								
		5x ročně ve 2 letech : 2*5*38,00		380,00000						
4	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	3,24000	350,00	1 134,00	21,00	1 372,14	823-1	RTS 23/ II
		Trvalky a okrasné trávy 10 l/m2 3x ročně ve 2 letech : 2*3*38*0,01		2,28000						
		Stromy 80 l/ ks 2x ročně ve 2 letech : 2*2*3*0,08		0,96000						
5	184201199KR1	Výchovný řez stromů, zapěstování kvalitní koruny stromů, odstranění zlomených, poškozených a suchých větví, odstranění vý	kus	6,00000	125,00	750,00	21,00	907,50		Vlastní
		první rok : 3		3,00000						
		druhý rok : 3		3,00000						
6	185804399KR1	Jarní seřiznutí trvalek a okrasných trav	kus	600,00000	5,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
		první rok : 300		300,00000						
		druhý rok : 300		300,00000						
7	0026110	Cercis canadensis - korunka nasazena ve 2,2 m, obvod kmene 18/20 cm	kus	1,00000	12 950,00	12 950,00	21,00	15 669,50		Vlastní
8	0026111	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	kus	4,00000	45,00	180,00	21,00	217,80		Vlastní
		5 % po dobu 2 let : (70*0,05+0,5)		4,00000						
9	0026112	Gaura lindheimeri 'Snowbird'	kus	4,00000	45,00	180,00	21,00	217,80		Vlastní
		5 % po dobu 2 let : (70*0,05+0,5)		4,00000						
10	0026113	Verbena bonariensis	kus	2,00000	45,00	90,00	21,00	108,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO02	Malý záhon
R:	B	Neuznatelné náklady - rozvojová a následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5 % po dobu 2 let : 40*0,05		2,00000						
11	0026114	Echinacea purpurea 'Magnus'	kus	2,00000	45,00	90,00	21,00	108,90		Vlastní
		5 % po dobu 2 let : 40*0,05		2,00000						
12	0026115	Penstemon 'Husker Red Strain'	kus	1,00000	45,00	45,00	21,00	54,45		Vlastní
		5 % po dobu 2 let : 20*0,05		1,00000						
13	0026116	Pennisetum 'Hameln'	kus	3,00000	45,00	135,00	21,00	163,35		Vlastní
		5 % po dobu 2 let : 60*0,05		3,00000						
14	082113299	Dodávka vody	m3	3,24000	250,00	810,00	21,00	980,10		Vlastní
		Trvalky a okrasné trávy 10 l/m2 3x ročně ve 2 letech : 2*3*38*0,01		2,28000						
		Stromy 80 l/ ks 2x ročně ve 2 letech : 2*2*3*0,08		0,96000						

Celkem	29 610,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN		VRN				112 500,00		136 125,00		
1	VRN01	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
2	VRN02	Zábor veřejného prostranství	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
3	VRN03	Opatření dle BOZP	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
4	VRN04	Geodetické práce	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní
5	VRN05	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění, spotřeby energií, oplocení staveniště, přechodové lávky, záchod pro zaměstnance, atd.	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní
6	VRN09	Fotodokumentace stavby	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní
7	VRN11	Předání dokladů	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní

Celkem	112 500,00									
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO03	Zeleň v parkovišti
R:	B	Neužnatelné náklady - rozvojová a následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				143 693,50		173 869,14		
1	183204112R00	Výsadba květín do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím <i>Deschampsia caespitosa 'Palava' : 660*0,05</i> <i>Pennisetum 'Hameln' : 550*0,05+0,5</i>	kus	61,00000	18,50	1 128,50	21,00	1 365,49	823-1	RTS 23/ II
					33,00000					
					28,00000					
2	184102211R00	Výsadba keře bez balu výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, <i>Hydrangea 'Petit Lantern' : 390*0,05+0,5</i>	kus	20,00000	30,00	600,00	21,00	726,00	823-1	RTS 23/ II
					20,00000					
3	184201112R00	Výsadba stromů bez balu výška přes 1,8 do 2,5 m, v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	823-1	RTS 23/ II
4	185804211R00	Vypleti záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. <i>5x ročně ve 2 letech : 2*5*370</i>	m2	3 700,00000	25,00	92 500,00	21,00	111 925,00	823-1	RTS 23/ II
					3 700,00000					
5	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, <i>Trvalky a okrasné trávy 10 l/m2 3x ročně ve 2 letech : 2*3*370*0,01</i>	m3	22,20000	350,00	7 770,00	21,00	9 401,70	823-1	RTS 23/ II
					22,20000					
6	184201198KR1	Odstranění jutové omotávky kmene (druhý nebo třetí rok po výsadbě)	kus	12,00000	50,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní
7	184201199KR1	Výchovný řez stromů, zapěstování kvalitní koruny stromů, odstranění zlomených, poškozených a suchých větví, odstranění vř první rok : 12 druhý rok : 12	kus	24,00000	125,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
					12,00000					
					12,00000					
8	185804399KR1	Jarní seřiznutí trvalek a okrasných trav první rok : 1210 druhý rok : 1210	kus	2 420,00000	5,00	12 100,00	21,00	14 641,00		Vlastní
					1 210,00000					
					1 210,00000					
9	0026106	<i>Deschampsia caespitosa 'Palava'</i> <i>5 % po dobu 2 let : 660*0,05</i>	kus	33,00000	45,00	1 485,00	21,00	1 796,85		Vlastní
					33,00000					
10	0026107	<i>Pennisetum 'Hameln'</i> <i>5 % po dobu 2 let : 550*0,05+0,5</i>	kus	28,00000	45,00	1 260,00	21,00	1 524,60		Vlastní
					28,00000					
11	0026108	<i>Hydrangea 'Petit Lantern'</i> <i>5 % po dobu 2 let : 390*0,05+0,5</i>	kus	20,00000	145,00	2 900,00	21,00	3 509,00		Vlastní
					20,00000					
12	0026109	<i>Koeleruteria paniculata</i> - korunka nasazena ve 2,2 m, obvod kmene 18/20 cm	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00	21,00	13 915,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO03	Zeleň v parkovišti
R:	B	Neužnatelné náklady - rozvojová a následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	0026189	Ornice s drceným kamenivem 4/8 mm (5:1 ornice:kamenivo)	m3	6,00000	475,00	2 850,00	21,00	3 448,50		Vlastní
14	082113299	Dodávka vody	m3	22,20000	250,00	5 550,00	21,00	6 715,50		Vlastní
				Trvalky a okrasné trávy 10 l/m2 3x ročně ve 2 letech : 2*3*370*0,01						
				22,20000						

Celkem	143 693,50
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO03	Zeleň v parkovišti
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				931 309,20		1 126 884,13		
1	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm navržené místa výsadby plocha 5+8+12 (bez čtyřřádku kostek)+půlka 13 : 72,00+33,00+100,00+70,00/2 plocha 6+9 : 40,00+75,00 provizorní ostrůvky : 12,50*2,00	m2	380,00000	21,10	8 018,00	21,00	9 701,78	822-1	RTS 23/ II
					240,00000					
					115,00000					
					25,00000					
2	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm navržené místa výsadby plocha 5+8+12 (bez čtyřřádku kostek)+půlka 13 : 72,00+33,00+100,00+70,00/2 plocha 6+9 : 40,00+75,00 provizorní ostrůvky : 12,50*2,00	m2	380,00000	66,50	25 270,00	21,00	30 576,70	822-1	RTS 23/ II
					240,00000					
					115,00000					
					25,00000					
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 25,00+3*(1,00+2,00+7,00+2,00+1,00+10,00)	m	94,00000	85,00	7 990,00	21,00	9 667,90	822-1	RTS 23/ II
					94,00000					
4	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	94,00000	85,00	7 990,00	21,00	9 667,90	822-1	RTS 23/ II
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pro vytvoření štěrkové drenáže - plochy 5+13 : 142,00*0,20	m3	28,40000	198,00	5 623,20	21,00	6 804,07	800-1	RTS 23/ II
					28,40000					
6	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti Zbudování jámy pro strukturální substrát a omíci (12 ploch po 10 m2) : 120,00*0,90	m3	108,00000	275,00	29 700,00	21,00	35 937,00	800-1	RTS 23/ II
					108,00000					
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. dovezení omíce s kamenivem 4/8 : 370,00*0,30	m3	111,00000	53,00	5 883,00	21,00	7 118,43	800-1	RTS 23/ II
					111,00000					
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Zbudování jámy pro strukturální substrát a omíci (12 ploch po 10 m2) : 120,00*0,90 pro vytvoření štěrkové drenáže - plochy 5+13 : 142,00*0,20	m3	136,40000	120,00	16 368,00	21,00	19 805,28	800-1	RTS 23/ II
					108,00000					
					28,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO03	Zeleň v parkovišti
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 dovezení omice s kamenivem 4/8 : 370,00*0,30	m3	111,00000	100,00	11 100,00	21,00	13 431,00	800-1	RTS 23/ II
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Návoz a utužení strukturálního substrátu : 150,00*0,80	m3	120,00000	132,00	15 840,00	21,00	19 166,40	800-1	RTS 23/ II
11	181006114R00	Rozproštění zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 200 do 300 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 navržené místa výsadeb : 370,00	m2	370,00000	15,00	5 550,00	21,00	6 715,50	823-2	RTS 23/ II
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. spodek jámy : 150,00 před výsadbou : 370,00	m2	520,00000	15,00	7 800,00	21,00	9 438,00	800-1	RTS 23/ II
13	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	370,00000	15,00	5 550,00	21,00	6 715,50	823-1	RTS 23/ II
14	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím Deschampsia caespitosa 'Palava' : 660 Pennisetum 'Hameln' : 550	kus	1 210,00000	18,50	22 385,00	21,00	27 085,85	823-1	RTS 23/ II
15	184102211R00	Výsadba keře bez balu výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, Hydrangea 'Petit Lantern' : 390	kus	390,00000	30,00	11 700,00	21,00	14 157,00	823-1	RTS 23/ II
16	184201112R00	Výsadba stromů bez balu výška přes 1,8 do 2,5 m, v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	12,00000	450,00	5 400,00	21,00	6 534,00	823-1	RTS 23/ II
17	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,	m2	370,00000	35,00	12 950,00	21,00	15 669,50	823-1	RTS 23/ II
18	185804211R00	Vypeletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.	m2	370,00000	25,00	9 250,00	21,00	11 192,50	823-1	RTS 23/ II
19	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	4,66000	350,00	1 631,00	21,00	1 973,51	823-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO03	Zeleň v parkovišti
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Trvalky a okrasné trávy 10 l/m2 : 370,00*0,01		3,70000						
		Stromy 80 l/ ks : 12*0,08		0,96000						
20	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	4,66000	250,00	1 165,00	21,00	1 409,65	823-1	RTS 23/ II
21	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	245,52000	125,00	30 690,00	21,00	37 134,90	800-1	RTS 23/ II
		Zbudování jámy pro strukturální substrát a omíci : 120,00*0,90*1,8		194,40000						
		pro vytvoření štěrkové drenáže - plochy 5+13 : 142,00*0,20*1,8		51,12000						
22	111211121KR1	Komparativní řez při výsadbě	kus	12,00000	95,00	1 140,00	21,00	1 379,40		Vlastní
23	111211122KR1	Kotvení zemního balu	kus	12,00000	450,00	5 400,00	21,00	6 534,00		Vlastní
24	111211123KR1	Instalace a fixace protikořenové fólie od inženýrských sítí 2x5m, včetně fólie	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
25	0026106	Deschampsia caespitosa 'Palava'	kus	660,00000	45,00	29 700,00	21,00	35 937,00		Vlastní
		660		660,00000						
26	0026107	Pennisetum 'Hameln'	kus	550,00000	45,00	24 750,00	21,00	29 947,50		Vlastní
		550		550,00000						
27	0026108	Hydrangea 'Petit Lantern'	kus	390,00000	145,00	56 550,00	21,00	68 425,50		Vlastní
		390		390,00000						
28	0026109	Koeleruteria paniculata - korunka nasazena ve 2,2 m, obvod kmene 18/20 cm	kus	12,00000	11 500,00	138 000,00	21,00	166 980,00		Vlastní
29	0026194	Jutová omotávka na kmeny stromů (4 m/strom) - role 25 m	kus	2,00000	125,00	250,00	21,00	302,50		Vlastní
30	0026195	Dlohodobé hnojivo pro stromy - tabletové (4 tablety/ strom)	kus	48,00000	2,00	96,00	21,00	116,16		Vlastní
31	0026196	Minerální substrát včetně jednotlivých složek, - drcené kamenivo nevápenaté 4/8 a 8/16 mm 60%, omíci 30%, kompost 10%, hydrogel 3g/litr substrátu	m3	12,00000	2 850,00	34 200,00	21,00	41 382,00		Vlastní
32	0026197	Strukturální substrát včetně jednotlivých složek, míchaný za vlhka, - drcené kamenivo nevápenaté 30/60 mm 85%, biouhel 10%, kompost 5%	m3	108,00000	2 350,00	253 800,00	21,00	307 098,00		Vlastní
33	0026198	Zemní kotvení	kus	12,00000	1 250,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
34	0026199	Štěrk ostrohranný (drcené kamenivo) frakce 4/8 mm nevápenatý, mulč	t	30,00000	750,00	22 500,00	21,00	27 225,00		Vlastní
35	082113299	Dodávka vody	m3	4,66000	250,00	1 165,00	21,00	1 409,65		Vlastní
		Trvalky a okrasné trávy 10 l/m2 : 370,00*0,01		3,70000						
		Stromy 80 l/ ks : 12*0,08		0,96000						
36	199999112	Omíci s drceným kamenivem 4/8 mm (5:1 omíci:kamenivo)	t	199,80000	475,00	94 905,00	21,00	114 835,05		Vlastní
		370,00*0,30*1,8		199,80000						

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	65 934,87	79 781,19
---------------	-------------------------------------	------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO03	Zeleň v parkovišti
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frské 16-32 mm Včetně vyčištění dna rýh. pro vytvoření šterkové drenáže - plochy 5+13 : 142,00*0,20	m3	28,40000	1 104,00	31 353,60	21,00	37 937,86	800-2	RTS 23/ II
38	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnamí, Pokládka geotextilie na dno jámy : 120,00 Pokládka separační geotextilie na vrstvu strukturálního substrátu (mimo výsadbové jámy stromů) a drenážní vrstvu šterku : 108,00+142,00	m2	370,00000	28,00	10 360,00	21,00	12 535,60	800-2	RTS 23/ II
39	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků pro zemní kotvení stromů : 12*1,50*2,00*0,00444	t	0,15984	49 030,00	7 836,96	21,00	9 482,72	801-1	RTS 23/ II
40	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 pod parkovací automat : 1,00*1,00*0,50 pro odpadkový koš : 0,30*0,30*0,80	m3	0,57200	3 296,00	1 885,31	21,00	2 281,23	801-1	RTS 23/ II
41	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, pod parkovací automat : 4*1,00*0,50 pro odpadkový koš : 4*0,30*0,80	m2	2,96000	712,00	2 107,52	21,00	2 550,10	801-1	RTS 23/ II
42	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, Včetně očištění, vyřídění a uložení bedněního materiálu.	m2	2,96000	140,00	414,40	21,00	501,42	801-1	RTS 23/ II
43	275362021R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, , , , včetně distančních prvků pod parkovací automat : 1,00*1,00*2*0,00444	t	0,00888	48 770,00	433,08	21,00	524,03	801-1	RTS 23/ II
44	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 370,00*1,2	m2	444,00000	26,00	11 544,00	21,00	13 968,24	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 5 Komunikace						28 708,23	34 736,96			
45	572952112R00	Vyspravení krytu po překopec pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm doasfaltování k řádku kostek : 351,00*0,15	m2	52,65000	478,50	25 193,03	21,00	30 483,57	822-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO03	Zeleň v parkovišti
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost betonové dlaždice 80x40x6 cm (šlapáky do záhonu) do šterkového lože : 10*0,80*0,40	m2	3,20000	211,00	675,20	21,00	816,99	822-1	RTS 23/ II
47	592451299	Betonové dlaždice 80x40x6 cm (šlapáky do záhonu)	m2	4,00000	710,00	2 840,00	21,00	3 436,40		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				731 127,29		884 664,02		
48	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm 52*5,00+3*2,50	m	267,50000	39,00	10 432,50	21,00	12 623,33	822-1	RTS 23/ II
49	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. invalida : 3*2,00	m2	6,00000	494,00	2 964,00	21,00	3 586,44	822-1	RTS 23/ II
50	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou kolem obrubníků : 351,00 u velkého záhonu a kanalizačních vpustí : 4*65,00	m	611,00000	125,00	76 375,00	21,00	92 413,75	822-1	RTS 23/ II
51	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm 159,00+27,00+142,00+23,00	m	351,00000	275,00	96 525,00	21,00	116 795,25	822-1	RTS 23/ II
52	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplvkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfalt : 351,00	m	351,00000	202,50	71 077,50	21,00	86 003,78	822-1	RTS 23/ II
53	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody 20,00+5,00+15,00+2*(2,50+5,00)*5+2*(5,00+5,00)	m	135,00000	119,00	16 065,00	21,00	19 438,65	822-1	RTS 23/ II
54	914001195KR1	Montáž svislého dopravního značení (info tabule parkovací řád, parkoviště s parkovacím automatem, zákaz vjezdu všech vozidel) včetně zhotovení betonové patky	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00	21,00	4 356,00		Vlastní
55	919999111KR1	Dodávka a montáž odpadkového koše kovového 50l	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00		Vlastní
56	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm 10% z původní : 94,00*0,10*0,1/3,5 navíc : (350,00-94,00)*0,10/3,5	t	15,01143	3 350,00	50 288,29	21,00	60 848,83	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO03	Zeleň v parkovišti
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u velkého záhonu a kanalizačních vpustí : 4*65,00*0,10/3,5		7,42857						
57	58380333R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 250 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	75,00000	1 500,00	112 500,00	21,00	136 125,00	SPCM	RTS 23/ II
		10% nových z původních : 10,00		10,00000						
		navíc : (159,00-94,00)		65,00000						
58	583803399	Obrubník žulový obloukový, průřez 250 x 200 mm	m	27,00000	2 350,00	63 450,00	21,00	76 774,50		Vlastní
59	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	142,00000	1 250,00	177 500,00	21,00	214 775,00	SPCM	RTS 23/ II
60	583803799	Obrubník žulový obloukový, průřez 150 x 250 mm	m	23,00000	1 950,00	44 850,00	21,00	54 268,50		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				55 518,00		67 176,78		
61	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	74,00000	204,00	15 096,00	21,00	18 266,16	801-3	RTS 23/ II
		74,00		74,00000						
62	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	702,00000	36,00	25 272,00	21,00	30 579,12	822-1	RTS 23/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
		obrubníky a kostky : (312,00+39,00)*2		702,00000						
63	961999118KR1	Demontáž betonového odpadkového koše	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	21,00	1 512,50		Vlastní
64	961999119KR1	Demontáž parkovacího automatu, přemístění a montáž v rámci ostrůvku	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
65	966004195KR1	Dočasná demontáž svislého dopravního značení (info tabule parkovací řád, parkoviště s parkovacím automatem, zákaz vjezdu všech vozidel) včetně zhotovení betonové patky	kus	3,00000	1 300,00	3 900,00	21,00	4 719,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				60 126,85		72 753,49		
66	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždění jakékoliv délky objektu	t	231,25713	260,00	60 126,85	21,00	72 753,49	822-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m								
Díl: M21		Elektromontáže				5 000,00		6 050,00		
67	210999111KR1	Prodloužení kabelu přívodu elektřiny pro parkovací automat	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				204 589,37		247 553,14		
68	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	152,92800	130,00	19 880,64	21,00	24 055,57	801-3	RTS 23/ II
		278,328-125,40		152,92800						
69	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	125,40000	250,00	31 350,00	21,00	37 933,50	801-3	RTS 23/ II
		170 302								
		380,00*0,33		125,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K018/2023	Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě
O:	SO03	Zeleň v parkovišti
R:	A	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	979082113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes	t	278,32800	200,00	55 665,60	21,00	67 355,38	821-1	RTS 23/ II
71	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes	t	5 288,23200	4,00	21 152,93	21,00	25 595,05	821-1	RTS 23/ II
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	278,32800	275,00	76 540,20	21,00	92 613,64	801-3	RTS 23/ II
Celkem						2 082 313,81				