



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 1532.7100695STI
„II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNÍČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **EUROVIA CS, a.s.**, Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
jako společníci „Společnost MÚK UNČOVICE“
kontaktní adresa společnosti: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod
oblast Morava, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Správce společnosti jednající na základě plné moci:
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka Praha

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Zhotovitel 2: STRABAG a.s. – Společník 2

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

kontaktní adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast

Střed

Holická 29, 771 49 Olomouc

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností:

- a) NELL PROJEKT, s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín pod zakázkovým číslem -/2015 a názvem „Stavební úpravy silnice II/449 křiž. s II/366 – MUK Unčovice“ v 07/2015
- b) Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava 1 pod zakázkovým číslem 150089 a názvem „Most ev.č. 449-041 Dubčany“
- c) MSS-projekt s.r.o, Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín zpracovaná pod názvem „Most ev.č. 449-048 Slatinice“ v 01/2016
- d) Stráský, Hustý a partneři s.r.o. ,Bohunická 50 ,619 00 Brno, středisko Mosty 4 ,Krapkova 5 ,779 00 Olomouc pod zakázkovým číslem 15 012 a názvem „Most ev.č. 449 – 050 v obci Smržice v 12/2015
(dále jen „projektová dokumentace“)

- Zadávací dokumentace

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 4.5.2017, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Objednatel potvrzuje, že výše uvedené dokumenty jsou kompletní a správné.

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,**

stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH **127 522 432,06 Kč**

DPH 21% **26 779 710,73 Kč**

Celková cena díla vč. DPH **154 302 142,79 Kč**

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle rozpočtového ceníku jednotlivých PD v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
- b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

1. Předání staveniště: 17.7.2017

2. Termín pro zahájení stavebních prací je totožný s termínem pro předání staveniště.

3. Lhůta pro provedení díla: **441 kalendářních dnů od předání staveniště**

4. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

5. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.

6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků. U předání a převzetí díla bude za objednatele mimo jiné i technický dozor a v případech, kdy je to vhodné může být přizván i autorský dozor.
2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na **120 měsíců** a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace, pokud objednatel nestanoví jinak.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

7. Platební podmínky

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

7. Zhotovitel je povinen každou fakturu označit číslem projektu.

8. V případě, že objednatel je v prodlení s úhradou faktury, pak zaplatí zhotoviteli ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den.

4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle TKP kap. 1.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
 - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - odpovídajících pracovních podmínek
 - opatření k požární ochraněstanovených příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
5. Dodací podmínky:
 - stavební práce budou probíhat za **úplné i částečné** uzavírky. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,
 - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci,
 - živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
 - veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
 - zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele,
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné)
 - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy
 - mostní list 4x
 - první hlavní prohlídka 4 x
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz.TKP).
 - doklad o nakládání s odpady
 - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP a zhotovitel mu to umožní,
- technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci a zhotovitel mu to umožní,
- případný autorský dozor na stavbu zajistí objednatel prostřednictvím zhotovitele projektové dokumentace a zhotovitel mu to umožní,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč.
- Vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění

díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním objednatel vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit.

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatel, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Bankovní záruky

1. Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla, která bude:

- ve výši 5 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH;
- platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení stavebního díla), a to do okamžiku dokončení díla dle čl. 4. této smlouvy.

2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky bankovní záruky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 20 dnů od uzavření této smlouvy.

4. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku nepředloží dle tohoto článku, pak má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši odpovídající 1/4 částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatel vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

5. Originál listiny o bankovní záruce bude Objednatel Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení její platnosti.

12. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31. 12. 2028:

- a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
- b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.

3. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace IROP pak má právo odstoupit od této smlouvy.

4. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně z dotace IROP zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

5. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

6. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

7. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet
 č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací


V Olomouci dne


Za objednatele: 28-06-2017


Správa s... p.o.
Ing. Dra...
ředitel
...o kraje
...ace
.../
Lipenská 120, 772 01 Olomouc 9

V Olomouci dne

Za zhotovitele:





Soupis objektů s DPH

Stavba: 05/A/G-OC - Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Varianta: RP -

		Odbytová cena [Kč]		112 071 467,87
		OC + DPH [Kč]		135 606 476,13
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
Stavební objekty:				
I Vedlejší rozpočtové náklady		3 042 525,64	638 930,38	3 681 456,02
SO 01	Vedlejší rozpočtové náklady	753 002,67	158 130,56	911 133,23
SO 02	Vedlejší rozpočtové náklady	876 396,85	184 043,34	1 060 440,19
SO 03	Vedlejší rozpočtové náklady	1 413 126,12	296 756,49	1 709 882,61
SO 01 Úsek I		20 086 097,91	4 218 080,56	24 304 178,47
SO 01.1	Úsek I	18 835 646,61	3 955 485,79	22 791 132,40
SO 01.2	Úsek I - sanace zemní plně	1 189 489,99	249 792,90	1 439 282,89
SO 01.3	Náhradní výsadba, k.ú. Loučany na Hané	7 194,19	1 510,78	8 704,97
SO 01.4	Náhradní výsadba, k.ú. Náměšť na Hané	53 767,12	11 291,10	65 058,22
SO 02 Úsek II		28 953 925,82	6 080 324,42	35 034 250,24
SO 02.1	Úsek II	26 502 538,87	5 565 533,16	32 068 072,03
SO 02.2	Úsek II - sanace zemní plně	1 514 825,41	318 113,34	1 832 938,75
SO 02.3	Náhradní výsadba, k.ú. Slatinice na Hané	668 661,40	140 418,89	809 080,29
SO 02.4	Náhradní výsadba, k.ú. Drahanovice	267 900,14	56 259,03	324 159,17
SO 03 Úsek III		59 988 918,50	12 597 672,89	72 586 591,39
SO 03.1.1	ZÚ - km 0,911 47	8 802 346,21	1 848 492,70	10 650 838,91
SO 03.1.2	ZÚ - km 0,911 47-sanace zemní plně	552 624,67	116 051,18	668 675,85
SO 03.2	km 0,911 47 - km 0,948 05	95 686,25	20 094,11	115 780,36
SO 03.3.1	km 0,948 05 - km 3,013 32	14 479 079,36	3 040 606,67	17 519 686,03
SO 03.3.2	km 0,948 05 - km 3,013 32 - sanace zemní plně	565 842,64	118 826,95	684 669,59
SO 03.3.3	Obec Smržice	1 701 564,97	357 328,64	2 058 893,61
SO 03.4	km 3,013 32 - km 3,437 40	2 337 263,36	490 825,31	2 828 088,67
SO 03.5.1	km 3,437 40 - km 3,474 85	432 260,11	90 774,62	523 034,73
SO 03.5.2	km 3,437 40 - km 3,474 85 - sanace zemní plně	30 169,88	6 335,67	36 505,55
SO 03.6.1	km 3,474 85 - km 3,563 10	706 189,03	148 299,70	854 488,73
SO 03.6.2	km 3,474 85 - km 3,563 10 - sanace zemní plně	49 100,32	10 311,07	59 411,39
SO 03.6.3	Obec Čelechovice na Hané	176 767,46	37 121,17	213 888,63
SO 03.7.1	km 3,563 10 - km 6,620 00	26 020 356,09	5 464 274,78	31 484 630,87
SO 03.7.2	km 3,563 10 - km 6,620 00 - sanace zemní plně	1 823 047,64	382 840,00	2 205 887,64
SO 03.7.3	Obec Kaple	442 315,80	92 886,32	535 202,12

Soupis objektů s DPH

Stavba: 05/A/G-OC - Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Varianta: RP -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		112 071 467,87
		OC + DPH [Kč]		135 606 476,13
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 03.8	km 6,620 00 - KÚ	130 257,31	27 354,04	157 611,35
SO 03.9.1	Náhradní výsadba, k.ú. Smržice	322 838,09	67 796,00	390 634,09
SO 03.9.2	Náhradní výsadba, k.ú. Studenec	37 197,97	7 811,57	45 009,54
SO 03.9.3	Náhradní výsadba, k.ú. Čelechovice na Hané	724 417,35	152 127,64	876 544,99
SO 03.9.4	Náhradní výsadba, k.ú. Slatinky	559 593,99	117 514,74	677 108,73

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** 1 Vedlejší rozpočtové náklady**Rozpočet:** SO 01 Vedlejší rozpočtové náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 753 002,67 Kč**Cena celková:** 753 002,67 Kč**DPH:** 158 130,56 Kč**Cena s daní:** 911 133,23 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0.00**Náklad na měrnou jednotku:** 0.00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: 1 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: SO 01 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VN			Vedlejší náklady				
1	005111020R		Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	SOUBOR	1,00000	61 744,45	61 744,45
2	005111021R		Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	SOUBOR	1,00000	25 562,02	25 562,02
9	005121 R		Zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.	SOUBOR	1,00000	50 000,00	50 000,00
6	005211030R		Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Bude provedeno dle projektu DIO.	SOUBOR	1,00000	150 000,00	150 000,00
7	005211040R		Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	SOUBOR	1,00000	150 000,00	150 000,00
5	00523 R		Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovností povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží	SOUBOR	1,00000	174 156,96	174 156,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: I Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: SO 01 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	005241010R		ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizi, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě	SOUBOR	1,00000	18 000,00	18 000,00
3	005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	SOUBOR	1,00000	43 539,24	43 539,24
11	005261020R		Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	SOUBOR	1,00000	50 000,00	50 000,00
10	005281010R		Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Informační tabule 1,5x1,0 m, včetně dodávky a montáže.	SOUBOR	1,00000	20 000,00	20 000,00
8	R		Fotodokumentace stavby Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.	SOUBOR	1,00000	10 000,00	10 000,00
VN			Vedlejší náklady				753 002,67

Celkem:

753 002,67

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** I Vedlejší rozpočtové náklady**Rozpočet:** SO 02 Vedlejší rozpočtové náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 876 396,85 Kč**Cena celková:** 876 396,85 Kč**DPH:** 184 043,34 Kč**Cena s daní:** 1 060 440,19 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: 1 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: SO 02 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VN			Vedlejší náklady				
1	005111020R		Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	SOUBOR	1,00000	76 060,15	76 060,15
2	005111021R		Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	SOUBOR	1,00000	25 562,02	25 562,02
9	005121 R		Zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.	SOUBOR	1,00000	50 000,00	50 000,00
6	005211030R		Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Bude provedeno dle projektu DIO.	SOUBOR	1,00000	170 000,00	170 000,00
7	005211040R		Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	SOUBOR	1,00000	150 000,00	150 000,00
5	00523 R		Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží	SOUBOR	1,00000	239 465,82	239 465,82



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: 1 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: SO 02 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	005241010R		ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě	SOUBOR	1,00000	20 000,00	20 000,00
3	005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	SOUBOR	1,00000	65 308,86	65 308,86
11	005261020R		Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	SOUBOR	1,00000	50 000,00	50 000,00
10	005281010R		Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Informační tabule 1,5x1,0 m, včetně dodávky a montáže.	SOUBOR	1,00000	20 000,00	20 000,00
8	R		Fotodokumentace stavby Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti e číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.	SOUBOR	1,00000	10 000,00	10 000,00
VN			Vedlejší náklady				876 396,85

Celkem:

876 396,85



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: 1 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 03 Vedlejší rozpočtové náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 413 126,12 Kč

Cena celková: 1 413 126,12 Kč

DPH: 296 756,49 Kč

Cena s daní: 1 709 882,61 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0.00

Náklad na měrnou jednotku: 0.00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: 1 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: SO 03 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VN			Vedlejší náklady				
1	005111020R		Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	SOUBOR	1,00000	200 802,93	200 802,93
2	005111021R		Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	SOUBOR	1,00000	34 082,69	34 082,69
9	005121 R		Zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob, Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií, Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.	SOUBOR	1,00000	84 000,00	84 000,00
6	005211030R		Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Bude provedeno dle projektu DIO.	SOUBOR	1,00000	190 000,00	190 000,00
7	005211040R		Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	SOUBOR	1,00000	187 000,00	187 000,00
5	00523 R		Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží	SOUBOR	1,00000	399 109,70	399 109,70



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: 1 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: SO 03 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	005241010R		ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě	SOUBOR	1,00000	25 000,00	25 000,00
3	005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	SOUBOR	1,00000	148 130,80	148 130,80
11	005261020R		Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	SOUBOR	1,00000	55 000,00	55 000,00
10	005281010R		Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Informační tabule 1,5x1,0 m, včetně dodávky a montáže.	SOUBOR	4,00000	15 000,00	60 000,00
8	R		Fotodokumentace stavby Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.	SOUBOR	1,00000	30 000,00	30 000,00
VN			Vedlejší náklady				1 413 126,12

Celkem:

1 413 126,12

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 01 Úsek I**Rozpočet:** SO 01.1 Úsek I**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 18 835 646,61 Kč**Cena celková:** 18 835 646,61 Kč**DPH:** 3 955 485,79 Kč**Cena s daní:** 22 791 132,40 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.1 Úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
32	00572473R		Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROF :12960*0,025	KG	324,00000	170,43	55 219,32
30	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :12960*0,1	M3	1 296,00000	36,28	47 018,88
1	112101101R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm Z výkresu Situace:7	KUS	7,00000	255,62	1 789,34
2	112101102R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm Z výkresu Situace:1	KUS	1,00000	426,05	426,05
3	112101104R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm Z výkresu Situace:1	KUS	1,00000	596,44	596,44
4	112201101R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	KUS	7,00000	596,44	4 175,08
5	112201102R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	KUS	1,00000	937,27	937,27
6	112201104R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	KUS	1,00000	1 533,71	1 533,71
20	113107630R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drceně tl.30 cm :5065*1,1	M2	5 571,50000	133,52	743 906,68
18	113151214R 00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm Z výkresu Situace:10130+40 Frézování po prohlídce:10130*0,1	M2	11 183,00000	53,70	600 527,10
19	113151219R 00		Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm Sanace:10130*0,5	M2	5 065,00000	88,53	448 404,45



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.1 Úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	132201212R 00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	M3	3 400,00000	490,00	1 666 000,00
			Přkop:340*(5,7+4,3)				
10	162301401R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	7,00000	25,56	178,92
11	162301402R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	1,00000	25,56	25,56
12	162301403R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	KUS	1,00000	25,56	25,56
7	162301421R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	KUS	7,00000	85,21	596,47
8	162301422R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	KUS	1,00000	85,21	85,21
9	162301423R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	KUS	1,00000	85,21	85,21
24	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	4 680,00000	14,51	67 906,80
			:2560*0,5+3400				
25	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	4 680,00000	13,06	61 120,80
14	174201201R 00		Zásyp jam po pařezech D 30 cm	KUS	7,00000	217,70	1 523,90
15	174201202R 00		Zásyp jam po pařezech D 50 cm	KUS	1,00000	217,70	217,70
16	174201203R 00		Zásyp jam po pařezech D 70 cm	KUS	1,00000	275,75	275,75
31	180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	12 960,00000	13,06	169 257,60
27	181101102R 00		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	6 742,00000	40,00	269 680,00
28	182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm svah 1:2	M2	12 960,00000	46,44	601 862,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.1 Úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:1620*4*2				
23	182101101R 00		Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	M2	2 720,00000	60,00	163 200,00
			Přkop:340*4*2				
29	182301131R 00		Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	M2	12 960,00000	72,00	933 120,00
26	199000002R 00		Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	4 680,00000	14,51	67 906,80
17	919735111R 00		Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	M	60,00000	71,84	4 310,40
			Z výkresu Situace:60				
21	938902106R 00		Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	M	2 560,00000	107,00	273 920,00
			(1100+180)*2				
33	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	10 008,00000	5,00	50 040,00
			:9968+40				
13	R10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky	PRM	5,58929	-250,00	-1 397,32
			Vratka 250 Kč/prostorový metr				
			10-30:7/8 30-50:1/1,4 70-90:1/0,25				
1		Zemní práce					6 234 476,08
5		Komunikace					
40	564752111R 00		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	M2	6 129,20000	164,50	1 008 253,40
			:5572*1,1				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.1 Úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	564851111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm ŠDA 0/63 :6129*1,1	M2	6 741,90000	162,55	1 095 895,85
43	569621116R 00		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm Z výkresu Situace:805	M2	805,00000	87,08	70 099,40
44	569731111R 00		Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm Sjezd:99	M2	99,00000	101,56	10 054,44
39	573111113R 00		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	5 571,50000	27,57	153 606,26
35	573231110R 00		Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	10 008,00000	21,77	217 874,16
37	573231110R 00	1	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 :10130,5 Frézování po prohlídce:1013	M2	11 143,50000	21,77	242 594,00
34	577132211R 001		Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm Beton asfaltový obrušný s rozprostřením a zhuštěním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 Z výkresu Situace:9968+40	M2	10 008,00000	201,95	2 021 115,60
36	577172225R 00		Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 8 cm :9968+1825*2*0,05 Frézování po prohlídce:1013	M2	11 143,50000	362,83	4 043 196,11
38	577182126R 001		Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 9 cm Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhuštěním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 90 mm, plochy do 1000 m2	M2	5 571,50000	468,77	2 611 752,06



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.1 Úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			.10130*0,5*1,1				
42	919721211R 00		Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	M	60,00000	103,77	6 226,20
			Z výkresu Situace:60				
5	Komunikace						11 480 667,48
91	Doplňující práce na komunikaci						
63	40444940.AR		Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le	KUS	5,00000	1 329,24	6 646,20
			A 30:2				
			A 22:3				
64	40444947.AR		Značka dopr výstražná A31a-c 400/1200 fóli2, HIG 10 letá	KUS	6,00000	1 329,24	7 975,44
			A 31a:2				
			A 31b:2				
			A 31c:2				
66	40444951.AR		Značka dopr výstražná A32a 700/90 fóli 1, EG 7letá	KUS	2,00000	1 329,24	2 658,48
59	40444967.AR		Značka uprav přednost P1 900 fóli2, HIG 10letá	KUS	4,00000	1 329,24	5 316,96
67	40445024.AR		Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá	KUS	4,00000	1 772,32	7 089,28
			B20a:2				
			B21a:2				
57	40445067.AR		Značka dopr inf IS1c,2c,3c 1350/330 fóli1, EG7letá	KUS	2,00000	2 215,38	4 430,76
			IS 3c:2				
56	40445070.AR		Značka dopr inf IS1b,2b,3b 1100/500 fóli1, EG7letá	KUS	2,00000	2 658,46	5 316,92
			IS 3b:2				
58	40445089.AR		Značka dopr inf IS 9c-11a, 1000/1500 fóli1, EG7letá	KUS	1,00000	4 209,21	4 209,21
			IS 10c:1				
55	40445098.AR		Značka dopr inf IS 12a, b, 1000/500 fóli1, EG7letá	KUS	4,00000	1 772,32	7 089,28
			IS 12a:2				
			IS 12b:2				
61	40445139.AR		Značka dopr info IJ 4c-15, 500/700 fóli1, EG 7 letá	KUS	1,00000	1 329,24	1 329,24



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.1 Úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IJ 11a:1				
60	40445141.AR		Značka dopr dodat E1.2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	KUS	4,00000	1 109,91	4 439,64
			E2a:4				
62	40445157.AR		Značka dopr dodat E 7a,b 500/150 fóli 1, EG 7letá	KUS	1,00000	443,08	443,08
	1		E 7b:1				
65	40445161.AR		Značka dopr dodat E 12 500/500 fóli 1, EG 7 letá	KUS	3,00000	1 109,91	3 329,73
	1						
69	404459502R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	22,00000	775,37	17 058,14
70	404459516R		Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	22,00000	886,15	19 495,30
71	404459534R		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	74,00000	77,55	5 738,70
72	404459540R		Víčko pr. 60	KUS	22,00000	28,81	633,82
75	56288940R		Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem	KUS	18,00000	553,87	9 969,66
			Z11g:18				
74	562889470R		Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroflexní fólií	KUS	80,00000	553,87	44 309,60
73	912291111R		Osazení směrového kúlu z plastických hmot	KUS	98,00000	110,77	10 855,46
	00						
			bllý:80				
			červený:18				
68	914001111R		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	22,00000	1 107,68	24 368,96
	00						
54	914001125R		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	37,00000	110,77	4 098,49
	00						
			Z výkresu Situace:37				
48	915711121R		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehluché	M	1 640,00000	55,39	90 839,60
	00						
			V1a:430				
			V2a:1060				
			V2b:150				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.1 Úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	915719111R 00		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	1 640,00000	2,22	3 640,80
51	915721121R 00		Vodorovně značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	M2	9,00000	487,37	4 386,33
			V13a:9				
52	915729111R 00		Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	M2	9,00000	2,22	19,98
50	915791111R 00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	1 640,00000	2,22	3 640,80
53	915791112R 00		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	9,00000	2,22	19,98
45	966006133R 00		Odstranění doprav. značek, směrově kůly	KUS	60,00000	110,77	6 646,20
46	966006211R 00		Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	37,00000	110,77	4 098,49
47	966006215R 00		Odstranění sloupků dopravních značek z Al patek	KUS	22,00000	110,77	2 436,94
91			Doplňující práce na komunikaci				312 531,47
99			Staveništní přesun hmot				
77	979082213R 00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	3 677,00000	7,26	26 695,02
78	979082219R 00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	33 093,00000	1,45	47 984,85
			:3677*9				
76	979087212R 00		Nakládání suti na dopravní prostředky	T	3 677,00000	5,81	21 363,37
79	979093111R 00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	3 677,00000	5,81	21 363,37
80	979990103R 00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	3 677,00000	11,61	42 689,97



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.1 Úsek I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			beton a kamenivo				
83	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	4 667,00000	65,00	303 355,00
			:4647 Sjezd:20				
84	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	4 667,00000	10,00	46 670,00
			:4647 Sjezd:20				
85	998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	4 620,00000	80,00	369 600,00
			:4442 Frézování po prohlídce:178				
86	998225194R 00		Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	T	4 620,00000	10,00	46 200,00
			:4442 Frézování po prohlídce:178				
81	R1		Výzisk za odprodej ocelových konstrukcí včetně odvozu a nakládky	T	0,15000	-5 000,00	-750,00
			Vratka 5 Kč/kg				
82	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky	T	2 344,00000	-50,00	-117 200,00
			Vrátka 50 Kč/t				
			:2233 Frézování po prohlídce:111				
99			Staveništní přesun hmot				807 971,58

Celkem:

18 835 646,61

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 01 Úsek I**Rozpočet:** SO 01.2 Úsek I – sanace zemní pláně**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 1 189 489,99 Kč**Cena celková:** 1 189 489,99 Kč**DPH:** 249 792,90 Kč**Cena s daní:** 1 439 282,89 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.2 Úsek I - sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	122202203R 00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 :6742*0,4*1,1	M3	2 966,48000	18,87	55 977,48
2	122202209R 00		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 :2968,5*0,3	M3	889,95000	1,45	1 290,43
3	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	2 966,50000	14,51	43 043,92
4	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	2 966,50000	13,06	38 742,49
5	199000002R 00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	2 966,50000	14,51	43 043,92
1			Zemní práce				182 098,24
5			Komunikace				
6	564861111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150 :6742*1,1	M2	7 416,20000	66,00	489 469,20
7	564861111R 00	1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	7 416,20000	66,00	489 469,20
5			Komunikace				978 938,40
99			Staveništní přesun hmot				
8	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	6 541,00000	2,90	18 968,90
9	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	6 541,00000	1,45	9 484,45

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	05/A/G-OC	Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt:	SO 01	Úsek I
Rozpočet:	SO 01.2	Úsek I - sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
99			Staveništní přesun hmot				28 453,35

Celkem:	1 189 489,99
----------------	---------------------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 01 Úsek I**Rozpočet:** SO 01.3 Náhradní výsadba, k.ú. Loučany na Hané**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 7 194,19 Kč**Cena celková:** 7 194,19 Kč**DPH:** 1 510,78 Kč**Cena s daní:** 8 704,97 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.3 Náhradní výsadba, k.ú. Loučany na Hané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	026560061R 1		Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 12-14, bal	KUS	2,00000	2 351,71	4 703,42
9	08211320R		Voda pitná - vodné	M3	0,12000	143,14	17,18
11	10391100R		Kůra mulčovací VL :2*0,1	M3	0,20000	1 533,73	306,75
1	183101215R 00		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	KUS	2,00000	143,14	286,28
2	184102123R 00		Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	KUS	2,00000	102,25	204,50
4	184202111R 00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	2,00000	51,13	102,26
12	184801122R 00		Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2	KUS	2,00000	102,25	204,50
10	184921094R 00		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	2,00000	30,67	61,34
7	185851111R 00		Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	M3	0,12000	122,71	14,73
8	185851119R 00		Příplatek za každý další 1 km dovozu vody :0,12*4	M3	0,48000	10,22	4,91
5	60850010R		Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	6,00000	173,81	1 042,86
6	608500311R		Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	6,00000	40,91	245,46
1			Zemní práce				7 194,19

Celkem:

7 194,19

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 01 Úsek I

Rozpočet: SO 01.4 Nábradní výsadba, k.ú. Náměšť na Hané

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 53 767,12 Kč

Cena celková: 53 767,12 Kč

DPH: 11 291,10 Kč

Cena s daní: 65 058,22 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 01 Úsek I
 Rozpočet: SO 01.4 Náhradní výsadba, k.ú. Náměšť na Hané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
4	026560061R		Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 12-14, bal	KUS	2,00000	2 351,71	4 703,42
	1						
5	02656047R1		Jeřáb obecný - Sorbus aucuparia OK 12-14 cm VK, bal	KUS	3,00000	2 556,20	7 668,60
13	08211320R		Voda pitná - vodné	M3	0,55000	143,14	78,73
15	10391100R		Kůra mulčovací VL	M3	0,90000	1 533,73	1 380,36
1	183101215R		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	KUS	9,00000	143,14	1 288,26
	00						
2	184102123R		Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	KUS	7,00000	102,25	715,75
	00						
3	184102126R		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2	KUS	2,00000	122,71	245,42
	00						
8	184202111R		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	9,00000	51,13	460,17
	00						
16	184801122R		Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2	KUS	9,00000	102,25	920,25
	00						
14	184921094R		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	9,00000	30,67	276,03
	00						
11	185851111R		Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	M3	0,55000	122,71	67,49
	00						
12	185851119R		Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	2,20000	10,22	22,48
	00						
			:0,55*4				
9	60850010R		Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	27,00000	173,81	4 692,87
10	608500311R		Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	27,00000	40,91	1 104,57
6	R1		Třešeň pilovitá - Prunus serrulata OK 12-14, vk, bal	KS	2,00000	2 801,59	5 603,18
7	R2		Třešeň pilovitá - Prunus serrulata OK 25-30, vk, bal	KS	2,00000	12 269,77	24 539,54
1		Zemní práce					53 767,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 01 Úsek I

Rozpočet: SO 01.4 Náhradní výsadba, k.ú. Náměstí na Hané

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						53 767,12

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 02 Úsek II**Rozpočet:** SO 02.1 Úsek II**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 26 502 538,87 Kč**Cena celková:** 26 502 538,87 Kč**DPH:** 5 565 533,16 Kč**Cena s daní:** 32 068 072,03 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0.00**Náklad na měrnou jednotku:** 0.00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1 Úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
31	00572473R		Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFÍ :16146*0,025	KG	403,65000	170,43	68 794,07
29	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :16146*0,1	M3	1 614,60000	36,28	58 577,69
12	111201101R 00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 Z výkresu Situace:1	M2	1,00000	34,09	34,09
1	112101101R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm Z výkresu Situace:26	KUS	26,00000	255,62	6 646,12
2	112101102R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm Z výkresu Situace:62	KUS	62,00000	426,05	26 415,10
3	112201101R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	KUS	26,00000	596,44	15 507,44
4	112201102R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	KUS	62,00000	937,27	58 110,74
17	113107630R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm Sanace:(13698+1072-35-123/2)*1,1*0,55	M2	8 877,46750	133,52	1 185 319,46
14	113151214R 00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm Z výkresu Situace:6082+7616,50 Frézování po prohlídce:13699*0,1	M2	15 068,40000	53,70	809 173,08
16	113151217R 00		Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.8 cm Z výkresu Situace:1072	M2	1 072,00000	52,62	56 408,64
15	113151219R 00		Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	M2	6 849,25000	88,53	606 364,10



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1 Úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sanace:13698,5*0,5				
18	113203111R 00		Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	213,00000	38,17	8 130,21
			Z výkresu Situace:213				
21	132201212R 00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	M3	3 002,00000	490,00	1 470 980,00
			Čištění příkopů:(1,8+2,5)*220+2,5*720+0,8*320				
7	162301401R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	26,00000	51,12	1 329,12
8	162301402R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	62,00000	51,12	3 169,44
5	162301421R 00		Vodorovně přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	KUS	26,00000	85,21	2 215,46
6	162301422R 00		Vodorovně přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	KUS	62,00000	85,21	5 283,02
23	162701105R 00		Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	3 412,00000	14,51	49 508,12
			:0,3*900+0,5*280+3002				
24	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	3 412,00000	13,06	44 560,72
10	174201201R 00		Zásyp jam po pařezech D 30 cm	KUS	26,00000	217,70	5 660,20
11	174201202R 00		Zásyp jam po pařezech D 50 cm	KUS	62,00000	217,70	13 497,40
30	180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	16 146,00000	13,06	210 866,76
26	181101102R 00		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	9 291,81000	40,00	371 672,40
27	182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	M2	16 146,00000	46,44	749 820,24
			Z výkresu Situace:16146				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1 Úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	182101101R 00		Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 :4*220+2*720+2*320	M2	2 960,00000	60,00	177 600,00
28	182301131R 00		Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	M2	16 146,00000	72,00	1 162 512,00
25	199000002R 00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	3 412,00000	14,51	49 508,12
13	919735111R 00		Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm Z výkresu Situace:61	M	61,00000	71,84	4 382,24
19	938902105R 00		Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m :900	M	900,00000	107,40	96 660,00
20	938902106R 00		Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m :140*2	M	280,00000	107,00	29 960,00
32	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	14 541,00000	5,00	72 705,00
33	979071122R 00		Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici Bude užito zpětně na stavbě :213*0,1	M2	21,30000	72,57	1 545,74
9	R10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky Vratka 250 Kč/prostorový metr 10-30:26/8 30-50:62/1,4	PRM	47,53571	-250,00	-11 883,93
1		Zemní práce					7 411 032,79



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1 Úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	564752111R 00		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm Sanace všech úseků:(2936+3808,25+351,5)*1,1	M2	7 805,32500	164,50	1 283 975,96
53	564851111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA 0/63 :7805,33*1,1	M2	8 585,86300	162,55	1 395 632,03
55	569621116R 00		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm Z výkresu Situace:12045	M2	12 045,00000	87,08	1 048 878,60
56	569731111R 00		Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm Sjezd:76	M2	76,00000	101,56	7 718,56
39	573111113R 00	2	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	2 936,00000	27,57	80 945,52
45	573111113R 00	1	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	3 808,25000	27,57	104 993,45
51	573111113R 00		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	351,50000	27,57	9 690,86
35	573231110R 00	5	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	5 990,00000	21,77	130 402,30
37	573231110R 00		Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	6 082,00000	21,77	132 405,14
41	573231110R 00	1	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	7 489,00000	21,77	163 035,53
43	573231110R 00	2	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	7 616,50000	21,77	165 811,21
47	573231110R 00	3	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	1 062,00000	21,77	23 119,74
49	573231110R 00	4	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	2 442,00000	21,77	53 162,34



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1 Úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:1072 Frézování po prohlídce:1370				
46	577132111R 00		Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	M2	1 062,00000	205,65	218 400,30
			2,225 - KÚ:1062				
34	577132211R 001	1	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm	M2	5 990,00000	205,65	1 231 843,50
			Beton asfaltový obrušný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 ZÚ - 0,950:5990				
40	577132211R 001		Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm	M2	7 489,00000	205,65	1 540 112,85
			Beton asfaltový obrušný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 0,950 - 2,225:7489				
48	577142122R 00		Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	M2	2 442,00000	327,21	799 046,82
			:1062+200*0,05 Frézování po prohlídce:1370				
42	577172225R 00		Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 8 cm	M2	7 616,50000	371,53	2 829 758,25
			:7489+1275*2*0,05				
50	577172225R 001		Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 8 cm	M2	351,50000	446,15	156 821,73
			Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 80 mm, plochy přes 1000 m2 :(1072-123*3)*0,5				
36	577182226R 00		Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 9 cm	M2	6 082,00000	407,82	2 480 361,24
			:5990+920*2*0,05				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1 Úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	577182226R 001		Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 10 cm	M2	2 936,00000	505,30	1 483 560,80
			Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 100 mm, plochy přes 1000 m2 Sanace:(6082-35*6)*0,5				
44	577182226R 002		Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 9 cm	M2	3 808,25000	491,99	1 873 620,92
			Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 90 mm, plochy přes 1000 m2 Sanace:7616,5*0,5				
58	58380120.AR		Kosíka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	M2	21,30000	707,22	15 063,79
57	916231111R 00		Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	M	426,00000	349,34	148 818,84
			Bude užito očištěných kostek 21,3 2 řádek:213*2				
54	919721211R 00		Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	M	61,00000	103,77	6 329,97
			Z výkresu Situace:61				
5		Komunikace					17 383 510,25
91		Doplňující práce na komunikaci					
78	40444940.AR		Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le	KUS	2,00000	1 329,24	2 658,48
			A 30:2				
79	40444947.AR		Značka dopr výstražná A31a-c 400/1200 fóli2, HIG 10 letá	KUS	6,00000	1 329,24	7 975,44
			A31a:2				
			A31b:2				
			A31c:2				
81	40444951.AR		Značka dopr výstražná A32a 700/90 fóli 1, EG 7letá	KUS	2,00000	1 993,82	3 987,64
74	40444973.AR		Značka uprav přednost P2 500/500 fóli1, HIG 10letá	KUS	2,00000	1 109,91	2 219,82



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1 Úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75	40444987.AR		Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	KUS	4,00000	1 329,24	5 316,96
77	40445000.AR		Značka uprav přednost P6 700 fólie 2, HIG 10letá	KUS	6,00000	1 772,32	10 633,92
82	40445024.AR		Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá B20a:4	KUS	4,00000	1 772,32	7 089,28
83	40445052.AR		Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fóli1, EG7letá IP 22:2	KUS	2,00000	4 209,21	8 418,42
70	40445064.AR		Značka dopr inf IS1a,2a,3a 1100/330 fóli1, EG7letá IS 3a:2	KUS	2,00000	1 993,82	3 987,64
72	40445067.AR		Značka dopr inf IS1c,2c,3c 1350/330 fóli1, EG7letá IS 3c:2	KUS	2,00000	2 215,38	4 430,76
71	40445070.AR		Značka dopr inf IS1b,2b,3b 1100/500 fóli1, EG7letá IS 3b:1	KUS	1,00000	2 436,92	2 436,92
73	40445073.AR		Značka dopr inf IS1d,2d,3d 1350/500 fóli1, EG7letá IS 3d:1	KUS	1,00000	3 101,51	3 101,51
69	40445098.AR		Značka dopr inf IS 12a, b, 1000/500 fóli1, EG7letá IS 12a:2 IS 12b:2	KUS	4,00000	1 772,32	7 089,28
76	40445149.AR		Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fóli 1, EG7letá E 3b:4	KUS	4,00000	443,08	1 772,32
80	40445161.AR 1		Značka dopr dodat E 12 500/500 fóli 1, EG 7 letá	KUS	1,00000	1 109,91	1 109,91
85	404459502R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	32,00000	775,37	24 811,84
86	404459516R		Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	32,00000	886,15	28 356,80
87	404459534R		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	64,00000	77,55	4 963,20
88	404459540R		Víčko pr. 60	KUS	32,00000	28,81	921,92
91	56288940R		Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem Z11g:20	KUS	20,00000	553,87	11 077,40
90	562889470R		Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroflexní fólií	KUS	110,00000	553,87	60 925,70



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Linčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1 Úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
89	912291111R 00		Osazení směrového kúlu z plastických hmot :110+20	KUS	130,00000	110,77	14 400,10
84	914001111R 00		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	32,00000	1 107,68	35 445,76
68	914001125R 00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	45,00000	110,77	4 984,65
62	915711121R 00		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné V1a:882 V2a:1200 V2b:292 V18:2,5*27*2	M	2 509,00000	55,39	138 973,51
63	915719111R 00		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	2 509,00000	2,22	5 569,98
65	915721121R 00		Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč V6b čára:13*0,5 V6b nápis:2*2 V15 nápis:2*2 V15 značka více barev:2*2	M2	18,50000	531,69	9 836,27
66	915729111R 00		Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	M2	18,50000	2,22	41,07
64	915791111R 00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vedící proužky	M	2 509,00000	2,22	5 569,98
67	915791112R 00		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	18,50000	2,22	41,07
59	966006133R 00		Odstranění doprav. značek, směrové kúly	KUS	80,00000	110,77	8 861,60
60	966006211R 00		Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	45,00000	110,77	4 984,65
61	966006215R 00		Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	KUS	32,00000	110,77	3 544,64



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MÚK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.1 Úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91			Doplňující práce na komunikaci				435 538,44
99			Staveništní přesun hmot				
93	979082213R 00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	5 859,00000	7,26	42 536,34
94	979082219R 00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	52 731,00000	1,45	76 459,95
			:5859*9				
92	979087212R 00		Nakládání suti na dopravní prostředky	T	5 859,00000	5,81	34 040,79
95	979093111R 00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	5 859,00000	5,81	34 040,79
96	979990103R 00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	5 859,00000	11,61	68 022,99
			beton a kamenivo				
99	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	8 102,00000	65,00	526 630,00
			:8087				
			Sjezd:15				
100	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	8 102,00000	10,00	81 020,00
			:8087				
			Sjezd:15				
103	998223011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	4,50000	58,05	261,23
104	998223094R 00		Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 5 km	T	4,50000	14,51	65,30
101	998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	6 422,00000	80,00	513 760,00
			:6271				
			Frézování po prohlídce:151				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	05/A/G-OC	Stavební úpravy silnice II/449 křiží II/366 – MUK Unčovice
Objekt:	SO 02	Úsek II
Rozpočet:	SO 02.1	Úsek II

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	998225194R00		Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	T	6 422,00000	10,00	64 220,00
			:6271				
			Frézování po prohlídce:151				
98	R1		Výzisk za odprodej ocelových konstrukcí včetně odvozu a nakládky	T	0,18000	-5 000,00	-900,00
			Vratka 5 Kč/kg				
97	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky	T	3 354,00000	-50,00	-167 700,00
			Vratka 50 Kč/t				
			:3203				
			Frézování po prohlídce:151				
99			Staveništní přesun hmot				1 272 457,39
Celkem:							26 502 538,87

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 02 Úsek II**Rozpočet:** SO 02.2 Úsek II - sanace zemní pláně**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 1 514 825,41 Kč**Cena celková:** 1 514 825,41 Kč**DPH:** 318 113,34 Kč**Cena s daní:** 1 832 938,75 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.2 Úsek II - sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	122202203R 00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 Sanace:8586*1.1*0,4	M3	3 777,84000	18,87	71 287,84
2	122202209R 00		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 :3777,84*0,3	M3	1 133,35200	1,45	1 643,36
3	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	3 777,84000	14,51	54 816,46
4	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	3 777,84000	13,06	49 338,59
5	199000002R 00		Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	3 777,84000	14,51	54 816,46
1			Zemní práce				231 902,71
5			Komunikace				
6	564861111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150 :8566*1,1	M2	9 444,60000	66,00	623 343,60
7	564861111R 00	1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150	M2	9 444,60000	66,00	623 343,60
5			Komunikace				1 246 687,20
99			Staveništní přesun hmot				
8	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	8 330,00000	2,90	24 157,00

**Aspe**

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 3

3.6.1.8

Datum: 4.5.2017

Čas: 7:18:18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 02 Úsek II
Rozpočet: SO 02.2 Úsek II - sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	998222094R 00		Přesun hmot. komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	8 330,00000	1,45	12 078,50
99			Staveništní přesun hmot				36 235,50

Celkem: 1 514 825,41

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 02 Úsek II

Rozpočet: SO 02.3 Náhradní výsadba, k.ú. Slatinice na Hané

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 668 661,40 Kč

Cena celková: 668 661,40 Kč

DPH: 140 418,89 Kč

Cena s daní: 809 080,29 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.3 Náhradní výsadba, k.ú. Slatinice na Hané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
4	026560061R		Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 12-14, bal	KUS	7,00000	2 351,71	16 461,97
	1						
5	02656007R1		Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 25-30, bal	KUS	56,00000	10 224,80	572 588,80
11	08211320R		Voda pitná - vodné	M3	3,80000	143,14	543,93
13	10391100R		Kůra mulčovací VL	M3	6,30000	1 533,73	9 662,50
1	183101215R		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	KUS	63,00000	143,14	9 017,82
	00						
2	184102123R		Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	KUS	7,00000	102,25	715,75
	00						
3	184102126R		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2	KUS	56,00000	122,71	6 871,76
	00						
6	184202111R		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	63,00000	51,13	3 221,19
	00						
14	184801122R		Ošetřování vysazených dřevin solitemich, svah 1:2	KUS	63,00000	102,25	6 441,75
	00						
12	184921094R		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	63,00000	30,67	1 932,21
	00						
9	185851111R		Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	M3	3,80000	122,71	466,30
	00						
10	185851119R		Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	15,20000	10,22	155,34
	00						
			:3,8*4				
7	60850010R		Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	189,00000	173,81	32 850,09
8	608500311R		Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	189,00000	40,91	7 731,99
1		Zemní práce					668 661,40

Celkem:

668 661,40

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 02 Úsek II**Rozpočet:** SO 02.4 Náhradní výsadba, k.ú. Drahanovice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 267 900,14 Kč**Cena celková:** 267 900,14 Kč**DPH:** 56 259,03 Kč**Cena s daní:** 324 159,17 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0.00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 02 Úsek II
 Rozpočet: SO 02.4 Náhradní výsadba, k.ú. Drahanovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
4	026560061R		Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 12-14, bal	KUS	1,00000	2 351,71	2 351,71
	1						
5	02656007R1		Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, vk, ok 25-30, bal	KUS	23,00000	10 224,80	235 170,40
11	08211320R		Voda pitná - vodné	M3	1,50000	143,14	214,71
13	10391100R		Kůra mulčovací VL	M3	2,40000	1 533,73	3 680,95
1	183101215R		Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv,1:5	KUS	24,00000	143,14	3 435,36
	00						
2	184102123R		Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	KUS	1,00000	102,25	102,25
	00						
3	184102126R		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2	KUS	23,00000	122,71	2 822,33
	00						
6	184202111R		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	24,00000	51,13	1 227,12
	00						
14	184801122R		Ošetřování vysazených dřevin solitemích, svah 1:2	KUS	24,00000	102,25	2 454,00
	00						
12	184921094R		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	24,00000	30,67	736,08
	00						
9	185851111R		Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	M3	1,50000	122,71	184,07
	00						
10	185851119R		Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	6,00000	10,22	61,32
	00						
			:1,5*4				
7	60850010R		Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	72,00000	173,81	12 514,32
8	608500311R		Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	72,00000	40,91	2 945,52
1		Zemní práce					267 900,14

Celkem:

267 900,14

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.1.1 ZÚ - km 0,911 47**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 8 802 346,21 Kč**Cena celková:** 8 802 346,21 Kč**DPH:** 1 848 492,70 Kč**Cena s daní:** 10 650 838,91 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.1.1 ZÚ - km 0,911 47

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
21	00572473R		Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFÍ :6377*0,025	KG	159,42500	170,43	27 170,80
19	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :6377*0,1	M3	637,70000	36,28	23 135,76
1	112101101R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm Z výkresu Situace:13	KUS	13,00000	255,62	3 323,06
2	112201101R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	KUS	13,00000	596,44	7 753,72
10	113107630R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam,drcené tl.30 cm Sanace:(4680+830)*0,5-70*3	M2	2 545,00000	133,52	339 808,40
9	113151214R 00	1	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm 0,800 - KÚ:830 Frézování po prohlídce:830*0,1 Sjezd:60	M2	973,00000	53,70	52 250,10
8	113151214R 00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm ZÚ - 0,800:4680 Frézování po prohlídce:4680*0,1 Sanace 0,800 - KÚ:830*0,5-30*3	M2	5 473,00000	53,70	293 900,10
11	132201212R 00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Přkop:1,9*360+5,4*100+2,8*451	M3	2 486,80000	490,00	1 218 532,00
4	162301401R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	13,00000	51,12	664,56
3	162301421R 00		Vodorovně přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	KUS	13,00000	85,21	1 107,73



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.1.1 ZÚ - km 0,911 47

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m :2486,8	M3	2 486,80000	14,51	36 083,47
14	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	2 486,80000	13,06	32 477,61
6	174201201R 00		Zásyp jam po pářezech D 30 cm	KUS	13,00000	217,70	2 830,10
20	180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	6 377,00000	13,06	83 283,62
16	181101102R 00		Úprava pláné v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	3 141,00000	40,00	125 640,00
17	182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 Z výkresu Situace:6377	M2	6 377,00000	46,44	296 147,88
12	182101101R 00		Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	M2	2 204,00000	60,00	132 240,00
18	182301131R 00		Rozprostření ornice, svah, II. do 10 cm, nad 500m2	M2	6 377,00000	72,00	459 144,00
15	199000002R 00		Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	2 486,80000	14,51	36 083,47
7	919735112R 00		Řezání stávajícího živícího krytu II. 5 - 10 cm Z výkresu Situace:6 Sjezd:23	M	29,00000	103,77	3 009,33
22	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem :4680+2220	M2	6 900,00000	5,00	34 500,00
5	R10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky Vratka 250 Kč/prostorový metr 10-30:13/8	PRM	1,62500	-250,00	-406,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.1.1 ZÚ - km 0,911 47

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						3 208 679,46
5	Komunikace						
35	564752111R		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	M2	2 855,60000	164,50	469 746,20
	00		:(2260+336)*1,1				
36	564851111R		Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	M2	3 141,16000	162,55	510 595,56
	00		ŠDA 0/63				
			:2855,8*1,1				
38	569621116R		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	456,00000	87,08	39 708,48
	00		Z Výkresu Situace:456				
28	573111113R	1	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	2 728,00000	27,57	75 210,96
	00		:4760*0,5-40*3				
			Frézování po prohlídce:468				
34	573111113R		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	336,10000	27,57	9 266,28
	00						
24	573231110R	1	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	4 680,00000	21,77	101 883,60
	00						
26	573231110R		Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	4 760,00000	21,77	103 625,20
	00						
30	573231110R	2	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	890,00000	21,77	19 375,30
	00		0,800 - KÚ:830				
			Sjezd:60				
32	573231110R	3	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	408,00000	21,77	8 882,16
	00		:830*0,5-30*3				
			Frézování po prohlídce:83				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.1.1 ZÚ - km 0,911 47

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	577132211R 001		Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm Beton asfaltový ohrubný s rozprostřením a zhuťněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 ZÚ - 0,800:4880	M2	4 680,00000	197,65	925 002,00
29	577142212R 001		Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm Beton asfaltový ohrubný s rozprostřením a zhuťněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 0,800 - KÚ:830 Sjezd:60	M2	890,00000	245,00	218 050,00
25	577152123R 001		Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm Beton asfaltový ložný s rozprostřením a zhuťněním v pruhu přes 3 m, ACL 16, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 :4680+800*2*0,05	M2	4 760,00000	272,05	1 294 958,00
31	577152123R 001	1	Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm Beton asfaltový ložný s rozprostřením a zhuťněním v pruhu přes 3 m, ACL 16, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 :830*0,5-30*3 Frézování po prohlídce:83	M2	408,00000	272,05	110 996,40
27	577172225R 001	1	Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 8 cm Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhuťněním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 80 mm, plochy do 1000 m2 :4760*0,5-40*3 Frézování po prohlídce:468	M2	2 728,00000	364,41	994 110,48
33	577172225R 001		Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 8 cm Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhuťněním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 60 mm, plochy do 1000 m2	M2	336,10000	364,41	122 478,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Linčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.1.1 ZÚ - km 0,911 47

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:325+111*2*0,05				
37	919721211R		Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	M	29,00000	103,77	3 009,33
	00		Z výkresu Situace:6 Sjezd:23				
5		Komunikace					5 006 898,15
91		Doplňující práce na komunikaci					
52	40444940.AR		Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le	KUS	3,00000	1 329,24	3 987,72
			A19:1 A30:2				
53	40444947.AR		Značka dopr výstražná A31a-c 400/1200 fóli2, HIG 10 letá	KUS	6,00000	1 329,24	7 975,44
			A31a:2 A31c:2 A31b:2				
54	40444951.AR		Značka dopr výstražná A32a 700/90 fóli 1, EG 7letá	KUS	1,00000	1 993,82	1 993,82
51	40444979.AR		Značka uprav přednost P3 500/500 fóli2, HIG 10letá	KUS	1,00000	1 109,91	1 109,91
50	40444987.AR		Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	KUS	1,00000	1 329,24	1 329,24
49	40445024.AR		Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá	KUS	1,00000	1 772,32	1 772,32
			B 19:1				
46	40445067.AR		Značka dopr inf IS1c,2c,3c 1350/330 fóli1, EG7letá	KUS	1,00000	2 436,92	2 436,92
			IS 3c:1				
47	40445073.AR		Značka dopr inf IS1d,2d,3d 1350/500 fóli1, EG7letá	KUS	1,00000	3 101,51	3 101,51
			IS 3d:1				
48	40445089.AR		Značka dopr inf IS 9a, 1000/1500 fóli1, EG7letá	KUS	1,00000	3 101,51	3 101,51
	1						
56	404459502R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	12,00000	4 209,21	50 510,52
57	404459516R		Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	12,00000	886,15	10 633,80
58	404459534R		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	32,00000	77,55	2 481,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.1.1 ZÚ - km 0,911 47

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	404459540R		VIčko pr. 60	KUS	12,00000	28,81	345,72
62	56288940R		Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem	KUS	6,00000	553,87	3 323,22
			Z11g:6				
61	562889470R		Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroreflexní fólií	KUS	40,00000	553,87	22 154,80
60	912291111R		Osazení směrového kúlu z plastických hmot	KUS	46,00000	110,77	5 095,42
	00		:40+6				
55	914001111R		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	12,00000	1 107,68	13 292,16
	00						
45	914001125R		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	16,00000	332,31	5 316,96
	00						
42	915711121R		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	M	910,00000	55,39	50 404,90
	00		V1a:280				
			V2a:520				
			V2b:110				
43	915719111R		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	910,00000	2,22	2 020,20
	00						
44	915791111R		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	910,00000	2,22	2 020,20
	00						
39	966006133R		Odstranění doprav. značek, směrové kúly	KUS	35,00000	110,77	3 876,95
	00						
40	966006211R		Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzol	KUS	16,00000	110,77	1 772,32
	00						
41	966006215R		Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	KUS	12,00000	110,77	1 329,24
	00						
91			Doplňující práce na komunikaci				201 386,40
99			Staveništní přesun hmot				
64	979082213R		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	1 680,00000	7,26	12 196,80
	00						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.1.1 ZÚ - km 0,911 47

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	979082219R 00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km :1680*9	T	15 120,00000	1,45	21 924,00
63	979087212R 00		Nakládání suti na dopravní prostředky	T	1 680,00000	5,81	9 760,80
66	979093111R 00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	1 680,00000	5,81	9 760,80
67	979990103R 00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	1 680,00000	11,61	19 504,80
70	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	2 181,00000	65,00	141 765,00
71	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	2 181,00000	10,00	21 810,00
72	998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný :1949 Frézování po prohlídce:93 Sjezd:7	T	2 049,00000	80,00	163 920,00
73	998225194R 00		Přesun hmot, komunikace živичně, příplatek do 5 km :1949 Frézování po prohlídce:93 Sjezd:7	T	2 049,00000	10,00	20 490,00
68	R1		Výzisk za odprodej ocelových konstrukcí včetně odvozu a nakládky Vratka 5 Kč/kg	T	0,06000	-5 000,00	-300,00
69	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky Vratka 50 Kč/t :641 Frézování po prohlídce:61 Sjezd:7	T	709,00000	-50,00	-35 450,00
99	Staveništní přesun hmot						385 382,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.1.1 ZÚ - km 0,911 47

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							8 802 346,21

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.1.2 ZÚ - km 0,911 47-sanace zemní pláň**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 552 624,67 Kč**Cena celková:** 552 624,67 Kč**DPH:** 116 051,18 Kč**Cena s daní:** 668 675,85 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.1.2 ZÚ - km 0,911 47-sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	122202203R 00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 Sanace:3141*1,1*0,4	M3	1 382,04000	18,87	26 079,09
2	122202209R 00		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 :1382*0,3	M3	414,60000	1,45	601,17
3	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	1 382,00000	14,51	20 052,82
4	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	1 382,00000	13,06	18 048,92
5	199000002R 00		Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	1 382,00000	14,51	20 052,82
1			Zemní práce				84 834,82
5			Komunikace				
6	564861111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150 :3141*1,1	M2	3 455,10000	66,00	228 036,60
7	564861111R 00	1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150	M2	3 455,00000	66,00	228 030,00
5			Komunikace				456 066,60
99			Staveništní přesun hmot				
8	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	2 695,00000	2,90	7 815,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.1.2 ZÚ - km 0.911 47-sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	998222094R		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	2 695,00000	1,45	3 907,75
	00						
99			Staveništní přesun hmot				11 723,25

Celkem: 552 624,67

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.2 km 0,911 47 - km 0,948 05**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 95 686,25 Kč**Cena celková:** 95 686,25 Kč**DPH:** 20 094,11 Kč**Cena s daní:** 115 780,36 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.2 km 0,911 47 – km 0,948 05

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113151214R 00		Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	M2	282,00000	53,70	15 143,40
2	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	282,00000	5,00	1 410,00
1		Zemní práce					16 553,40
5		Komunikace					
4	573231110R 00		Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	282,00000	21,77	6 139,14
3	577142212R 001		Beton asfalt, ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm	M2	282,00000	245,00	69 090,00
			Beton asfaltový obrusný s rozprostřením a zhuštěním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2				
5		Komunikace					75 229,14
91		Doplňující práce na komunikaci					
5	915711121R 00		Vodor. značení dělicích čar 12 cm plastem, nehluché	M	37,00000	55,39	2 049,43
			V1a:37				
6	915719111R 00		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	37,00000	2,22	82,14
7	915791111R 00		Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	M	37,00000	2,22	82,14
91		Doplňující práce na komunikaci					2 213,71
99		Staveništní přesun hmot					
9	998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	36,00000	80,00	2 880,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.2 km 0,911 47 - km 0,948 05

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	998225194R		Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	T	36,00000	10,00	360,00
	00						
8	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky	T	31,00000	-50,00	-1 550,00
			Vratka 50 Kč/t				
99			Staveništní přesun hmot				1 690,00

Celkem:

95 686,25

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 14 479 079,36 Kč**Cena celková:** 14 479 079,36 Kč**DPH:** 3 040 606,67 Kč**Cena s daní:** 17 519 686,03 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 – km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
40	00572473R		Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFÍ :5992*0,025	KG	149,80000	170,43	25 530,41
38	10364200R		Omice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :5992*0,1	M3	599,20000	36,28	21 738,98
1	112101101R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm Z výkresu Situace:2	KUS	2,00000	255,62	511,24
2	112101103R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm Z výkresu Situace:14	KUS	14,00000	596,44	8 350,16
3	112101104R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm Z výkresu Situace:14	KUS	14,00000	766,87	10 736,18
4	112201101R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	KUS	2,00000	596,44	1 192,88
5	112201103R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	KUS	14,00000	1 278,11	17 893,54
6	112201104R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	KUS	14,00000	1 448,51	20 279,14
21	113107630R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	M2	2 565,00000	133,52	342 478,80
19	113151214R 00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm do 3,013:14785-31 Frézování po prohlídce:14785*0,1 přefrézování:260 sjezd:20	M2	16 512,50000	53,70	886 721,25
20	113151219R 00		Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	M2	2 565,00000	88,53	227 079,45



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MÚK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sanace: 948,05 - 1480:532*3 2690 - 3013,32:323*3				
17	113203111R 00		Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	1 600,00000	38,17	61 072,00
			Z výkresu Situace:1600				
25	130001101R 00		Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení	M3	21,90000	145,13	3 178,35
28	131201110R 00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	25,00000	263,98	6 599,50
			UV:25*1				
24	132201111R 00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	M3	81,90000	609,55	49 922,15
			přip:91*0,6*1,5				
22	132201214R 00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 10000m3,STROJNĚ	M3	1 434,50000	566,01	811 941,35
			Příkop:532*(0,5+0,8)+323*(0,8+1,5)				
26	151101101R 00		Pažení a rozeptření stěn rýh - příložně - hl.do 2 m	M2	273,00000	49,43	13 494,39
			:91*1,5*2				
27	151101111R 00		Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	M2	273,00000	8,52	2 325,96
10	162301401R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	2,00000	25,56	51,12
11	162301403R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	KUS	14,00000	51,12	715,68
12	162301404R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	KUS	14,00000	51,12	715,68
7	162301421R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	KUS	2,00000	85,21	170,42



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	162301423R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	KUS	14,00000	85,21	1 192,94
9	162301424R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	KUS	14,00000	85,21	1 192,94
32	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m :1434,5+81,9+25-15	M3	1 526,40000	14,51	22 148,06
33	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	1 526,40000	13,06	19 934,78
29	174101101R 00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Na zásyp demontovaných vpustí bude užito vytěžené zeminy. přip:81,9*0,8 UV:25*0,5 Stávající UV-zemina:15*1	M3	93,02000	247,10	22 985,24
14	174201201R 00		Zásyp jam po pařezech D 30 cm	KUS	2,00000	217,70	435,40
15	174201203R 00		Zásyp jam po pařezech D 70 cm	KUS	14,00000	275,75	3 860,50
16	174201204R 00		Zásyp jam po pařezech D 90 cm	KUS	14,00000	170,43	2 386,02
39	180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	5 992,00000	13,06	78 255,52
35	181101102R 00		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	3 207,20000	40,00	128 288,00
36	182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 Z výkresu Situace:5992	M2	5 992,00000	46,44	278 268,48
23	182101101R 00		Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	M2	1 840,00000	60,00	110 400,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Lnčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	182301131R 00		Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	M2	5 992,00000	72,00	431 424,00
34	199000002R 00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	1 526,40000	14,51	22 148,06
30	583412034R		Kamenivo drcené frakce 0/4 B přp:65,5*0,2*2,2	T	28,82000	570,89	16 453,05
31	58344198R		Štěrkodrté frakce 0-63 B přp:65,5*0,8*2,2 UV:12,5*2,2	T	142,78000	255,62	36 497,42
18	919735112R 00		Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm Z výkresu Situace:274 Sjezd:5	M	279,00000	95,79	26 725,41
41	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem :15065-31	M2	15 034,00000	5,00	75 170,00
42	979071122R 00		Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici Bude užito zpětně na stavbě :1600*0,1	M2	160,00000	72,57	11 611,20
13	R10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky Vratka 250 Kč/prostorový metr 10-30:2/8 50-70:14/1 70-90:14/0,25	PRM	70,25000	-250,00	-17 562,50
1			Zemní práce				3 784 513,15
5			Komunikace				
49	564752111R 00		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	M2	2 915,55000	164,50	479 607,98



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:2650,5*1,1				
50	564851111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	3 207,16000	162,55	521 323,86
			ŠDA 0/63				
			:2915,6*1,1				
52	569621116R 00		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	428,00000	87,08	37 270,24
			Z výkresu Situace:428				
53	569731111R 00		Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	M2	30,00000	101,56	3 046,80
			Sjezd:30				
48	573111113R 00		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	2 650,50000	27,57	73 074,29
44	573231110R 00		Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	15 034,00000	21,77	327 290,18
46	573231110R 00	1	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	4 044,00000	21,77	88 037,88
			:2565				
			Frézování po prohlídce:1479				
43	577142212R 001		Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm	M2	15 034,00000	245,00	3 683 330,00
			Beton asfaltový obrusný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2				
			948,05 - 3013,32:14785-31				
			přefrézování:280				
			Sjezd:20				
45	577152123R 001		Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	M2	4 044,00000	272,05	1 100 170,20
			Beton asfaltový ložný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACL 16, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace 948,05 - 1480:532*3 2690 - 3013,32:323*3 Frézování po prohlídce:1479				
47	577172225R 001		Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 8 cm	M2	2 650,50000	364,41	965 868,71
			Beton asfaltový podkladní s rozproštěním a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 22. tloušťky 80 mm, plochy přes 1000 m2 .2565+(532+323)*2*0,05				
55	58380120.AR		Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 nová:(4096-1600)*0,1	M2	249,60000	707,22	176 522,11
54	916231111R 001		Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, 2 řádek Bude užito očištěných kostek Z výkresu Situace:2048*2	M	4 096,00000	420,88	1 723 924,48
51	919721211R 00		Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou Z výkresu Situace:274 Sjezd:5	M	279,00000	103,77	28 951,83
5		Komunikace					9 208 418,56
8		Trubní vedení					
74	28611260.AR		Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	KUS	91,00000	210,09	19 118,19
72	28650751R		Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 315/160 mm	KUS	22,00000	674,22	14 832,84
76	28651662.AR		Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	KUS	50,00000	80,13	4 006,50
78	28651705.AR		Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	KUS	3,00000	194,69	584,07
68	452112111R 00		Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	KUS	25,00000	170,43	4 260,75
70	452311141R 00		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	M3	5,00000	2 556,20	12 781,00
65	55340380R		Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	KUS	25,00000	3 309,77	82 744,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	55343927R		C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	KUS	25,00000	811,34	20 283,50
60	592238510R		TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	KUS	25,25000	297,55	7 513,14
62	59223856R		TBV-Q 450/195/5c skruž horní	KUS	25,25000	223,92	5 653,98
63	59223862R		TBV-Q 450/295/6a skruž středová	KUS	25,25000	266,87	6 738,47
61	5922386321R		TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	KUS	25,25000	384,96	9 720,24
69	59223864R		TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	KUS	25,25000	217,78	5 498,95
67	592238672R		TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	KUS	25,25000	1 257,66	31 755,92
73	871313121R00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	M	91,00000	255,62	23 261,42
			Z výkresu Situace:91				
75	877313123R00		Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	KUS	50,00000	255,62	12 781,00
77	877353121R00		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	KUS	3,00000	255,62	766,86
71	877375121R00		Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	KUS	22,00000	957,86	21 072,92
			Z výkresu Situace:22				
58	8959411111R0		Demontáž vpustí uliční z dílců	KUS	15,00000	1 022,49	15 337,35
			Demontáž uličních vpustí včetně výkopu, rozebrání vpustí, přemístění do 10 m od výkopu, popř. neložení na nákladní automobil, zához jámy vhodnou zemínou, popř. štěrkodrtí.				
			Z výkresu Situace:15				
59	8959413111R00		Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	KUS	25,00000	4 789,32	119 733,00
			Z výkresu Situace:25				
64	8991021111R00		Osazení poklopu s rámem do 100 kg	KUS	25,00000	511,24	12 781,00
56	8993311111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	25,00000	3 991,10	99 777,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Z výkresu Situace:25				
57	899431111R		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	10.00000	3 991,10	39 911,00
	00						
			Z výkresu Situace:10				
8		Trubní vedení					570 913,85
91			Doplňující práce na komunikaci				
99	40444940.AR		Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le	KUS	3.00000	1 329,24	3 987,72
			A12:3				
95	40444967.AR		Značka uprav přednost P1 900 fóli2, HIG 10letá	KUS	1.00000	1 329,24	1 329,24
96	40444973.AR		Značka uprav přednost P2 500/500 fóli1, HIG 10letá	KUS	10.00000	1 109,91	11 099,10
97	40444987.AR		Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	KUS	4.00000	1 329,24	5 316,96
98	40445000.AR		Značka uprav přednost P6 700 fólie 2, HIG 10letá	KUS	2.00000	1 772,32	3 544,64
100	40445024.AR		Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá	KUS	14.00000	1 772,32	24 812,48
			B2:1				
			B13:1				
			B19:1				
			B20a:2				
			B21a:3				
			B21b:1				
			B24a:3				
			B24b:2				
101	40445033.AR		Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fóli 2, HIG10letá	KUS	2.00000	1 772,32	3 544,64
			C4a:2				
102	40445045.AR		Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli1,HIG10	KUS	5.00000	1 109,91	5 549,55
			Ip4b:1				
			IP6:4				
103	40445050.AR		Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli1, EG7letá	KUS	3.00000	1 329,24	3 987,72
			IP11a:3				
89	40445064.AR		Značka dopr inf IS1a,2a,3a 1100/330 fóli1, EG7letá	KUS	7.00000	1 993,82	13 956,74



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
90	40445067.AR		IS3a:6 IS2a:1 Značka dopr inf IS1c,2c,3c 1350/330 fóli, EG7letá	KUS	8,00000	2 436,92	19 495,36
91	40445073.AR		IS3c:8 Značka dopr inf IS1d,2d,3d 1350/500 fóli, EG7letá	KUS	1,00000	3 101,51	3 101,51
93	40445089.AR		IS3d:1 Značka dopr inf IS 9c-11a, 1000/1500 fóli, EG7letá	KUS	1,00000	4 209,21	4 209,21
92	40445089.AR		IS10c:1 Značka dopr inf IS 9a, 1000/1500 fóli, EG7letá	KUS	1,00000	5 299,18	5 299,18
94	40445098.AR		1 Značka dopr inf IS 12a, b, 1000/500 fóli, EG7letá	KUS	4,00000	1 772,32	7 089,28
104	40445141.AR		IS12a:2 IS12b:2 Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	KUS	5,00000	1 109,91	5 549,55
105	40445147.AR		E2a:3 E2b:2 Značka dopr dodat E 2d, 500/700 fóli 1, EG 7letá	KUS	1,00000	1 329,24	1 329,24
106	40445149.AR		Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fóli 1, EG7letá	KUS	1,00000	443,08	443,08
107	40445151.AR		E5:1 Značka dopr dodat E 6,7 500/500 fóli 1, EG 7 letá	KUS	1,00000	1 109,91	1 109,91
108	40445161.AR		1 E7b:1 Značka dopr dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá	KUS	1,00000	1 109,91	1 109,91
110	404459502R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	56,00000	775,37	43 420,72
111	404459516R		Patka kotvení kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	56,00000	886,15	49 624,40
112	404459534R		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	152,00000	77,55	11 787,60
113	404459540R		Víčko pr. 60	KUS	76,00000	28,81	2 189,56
116	56288940R		Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem	KUS	8,00000	553,87	4 430,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Úněčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Z11g:8				
115	562889470R		Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroflexní fólií	KUS	44,00000	553,87	24 370,28
114	912291111R		Osazení směrového kúlu z plastických hmot	KUS	52,00000	110,77	5 760,04
	00						
			bílý:44 červený:8				
109	914001111R		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	56,00000	1 107,68	62 030,08
	00						
			Z výkresu Situace:56				
88	914001125R		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	76,00000	110,77	8 418,52
	00						
			Z výkresu Situace:76				
82	915711121R		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	M	2 083,00000	55,39	115 377,37
	00						
			V1a:899 V2a:565 V2b:549 V4 0,125:70				
83	915719111R		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	2 083,00000	2,22	4 624,26
	00						
85	915721121R		Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	M2	40,00000	553,87	22 154,80
	00						
			V13:5 V5:3 V7:32				
86	915729111R		Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	M2	40,00000	2,22	88,80
	00						
84	915791111R		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	2 083,00000	2,22	4 624,26
	00						
87	915791112R		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	40,00000	2,22	88,80
	00						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Uničovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
79	966006133R 00		Odstranění doprav. značek, směrové kůly Z výkresu Situace:34	KUS	34,00000	110,77	3 766,18
80	966006211R 00		Odstranění doprav. značky ze sloupu nebo konzoli Z výkresu Situace:76	KUS	76,00000	110,77	8 418,52
81	966006215R 00		Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek Z výkresu Situace:56	KUS	56,00000	110,77	6 203,12
91	Doplňující práce na komunikaci						503 243,29
99	Staveništní přesun hmot						
118	979082213R 00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	1 693,00000	7,26	12 291,18
119	979082219R 00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km :1693*9	T	15 237,00000	1,45	22 093,65
117	979087212R 00		Nakládání suti na dopravní prostředky	T	1 693,00000	5,81	9 836,33
120	979093111R 00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	1 693,00000	5,81	9 836,33
121	979990103R 00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	1 693,00000	11,61	19 655,73
124	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva :2336 Sjezd:6	T	2 342,00000	65,00	152 230,00
125	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km :2336 Sjezd:6	T	2 342,00000	10,00	23 420,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
128	998223011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	50,00000	58,05	2 902,50
129	998223094R 00		Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	T	50,00000	14,51	725,50
126	998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	3 117,00000	80,00	249 360,00
			:2920 Frézování po prohlídce:195 Sjezd:2				
127	998225194R 00		Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	T	3 117,00000	10,00	31 170,00
			:2920 Frézování po prohlídce:195 Sjezd:2				
130	998274101R 00		Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	T	25,00000	145,13	3 628,25
			na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
131	998274118R 00		Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	T	25,00000	1,45	36,25
132	998276101R 00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	0,30000	14,51	4,35
			na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
133	998276118R 00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	T	0,30000	1,45	0,44
123	R1		Výzisk za odprodej ocelových konstrukcí včetně odvozu a nakládky	T	1,20000	-5 000,00	-6 000,00
			Vratka 5 Kč/kg znač:0,3 mříž:15*0,06				
122	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky	T	2 384,00000	-50,00	-119 200,00
			Vratka 50 Kč/t				

**Aspe**

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 14

3.6.1.8

Datum: 4.5.2017

Čas: 7:18:18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:2219 Frézování po prohlídce:163 Sjezd:2				
99	Staveništní přesun hmot						411 990,51

Celkem: 14 479 079,36

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.3.2 km 0,948 05 - km 3,013 32 - sanace zemní pláň**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 565 842,64 Kč**Cena celková:** 565 842,64 Kč**DPH:** 118 826,95 Kč**Cena s dani:** 684 669,59 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.2 km 0,948 05 - km 3,013 32 - sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	122202203R 00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 Sanace.3207*1.1*0,4	M3	1 411,08000	18,87	26 627,08
2	122202209R 00		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 :1411,1*0,3	M3	423,33000	1,45	613,83
3	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	1 411,10000	14,51	20 475,06
4	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	1 411,10000	13,06	18 428,97
5	199000002R 00		Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	1 411,10000	14,51	20 475,06
1			Zemní práce				86 620,00
5			Komunikace				
6	564861111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150 :3207,2*1,1	M2	3 527,92000	66,00	232 842,72
7	564861111R 00	1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150	M2	3 527,92000	66,00	232 842,72
5			Komunikace				465 685,44
99			Staveništní přesun hmot				
8	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	3 112,00000	2,90	9 024,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.3.2 km 0,948 05 – km 3,013 32 – sanace zemní pláně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	998222094R		Přesun hmot. komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	3 112,00000	1,45	4 512,40
	00						
99			Staveništní přesun hmot				13 537,20

Celkem: 565 842,64

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.3.3 Obec Smržice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 1 701 564,97 Kč**Cena celková:** 1 701 564,97 Kč**DPH:** 357 328,64 Kč**Cena s daní:** 2 058 893,61 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0.00**Náklad na měrnou jednotku:** 0.00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.3 Obec Smržice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I			Zemní práce				
15	00572410R		Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ :1600*0,025	KG	40,00000	170,43	6 817,20
13	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :1600*0,1	M3	160,00000	36,28	5 804,80
3	113106231R 00		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	M2	161,00000	53,51	8 615,11
2	113151114R 00		Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm Z výkresu Situace:184	M2	184,00000	147,67	27 171,28
5	113201111R 00		Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových Z výkresu Situace:50	M	50,00000	63,22	3 161,00
4	113202111R 00		Vytrhání obrub obrubníků silničních Z výkresu Situace:1550	M	1 550,00000	63,22	97 991,00
6	132201111R 00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ Obruba:0,45*0,25*100	M3	11,25000	609,55	6 857,44
7	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	11,25000	14,51	163,24
8	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	11,25000	13,06	146,93
14	180402111R 00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině	M2	1 600,00000	11,07	17 712,00
10	181101102R 00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním :46+40	M2	86,00000	40,00	3 440,00
12	181301111R 00		Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	M2	1 600,00000	36,72	58 752,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.3.3 Obec Smržice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	182001111R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Z výkresu Situace:1600	M2	1 600,00000	19,10	30 560,00
9	199000002R 00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	11,25000	14,51	163,24
1	919735112R 00		Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm Z výkresu Situace:184	M	184,00000	95,79	17 625,36
16	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	184,00000	5,00	920,00
17	979054441R 00		Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným Bude užito zpětně na stavbě	M2	161,00000	34,09	5 488,49
1		Zemní práce					291 389,09
5		Komunikace					
23	564851115R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	M2	46,00000	103,61	4 766,06
28	564861111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/63	M2	40,00000	66,00	2 640,00
20	565131111 R0		Podklad z asfalt. betonu ACP 16, š. do 3 m, tl. 5 cm Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu do 3 m, ACP 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	M2	92,00000	302,35	27 816,20
27	567122111R 00		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	M2	80,00000	354,45	28 356,00
22	567122114 R0		Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM tl.15 cm	M2	46,00000	591,51	27 209,46



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MÚK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.3 Obec Smržice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podklad ze štěrku částečně vyplněného cementovomaltou ŠCM, bez dilatačních spár, s rozprostřením a hutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou, tloušťka po zhutnění 150 mm				
29	569831111R		Zpevnění krajnic štěrkokodrtí tloušťky 10 cm	M2	60,00000	101,58	6 094,80
	00		Z výkresu Situace 60				
21	573111113R		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	92,00000	27,57	2 536,44
	00						
19	573231111R		Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	M2	184,00000	13,73	2 526,32
	00						
18	577141212R		Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm	M2	184,00000	258,88	47 633,92
	001						
			Beton asfaltový obrusný s rozprostřením a zhutněním v pruhu do 3 m, ACO 11, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2				
			Z výkresu Situace:184				
35	59217001R		Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní	KUS	50,00000	90,33	4 516,50
36	59217012R		Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm, přírodní	KUS	52,00000	234,84	12 211,68
31	59217472R		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	1 400,00000	101,16	141 624,00
32	59217476R		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	390,00000	94,29	36 773,10
33	59217480R		Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	KUS	74,00000	277,64	20 545,36
37	59217480R1		Obrubník silniční přechodový L 1000/150/250-300	KUS	4,00000	277,64	1 110,56
34	59217481R		Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	KUS	75,00000	277,64	20 823,00
38	59217481R1		Obrubník silniční přechodový P 1000/150/250-300	KUS	4,00000	277,64	1 110,56
26	592451170R		Dlažba 20x10x8 cm přírodní	M2	41,00000	218,57	8 961,37
	1						
			Náhrada za poškozenou dlažbu				
25	596215040R		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	M2	161,00000	306,73	49 383,53
	00						
			Bude užito očištěné dlažby				
			Z výkresu Situace:161				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.3 Obec Smržice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	9178621111 R0		Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 20/25	M	2 049,00000	420,88	862 383,12
24	919721211R 00		Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	M	184,00000	103,77	19 093,68
			Z výkresu Situace:184				
5		Komunikace					1 328 115,66
8		Trubní vedení					
39	899331111R 00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	5,00000	3 991,10	19 955,50
			Z výkresu Situace:5				
40	899431111R 00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	5,00000	3 991,10	19 955,50
			Z výkresu Situace:5				
8		Trubní vedení					39 911,00
99		Staveništní přesun hmot					
42	979082213R 00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	480,00000	7,26	3 484,80
43	979082219R 00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	4 320,00000	1,45	6 264,00
			:480*9				
41	979087212R 00		Nakládání suti na dopravní prostředky	T	480,00000	5,81	2 788,80
44	979093111R 00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	480,00000	5,81	2 788,80
46	979990103R 00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	460,00000	11,61	5 340,60
45	979990112R 00		Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	T	20,00000	145,13	2 902,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Uoňovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.3.3 Obec Smržice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	49,00000	65,00	3 185,00
48	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	49,00000	10,00	490,00
49	998223011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	157,00000	58,05	9 113,85
50	998223094R 00		Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	T	157,00000	14,51	2 278,07
51	998224111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	T	42,00000	2,90	121,80
52	998224194R 00		Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	T	42,00000	1,45	60,90
53	998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	37,00000	80,00	2 960,00
54	998225194R 00		Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	T	37,00000	10,00	370,00
99			Staveništní přesun hmot				42 149,22

Celkem: 1 701 564,97

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.4 km 3,013 32 - km 3,437 40**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 2 337 263,36 Kč**Cena celková:** 2 337 263,36 Kč**DPH:** 490 825,31 Kč**Cena s dani:** 2 828 088,67 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.4 km 3,013 32 - km 3,437 40

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
19	00572473R		Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFÍ :2923*0,025	KG	73,07500	170,43	12 454,17
17	10364200R		Omíče pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :2923*0,1	M3	292,30000	36,28	10 604,64
1	112101101R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm Z výkresu Situace:6	KUS	6,00000	255,62	1 533,72
2	112201101R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	KUS	6,00000	596,44	3 578,64
9	113151213R 00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm od 3,300:870	M2	870,00000	34,70	30 189,00
8	113151214R 00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm do 3,300:1930 přefrézování:30 Frézování po prohlídce do 3,300:1930*0,1 Frézování po prohlídce 3,3 - KÚ:870*0,1	M2	2 240,00000	53,70	120 288,00
10	132201214R 00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 10000m3,STROJNĚ Přkop:(1,5+2,2)*15+390*(0,8+1,5)	M3	952,50000	566,01	539 124,53
4	162301401R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	6,00000	25,56	153,36
3	162301421R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	KUS	6,00000	85,21	511,26
12	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m :952,5+55,5	M3	1 008,00000	14,51	14 626,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.4 km 3,013 32 - km 3,437 40

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	1 008,00000	13,06	13 164,48
6	174201201R 00		Zásyp jam po pařezech D 30 cm	KUS	6,00000	217,70	1 306,20
18	180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	2 923,00000	13,06	38 174,38
15	182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	M2	2 923,00000	46,44	135 744,12
			Z výkresu Situace:2923				
11	182101101R 00		Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	M2	910,00000	60,00	54 600,00
16	182301131R 00		Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	M2	2 923,00000	72,00	210 456,00
14	199000002R 00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	1 008,00000	14,51	14 626,08
7	919735112R 00		Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	M	31,00000	95,79	2 969,49
			Z výkresu Situace:31				
20	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	2 830,40000	5,00	14 152,00
			:1960+870,4				
5	R10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky	PRM	0,75000	-250,00	-187,50
			Vratka 250 Kč/prostorový metr				
			10 - 30:6/8				
I		Zemní práce					1 218 068,65
5		Komunikace					
28	569621116R 00		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	216,00000	87,08	18 809,28



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.4 km 3,013 32 - km 3,437 40

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Z výkresu Situace:213				
			Sjezd:3				
22	573231110R 00		Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	1 960,00000	21,77	42 669,20
24	573231110R 00	1	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	828,00000	21,77	18 025,56
26	573231110R 00	2	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	1 150,40000	21,77	25 044,21
			:828+424*2*0,05				
			Frézování po prohlídce do 3,300:193				
			Frézování po prohlídce 3,3 - KÚ:87				
23	577132211R 001		Beton asphalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm	M2	828,00000	197,65	163 654,20
			Beton asphaltový obrusný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2				
			od 3,300:828				
25	577142122R 001		Beton asphalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	M2	1 150,40000	227,48	261 692,99
			Beton asphaltový ložný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACL 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2				
			:828+424*2*0,05				
			Frézování po prohlídce do 3,300:193				
			Frézování po prohlídce 3,3 - KÚ:87				
21	577142212R 001		Beton asphalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm	M2	1 960,00000	245,00	480 200,00
			Beton asphaltový obrusný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2				
			do 3,300:1930				
			přefrézování:30				
27	919721211R 00		Dilatační spáry vkládané vyplněné asphalt. zálivkou	M	31,00000	103,77	3 216,87
			Z výkresu Situace:31				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.4 km 3,013 32 - km 3,437 40

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						1 013 312,31
91	Doplňující práce na komunikaci						
40	40444967.AR		Značka uprav přednost P1 900 fóli2, HIG 10letá	KUS	2,00000	1 329,24	2 658,48
37	40445067.AR		Značka dopr inf IS1c,2c,3c 1350/330 fóli1, EG7letá	KUS	2,00000	2 436,92	4 873,84
			IS3c:1				
			IS2c:1				
36	40445070.AR		Značka dopr inf IS1b,2b,3b 1100/500 fóli1, EG7letá	KUS	1,00000	2 658,46	2 658,46
			IS3b:1				
38	40445073.AR		Značka dopr inf IS1d,2d,3d 1350/500 fóli1, EG7letá	KUS	1,00000	3 101,51	3 101,51
			IS3d:1				
39	40445089.AR		Značka dopr inf IS 9a, 1000/1500 fóli1, EG7letá	KUS	1,00000	4 209,21	4 209,21
1							
41	40445141.AR		Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	KUS	2,00000	1 109,91	2 219,82
			E2a:1				
			E2b:1				
43	404459502R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	4,00000	775,37	3 101,48
44	404459516R		Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	4,00000	886,15	3 544,60
45	404459534R		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	18,00000	77,55	1 395,90
46	404459540R		Víčko pr. 60	KUS	4,00000	28,81	115,24
49	56288940R		Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem	KUS	2,00000	553,87	1 107,74
48	562889470R		Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroflexní fólií	KUS	18,00000	553,87	9 969,66
47	912291111R		Osazení směrového kůlu z plastických hmot	KUS	20,00000	110,77	2 215,40
00							
			bílý:18				
			Z11g:2				
42	914001111R		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	4,00000	1 107,68	4 430,72
00							
			Z výkresu Situace 4				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.4 km 3,013 32 - km 3,437 40

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	914001125R 00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	9,00000	110,77	996,93
			Z výkresu Situace:9				
32	915711121R 00		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	M	425,00000	55,39	23 540,75
			V1a:391 V2b:34				
33	915719111R 00		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	425,00000	2,22	943,50
34	915791111R 00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	425,00000	2,22	943,50
29	966006133R 00		Odstranění doprav. značek, směrově kůly	KUS	18,00000	110,77	1 993,86
			Z výkresu Situace:18				
30	966006211R 00		Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	9,00000	110,77	996,93
31	966006215R 00		Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	KUS	4,00000	110,77	443,08
91			Doplňující práce na komunikaci				75 460,61
99			Staveništní přesun hmot				
51	979082213R 00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	0,50000	7,26	3,63
52	979082219R 00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	4,50000	1,45	6,53
			0,5*9				
50	979087212R 00		Nakládání suti na dopravní prostředky	T	0,50000	5,81	2,91
53	979093111R 00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	0,50000	5,81	2,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.4 km 3,013 32 - km 3,437 40

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	979990103R 00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	0,50000	11,61	5,81
57	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	42,00000	65,00	2 730,00
			:41 Sjezd:1				
58	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	42,00000	10,00	420,00
			:41 Frézování po prohlídce:1				
59	998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	T	485,00000	80,00	38 800,00
			:454 Frézování po prohlídce:31				
60	998225194R 00		Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km	T	485,00000	10,00	4 850,00
			:454 Frézování po prohlídce:31				
56	R1		Výzisk za odprodej ocelových konstrukcí včetně odvozu a nakládky	T	0,04000	-5 000,00	-200,00
			Vratka 5 Kč/kg				
55	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky	T	324,00000	-50,00	-16 200,00
			Vratka 50 Kč/t				
			:293 Frézování po prohlídce:31				
99			Staveništní přesun hmot				30 421,79

Celkem:

1 337 263,36

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.5.1 km 3,437 40 - km 3,474 85**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 432 260,11 Kč**Cena celková:** 432 260,11 Kč**DPH:** 90 774,62 Kč**Cena s daní:** 523 034,73 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.5.1 km 3,437 40 – km 3,474 85

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I		Zemní práce					
15	00572473R		Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFI :74*0,025	KG	1,85000	170,43	315,30
13	10364200R		Omice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :74*0,1	M3	7,40000	36,28	268,47
4	113107630R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drceně tl.30 cm	M2	141,00000	133,52	18 826,32
2	113151213R 00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm Z výkresu Situace:380 Frézování po prohlídce:380*0,1	M2	418,00000	34,70	14 504,60
3	113151219R 00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm :47*3	M2	141,00000	88,53	12 482,73
5	132201214R 00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 10000m3,STROJNĚ :47*1,2	M3	56,40000	566,01	31 922,96
7	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m :58,40	M3	56,40000	14,51	818,36
8	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	56,40000	13,06	736,58
14	180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	74,00000	13,06	966,44
10	181101102R 00		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	171,00000	40,00	6 840,00
11	182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 Z výkresu Situace:74	M2	74,00000	46,44	3 436,56



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.5.1 km 3,437 40 – km 3,474 85

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	182101101R 00		Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	M2	35,00000	60,00	2 100,00
12	182301131R 00		Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	M2	74,00000	72,00	5 328,00
9	199000002R 00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	56,40000	14,51	818,36
1	919735112R 00		Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	M	25,00000	95,79	2 394,75
			Z výkresu Situace:25				
16	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	380,00000	5,00	1 900,00
1			Zemní práce				103 659,43
5			Komunikace				
23	564752111R 00		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	M2	155,10000	164,50	25 513,95
			:141*1,1				
24	564851111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	170,61000	162,55	27 732,66
			ŠDA 0/63				
			:155,1*1,1				
26	569621116R 00		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	47,00000	87,08	4 092,76
			Z výkresu Situace:47				
22	573111113R 00		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	141,00000	27,57	3 887,37
18	573231110R 00		Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	380,00000	21,77	8 272,60
20	573231110R 00	1	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	395,00000	21,77	8 599,15



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice IU449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.5.1 km 3,437 40 – km 3,474 85

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:357 Frézování po prohlídce:38				
17	577132211R 001		Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm	M2	380,00000	197,65	75 107,00
			Beton asfaltový obrusný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2				
19	577142122R 001		Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	M2	395,35000	227,48	89 934,22
			Beton asfaltový ložný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACL 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2				
			:355+47*0,05 Frézování po prohlídce:38				
21	577172225R 001		Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 8 cm	M2	141,00000	364,41	51 381,81
			Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 80 mm, plochy přes 1000 m2				
			:47*3				
25	919721211R 00		Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	M	25,00000	103,77	2 594,25
			Z výkresu Situace:25				
5	Komunikace						297 115,77
91	Doplňující práce na komunikaci						
32	40445024.AR		Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá	KUS	2,00000	1 772,32	3 544,64
			B20a:1 B21a:1				
34	404459502R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	1,00000	775,37	775,37
35	404459516R		Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	1,00000	886,15	886,15
36	404459534R		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	4,00000	77,55	310,20
37	404459540R		Víčko pr. 60	KUS	1,00000	28,81	28,81
39	562889470R		Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroflexní fólií	KUS	2,00000	553,87	1 107,74



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.5.1 km 3,437 40 - km 3,474 85

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	912291111R 00		Osazení směrového kůlu z plastických hmot	KUS	2,00000	110,77	221,54
			bílý:2				
33	914001111R 00		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	1,00000	1 107,68	1 107,68
31	914001125R 00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	2,00000	110,77	221,54
28	915711121R 00		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	M	37,00000	57,60	2 131,20
			V2b:37				
29	915719111R 00		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	37,00000	2,22	82,14
30	915791111R 00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	37,00000	2,22	82,14
27	966006133R 00		Odstranění doprav. značek, směrové kůly	KUS	2,00000	110,77	221,54
			Z výkresu Situace:2				
91	Doplňující práce na komunikaci						10 720,69
99	Staveništní přesun hmot						
41	979082213R 00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	93,00000	7,26	675,18
42	979082219R 00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	837,00000	1,45	1 213,65
			:93*9				
40	979087212R 00		Nakládání suti na dopravní prostředky	T	93,00000	5,81	540,33
43	979093111R 00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	93,00000	5,81	540,33
44	979990103R 00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	93,00000	11,61	1 079,73

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	05/A/G-OC	Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt:	SO 03	Úsek III
Rozpočet:	SO 03.5.1	km 3,437 40 - km 3,474 85

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	998222011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	123,00000	65,00	7 995,00
47	998222094R00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	123,00000	10,00	1 230,00
48	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	121,00000	80,00	9 680,00
			:117 Frézování po prohlídce:4				
49	998225194R00		Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	T	121,00000	10,00	1 210,00
			:117 Frézování po prohlídce:4				
45	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky	T	68,00000	-50,00	-3 400,00
			Vratka 50 Kč/t				
			:65 Frézování po prohlídce:3				
99			Staveništní přesun hmot				20 764,22
Celkem:							432 260,11

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.5.2 km 3,437 40 - km 3,474 85 - sanace zemní pláně**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 30 169,88 Kč**Cena celková:** 30 169,88 Kč**DPH:** 6 335,67 Kč**Cena s daní:** 36 505,55 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0.00**Náklad na měrnou jednotku:** 0.00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek IU
 Rozpočet: SO 03.5.2 km 3,437 40 – km 3,474 85 – sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	122202203R 00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 Sanace:171*1.1*0,4	M3	75,24000	18,87	1 419,78
2	122202209R 00		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 :75,2*0,3	M3	22,56000	1,45	32,71
3	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	75,24000	14,51	1 091,73
4	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	75,24000	13,06	982,63
5	199000002R 00		Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	75,24000	14,51	1 091,73
1		Zemní práce					4 618,58
5		Komunikace					
6	564861111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150 :171*1,1	M2	188,10000	66,00	12 414,60
7	564861111R 00	1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150	M2	188,10000	66,00	12 414,60
5		Komunikace					24 829,20
99		Staveništní přesun hmot					
8	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	166,00000	2,90	481,40

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.5.2 km 3,437 40 - km 3,474 85 - sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	998222094R		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	166.00000	1,45	240,70
	00						
99			Staveništní přesun hmot				722,10

Celkem: 30 169,88

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.6.1 km 3,474 85 – km 3,563 10

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 706 189,03 Kč

Cena celková: 706 189,03 Kč

DPH: 148 299,70 Kč

Cena s daní: 854 488,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.6.1 km 3,474 85 – km 3,563 10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
3	113107630R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	M2	230,00000	133,52	30 709,60
4	113151213R 00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2. bez překážek, tl.4 cm	M2	506,00000	34,70	17 558,20
			Z výkresu Situace:460 Frézování po prohlídce:460*0,1				
5	113151219R 00		Fréz.živič krytu nad 500 m2. bez překážek,tl.10 cm	M2	230,00000	88,53	20 361,90
6	132201111R 00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	M3	21,06000	609,55	12 837,12
			Vsak:27*1,3*0,6				
7	132201214R 00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 10000m3.STROJNĚ	M3	82,50000	566,01	46 695,83
			Přikop:55*(0,9+0,6)				
8	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	103,56000	14,51	1 502,66
			:82,5+21,06				
9	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	103,56000	13,06	1 352,49
13	182101101R 00		Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	M2	90,00000	60,00	5 400,00
1		Zemní práce					136 417,80
1.1		Zemní práce					
1	00572473R		Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI	KG	10,67500	170,43	1 819,34
			:427*0,025				
2	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu	M3	42,70000	36,28	1 549,16
			:427*0,1				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.6.1 km 3,474 85 – km 3,563 10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	427,00000	13,06	5 576,62
11	181101102R 00		Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním :278,3	M2	278,30000	40,00	11 132,00
12	182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 Z výkresu Situace:427	M2	427,00000	46,44	19 829,88
14	182301131R 00		Rozprostření omíčky, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	M2	427,00000	72,00	30 744,00
15	199000002R 00		Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	103,56000	14,51	1 502,66
44	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	460,00000	5,00	2 300,00
1.1	Zemní práce						74 453,66
2	Základy a zvláštní zakládání						
16	212531111R K7		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm, kraj Olomoucký	M3	21,06000	766,87	16 150,28
17	212971122R 00		Opláštění trativ.z geot.,sklon nad 1:2,5 nad 2,5 m ,(1,3+0,6)*2*27+1,3*0,6*2	M2	104,16000	35,79	3 727,89
34	69366201R		Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2 š. 200 cm PES Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení.	M2	104,16000	18,40	1 916,54
2	Základy a zvláštní zakládání						21 794,71
5	Komunikace						
25	564752111R 00		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	M2	253,00000	164,50	41 618,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.6.1 km 3,474 85 – km 3,563 10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:230*1,1				
26	564851111R		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	278,30000	162,55	45 237,67
	00		ŠDA 0/63				
			:253*1,1				
27	569621116R		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	2,50000	87,08	217,70
	00		Z výkresu Situace:10*0,25				
28	573111113R		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	230,00000	27,57	6 341,10
	00						
29	573231110R		Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	460,00000	21,77	10 014,20
	00						
30	573231110R	1	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	506,50000	21,77	11 026,51
	00						
			:460,5				
			Frézování po prohlídce:46				
31	577132211R		Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm	M2	460,00000	197,65	90 919,00
	001						
			Beton asfaltový obrusný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2				
			Z výkresu Situace:460				
32	577142122R		Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	M2	506,50000	227,48	115 218,62
	001						
			Beton asfaltový ložný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACL 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2				
			:460+10*0,05				
			Frézování po prohlídce:46				
33	577172225R		Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 8 cm	M2	230,00000	364,41	83 814,30
	001						
			Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 80 mm, plochy do 1000 m2				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.6.1 km 3,474 85 – km 3,563 10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						404 407,60
91	Doplňující práce na komunikaci						
18	40445024.AR		Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 2, HIG10letá B20a:2	KUS	2,00000	1 772,32	3 544,64
19	40445033.AR		Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 2, HIG10letá C4a:2	KUS	2,00000	1 772,32	3 544,64
20	404459502R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	4,00000	775,37	3 101,48
21	404459516R		Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	4,00000	886,15	3 544,60
22	404459534R		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	8,00000	77,55	620,40
23	404459540R		Vičko pr. 60	KUS	4,00000	28,81	115,24
24	562889470R		Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroflexní fólií	KUS	4,00000	553,87	2 215,48
35	912291111R 00		Osazení směrového kůlu z plastických hmot bílý:4	KUS	4,00000	110,77	443,08
36	914001111R 00		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	4,00000	1 107,68	4 430,72
37	914001125R 00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu Z výkresu Situace:4	KUS	4,00000	110,77	443,08
38	915711121R 00		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehluché V1a:23 V4 0,125:60	M	83,00000	57,60	4 780,80
39	915719111R 00		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	83,00000	2,22	184,26
40	915721121R 00		Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč V13:16	M2	16,00000	553,87	8 861,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MÚK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.6.1 km 3,474 85 – km 3,563 10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	915729111R 00		Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	M2	16,00000	2,22	35,52
42	915791111R 00		Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	M	83,00000	2,22	184,26
43	915791112R 00		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	16,00000	2,22	35,52
45	966006133R 00		Odstranění doprav. značek, směrové kůly	KUS	2,00000	110,77	221,54
			Z výkresu Situace:2				
91			Doplňující práce na komunikaci				36 307,18

99			Staveništní přesun hmot				
46	979082213R 00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	152,00000	7,26	1 103,52
47	979082219R 00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	1 368,00000	1,45	1 983,60
			:152*9				
48	979087212R 00		Nakládání suti na dopravní prostředky	T	152,00000	5,81	883,12
49	979093111R 00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	152,00000	5,81	883,12
50	979990103R 00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	152,00000	11,61	1 764,72
51	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	220,00000	65,00	14 300,00
52	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	220,00000	10,00	2 200,00
53	998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	161,00000	80,00	12 880,00
			.156				
			Frézování po prohlídce:5				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.6.1 km 3,474 85 – km 3,563 10

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	998225194R 00		Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km :156 Frézování po prohlídce:5	T	161,00000	10,00	1 610,00
55	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky Vratka 50 Kč/t :92 Frézování po prohlídce:4	T	96,00000	-50,00	-4 800,00
99			Staveništní přesun hmot				32 808,08

Celkem:

706 189,03

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.6.2 km 3,474 85 – km 3,563 10 - sanace zemní pláň**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 49 100,32 Kč**Cena celková:** 49 100,32 Kč**DPH:** 10 311,07 Kč**Cena s daní:** 59 411,39 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.6.2 km 3,474 85 – km 3,563 10 - sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	122202203R 00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 Sanace:278,3*1,1*0,4	M3	122,45200	18,87	2 310,67
2	122202209R 00		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 :122,5*0,3	M3	36,75000	1,45	53,29
3	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	122,45000	14,51	1 776,75
4	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	122,45000	13,06	1 599,20
5	199000002R 00		Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	122,45000	14,51	1 776,75
1		Zemní práce					7 516,66
5		Komunikace					
6	564861111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150 :278,3*1,1	M2	306,13000	66,00	20 204,58
7	564861111R 00	1	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150	M2	306,13000	66,00	20 204,58
5		Komunikace					40 409,16
99		Staveništní přesun hmot					
8	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	270,00000	2,90	783,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Uhčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.6.2 km 3,474 85 – km 3,563 10 - sanace zemní pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	270,00000	1,45	391,50
99			Staveništní přesun hmot				1 174,50

Celkem: 49 100,32

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.6.3 Obec Čelechovice na Hané**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zbotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 176 767,46 Kč**Cena celková:** 176 767,46 Kč**DPH:** 37 121,17 Kč**Cena s daní:** 213 888,63 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.6.3 Obec Čelechovice na Hané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	00572473R		Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFÍ :427*0,025	KG	10,67500	170,43	1 819,34
2	10364200R		Omice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :427*0,1	M3	42,70000	36,28	1 549,16
3	132201111R 00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ chránička:14*0,6*1	M3	8,40000	609,55	5 120,22
4	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m :8,4	M3	8,40000	14,51	121,88
5	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	8,40000	13,06	109,70
6	174101101R 00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu :8,4*0,8	M3	6,72000	247,10	1 660,51
7	180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	427,00000	13,06	5 576,62
8	181101102R 00		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním :34,1	M2	34,10000	40,00	1 364,00
9	182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 Z výkresu Situace:427	M2	427,00000	46,44	19 829,88
10	182301131R 00		Rozproštění omice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	M2	427,00000	72,00	30 744,00
11	199000002R 00		Poplatek za skládku horniny 1-4	M3	8,40000	14,51	121,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.6.3 Obec Čelechovice na Hané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	583412034R		Kamenivo drcené frakce 0/4 B :6,7*2,2*0,2	T	2,94800	570,89	1 682,98
17	58344198R		Štěrkodrtě frakce 0-63 B :6,7*2,2*0,8	T	11,79200	255,62	3 014,27
29	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	460,00000	5,00	2 300,00
1		Zemní práce					75 014,44
5		Komunikace					
15	564851112R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32 :31*1,1	M2	34,10000	103,61	3 533,10
18	59217001R		Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní	KUS	6,00000	90,33	541,98
19	59217472R		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	105,00000	101,16	10 621,80
20	59217476R		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	19,00000	94,29	1 791,51
21	59217480R		Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	KUS	4,00000	277,64	1 110,56
22	59217481R		Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	KUS	4,00000	277,64	1 110,56
23	592451124R 1		Dlažba sklad. bez fazety 20x10x6 cm přírodní :27,5*1,01	M2	27,77500	189,67	5 268,08
24	592451151R 1		Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé :3,5*1,01	M2	3,53500	444,38	1 570,88
25	596215021R 00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Z výkresu Situace:31	M2	31,00000	306,73	9 508,63



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.6.3 Obec Čelechovice na Hané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	596291111R 00		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	M	4,00000	170,43	681,72
28	9178621111 R0		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	M	138,00000	420,88	58 081,44
			Z výkresu Situace:138				
5		Komunikace					93 820,26
99		Staveništní přesun hmot					
30	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	27,00000	65,00	1 755,00
31	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	27,00000	10,00	270,00
32	998223011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	15,00000	58,05	870,75
33	998223094R 00		Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	T	15,00000	14,51	217,65
99		Staveništní přesun hmot					3 113,40
M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
12	220061164R 00		Položení trubky HDPE do výkopu	M	14,00000	255,62	3 578,68
			Z výkresu Situace:14				
13	3457114705 R		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	M	14,00000	72,94	1 021,16
			Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení.				
M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					4 599,84
M46		Zemní práce při montážích					

**Aspe**

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 5

3.6.1.8

Datum: 4.5.2017

Čas: 7:18:18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.6.3 Obec Čelechovice na Hané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	460490012R 00		Fólie výstražná z PVC. šířka 33 cm	M	14,00000	7,84	109,76
27	6739099920 34R		Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	M	14,00000	7,84	109,76
M46			Zemní práce při montážích				219,52

Celkem:**176 767,46**

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 26 020 356,09 Kč

Cena celková: 26 020 356,09 Kč

DPH: 5 464 274,78 Kč

Cena s daní: 31 484 630,87 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
46	00572473R		Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFÍ :13392*0,025	KG	334,80000	170,43	57 059,96
44	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :13392*0,1	M3	1 339,20000	36,28	48 586,18
1	112101101R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm Z výkresu Situace:6	KUS	6,00000	255,62	1 533,72
2	112101102R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm Z výkresu Situace:164	KUS	164,00000	426,05	69 872,20
3	112101103R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm Z výkresu Situace:15	KUS	15,00000	596,44	8 946,60
4	112101104R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm Z výkresu Situace:2	KUS	2,00000	766,87	1 533,74
5	112201101R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	KUS	6,00000	596,44	3 578,64
6	112201102R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	KUS	164,00000	937,27	153 712,28
7	112201103R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	KUS	15,00000	1 278,11	19 171,65
8	112201104R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	KUS	2,00000	1 448,51	2 897,02
27	113107630R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené II.30 cm	M2	8 292,00000	133,52	1 107 147,84
24	113151213R 00		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	M2	18 063,00000	34,70	626 786,10



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3536-3850:1820 3850-5180:7300 5340-6620:7150 přefrézování:52 Frézování po prohlídce:(1820+7300+7150+1040)*0,1 Sjezd:10				
25	113151218R 00		Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.9 cm	M2	1 040,00000	57,11	59 394,40
			5180-5340:1040				
26	113151219R 00		Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	M2	8 292,00000	88,53	734 090,76
			Sanace v místě frézy 40:(314+1210+1240)*3				
22	113203111R 00		Vytrhání obrub z dlažebních koslek	M	270,00000	38,17	10 305,90
			1 řádek:270				
31	1300011101R 00		Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	M3	4,80000	145,13	696,62
34	131201110R 00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	6,00000	263,98	1 583,88
			UV:6*1				
30	132201111R 00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	M3	19,80000	609,55	12 069,09
			přip:22*1,5*0,6				
28	132201214R 00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 10000m3,STROJNĚ	M3	5 717,00000	566,01	3 235 879,17
			Přikop:314*2+1210*1,9+1240*2,25				
32	151101101R 00		Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 2 m	M2	66,00000	49,43	3 262,38
			:22*1,5*2				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	151101111R 00		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	M2	66,00000	8,52	562,32
13	162301401R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	6,00000	51,12	306,72
14	162301402R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	164,00000	51,12	8 383,68
15	162301403R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	KUS	15,00000	51,12	766,80
16	162301404R 00		Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	KUS	2,00000	51,12	102,24
9	162301421R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	KUS	6,00000	85,21	511,26
10	162301422R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	KUS	164,00000	85,21	13 974,44
11	162301423R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	KUS	15,00000	85,21	1 278,15
12	162301424R 00		Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	KUS	2,00000	85,21	170,42
38	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	5 740,80000	14,51	83 299,01
			:5717+19,8+6-2				
39	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	5 740,80000	13,06	74 974,85
35	174101101R 00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	20,84000	247,10	5 149,56
			včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Na zásyp demontovaných vpustí bude užito vytěžené zeminy. přip:19,8*0,8 UV:6*0,5 UV zrušení-zemina:2*1				
18	174201201R 00		Zásyp jam po pařezech D 30 cm	KUS	6,00000	217,70	1 306,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	174201202R 00		Zásyp jam po pařezech D 50 cm	KUS	164,00000	217,70	35 702,80
20	174201203R 00		Zásyp jam po pařezech D 70 cm	KUS	15,00000	275,75	4 136,25
21	174201204R 00		Zásyp jam po pařezech D 90 cm	KUS	2,00000	170,43	340,86
45	180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	13 392,00000	13,06	174 899,52
41	181101102R 00		Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	10 033,00000	40,00	401 320,00
42	182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	M2	13 392,00000	46,44	621 924,48
			Z výkresu Situace:13392				
29	182101101R 00		Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	M2	9 226,00000	60,00	553 560,00
			:314*4+1210*3+1240*3,5				
43	182301131R 00		Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	M2	13 392,00000	72,00	964 224,00
40	199000002R 00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	5 740,80000	14,51	83 299,01
36	583412034R		Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	6,96960	570,89	3 978,87
			přip:15,84*2,2*0,2				
37	58344198R		Štěrkodrté frakce 0-63 B	T	34,47840	255,62	8 813,37
			přip:15,84*0,8*2,2				
			UV:3*2,2				
23	919735112R 00		Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	M	88,00000	95,79	8 429,52
			Z výkresu Situace:78				
			Sjezd:10				
47	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	17 372,00000	5,00	86 860,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:10+52+1820+7300+1040+7150				
48	979071122R 00		Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	M2	27,00000	72,57	1 959,39
			Bude užito zpětně na stavbě				
			:270*0,1				
17	R10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky	PRM	140,89286	-250,00	-35 223,22
			Vratka 250 Kč/prostorový metr				
			10-30:6/8				
			30-50:164/1,4				
			50-70:15/1				
			70-90:2/0,25				
1		Zemní práce					9 263 118,63
5		Komunikace					
71	564752111R 00		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	M2	9 394,00000	164,50	1 545 313,00
			Sanace:(942+3751+3847)*1,1				
72	564851111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	10 333,40000	162,55	1 679 694,17
			ŠDA 0/63				
			:9394*1,1				
74	569621116R 00		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	1 420,00000	87,08	123 653,60
			Z výkresu Situace:1420				
75	569731111R 00		Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	M2	35,00000	101,56	3 554,60
			Sjezd:35				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	573111113R 00	1	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	942,00000	27,57	25 970,94
60	573111113R 00	2	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	3 751,40000	27,57	103 426,10
70	573111113R 00		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	3 846,55000	27,57	106 049,38
50	573231110R 00	4	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	1 872,00000	21,77	40 753,44
52	573231110R 00	5	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	2 030,70000	21,77	44 208,34
			:1848,7 Frézování po prohlídce:182				
56	573231110R 00	3	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	7 300,00000	21,77	158 921,00
58	573231110R 00		Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	4 360,00000	21,77	94 917,20
			:3630 Frézování po prohlídce:730				
62	573231110R 00	1	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	1 040,00000	21,77	22 640,80
64	573231110R 00	2	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	1 144,00000	21,77	24 904,88
			:1040 Frézování po prohlídce:104				
66	573231110R 00	6	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	7 150,00000	21,77	155 655,50
68	573231110R 00	7	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	4 435,00000	21,77	96 549,95
			:3720 Frézování po prohlídce:715				
49	577132211R 001		Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm	M2	1 882,00000	197,65	371 977,30
			Beton asfaltový ohrusný s rozprostřením a zhuštěním v pruhu přes 3 m, ACO 11.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 3563-3850:1820 přefrézování:52 Sjezd:10				
51	577142122R 001		Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	M2	2 030,70000	227,48	461 943,64
			Beton asfaltový ložný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACL 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 :1820+287*2*0,05 Frézování po prohlídce:182				
63	577142122R 001	1	Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	M2	1 144,00000	227,48	260 237,12
			Beton asfaltový ložný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACL 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 :1040 Frézování po prohlídce:104				
55	577142212R 001	2	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm	M2	7 300,00000	245,00	1 788 500,00
			Beton asfaltový ohrusný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 3850-5180:7300				
61	577142212R 001	1	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm	M2	1 040,00000	245,00	254 800,00
			Beton asfaltový ohrusný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 5180-5340:1040				
65	577142212R 001		Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm	M2	7 150,00000	245,00	1 751 750,00
			Beton asfaltový ohrusný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 5340-6620:7150				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Linčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	577152123R 001		Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm Beton asfaltový ložný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACL 16, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 sanace:3630 Frézování po prohlídce:730	M2	4 360,00000	272,05	1 186 138,00
67	577152123R 001	1	Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm Beton asfaltový ložný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACL 16, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 sanace:3720 Frézování po prohlídce:715	M2	4 435,00000	272,05	1 206 541,75
53	577172225R 001	1	Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 8 cm Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 80 mm, plochy do 1000 m2 sanace:942	M2	942,00000	364,41	343 274,22
59	577172225R 001	2	Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 8 cm Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 80 mm, plochy do 1000 m2 :3630+(1330*2-146-86)*0,05	M2	3 751,40000	364,41	1 367 047,67
69	577172225R 001		Beton asfalt. ACP 22 podkladní, š. nad 3 m, tl. 8 cm Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 22, tloušťky 80 mm, plochy do 1000 m2 :3720+(1290*2-49)*0,05	M2	3 846,55000	364,41	1 401 721,29
77	58380120.AR		Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 :(940*0,1)-27	M2	67,00000	707,22	47 383,74
76	9162311 11R 001		Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, 2 řádek	M	940,00000	420,88	395 627,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude užito očištěných kostek				
			Z výkresu Situace:470*2				
73	919721211R 00		Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	M	88,00000	103,77	9 131,76
			Z výkresu Situace:78				
			Sjezd:10				
5		Komunikace					15 072 286,59
8		Trubní vedení					
96	28611260.AR		Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	KUS	22,00000	210,09	4 621,98
94	28650751R		Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 315/160 mm	KUS	5,00000	674,22	3 371,10
98	28651662.AR		Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	KUS	12,00000	80,13	961,56
100	28651705.AR		Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	KUS	2,00000	194,69	389,38
90	452112111R 00		Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	KUS	6,00000	170,43	1 022,58
92	452311141R 00		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	M3	1,20000	2 556,20	3 067,44
87	55340380R		Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	KUS	6,00000	3 309,77	19 858,62
88	55343927R		C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	KUS	6,00000	811,34	4 868,04
82	592238510R		TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	KUS	6,06000	297,55	1 803,15
84	59223856R		TBV-Q 450/195/5c skruž homí	KUS	6,06000	223,92	1 356,96
85	59223862R		TBV-Q 450/295/6a skruž středová	KUS	6,06000	266,87	1 617,23
83	5922386321 R		TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	KUS	6,06000	384,96	2 332,86
91	59223864R		TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	KUS	6,06000	217,78	1 319,75
89	592238672R		TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	KUS	6,06000	1 257,66	7 621,42
95	871313121R 00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	M	22,00000	255,62	5 623,64
97	877313123R 00		Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	KUS	12,00000	255,62	3 067,44



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
99	877353121R		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	KUS	2,00000	255,62	511,24
	00						
93	877375121R		Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	KUS	5,00000	596,44	2 982,20
	00						
80	895941111		Demontáž vpusti uliční z dílců	KUS	2,00000	1 022,49	2 044,98
	R0						
			Demontáž uličních vpustí včetně výkopu, rozebrání vpustí, přemístění do 10 m od výkopu, popř. naložení na nákladní automobil, zához jámy vhodnou zeminou, popř. šterkodrtl.				
			Z výkresu Situace:2				
81	895941311R		Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	KUS	6,00000	2 556,20	15 337,20
	00						
			Z výkresu Situace:6				
86	899102111R		Osazení poklopu s rámem do 100 kg	KUS	6,00000	511,24	3 067,44
	00						
78	899331111R		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	6,00000	4 789,32	28 735,92
	00						
			Z výkresu Situace:6				
79	899431111R		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	5,00000	4 789,32	23 946,60
	00						
			Z výkresu Situace:5				
8			Trubní vedení				139 528,73
91			Doplňující práce na komunikaci				
116	40444940AR		Značka dopr. výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le	KUS	3,00000	2 436,92	7 310,76
			A12:2				
			A22:1				
114	40444967AR		Značka uprav přednost P1 900 fóli2, HIG 10letá	KUS	2,00000	1 993,82	3 987,64
115	40444973AR		Značka uprav přednost P2 500/500 fóli1, HIG 10letá	KUS	2,00000	1 107,68	2 215,36
117	40445024AR		Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli2, HIG10letá	KUS	9,00000	1 993,82	17 944,38



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Uničovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			B1:1 B16:6 B20a:1 B21a:1				
108	40445064.AR		Značka dopr inf IS1a,2a,3a 1100/330 fóli, EG7letá IS31:1	KUS	1,00000	2 436,92	2 436,92
110	40445067.AR		Značka dopr inf IS1c,2c,3c 1350/330 fóli, EG7letá IS3c:4	KUS	4,00000	3 101,51	12 406,04
109	40445070.AR		Značka dopr inf IS1b,2b,3b 1100/500 fóli, EG7letá IS3b:2	KUS	2,00000	2 879,99	5 759,98
111	40445073.AR		Značka dopr inf IS1d,2d,3d 1350/500 fóli, EG7letá IS3d:1	KUS	1,00000	3 101,51	3 101,51
112	40445089.AR		Značka dopr inf IS 9a, 1000/1500 fóli, EG7letá	KUS	1,00000	4 209,21	4 209,21
113	40445098.AR		Značka dopr inf IS 12a, b, 1000/500 fóli, EG7letá IS12a:2 IS12b:2	KUS	4,00000	2 436,92	9 747,68
118	40445141.AR		Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá E2b:4	KUS	4,00000	1 107,68	4 430,72
120	404459502R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	25,00000	775,37	19 384,25
121	404459516R		Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	25,00000	886,15	22 153,75
122	404459534R		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	66,00000	77,55	5 118,30
123	404459540R		Vlčko pr. 60	KUS	25,00000	28,81	720,25
126	56288940R		Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem Z11g:8	KUS	8,00000	553,87	4 430,96
125	562889470R		Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroflexní fólií	KUS	120,00000	553,87	66 464,40
124	912291111R		Osazení směrového kůlu z plastických hmot	KUS	128,00000	110,77	14 178,56
	00						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bílý:120 červený:8				
119	914001111R 00		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	25,00000	1 107,68	27 692,00
107	914001125R 00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	33,00000	110,77	3 655,41
			Z výkresu Situace:33				
104	915711121R 00		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučně	M	3 035,00000	55,39	168 108,65
			V1a:1740 V2a:670 V2b:625				
105	915719111R 00		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	3 035,00000	2,22	6 737,70
106	915791111R 00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	3 035,00000	2,22	6 737,70
101	966006133R 00		Odstranění doprav. značek, směrové kůly	KUS	80,00000	44,32	3 545,60
			Z výkresu Situace:80				
102	966006211R 00		Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	31,00000	110,77	3 433,87
			Z výkresu Situace:31				
103	966006215R 00		Odstranění sloupků dopravních značek z AI pater	KUS	24,00000	110,77	2 658,48
			Z výkresu Situace:24				
91	Doplňující práce na komunikaci						428 570,08
99	Staveništní přesun hmot						
128	979082213R 00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	5 473,00000	7,26	39 733,98



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
129	979082219R 00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km :5473*9	T	49 257,00000	1,45	71 422,65
127	979087212R 00		Nakládání suti na dopravní prostředky	T	5 473,00000	5,81	31 798,13
130	979093111R 00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	5 473,00000	5,81	31 798,13
131	979990103R 00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	5 473,00000	11,61	63 541,53
134	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva :7200 Sjezd:9	T	7 209,00000	65,00	468 585,00
135	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km :7200 Sjezd:9	T	7 209,00000	10,00	72 090,00
138	998223011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	15,00000	58,05	870,75
139	998223094R 00		Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 5 km	T	15,00000	14,51	217,65
136	998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný :5530 Frézování po prohlídce:222 Sjezd:1	T	5 753,00000	80,00	460 240,00
137	998225194R 00		Přesun hmot, komunikace živičná, příplatek do 5 km :5530 Frézování po prohlídce 222 Sjezd:1	T	5 753,00000	10,00	57 530,00
140	998274101R 00		Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	T	8,00000	145,13	1 161,04



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
141	998274118R		Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	T	8,00000	1,45	11,60
	00						
142	998276101R		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	0,10000	14,51	1,45
	00						
			na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
143	998276118R		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	T	0,10000	1,45	0,15
	00						
133	R1		Výzisk za odprodej ocelových konstrukcí včetně odvozu a nakládky	T	0,24000	-5 000,00	-1 200,00
			Vratka 5 Kč/kg				
			znač:0,12				
			mříž:2*0,06				
132	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky	T	3 619,00000	-50,00	-180 950,00
			Vratka 50 Kč/t				
			:3466				
			Frézování po prohlídce:153				
99			Staveništní přesun hmot				1 116 852,06

Celkem: 26 020 356,09

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.7.2 km 3,563 10 - km 6,620 00 - sanace zemní pláně**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 1 823 047,64 Kč**Cena celková:** 1 823 047,64 Kč**DPH:** 382 840,00 Kč**Cena s daní:** 2 205 887,64 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.2 km 3,563 10 - km 6,620 00 - sanace zemní pláně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	122202203R 00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 Sanace:10333*1,1*0,4	M3	4 546,52000	18,87	85 792,83
2	122202209R 00		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 :4546,5*0,3	M3	1 363,95000	1,45	1 977,73
3	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	4 546,50000	14,51	65 969,72
4	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	4 546,50000	13,06	59 377,29
5	199000002R 00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	4 546,50000	14,51	65 969,72
1		Zemní práce					279 087,29
5		Komunikace					
6	564861111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150 :10333*1,1	M2	11 366,30000	66,00	750 175,80
7	564861111R 00	1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDA 0/150	M2	11 366,30000	66,00	750 175,80
5		Komunikace					1 500 351,60
99		Staveništní přesun hmot					
8	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	10 025,00000	2,90	29 072,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.7.2 km 3,563 10 - km 6,620 00 - sanace zemní pláně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	10 025,00000	1,45	14 536,25
99			Staveništní přesun hmot				43 608,75

Celkem: 1 823 047,64

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.7.3 Obec Kaple**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zbotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 442 315,80 Kč**Cena celková:** 442 315,80 Kč**DPH:** 92 886,32 Kč**Cena s daní:** 535 202,12 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.3 Obec Kaple

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
15	00572410R		Směs travní parková II. mímá zátěž PROFI :330*0,025	KG	8,25000	170,43	1 406,05
13	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :330*0,1	M3	33,00000	36,28	1 197,24
2	113106121R 00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Z výkresu Situace:67	M2	67,00000	53,51	3 585,17
3	113106221R 00		Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém Z výkresu Situace:28	M2	28,00000	53,51	1 498,28
1	113106231R 00		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu Z výkresu Situace:40	M2	40,00000	53,51	2 140,40
5	113201111R 00		Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových Z výkresu Situace:10	M	10,00000	63,22	632,20
4	113202111R 00		Vytrhání obrub obrubníků silničních Z výkresu Situace:320	M	320,00000	63,22	20 230,40
6	132201111R 00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ Nová obruba:198*0,45*0,2	M3	17,82000	609,55	10 862,18
7	162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	17,82000	14,51	258,57
8	171201201R 00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	17,82000	13,06	232,73
14	180402111R 00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině	M2	330,00000	11,07	3 653,10



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.3 Obec Kaple

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	1811011 02R 00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	10,00000	40,00	400,00
12	1813011 11R 00		Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	M2	330,00000	36,72	12 117,60
11	1820011 11R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	M2	330,00000	19,10	6 303,00
			Z výkresu Situace:330				
9	1990000 02R 00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	17,82000	14,51	258,57
16	9790544 41R 00		Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	M2	107,00000	34,09	3 647,63
			Bude užito zpětně na stavbě				
			:40+67				
17	9790711 21R 00		Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	M2	28,00000	34,09	954,52
			Bude užito zpětně na stavbě				
1			Zemní práce				69 377,64
5			Komunikace				
21	5648611 11R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	10,00000	66,00	660,00
			ŠDA 0/63				
20	5671221 11R 00		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	M2	20,00000	354,45	7 089,00
22	5698311 11R 00		Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm	M2	24,00000	101,58	2 437,92
			Z výkresu Situace:24				
23	5912411 11R 00		Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	M2	28,00000	630,54	17 655,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.3 Obec Kaple

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude užito očištěné kostky				
			Z výkresu Situace:28				
31	59217001R		Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní	KUS	10,00000	90,33	903,30
27	59217472R		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	361,00000	101,16	36 518,76
28	59217476R		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS	110,00000	94,29	10 371,90
29	59217480R		Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	KUS	19,00000	277,64	5 275,16
30	59217481R		Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	KUS	18,00000	277,64	4 997,52
19	592451170R		Dlažba 20x10x8 cm přírodní	M2	10,00000	218,57	2 185,70
1							
			Náhrada za poškozenou dlažbu				
25	592451210R		Dlažba 30x30x6 cm přírodní	M2	30,00000	270,96	8 128,80
1							
			Náhrada za poškozenou dlažbu				
18	596215040R		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	M2	40,00000	315,27	12 610,80
00							
			Bude užito očištěné dlažby				
			Z výkresu Situace:40				
24	596811111R		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	M2	67,00000	306,73	20 550,91
00							
			Bude užito očištěné dlažby				
			Z výkresu Situace:67				
26	9178621111		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	M	518,00000	420,88	218 015,84
R0							
			Z výkresu Situace:518				
5		Komunikace					347 400,73



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.7.3 Obec Kaple

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	899331111R 00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	2,00000	2 897,03	5 794,06
			Z výkresu Situace:2				
33	899431111R 00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	5,00000	2 897,03	14 485,15
			Z výkresu Situace:5				
8		Trubní vedení					20 279,21

99		Staveništní přesun hmot					
35	979082213R 00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	88,00000	7,26	638,88
36	979082219R 00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	792,00000	1,45	1 148,40
			:88*9				
34	979087212R 00		Nakládání suti na dopravní prostředky	T	88,00000	5,81	511,28
37	979093111R 00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	88,00000	5,81	511,28
38	979990103R 00		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	88,00000	11,61	1 021,68
39	998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	9,00000	65,00	585,00
40	998222094R 00		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	9,00000	10,00	90,00
41	998223011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	10,00000	58,05	580,50
42	998223094R 00		Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	T	10,00000	14,51	145,10
43	998224111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	T	6,00000	2,90	17,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.7.3 Obec Kaple

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	998224194R 00		Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	T	6,00000	1,45	8,70
99		Staveništní přesun hmot					5 258,22

Celkem: 442 315,80

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.8 km 6,620 00 - KÚ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 130 257,31 Kč**Cena celková:** 130 257,31 Kč**DPH:** 27 354,04 Kč**Cena s daní:** 157 611,35 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.8 km 6,620 00 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	00572473R		Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFÍ :60*0,025	KG	1,50000	170,43	255,65
2	10364200R		Omnice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu :60*0,1	M3	6,00000	36,28	217,68
3	113151213R 00		Fréz.živíč.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm Z výkresu Situace:263 Frézování po prohlídce:263*0,1	M2	289,30000	34,70	10 038,71
4	180401212R 00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	60,00000	13,06	783,60
5	182001112R 00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	M2	60,00000	46,44	2 786,40
6	182301131R 00		Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	M2	60,00000	72,00	4 320,00
22	919735111R 00		Řezání stávajícího živíčního krytu tl. do 5 cm Z výkresu Situace:25	M	25,00000	71,84	1 796,00
23	938908411R 00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	263,00000	5,00	1 315,00
1		Zemní práce					21 513,04
2		Základy a zvláštní zakládání					
7	211971122R 00		Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m :1,7*30	M2	51,00000	35,79	1 825,29
8	212532111R 00		Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm Včetně vyčištění dna rýh.	M3	0,90000	1 278,11	1 150,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Uněovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.8 km 6,620 00 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:0,1*0,3*30				
9	212571121R 00		Výplň odvodňov. travivodů kamen. drobným těženým, fr. 8/16	M3	4,50000	766,87	3 450,92
			:0,15*30				
10	212755114R 00		Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	M	30,00000	516,35	15 490,50
11	28611223.AR		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	M	30,00000	29,55	886,50
16	69310657R		Textilie GEOZEM pestrá 250g/m2 š. 200 cm	M	36,00000	22,16	797,76
			Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení				
			:1,2*30				
2			Základy a zvláštní zakládání				23 601,27
5			Komunikace				
13	569621116R 00		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem II. 10 cm	M2	9,00000	87,08	783,72
			Z výkresu Situace:9				
14	573231110R 00		Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	263,00000	21,77	5 725,51
15	577142212R 001		Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm	M2	289,00000	245,00	70 805,00
			Beton asfaltový ohrubný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2				
			Z výkresu Situace:263				
			Frézování po prohlídce:26				
21	919721211R 00		Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	M	25,00000	103,77	2 594,25
			Z výkresu Situace:25				
5			Komunikace				79 908,48



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.8 km 6,620 00 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91			Doplňující práce na komunikaci				
12	562889470R		Silniční sloupek "F" s ocelovým bodcem 900 mm, s retroreflexní fólií	KUS	2,00000	553,87	1 107,74
17	912291111R		Osazení směrového kůlu z plastických hmot	KUS	2,00000	110,77	221,54
	00		bílý:2				
18	915711121R		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehluché	M	28,00000	55,39	1 550,92
	00		V2b:28				
19	915719111R		Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	M	28,00000	2,22	62,16
	00						
20	915791111R		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	28,00000	2,22	62,16
	00						
91			Doplňující práce na komunikaci				3 004,52
99			Staveništní přesun hmot				
24	998222011R		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	2,00000	65,00	130,00
	00						
25	998222094R		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	2,00000	10,00	20,00
	00						
26	998225111R		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	T	37,00000	80,00	2 960,00
	00		:34				
			Frézování po prohlídce:3				
27	998225194R		Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km	T	37,00000	10,00	370,00
	00		:34				
			Frézování po prohlídce:3				
28	R2		Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky	T	25,00000	-50,00	-1 250,00
			Vratka 50 Kčt				



Aspe

Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: 5

3.6.1.8

Datum: 4.5.2017

Čas: 7:18:18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MÚK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.8 km 6,620 00 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
99	Staveništní přesun hmot		:23 Frézování po prohlídce:2				2 230,00

Celkem: 130 257,31

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.9.1 Náhradní výsadba, k.ú. Smržice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 322 838.09 Kč**Cena celková:** 322 838.09 Kč**DPH:** 67 796.00 Kč**Cena s daní:** 390 634.09 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0.00**Náklad na měrnou jednotku:** 0.00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.9.1 Náhradní výsadba, k.ú. Smržice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
9	08211320R		Voda pitná - vodné	M3	3,40000	143,14	486,68
11	10391100R		Kůra mulčovací VL	M3	5,60000	1 533,73	8 588,89
1	183101215R 00		Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	KUS	56,00000	143,14	8 015,84
2	184102126R 00		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2	KUS	56,00000	122,71	6 871,76
4	184202111R 00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	56,00000	51,13	2 863,28
12	184801122R 00		Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2	KUS	56,00000	102,25	5 726,00
10	184921094R 00		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	56,00000	30,67	1 717,52
7	185851111R 00		Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	M3	3,40000	122,71	417,21
8	185851119R 00		Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	13,60000	10,22	138,99
			3,4*4				
5	60850010R		Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	168,00000	173,81	29 200,08
6	608500311R		Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	168,00000	40,91	6 872,88
3	R1		Ořešák královský - Juglans regia OK 10 - 12, vk, bal	KS	56,00000	4 498,91	251 938,96
1		Zemní práce					322 838,09

Celkem:

322 838,09

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.9.2 Náhradní výsadba, k.ú. Studenec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 37 197,97 Kč**Cena celková:** 37 197,97 Kč**DPH:** 7 811,57 Kč**Cena s daní:** 45 009,54 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.9.2 Náhradní výsadba, k.ú. Studenec

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
9	08211320R		Voda pitná - vodné	M3	0,60000	143,14	85,88
11	10391100R		Kůra mulčovací VL	M3	1,00000	1 533,73	1 533,73
1	183101215R 00		Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	KUS	10,00000	143,14	1 431,40
2	184102126R 00		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2	KUS	10,00000	122,71	1 227,10
4	184202111R 00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	10,00000	51,13	511,30
12	184801122R 00		Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2	KUS	10,00000	102,25	1 022,50
10	184921094R 00		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	10,00000	30,67	306,70
7	185851111R 00		Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	M3	0,60000	122,71	73,63
8	185851119R 00		Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	2,40000	10,22	24,53
			:0,60*4				
5	60850010R		Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	30,00000	173,81	5 214,30
6	608500311R		Přílčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	30,00000	40,91	1 227,30
3	R1		Tilia sp. - Lípa OK 10 - 12, vk, bal	KS	10,00000	2 453,96	24 539,60
1		Zemní práce					37 197,97

Celkem: 37 197,97

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.9.3 Náhradní výsadba, k.ú. Čelechovice na Hané**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 724 417,35 Kč**Cena celková:** 724 417,35 Kč**DPH:** 152 127,64 Kč**Cena s daní:** 876 544,99 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.9.3 Náhradní výsadba, k.ú. Čelechovice na Hané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
12	08211320R		Voda pitná - vodné	M3	9,30000	143,14	1 331,20
14	10391100R		Kůra mulčovací VL	M3	15,50000	1 533,73	23 772,82
1	183101215R 00		Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	KUS	155,00000	143,14	22 186,70
2	184102126R 00		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2	KUS	155,00000	122,71	19 020,05
7	184202111R 00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	155,00000	51,13	7 925,15
15	184801122R 00		Ošelfování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2	KUS	155,00000	102,25	15 848,75
13	184921094R 00		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	155,00000	30,67	4 753,85
10	185851111R 00		Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	M3	9,30000	122,71	1 141,20
11	185851119R 00		Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	37,20000	10,22	380,18
			:9,3*4				
8	60850010R		Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	465,00000	173,81	80 821,65
9	608500311R		Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	465,00000	40,91	19 023,15
3	R1		Ořešák královský - Juglans regia OK 10 - 12, vk, bal	KS	45,00000	4 498,91	202 450,95
4	R2		Třešeň - Prunus avium OK 10 - 12, vk, bal	KS	90,00000	2 801,59	252 143,10
			Čelechovice:50 Kostelec:40				
5	R3		Jabloň domácí - Malus domestica OK 10 - 12, vk, bal	KS	10,00000	3 476,44	34 764,40
6	R4		Hrušeň obecná - Pyrus communis OK 10 -12, vk, bal	KS	10,00000	3 885,42	38 854,20
1			Zemní práce				724 417,35

Celkem:

724 417,35

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice**Objekt:** SO 03 Úsek III**Rozpočet:** SO 03.9.4 Náhradní výsadba, k.ú. Slatinky**Objednavatel:****Zbotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 559 593,99 Kč**Cena celková:** 559 593,99 Kč**DPH:** 117 514,74 Kč**Cena s daní:** 677 108,73 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
 Objekt: SO 03 Úsek III
 Rozpočet: SO 03.9.4 Náhradní výsadba, k.ú. Slatinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
9	08211320R		Voda pitná - vodné	M3	2,70000	143,14	386,48
11	10391100R		Kůra mulčovací VL	M3	4,40000	1 533,73	6 748,41
1	183101215R		Hloub. jámek s výměnou 50% pídy do 0,4 m3 sv.1:5	KUS	44,00000	143,14	6 298,16
	00						
2	184102126R		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2	KUS	44,00000	122,71	5 399,24
	00						
4	184202111R		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	KUS	44,00000	51,13	2 249,72
	00						
12	184801122R		Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2	KUS	44,00000	102,25	4 499,00
	00						
10	184921094R		Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	M2	44,00000	30,67	1 349,48
	00						
7	185851111R		Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	M3	2,70000	122,71	331,32
	00						
8	185851119R		Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	M3	10,80000	10,22	110,38
	00						
			1:2,7*4				
5	60850010R		Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	KUS	132,00000	173,81	22 942,92
6	608500311R		Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 60 x 6 cm	KUS	132,00000	40,91	5 400,12
3	R		Ořešák vlašský - Juglans regia OK 25 - 30, vk, bal	KS	44,00000	11 451,79	503 878,76
i		Zemní práce					559 593,99

Celkem:

559 593,99

Soupis objektů s DPH

Stavba: 05/B/G-OC - Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17

Varianta: var. 1 -

		Odbytová cena [Kč]		4 812 093,24
		OC + DPH [Kč]		5 822 632,82
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
Stavební objekty:				
150089	Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany	4 812 093,24	1 010 539,58	5 822 632,82
000	vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	396 640,98	83 294,61	479 935,59
SO201	MOST EV. Č. 449-041	4 415 452,26	927 244,97	5 342 697,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17

Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany

Rozpočet: 000 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 396 640,98 Kč

Cena celková: 396 640,98 Kč

DPH: 83 294,61 Kč

Cena s daní: 479 935,59 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 396 640,98 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: 000 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	913121111		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních IS 11a8= IP 10a.b8= B14= IS 11b12+4= IS 11c12= E 3a8= E 58= E 124= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= Celkem: I=	KUS	68,000	205,28	13 959,04
18	913121211		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 68*9*30=18 380,000 [A] Celkem: A=18 360,000 [B]	KUS	18 360,000	1,28	23 500,80
19	913221111		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B]	KUS	4,000	282,26	1 129,04
20	913221211		Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1111 2*2*9*30=1 080,000 [A] Celkem: A=1 080,000 [B]	KUS	1 080,000	1,28	1 382,40
21	913921131		Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	KUS	30,000	230,94	6 928,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: 000 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky				
			30=30,000 [A]				
			Celkem: A=30,000 [B]				
22	913921132		Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	KUS	30,000	102,64	3 079,20
			Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky				
			30=30,000 [A]				
			Celkem: A=30,000 [B]				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						49 978,68

VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	001		Geodetické práce (vytyčení stavby a inž. sítí, doměření pro RDS, zaměření skutečného provedení stavby)	SOUBOR	1,000	40 000,00	40 000,00
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce				
			'vytyčení staveniště'				
			'vytyčení inženýrských sítí'				
			'geodetické práce při provádění stavby'				
			'doměření pro RDS'				
			'zaměření skutečného provedení stavby'				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
2	002		Zkoušky materiálu a konstrukcí nezávislou zkušebnou	SOUBOR	1,000	15 293,98	15 293,98
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			'únosnost základové spáry dle požadavku PD'				
			'míra zhutnění v přechodové oblasti'				
			'pevnosti v tlaku betonů pro jednotlivé konstrukční prvky. U betonu C12/15 a nižší se zkoušky nepředepisují'				
			'přilnavost odtrhem destruktivní metodou před pokládkou izolace'				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
3	003		Zkoušky materiálu a konstrukcí zkušebnou zhotovitele	SOUBOR	1,000	17 000,00	17 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: 000 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			'únosnost základové spáry dle požadavku PD'				
			'míra zhutnění v přechodové oblasti'				
			'pevnosti v tisku betonu pro jednotlivé konstrukční prvky. U betonu C 12/15 a nižší se zkoušky nepředepisují'				
			'přilnavost odtrhem destruktivní metodou před pokládkou izolace'				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
4	004		Realizační dokumentace stavby vč. průběžné činnosti odpovědných osob	KUS	1,000	27 947,97	27 947,97
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení				
			'náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace ve stupni RDS'				
			'přepřepování výkresů výztuže dle zvyklostí zhotovitele, včetně vypracování dílenské dokumentace zábradlí, dilatačních spojů apod.'				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
5	005		Dokumentace skutečného provedení stavby	KUS	1,000	32 074,98	32 074,98
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení				
			'Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu'				
			'2x v tištěné podobě, 1x CD'				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
6	006		Vyhotovení havarijního a povodňového plánu	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			'popis postupu při hlášení, zneškodňování havárie, navržení opatření k odstranění škodlivých následků havárie'				
			'popis způsobu vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie při realizaci stavby'				
			'přílohou jsou bezpečnostní listy závadných látek'				
			'povodňový plán pro případ vyběžení vodoteče z koryta při velkých srážkách a převalových deštích'				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
7	007		Zajištění dopravního opatření	SOUBOR	1,000	21 000,00	21 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: 000 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení				
			'Náklady na projednání DIO s dotčenými orgány a organizacemi před zahájením stavby'				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
8	008		Oddělovací geometrický plán po stavbě	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
9	010		Mostní list	KUS	1,000	29 508,98	29 508,98
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
11	012		Výpočet zatížitelnosti mostu	KUS	1,000	20 514,79	20 514,79
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			'stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222 a předání dokumentace objednateli v požadované formě a požadovaném počtu'				
			'2x v tištěné podobě, 1x CD'				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
16	017		VRN-GZS	KUS	1,000	522,18	522,18
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení				
			'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu'				
			'vyhotovení a předání dokumentace VRN-GZS objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - 6x v tištěné podobě, 1xCD)				
			1=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
VRN1			Vedlejší rozpočtové náklady				216 862,88





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: 000 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	030001000		Zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 'Zhotovitel zajistí:' '- zajištění plochy zařízení staveniště včetně smluv s vlastníky' '- poplatky za připojení elektrického vedení na základní síť' '- příp. stavební povolení na zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí' '- trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště' '- stavba musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob' '- objednatel nebezpečuje zdroj elektrického proudu a vody, ubytování pracovníků zhotovitele, skládky, plochy zařízení staveniště apod.' '- vč. vybudování měřicích odběrných míst, přípravy území pro objekty zařízení staveniště a vybudování objektů' '- vč. nákladů na vybavení objektů zařízení staveniště, nákladů na spotřebované energie v rámci provozu zařízení staveniště' '- vč. tečule označení stavby 1,5x1 m dle předepsaného provedení a textovým obsahem zadavatele' '- vč. nákladů na úklid v prostorách zařízení staveniště, nákladů na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií' 'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUBOR	1,000	83 394,94	83 394,94
28	039002000		Zrušení zařízení staveniště Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 'odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek energií a jejich odvoz' 'vč. nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno' 'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUBOR	1,000	25 762,98	25 762,98
VRN3			Zařízení staveniště				109 157,92
VRN5			Finanční náklady				
29	056002000		Bankovní záruka Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka 'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu' náklady spojené zajištěním bankovních záruk1= Celkem: A=	...	1,000	20 641,50	20 641,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
Rozpočet: 000 vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	VRN5		Finanční náklady				20 641,50

Celkem: 396 640,98

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17**Objekt:** 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany**Rozpočet:** SO201 MOST EV. Č. 449-041**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 4 415 452,26 Kč**Cena celková:** 4 415 452,26 Kč**DPH:** 927 244,97 Kč**Cena s daní:** 5 342 697,23 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 4 415 452,26 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k I2.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I		Zemní práce					
40	005724700		osivo směs travní univerzál Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál 110.3×0.025 přepočtené koeficientem množství=2,758 [A] Celkem: A=2,758 [B] $B \times 0.025$ Koeficient množství=0,069 [C] Celkem: C=0,069 [D]	KG	0,069	131,51	9,07
223	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 keř za mostem u křídla 2P ve směru staničení 2,5*2,5= Celkem: A= Celkem: B=	M2	6,250	26,30	164,38
200	113107225		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm odstranění kameniva v rámci výkopu před a za mostem 54+54= Celkem: A= Celkem: B=	M2	108,000	61,42	6 633,36
201	113107246		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm přechodová oblast stávajícího mostu 57+57= Celkem: A= Celkem: B=	M2	114,000	164,38	18 739,32
202	113154333		Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	1 173,000	30,48	35 753,04



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'frézovaný materiál bude využit do nepevných ploch (krajnice) a 20% do ložné vrstvy, zbytek bude odkoupen' předpokládaná celková tl. frézování na mostě je 150mm 43*3= předpokládaná celková tl. frézování před a za mostem je 150mm (174+174)*3= Celkem: A+B= Celkem: C=				
203	11500110_R		Potrubí DN do 900 - trojnásobná obrátovost Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 převedení toku během výstavby -37*2/3= 'cena byla převzata z cen ÚRS 2016 pro potrubí DN 900' 'potrubí zůstává majetkem zhotovitele' Celkem: A= Celkem: B=	M	-24.667	3 738,61	-92 220,29
11	115001106		Převedení vody potrubím DN do 900 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 dočasně převedení toku během výstavby vč. potrubí, těsnění, montáže a demontáže 10+19+8 = Celkem: A= Celkem: B=	M	37.000	4 169,66	154 277,42
12	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 100*2=200,000 [A] Celkem: A=200,000 [B] Celkem: B=200,000 [C]	HOD	200,000	78,90	15 780,00
13	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 30=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B] Celkem: B=30,000 [C]	DEN	30,000	92,06	2 761,80
38	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	M3	22,060	167,93	3 704,54



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	12220140_R		podél křídel v šířce 0,5m10*0,5*0,2*2= v rámci terénních úprav(1,4*4*2+(28+15+18,5+4,5)*1,35)*0,2= Celkem: A+B= Celkem: C= Nákup materiálu tř.3 Nákup materiálu tř.3 'nákupy zemin v Bystrovanech - 24km' nákup materiálu pro zemní hrázky25,97= materiál pro zásypy přechodové oblasti18= zásyp před a za opěrou a kolem křídel91,451+133,046+63= obsyp a podsypy ze štěrkopísku (folie, dlažba, schodiště)16,72+39,645+53+0,52= 'cena stanovena jako obvyklá u staveb podobného typu a rozsahu' Celkem: A+B+C+D= Celkem: E=	M3	441,352	449,05	198 189,12
33	122201402		Vykopávky v zemníku na suchu v homině tř. 3 objem do 1000 m3 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 'vykopávky v zemníku' natěžení materiálu pro zemní hrázky25,97= materiál pro zásypy v přechodové oblasti18= zásyp před a za opěrou a kolem křídel91,451+133,046+63= obsyp a podsypy ze štěrkopísku (folie, dlažba, schodiště)16,72+39,645+53+0,52= Mezisoučet: A+B+C+D= vykopávky z meziskládky + omice441,352+22,06= Celkem: A+B+C+D+F= Celkem: G=	M3	904,764	62,87	56 882,51
181	124303101		Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v homině tř. 4 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 4 do 1 000 m3	M3	130,250	169,91	22 130,78



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'v rámci objektu mostu SO201 bude provedeno pouze pročištění pod mostem v délce provedení opevnění dle výkresové dokumentace.' 'Realizace mostního objektu je podmíněna realizací vyčištění koryta toku v celé délce správcem toku.' čištění koryta toku od naplavenin 125*1= výkop pro zřízení betonového prahu a vytvoření kamenného zásypu (2,5+2,5)*1,05= Celkem: A+B= Celkem: C=				
182	124303109		Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 čištění koryta toku od naplavenin 125*1,0= výkop pro zřízení betonového prahu a vytvoření kamenného zásypu (2,5+2,5)*1,05= Celkem: A+B= Celkem: C=	M3	130,250	2,57	334,74
22	131301102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 výkopy (3,5+3,5)*9,7*2,8+4*3*15= výkopy pro dlažbu a zpevnění kamennou rovinou 3,5*4*0,3+3*1,35*4*0,3= zemní hrázky 2,65*(4,3+5,5)= Celkem: A+B+C= Celkem: D=	M3	405,150	144,79	58 661,67
23	131301109		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 výkopy 405,15= Celkem: A= Celkem: B=	M3	405,150	2,57	1 041,24
24	132201291		Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	72,800	131,51	9 573,93



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. ř. 449-041 za osadou Dnbčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. ř. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hloubení výkopu pro základ mostu8*9,1= Celkem: A=				
37	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m nakoupený materiál uložený na mezikládece441,352= omice2*22,06= Celkem: A+B= Celkem: C=	M3	485,472	6,41	3 111,88
220	162301501		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m 6,25=6,250 [A] Celkem: A=6,250 [B] Celkem: B=6,250 [C]	M2	6,250	65,75	410,94
35	162701105	1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 441,352=441,352 [A] Celkem: A=441,352 [B] Celkem: B=441,352 [C]	M3	441,352	12,83	5 662,55
26	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m pročištění naplavenin130,25= odvoz zeminy na skládku z výkopů-přebytečná nevhodná zemina405,150= Celkem: A+B= Celkem: C=	M3	535,400	12,83	6 869,18
36	162701109	1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	6 178,928	1,28	7 909,03



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: I50089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
183	162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m nákup zemin v Bystrovanech - 24 km$441,352 \cdot 14 =$ Celkem: A= Celkem: B=	M3	7 495,600	1,28	9 594,37
34	167101102		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m skládka sutí Bystrovany 24km$14 \cdot 535,400 =$ Celkem: A= Celkem: B=	M3	904,764	19,24	17 407,66
29	171101111		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 'výkopávky v zemníku' natážení materiálu pro zemní hrázky$25,97 =$ materiál pro zásypy v přechodové oblasti$18 =$ zásyp před a za opěrou a kolem křídla$91,451 + 133,046 + 63 =$ obsyp a podsypy ze šléřkopísku (folie, dlažba, schodiště)$16,72 + 39,645 + 53 + 0,52 =$ Mezisoučet: A+B+C+D= výkopávky z meziskládky + omíčky$441,352 + 22,06 =$ Celkem: A+B+C+D+F= Celkem: G=	M3	18,000	131,51	2 367,18
			Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	171103101		ochanný zásyp - štěrkodrt fr. 0-32' materiál pro zásypy v přechodové oblasti 1,2*2*7,5= Celkem: A= Celkem: B= Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4 pro dočasné zatrubnění toku během výstavby 2,65*(4,3+5,5)= Celkem: A= Celkem: B=	M3	25,970	307,61	7 988,63
27	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky skládka nevhodné zeminy 535,400= Celkem: A= Celkem: B=	M3	535,400	12,83	6 869,18
28	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) skládka zeminy (objemová hmotnost 1600kg/m3) 535,400*1,6= Celkem: A= Celkem: B=	T	856,640	12,83	10 990,69
30	174101101		Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zásyp křídél vlevo - svah 25,5*2,8-0,5*1,75*2,75*3,3+11,5*2,8-0,5*1,75*2,8*1,85= zásyp křídél vpravo - svah 35*2,8-0,5*1,75*2,75*4,45+18,25*2,8-0,5*1,75*2,8*2,35= zásyp před a za opárcou 4,2*7,5*2= Celkem: A+B+C= Celkem: D=	M3	287,497	249,72	71 793,75
184	181411123		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahání lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	110,300	8,54	941,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubňany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubňany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podél křidel v šířce 0.5m10*0,5*2= v rámci terénních úprav(1,4*4*2+(28+15+18,5+4,5)*1,35)= Celkem: A+B= Celkem: C=				
42	181951101		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	M2	86.450	43,66	3 774,41
			úprava svahových kuželů a zemních hrázek3,25*(4,35+2,35)*2+4,4*(5,45+4,3)= Celkem: A= Celkem: B=				
41	182301123		Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm Rozprostření a urovnání omíčky ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm 110,3=110,300 [A] Celkem: A=110,300 [B] Celkem: B=110,300 [C]	M2	110.300	43,66	4 815,70
180	28617344_R		koleno DN 900, 45° trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační PRAGMA+ID 10 kolena 45° DN 600 2=2.000 [A] 'cena vytvořena na základě ceny obdobných výrobků použitých na stavbách' Celkem: A=2,000 [B] Celkem: B=2,000 [C]	KUS	2.000	31 940,54	63 881,08
204	28617345_R		koleno DN 900, 45° - trojnásobná obrátovost trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační PRAGMA+ID 10 kolena 45° DN 600 -2*2/3=-1,333 [A] 'cena byla převzata z ceny kolena DN 900' 'koleno potrubí zůstává majetkem zhotovitele' Celkem: A=-1,333 [B] Celkem: B=-1,333 [C]	KUS	-1.333	31 940,54	-42 576,74
14	810442111		Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 600 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační s osazením, s popř. nutným přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její ose, se začištěním seku , Js	KUS	2.000	6 312,24	12 624,48



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	179	87747041_R	trouby 800 mm jímka pro čerpání vody z výkopu 2= Celkem: A= Celkem: B= Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 900 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 800 vč. demontáže 2= 'cena byla převzata z ÚRS 2016 pro montáž a demontáž kolen na potrubí' 'neexistující položka vytvořená na základě obdobné položky ceníku' Celkem: A= Celkem: B=	KUS	2,000	790,25	1 580,50
1		Zemní práce					688 433,06
2		Zakládání					
	43	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem obetonování drenážních trub za opárou(12*2*0,05)= Celkem: A= Celkem: B=	M3	1,200	3 383,14	4 059,77
	44	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného téženého Lože pro trativody z kameniva drobného téženého ochranný obsyp pod hydroizolační folii0,76*11*2= Celkem: A= Celkem: B=	M3	16,720	806,39	13 482,84
	45	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160 odvodnění rubu opěry DN 150(2*12*1,03+0,45*2*1,05)= Celkem: A= Celkem: B=	M	25,665	111,17	2 853,18
	224	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	M3	22,800	3 501,29	79 829,41



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 základy z betonu C30/37 XF2(2,4*8,5)+4*0,6*1= Celkem: A= Celkem: B=				
186	273361116		Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 včetně provaření výztuže, odhad 160kg/m30,16*22,8= Celkem: A= Celkem: B=	T	3,648	30 604,30	111 644,49
205	274311128		Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 betonový práh na ukončení dlažby v korytě toku XF32*1,05*0,4*4,5= betonový práh pod opevněním svahu XF3(8,9+20,9+19,8+11,5)*0,5*0,8= Celkem: A+B= Celkem: C=	M3	28,220	3 432,36	96 861,20
50	274351215		Zřízení bednění stěn základových pasů Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmě (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení bednění pro základ rámu42*0,65= Celkem: A= Celkem: B=	M2	27,300	1 169,59	31 929,81
51	274351216		Odstranění bednění stěn základových pasů Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmě (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění 27.3=27,300 [A] Celkem: A=27,300 [B] Celkem: B=27,300 [C]	M2	27,300	339,08	9 256,88
46	334791114		Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	M	0,800	729,38	583,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200 chránička DN 180 pro vstup odvodnění přes opěru 2*0,4= Celkem: A= Celkem: B=				
52	451315124		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 podkladní beton pod základ C12/15 X0 59= Celkem: A=	M2	59,000	413,77	24 412,43
207	451315126		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25 podkladní beton pro schodiště 2*0,75= Celkem: A=	M2	1,500	911,17	1 366,76
53	451315134		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15 podkladní beton pro drenáž 2*12*1,45= Celkem: A= Celkem: B=	M2	34,800	586,33	20 404,28
54	452351101		Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty bednění podkladního betonu pod základy a pod drenáž 43*0,1+12*1,45*2+4*0,2*1,45= bednění podkladní betonu pod schodištěm 2*5,1= Celkem: A+B= Celkem: C=	M2	50,460	984,55	49 680,39
2		Zakládání					446 364,94
3		Svislé a kompletní konstrukce					
58	317171126		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	12,000	850,59	10 207,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu				
			kotvení římsy 2*6=				
			Celkem: A=				
			Celkem: B=				
61	317321118		Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	8,197	3 908,16	32 035,19
			Římsy ze železového betonu C 30/37				
			'beton C30/37 XF4, vč. úpravy pracovních spár'				
			římsy(0,35*11,71*2)=				
			Celkem: A=				
			Celkem: B=				
63	317353121		Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	27,580	2 445,37	67 443,30
			Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů				
			0.35*8*(0.3+0.6+0.15)*(11.8+11.8)=27,580 [A]				
			Celkem: A=27,580 [B]				
			Celkem: B=27,580 [C]				
64	317353221		Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	27,580	472,77	13 039,00
			Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů				
			27.580=27,580 [A]				
			Celkem: A=27,580 [B]				
			Celkem: B=27,580 [C]				
62	317361116		Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	1,312	30 604,30	40 152,84
			Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
			vč. provedení výztuže, odhad 160kg/m30,16*8,197=				
			Celkem: A=				
			Celkem: B=				
65	317661131		Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 15 mm	M	8,800	188,34	1 657,39
			Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky do 15 mm				
			výplň dilatačních spár 2,2*4=				
			Celkem: A=				
			Celkem: B=				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
225	334323118		Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 'beton C30/37 XF2 včetně výysu letopočtu do betonu' 2.15*2*8.5*0.39=14,255 [A] Celkem: A=14,255 [B] Celkem: B=14,255 [C]	M3	14,255	3 779,01	53 869,79
226	334323218		Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 mostní křídla (4,95+5,3+4,95+5,3)*0,5= Celkem: A= Celkem: B=	M3	10,250	4 088,42	41 906,31
70	334351112		Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton 'bednění stěn rámu' 2.71*2*9.7+1.78*2*11=91,734 [A] Celkem: A=91,734 [B] Celkem: B=91,734 [C]	M2	91,734	1 391,82	127 677,22
71	334351211		Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek 91.734=91,734 [A] Celkem: A=91,734 [B] Celkem: B=91,734 [C]	M2	91,734	378,41	34 713,06
74	334352111		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek bednění křídel 3,33*2,25*2*2+3,48*2,25*2*2= Celkem: A= Celkem: B=	M2	61,290	1 459,72	89 466,24



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75	334352211		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek 61.29=61.290 [A] Celkem: A=61.290 [B] Celkem: B=61.290 [C]	M2	61,290	378,41	23 192,75
77	334359112		Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300 pro prostup odvodnění přes opěru DN200 2*2= Celkem: A= Celkem: B=	KUS	4,000	689,65	2 758,60
69	334361216		Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505 Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků opěr 'odhad 160kg/m3, vč. provaření výztuže' 14,255*0.16=2,281 [A] Celkem: A=2,281 [B] Celkem: B=2,281 [C]	T	2,281	30 604,30	69 808,41
73	334361226		Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 'výztuž křídel odhad 180kg/m3, vč. provaření výztuže' 0.18*10.25=1,845 [A] Celkem: A=1,845 [B] Celkem: B=1,845 [C]	T	1,845	30 604,30	56 464,93
59	548792020		kotva římsy do vývrtu Kotevní technika kotvy římsy pro mostní konstrukce kotvy římsy do vývrtu 2*6=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B] Celkem: B=12,000 [C]	KUS	12,000	775,88	9 310,56
66	931992121		Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	M2	1,600	252,16	403,46



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm				
			výplň dilatačních spár filmy 0,4*4=				
			Celkem: A=				
			Celkem: B=				
67	931994132		Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	M	8,800	247,75	2 180,20
			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2				
			těsnění hlce dil. spáry říms 2,2*4=				
			Celkem: A=				
			Celkem: B=				
60	953961215		Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	48,000	289,32	13 887,36
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm				
			kotvení zábradelního svodidla 6*2*4=				
			Celkem: A=				
			Celkem: B=				
3			Svislé a kompletní konstrukce				690 173,69
4			Vodorovné konstrukce				
229	421321128		Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	M3	22,100	10 112,74	223 491,55
			Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37				
			nosná konstrukce C30/37 XF2 2,6*8,5=				
			Celkem: A=				
			Celkem: B=				
93	421351112		Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	M2	12,390	1 123,25	13 917,07
			Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové desky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bednění boku přechodového klínu 0,35*9,7*2+1,4*4= Celkem: A= Celkem: B=				
86	421351131		Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm bednění svistých stěn NK 2,6*2+0,65*10*2= Celkem: A= Celkem: B=	M2	18,200	1 216,96	22 148,67
94	421351212		Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boků přechodové desky bednění boku přechodového klínu 12,39= Celkem: A= Celkem: B=	M2	12,390	321,60	3 984,62
87	421351231		Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm 18,2=18,200 [A] Celkem: A=18,200 [B] Celkem: B=18,200 [C]	M2	18,200	362,08	6 589,86
85	421361226		Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500 deskového mostu odhad 180kg/m3, vč. provedení výztuže 0,18*22,1= Celkem: A= Celkem: B=	T	3,978	30 604,30	121 743,91
88	421955112		Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek vodorovně bednění 8,5*5,5= Celkem: A= Celkem: B=	M2	46,750	1 417,89	66 286,36
89	421955212		Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	M2	46,750	350,45	16 383,54



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek				
			46,75=46,750 [A] Celkem: A=46,750 [B] Celkem: B=46,750 [C]				
90	451477121		Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva	M2	2,910	1 504,52	4 378,15
			'žebro z drenážního polymerbetonu v úžlabí mostu' 5,7*2*0,15+4*0,5*0,6=2,910 [A] Celkem: A=2,910 [B] Celkem: B=2,910 [C]				
91	451477122		Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva	M2	2,910	1 433,44	4 171,31
			'žebro z drenážního polymerbetonu v úžlabí mostu' 5,7*2*0,15+4*0,5*0,6=2,910 [A] Celkem: A=2,910 [B] Celkem: B=2,910 [C]				
210	451576121		Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopisku tl do 200 mm Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopisku	M2	40,165	105,21	4 225,76
			ŠP podsyp tl. 100mm 39,645= ŠP podsyp pod schodištěm tl. 100mm 0,52*1= Celkem: A+B= Celkem: C=				
211	451577877		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopisku tl do 100 mm Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovně nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopisku	M2	157,200	493,40	77 562,48
			ŠP podsyp tl. 100mm 157,2= Celkem: A= Celkem: B=				
103	462512161		Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do	M3	2,250	1 400,00	3 150,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: I50089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer zához z kamene pro napojení na stávající koryto toku za betonovým prahem $(1,5+1,5)*0,75=$ Celkem: A= Celkem: B=				
188	463211111		Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnání, bez vypracování líc s vyklínováním spár a dutin úlomky z kamene opevnění svahů $(18,5*1,35+26*1,35)*0,4=$ Celkem: A= Celkem: B=	M3	24,030	1 500,00	36 045,00
105	465513157		Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2 Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 LK 20, plochy přes 10 m2 opevnění kolem křidel $(2,8+2,8+2,6+2,6*7,1*2)+(3,4+1,2+3,4+2,7)*1,35=$ schodiště $0,75*0,5*2*11=$ Celkem: A+B= Celkem: C=	M2	47,895	1 900,00	91 000,50
208	56795111R		Podklad z mezerovitěho betonu MCB Podklad z mezerovitěho betonu MCB tl. 300 mm přechodové klíny $2,5*7,5*2*2=$ 'neexistující položka vytvořená na základě obdobné položky ceníku' 'cena je převzata z ceníku ÚRS 2016 pro MCB tl. 0,3 m' Celkem: A= Celkem: B=	M2	75,000	814,04	61 053,00
106	594511111		Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	M2	157,200	1 680,00	264 096,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kámen do betonu s urovnaným lícem - dno koryta 53= opevnění svahu kamenem do betonu u křídel 2L a 1P (24+28,1)*2= Celkem: A+B= Celkem: C=				
212	599632111		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením Vyplnění spár dlažby (přidlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením XF4 157,2= Celkem: A= Celkem: B=	M2	157,200	160,70	25 262,04
98	938532111		Broušení nerovností mostovky do 2 mm Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm obrokování povrchu desky NK 8,5*5,68= Celkem: A= Celkem: B=	M2	48,280	205,36	9 914,78
95	948411111		Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží výšky do 10 m z věží ST100 podpěrná skruž pro bednění desky rámu 4,9*8,5*2,1= Celkem: A= Celkem: B=	M3	87,465	638,69	55 863,02
96	948411211		Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží výšky do 10 m z věží ST100 87,465=87,465 [A] Celkem: A=87,465 [B] Celkem: B=87,465 [C]	M3	87,465	159,67	13 965,54
97	948411911		Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží výšky do 10 m z věží ST100	M3	87,465	155,18	13 572,82



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			87.465=87,465 [A] Celkem: A=87,465 [B] Celkem: B=87,465 [C]				
4			Vodorovné konstrukce				1 138 805,98
5			Komunikace				
198	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm před a za mostem57+57= Celkem: A= Celkem: B=	M2	114,000	131,38	14 977,32
109	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm před a za mostem54+54= Celkem: A= Celkem: B=	M2	108,000	155,00	16 740,00
199	565166121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozmné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm před a za mostem57+57= Celkem: A= Celkem: B=	M2	114,000	772,87	88 107,18
206	569931132		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm 61+66=127,000 [A] Celkem: A=127,000 [B] Celkem: B=127,000 [C]	M2	127,000	26,96	3 423,92
111	573111112		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	M2	348,000	19,59	6 817,32



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: I50089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
112	573211111		spojovací postřik mezi vozovkovými vrstvami 174+174= Celkem: A= Celkem: B= Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	782,000	11,30	8 836,60
113	573411111		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 spojovací postřik mezi vozovkovými vrstvami(174+43+174)*2= Celkem: A= Celkem: B= Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	M2	3,045	105,21	320,36
190	577144121		Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 0,80 kg/m2 mezi římsou a vozovkou 0,13*(11,71+11,71)= Celkem: A= Celkem: B= Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	397,000	342,70	136 051,90
116	577145122		Asfaltový beton vrstva ohrusně ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm ohrusná vrstva 177+43+177= Celkem: A= Celkem: B= Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	391,000	314,55	122 989,05
117	578133232		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm ložní vrstva 174+43+174= Celkem: A= Celkem: B= Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	43,000	2 406,68	103 487,24
			Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osaden Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			na mostě 43= Celkem: A= Celkem: B=				501 750,89
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
118	628611102		Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B ochranný nátěr NK a okapničky NK (0,43+0,25)*2*4,9= Celkem: A= Celkem: B=	M2	6,664	439,66	2 929,89
119	628611131		Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4) ochranný nátěr říms - odrazný proužek (11,71*2*0,45)= Celkem: A= Celkem: B=	M2	10,539	267,26	2 816,65
120	632664111		Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační pečetící vrstva 49*2= Celkem: A= Celkem: B=	M2	98,000	326,16	31 963,68
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				37 710,22
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
228	111631500		lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg Výrobky asfaltové izolační a závlkové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg	T	0,051	63 794,88	3 253,54



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
171	62832134_R		0.051=0,051 [A] Celkem: A=0,051 [B] Celkem: B=0,051 [C] pás léžký asfaltovaný	M2	89,321	221,27	19 764,06
			30,07+47,6=77,670 [A] 'odstranění obchodního označení nebo názvu, cena na základě srovnatelných položek uvedených v ceníku' Celkem: A=77,670 [B] B * 1,15Koeficient množství=89,321 [C] Celkem: C=89,321 [D]				
222	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	M2	47,600	112,08	5 335,01
			výměra z ACADu 5,6*8,5= Celkem: A= Celkem: B=				
221	711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	M2	30,070	127,89	3 845,65
			výměra z ACADu (1,55+1,55)*9,7= Celkem: A= Celkem: B=				
169	71133138_R		Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny a AL vložkou Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny a AL vložkou	M2	8,892	104,87	932,50
			izolace pod římsou 5,7*0,78*2= 'včetně materiálu a montáže' 'položka vytvořená z obsahové blízké položky v ceníku jejím doplněním o nezbytné související práce nebo materiály' 'cena vytvořena na základě ceny obdobných výrobků použitých na stavbách' Celkem: A= Celkem: B=				
172	71141100_R		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za horka nátěrem asfaltovým včetně materiálu Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za horka nátěrem asfaltovým včetně materiálu	M2	144,560	38,80	5 608,93



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			$2 \times ALN \ 2' (2' (9,3+9) + (4,2+4,25+2,2+4,45) \cdot 0,5 + (1,45'2') \cdot 9,7) = 2,000 \ [A]$ 'vč. materiálu a montáže' 'položka vytvořená z obsahově blízké položky v ceníku jejím doplněním o nezbytné související práce nebo materiály' 'cena vytvořena na základě ceny obdobných výrobků použitých na stavbách' Celkem: A=2,000 [B] Celkem: B=2,000 [C]				
167	711412002		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým $1 \times ALP$ $9,7'2,75'2+5,6'8,5+3,4'2,8'2'2+3,5'2,8'2'2=178,230 \ [A]$ Celkem: A=178,230 [B] Celkem: B=178,230 [C]	M2	178,230	38,80	6 915,32
166	71147105_R		Provedení vodorovné izolace proti vodě termoplasty folií z odlehčeného PE Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m PE těsnící folie za rubem opěry, provedení vč. materiálu $2,75'2'7,5=$ 'vč. materiálu a montáže' 'položka vytvořená z obsahově blízké položky v ceníku jejím doplněním o nezbytné související práce nebo materiály' 'cena vytvořena na základě ceny obdobných výrobků použitých na stavbách' Celkem: A= Celkem: B=	M2	41,250	227,01	9 364,16
173	919726124		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 800 g/m2 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost přes 500 do 800 g/m2 ochrana izolace na základech, opěrách, nosné konstrukci a křídlech $178,23=$ pro ochranu hydroizolační folie za opěrami $7,5'2,75'2=$ Celkem: A+B= Celkem: C=	M2	219,480	99,14	21 759,25
174	931994171		Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním	M	102,000	265,81	27 112,62



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
711			asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní Těsnění pracovní spáry na rubu nosné konstrukce a křidel 24+24= Těsnění pracovní spáry základu 27+27= Celkem: A+B= Celkem: C=				
			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				103 891,04
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
127	451476121		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva podmazání patních plechů zábradlí (6+6)*0,28*0,42= Celkem: A= Celkem: B=	M2	1,411	1 990,98	2 809,27
213	451476122		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm každá další vrstva podmazání patních plechů zábradlí - druhá vrstva (6+6)*0,28*0,42= Celkem: A= Celkem: B=	M2	1,411	1 746,73	2 464,64
135	592174100		obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25 36=36,000 [A] Celkem: A=36,000 [B] Celkem: B=36,000 [C]	KUS	36,000	69,69	2 508,84
133	592174650		obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25 8=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B] Celkem: B=8,000 [C]	KUS	8,000	78,11	624,88
144	711131811		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	M2	65,100	78,90	5 136,39



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
145	711131821		odstranění stávající izolace mostovky 9,3*7= Celkem: A= Celkem: B= Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	M2	71,200	78,90	5 617,68
130	91112111R		odstranění izolace na rubu opěr 9,7*3,5*2+2*1,65= Celkem: A= Celkem: B= Montáž zábradelního svodidla ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	28,000	1 315,05	36 821,40
215	91133111R		14+14=28,000 [A] 'odstranění obchodního označení nebo názvu, cena na základě srovnatelných položek uvedených v ceníku' Celkem: A=28,000 [B] Celkem: B=28,000 [C] Svodidlo ocelové jednostranné se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zabíraním úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/N2 jednostranné nutná délka svodidla před a za mostem 4*12= 'odstranění obchodního označení nebo názvu, cena na základě srovnatelných položek uvedených v ceníku' Celkem: A= Celkem: B=	M	48,000	1 512,31	72 590,88
193	911331412		Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m na začátku a na konci. vč. PKO (8+8)*2= Celkem: A= Celkem: B=	M	32,000	2 209,29	70 697,28
214	91133412R		Svodidlo ocelové zábradelní kotvené do filmsy s výplní ze svislých tyčí Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do filmsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 ZSNH4/H2 s výplní ze svislých tyčí	M	28,000	7 364,29	206 200,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. PKO 14+14= 'odstranění obchodního označení nebo názvu, cena na základě srovnatelných položek uvedených v ceníku' Celkem: A= Celkem: B=				
139	914112111		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	KUS	4,000	1 652,34	6 609,36
			tabulka s ev. č. mostu 2= tabulka s označením toku 2= Celkem: A+B= Celkem: C=				
132	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky z betonu C30/37 XF44*2= Celkem: A= Celkem: B=	M	8,000	276,17	2 209,36
134	916231212		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého z betonu C30/37 XF4, pro ukončení odláždění kolem křídel a kolem schodiště 36= Celkem: A= Celkem: B=	M	36,000	249,86	8 994,96
136	919112213		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	M	114,220	46,02	5 256,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
137	931627111		kolem obrub 2*11,71= v šířce mostu mezi obrubami 2*9,7= napojení starého a nového asfaltu 2*9,7= v ose vozovky 52= Celkem: A+B+C+D= Celkem: E= Úprava dilatační spáry izolační zálivkou asfaltem	KG	102,780	58,44	6 006,46
143	931998112		Úprava dilatační spáry konstrukci z prostého nebo železobetonu asfaltová úprava izolační zálivkou asfaltem za horka nebo studena včetně tvarování, osazení a svařování plechu 'spotřeba 0,9kg na 1m' podél říms 2*11,7*0,9= napojení starý a nový asfalt 2*9,7*0,9= napojení vozovkových krytů - most X silnice 2*9,7*0,9= v ose vozovky 52*0,9= Celkem: A+B+C+D= Celkem: E= Těsnění prostupů trubky odvodnění DN 50 izolací mostovky bitumenovým tmelem Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem trubky odvodnění DN 50 těsnění kolem trubičky odvodnění 2= Celkem: A= Celkem: B=	KUS	2,000	59,36	118,72
140	936941121_ R		Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu - včetně materiálu Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu trubička odvodnění izolace 2= 'položka vytvořená z obsahově blízké položky v ceníku jejím doplněním o nezbytné související práce nebo materiály' 'cena vytvořena na základě ceny obdobných výrobků použitých na stavbách' Celkem: A= Celkem: B=	KUS	2,000	2 126,51	4 253,02
141	936941131		Chránička odvodňovače D 63 mm Odvodňovač izolace mostovky chránička odvodňovače průměru 63 mm	M	1,000	317,08	317,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
195	938121111		0,5*2=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem: B=1,000 [C] Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel vegetační pás mezi vozovkou a římsou+v délce úprevy 1*2*52= Celkem: A= Celkem: B=	M2	104,000	65,75	6 838,00
197	961051111		Bourání mostních základů z ŽB Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu základ + opěra. odhadnuté rozměry 3,52*2*9,75= Celkem: A= Celkem: B=	M3	68,640	2 566,00	176 130,24
150	96105111R		Bourání mostních říms z ŽB Bourání mostních říms z ŽB odhad rozměrů 0,42*2*11,71= 'neexistující položka vytvořená na základě obdobné položky ceníku' Celkem: A= Celkem: B=	M3	9,836	2 566,00	25 239,18
152	963051111		Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu odhad rozměrů 6,9*9,75*0,3= Celkem: A= Celkem: B=	M3	20,183	2 700,00	54 494,10
196	966005311		Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního	M	38,500	375,00	14 437,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ostranění svodidla včetně nábehů 2*19,25= Celkem: A= Celkem: B=				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				716 375,76
99			Přesuny hmot a suti				
155	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 'vč. naložení suti' 'frézovaný materiál bude využit do nepevněných ploch a 20% do ložné vrstvy' odvoz vybouraného železobetonu (20,183+9,836+68,64)*2,6= odvoz svodidel na nejbližší sběrný dvůr - odkoupeno zhotovitelem a prodáno za obvyklou cenu 38,5*0,01= odvoz podsypu pod vozovkou (108*0,2+114*0,3)*1,8= odvoz vybourané izolace (65,1+71,2)*0,02= odvoz dřevních hmot 6,25*0,1*1,0= Celkem: A+B+C+D+E= Celkem: F=	T	360,689	12,83	4 627,64
156	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km příplatek za dalších 20 km do Držovic 360,689*20= Celkem: A= Celkem: B=	T	7 213,780	1,28	9 233,64
157	997013802		Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového kusy >0,5m, 2600kg/m3 (68,64+9,836+20,183)*2,6= Celkem: A= Celkem: B=	T	256,513	64,15	16 455,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17
 Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany
 Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
227	997013811		Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného keř u křídla 2P6,25*0,1*1= Celkem: A= Celkem: B=	T	0,625	26,30	16,44
159	997211111		Svislá doprava suti na v 3,5 m Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m vybouraná suť - základy + dřívky opěr 146,2*2,5= Celkem: A=	T	365,500	2,57	939,34
160	997211119		Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m 365,5=365,500 [A] Celkem: A=365,500 [B] Celkem: B=365,500 [C]	T	365,500	1,28	467,84
163	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 'frézovaný materiál bude využit do nebezpečných ploch (krajnice) a 20% do ložné vrstvy, zbytek bude odkoupen' odvoz vybourané izolace (65,1+71,2)*0,02= Celkem: A= Celkem: B=	T	2,726	197,26	537,73
164	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	T	100,440	12,83	1 288,65



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Slavba: 05/B/G-OC Most ev. č. 449-041 za osadou Dubčany k 12.4.17

Objekt: 150089 Most ev. č. 449-041 za osadu Dubčany

Rozpočet: SO201 MOST EV. Č. 449-041

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'1800kg/m3' podsyp pod vozovkou $((108)*0,2+(114)*0,3)*1,8=$ Celkem: A= Celkem: B=				
99		Přesuny hmot a suti					33 566,59
998		Přesun hmot					
165	998212111		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonově nebo ocelově v do 20 m Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	T	455,028	128,30	58 380,09
998		Přesun hmot					58 380,09
Celkem:							4 415 452,26

Soupis objektů s DPH

Stavba: 05/C/G-OC - MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE

Varianta: ZŘ -

		Odbytová cena [Kč]		2 951 535,31
		OC + DPH [Kč]		3 571 357,72
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
Stavební objekty:				
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	205 243,01	43 101,03	248 344,04
I	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	205 243,01	43 101,03	248 344,04
101	DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	92 119,39	19 345,07	111 464,46
I	DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	92 119,39	19 345,07	111 464,46
201	REKONSTRUKCE MOSTU	2 654 172,91	557 376,31	3 211 549,22
I	REKONSTRUKCE MOSTU	2 654 172,91	557 376,31	3 211 549,22

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE**Objekt:** 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Rozpočet:** 1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 205 243,01 Kč**Cena celková:** 205 243,01 Kč**DPH:** 43 101,03 Kč**Cena s daní:** 248 344,04 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
 Objekt: 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
 Rozpočet: 1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ON			Ostatní náklady				
1	004111010R		Průzkumné práce	SOUBOR	1,000	19 000,00	19 000,00
			Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Cena položky je stanovena procentní sazbou 1% z celkových nákladů na výstavbu.				
8	005211030R		Dočasná dopravní opatření	SOUBOR	1,000	10 000,00	10 000,00
			Náklady na projednání DIO s dotčenými orgány a organizacemi před zahájením stavby. Cena položky je stanovena dle standardních nákladů na tento úkon, u tohoto druhu stavby.				
9	01250		POJIŠTĚNÍ PRAC ZHOTOV A OBJEDNATELE	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
			Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.				
10	01400		POPLATKY	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
			Za užívání veřejných ploch a prostranství na parcelách ve vlastnictví obce (deponia zeminy, meziskládky).				
11	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,000	26 666,65	26 666,65
			Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. Prověření kvality betonu nosné konstrukce, odtrhové zkoušky izolací apod., zkoušky materiálů a konstrukcí nezávislou zkušebnou.				
12	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	5 800,00	5 800,00
			Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
13	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	10 700,00	10 700,00
			Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
14	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
			Zahrnuje náklady zhotovitele na vyhotovení mostního listu.				
15	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00
			Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace ve stupni RDS -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
 Objekt: 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
 Rozpočet: I VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	02946		přepřepování výkresů výztuže dle zvyklostí zhotovitele, včetně vypracování dílenské dokumentace zábradlí, dilatačních spojů apod.	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
18	R00001		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KS	1,000	5 000,00	5 000,00
			Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat.				
			Zahrnuje náklady zhotovitele na vyhotovení povodňového a havarijního plánu. Cena položky je stanovena dle standardních nákladů na tento úkon, u tohoto druhu stavby.				
ON		Ostatní náklady					115 166,65
VN		Vedlejší náklady					
2	00511 R		Geodetické práce	SOUBOR	1,000	12 000,00	12 000,00
			Geodetické práce - vytyčení staveniště, hranic parcel a pod. Cena položky je stanovena dle standardních nákladů na tento úkon, u tohoto druhu stavby.				
3	005111010R		Zaměření před výstavbou (síli, pozemku...)	SOUBOR	1,000	6 666,67	6 666,67
			Zaměření před výstavbou: přenesení poloh síli, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí. Cena položky je stanovena dle standardních nákladů na tento úkon, u toto druhu stavby.				
4	005111020R		Vytyčení stavby	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00
			Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Cena položky je stanovena dle standardních nákladů na tento úkon, u tohoto druhu stavby.				
5	005121010R		Výbudování zařízení staveniště	SOUBOR	1,000	30 000,00	30 000,00
			Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Celková cena zařízení staveniště je asi 2,5 % ze základních nákladů rozpočtových stavby (sazba je stanovena jako běžná u staveb podobného rozsahu).				
6	005121020R		Provoz zařízení staveniště	SOUBOR	1,000	10 199,84	10 199,84
			Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
Objekt: 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	005121030R		na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Celková cena zařízení staveniště je asi 2,5 % ze základních nákladů rozpočtových stavby (sazba je stanovena jako běžná u staveb podobného rozsahu). Odstranění zařízení staveniště	SOUBOR	1,000	10 000,00	10 000,00
16	02945		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Celková cena zařízení staveniště je asi 2,5 % ze základních nákladů rozpočtových stavby (sazba je stanovena jako běžná u staveb podobného rozsahu). OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	12 709,85	12 709,85
VN		Vedlejší náklady					90 076,36

Celkem:

205 243,01

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE**Objekt:** 101 DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**Rozpočet:** 1 DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 92 119,39 Kč**Cena celková:** 92 119,39 Kč**DPH:** 19 345,07 Kč**Cena s daní:** 111 464,46 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	05/C/G-OC	MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
Objekt:	101	DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Rozpočet:	1	DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

[illegible]

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE**Objekt:** 201 REKONSTRUKCE MOSTU**Rozpočet:** 1 REKONSTRUKCE MOSTU**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 2 654 172,91 Kč**Cena celková:** 2 654 172,91 Kč**DPH:** 557 376,31 Kč**Cena s daní:** 3 211 549,22 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
 Objekt: 201 REKONSTRUKCE MOSTU
 Rozpočet: 1 REKONSTRUKCE MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 125,4585+26,16	M3	151,619	19,24	2 917,14
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU 1 : 311,34125-98,7118=212,629 [A] 96 : 201,4908=201,491 [B] Celkem: A+B=414,120 [C]	T	414,120	15,40	6 377,45
3	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM dlaždice 30/30 : (20+17,3)*0,5*1,8*0,05+4,5*4*0,5*0,05	M3	2,129	133,33	283,79
4	113327		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM kufr stav.jáma : (7,8*13,5-4,2*11-2,5*2,5*0,5)*0,25=13,994 [A] silnice : 0,6*(2,2+1,8)*0,5*0,25+0,6*(15+17)*0,5*0,25=2,700 [B] MK : 1,5*(16,5+15,5)*0,5*0,25+12,3*0,7*0,5*0,25+5,6*5,6*0,5*0,25=10,996 [C] chodník : 2,1285/0,05*0,15=6,385 [D] objížďka : 130,5/2*0,15=9,788 [E] Celkem: A+B+C+D+E=43,883 [F]	M3	43,864	102,67	4 503,52
5	113337		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM kufr silnice,MK : 27,69/0,25*0,2=22,152 [A] objížďka : 130,5/2*0,15=9,788 [B] Celkem: A+B=31,940 [C]	M3	31,940	929,05	29 673,86
6	113377		ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM 2*3*0,2	M3	1,200	133,33	160,00
7	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM silnice,MK : 15,7+4+4,9+17,3	M	41,900	46,00	1 927,40
8	113554		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM vozovka : 15,7+3+2,6+5,9+3,1+9+4+2,8+4,9+17,3=68,300 [A] chodník : 4+1,6+15,2=20,800 [B] Celkem: A+B=89,100 [C]	M	89,100	46,00	4 098,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
 Objekt: 201 REKONSTRUKCE MOSTU
 Rozpočet: 1 REKONSTRUKCE MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	113727		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM $26 \times (4+4,6) \times 0,5 \times 0,1 + 18,6 \times (3,9+3,4) \times 0,5 \times 0,1 = 17,969$ [A] $17,3 \times (3,4+5,8) \times 0,5 \times 0,1 + 5,2 \times (15,4+19,2) \times 0,1 + 5 \times 5 \times 0,5 \times 0,1 + 0,6 \times 10 \times 0,5 \times 0,1 = 27,500$ [B] dlažba z kostek $-2 \times 3 \times 0,1 = -0,600$ [C] Celkem: $A+B+C=44,869$ [D]	M3	44,869	929,05	41 685,54
10	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 15*3	HOD	45,000	79,99	3 599,55
11	11523		PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 1,0M pod deskou potrubím: 20	M	20,000	2 199,02	43 980,40
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY most : $(2,5+8,5) \times 0,5 \times 8 \times 0,15 = 6,600$ [A] objížďka : $6,5 \times (5,5+10) \times 0,5 \times 0,15 = 7,556$ [B] Celkem: $A+B=14,156$ [C]	M3	14,156	172,00	2 434,83
13	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II objížďka : $(21 \times 4,5 \times 0,5 + 6 \times 6 \times 0,5) \times 0,3 = 19,575$ [A]	M3	19,575	174,00	3 406,05
14	131837		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM jáma : $(4,6+6,8) \times 0,5 \times 2,3 \times (14,4+1,8 \times 2 + 0,6 \times 2 + 1,15) = 266,788$ [A] odpočet starý most : $-4,2 \times 17 \times (2,4-0,15) = -160,650$ [B] prohloubení šachty : $3 \times 4,6 \times 0,5 + 3 \times 4,6 \times 0,9 = 19,320$ [C] Celkem: $A+B+C=125,458$ [D]	M3	125,459	174,00	21 829,87
15	136837		VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II ODVOZ DO 16KM odstranění nánosů ze dna : $3 \times 0,4 \times 16,4 = 19,680$ [A] rýha na převedení vody : $0,6 \times 0,6 \times 16 = 6,480$ [B] Celkem: $A+B=26,160$ [C]	M3	26,160	174,00	4 551,84
16	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM po objížďce : 19,575	M3	19,575	660,00	12 919,50
17	17810		ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT potrubí pro převedení vody : $0,6 \times 0,6 \times 18$	M3	6,480	450,00	2 916,00
18	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	94,375	45,00	4 246,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
 Objekt: 201 REKONSTRUKCE MOSTU
 Rozpočet: 1 REKONSTRUKCE MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	18241		most : $(2,5+8,5)*0,5*8=44,000$ [A] objížďka : $6,5*(5,5+10)*0,5=50,375$ [B] Celkem: $A+B=94,375$ [C] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 94,375	M2	94,375	15,00	1 415,63
1		Zemní práce					192 927,85
2		Základy a zvláštní zakládání					
20	27157		POLŠTĚŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pod šachty : $2,4*4,8*0,1*2=2,304$ [A] pod desku : $5,2*(14,4-0,3*2)*0,1=7,176$ [B] Celkem: $A+B=9,480$ [C]	M3	9,480	877,28	8 316,61
21	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) základ deska potrubí : $4,2*13,8*0,1+3,6*14,4*0,2=16,164$ [A] šachty : $2,4*4,8*0,1*2+1,8*4,2*0,3*2=6,840$ [B] Celkem: $A+B=23,004$ [C]	M3	23,004	5 314,62	122 257,52
22	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 kozlíky : 0,15	T	0,150	30 937,30	4 640,60
23	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ KY49 100/100/8 : 1,0417	T	1,042	30 356,31	31 622,17
2		Základy a zvláštní zakládání					166 836,90
3		Svislé a kompletní konstrukce					
24	311325		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) 01 : $(1,8*4,2-1,2*3,6)*2,3-0,8*0,8*3,14*0,3*2-0,75*0,75*3,14*0,3*2=5,186$ [A] 02 : $(1,8*4,2-1,2*3,6)*2,1-0,8*0,8*3,14*0,3*2-0,75*0,75*0,3=5,429$ [B] Celkem: $A+B=10,615$ [C]	M3	10,615	12 040,55	127 810,44
3		Svislé a kompletní konstrukce					127 810,44



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
 Objekt: 201 REKONSTRUKCE MOSTU
 Rozpočet: I REKONSTRUKCE MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
25	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 01,02 : 1,8*4,2*0,2*2-0,8*0,8*0,2*2*(1,1*1,1-0,8*0,8)*0,3*2	M3	3,110	15 420,45	47 957,60
26	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 01,02 oR8 : 0,3308+0,3308/2,05*2,3	T	0,702	30 937,30	21 716,13
27	421366		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTĚ 01,02 KY49 100/100/8 : 0,947+0,947/2,05*2,3	T	2,009	30 356,31	61 000,70
28	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 pod dlažbu šachty : 1,2*3,8*0,2*2	M3	1,728	2 159,99	3 732,46
29	451522		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 chodník : 42,57*0,15	M3	6,386	1 226,66	7 832,84
30	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dno šachet : 1,2*3,6*0,2*2	M3	1,728	8 500,00	14 688,00
31	465921		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO chodník : (20+17,3)*0,5*1,8+4*4,5*0,5	M2	42,570	506,67	21 568,94
4			Vodorovné konstrukce				178 496,67
5			Komunikace				
32	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM sillnice : 0,6*2,2*(15+17)*0,5*0,8+13,5*7,8=116,220 [A] MK : 1,5*(17+16)*0,5+5*5*0,5=37,250 [B] Celkem: A+B=153,470 [C]	M2	153,470	230,00	35 298,10
33	56320		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU obsyp potrubí : (4,6+6,9)*0,5*2,4*(18+0,6*2+1,2)=281,520 [A] odpočet zákl.deska : -3,6*0,2*14,4=-10,368 [B] šachty 01,02 : -1,8*4,2*(2,55+2,8)=-40,446 [C] potrubí : -0,8*0,8*3,14*14,4*2=-57,876 [D] Celkem: A+B+C+D=172,830 [E]	M3	172,830	690,93	119 413,43



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
 Objekt: 201 REKONSTRUKCE MOSTU
 Rozpočet: 1 REKONSTRUKCE MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	56325		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 250MM silnice : $12 \cdot 1,6 + 14 \cdot 1,2 + 2 \cdot 2 \cdot 1,2 = 38,640$ [A] silnice, MK : $(28 + 27) \cdot 0,5 \cdot 1,6 + 9 \cdot 0,5 = 48,500$ [B] Celkem: $A + B = 87,140$ [C]	M2	87,140	195,61	17 045,46
35	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM objížďka kufr 2x : $(21 \cdot 4,5 \cdot 0,5 + 6 \cdot 6 \cdot 0,5) \cdot 2$	M2	130,500	123,46	16 111,53
36	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 153,47	M2	153,470	19,86	3 047,91
37	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 364,73*2	M2	729,460	11,47	8 366,91
38	572441		JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM objížďka : $130,5/2$	M2	65,250	26,53	1 731,08
39	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM silnice : $26 \cdot (4 + 4,6) \cdot 0,5 + 18,6 \cdot (3,9 + 3,4) \cdot 0,5 + 17,3 \cdot (3,4 + 5,8) \cdot 0,5 = 259,270$ [A] MK : $(15,4 + 19,2) \cdot 0,5 \cdot 5,2 + 5 \cdot 5 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 10 \cdot 0,5 = 105,460$ [B] Celkem: $A + B = 364,730$ [C]	M2	364,730	363,04	132 411,58
40	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 153,47	M2	153,470	560,21	85 975,43
41	574I54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM 364,73	M2	364,730	369,59	134 800,56
5		Komunikace					554 201,99
711		Izolace proti vodě					
42	711311		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	208,059	37,76	7 856,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
 Objekt: 201 REKONSTRUKCE MOSTU
 Rozpočet: 1 REKONSTRUKCE MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			01,02 dno,strop : 2,1*4,5*2+1,8*4,2*2-1,1*1,1*2=31,600 [A] stěny : (1,8+4,2)*2*(2,8+2,55)-(0,8*0,8*4+0,75*0,75*3)*3,14=50,863 [B] komínky : 1,1*4*0,3*2=2,640 [C] trubusy : (1,6*3,14-1)*2*14,4+1,5*3,14*3*0,5=122,956 [D] Celkem: A+B+C+D=208,059 [E]				
43	711312		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY Celkem: 208,059=208,059 [A]	M2	208,059	474,94	98 815,54
44	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ Celkem: 208,059=208,059 [A]	M2	208,059	71,17	14 807,56
711		Izolace proti vodě					121 479,41
8		Trubní vedení					
45	86733		CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 150MM přeložení a vyvážení kabelů VO : 12=12,000 [A] NN : 9=9,000 [B] Celkem: A+B=21,000 [C]	M	21,000	3 100,00	65 100,00
46	86734		CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 200MM metalický kabel CETIN vyvážení a přeložení : 11	M	11,000	3 550,00	39 050,00
47	899111		POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ 01,02 : 1+1	KUS	2,000	9 454,03	18 908,06
48	89915		STUPADLA (A POD) 01,02 : 7+8	KUS	15,000	222,23	3 333,45
8		Trubní vedení					126 391,51
91		Doplňující práce na komunikaci					
49	91743		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN KRAJNÍKŮ sinice,MK : 15,7+4+4,9+17,3	M	41,900	533,33	22 346,53
50	91771		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	89,100	400,00	35 640,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
 Objekt: 201 REKONSTRUKCE MOSTU
 Rozpočet: 1 REKONSTRUKCE MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	918372		silnice, MK : 15,7+3+2,6+5,9+3,1+9+4+2,8+4,9+17,3=68,300 [A] chodník : 4+1,6+15,2=20,800 [B] Celkem: A+B=89,100 [C] PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM trouby DN1200 s patkou : 15*2	M	30,000	26 628,57	798 857,10
52	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zálivky : 198,7	M	198,700	60,01	11 923,99
53	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM konce silnice : 7,8+5,7+4,6+10,5=28,600 [A] konce MK : 4,9=4,900 [B] Celkem: A+B=33,500 [C]	M	33,500	79,99	2 679,67
54	919115		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM výkopy : 2,2+26,5+0,6+9,2+14	M	52,500	140,00	7 350,00
55	919143		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM potrubí D120 šachta vtok : 1,5*3,14=4,710 [A] výtok : 1,5*3,14*2=9,420 [B] Celkem: A+B=14,130 [C]	M	14,130	968,13	13 679,68
91			Doplňující práce na komunikaci				892 476,97
93			Dokončovací práce inženýrských staveb				
56	931317		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2 přídlažba : 17,3+4,9+2,8+4+4,7+9+3,1+5,9+2,6+3+15,7=73,000 [A] konce : 5,8+10,5+4,6+10,3+7,8+5,2=44,200 [B] stýč.spára silnice : 27+37,5=64,500 [C] MK : 17=17,000 [D] Celkem: A+B+C+D=196,700 [E]	M	198,700	142,67	28 348,53
93			Dokončovací práce inženýrských staveb				28 348,53
96			Bourání konstrukcí				
57	966137		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	15,840	2 052,80	32 516,35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	05/C/G-OC MOST EV.Č. 449-048 V OBCI SLATINICE
Objekt:	201 REKONSTRUKCE MOSTU
Rozpočet:	1 REKONSTRUKCE MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dno koryta : 3*0,3*16,4+0,6*0,6*3				
58	966157		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	46,968	2 566,00	120 519,89
			opěry : (17,6+3)*2*0,6*1,9				
59	966167		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	38,988	2 800,00	109 166,40
			mostovka monolit : 9,3*4,2*0,3=11,718 [A]				
			trámy : 0,3*0,4*3*6+0,6*0,4*9,3*2=6,624 [B]				
			prafa část : (0,15+0,4)*(3,4+5)*4,2=19,404 [C]				
			věnce : 0,15*0,6*(3,4+3,5)*2=1,242 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=36,986 [E]				
60	966372		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM	M	1,500	2 000,00	3 000,00
			na vtoku : 1,5				
96		Bourání konstrukcí					265 202,64
Celkem:							2 654 172,91

Soupis objektů s DPH

Stavba: 05/D/G-OC - MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE

Varianta: ZŘ -

		Odbytová cena [Kč]		10 007 983,87
		OC + DPH [Kč]		12 109 660,49
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
Stavební objekty:				
000	Vedlejší a ostatní náklady	364 158,64	76 473,31	440 631,95
000	Vedlejší a ostatní náklady	364 158,64	76 473,31	440 631,95
SO 110	Objížďkové trasy	76 979,98	16 165,80	93 145,78
SO 110	Objížďkové trasy	76 979,98	16 165,80	93 145,78
SO 201	Most ev.č. 449-050	8 658 744,09	1 818 336,26	10 477 080,35
SO 201	Most ev.č. 449-050	8 658 744,09	1 818 336,26	10 477 080,35
SO 401	Přeložka veřejného osvětlení	105 029,75	22 056,25	127 086,00
SO 401	Přeložka veřejného osvětlení	105 029,75	22 056,25	127 086,00
SO 501	Přeložka NTL plynovodu	803 071,41	168 645,00	971 716,41
SO 501	Přeložka NTL plynovodu	803 071,41	168 645,00	971 716,41

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE**Objekt:** 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** Správa silnic Olomouckého kraje**Zhotovitel dokumentace:** Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 364 158,64 Kč**Cena celková:** 364 158,64 Kč**DPH:** 76 473,31 Kč**Cena s daní:** 440 631,95 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 364 158,64 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01110		ÚROKY Z ÚVĚŘŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek, pojištění díla dle podmínek zadávací dokumentace a další	KPL	1,000000	22 000,00	22 000,00
2	014102		Cenová soustava : vlastní POPLATKY ZA SKLÁDKU vybourané konstrukce Cenová soustava : vlastní dle pol. 113138 - kryt vozovek s asfaltem : 1,37*2,2=3,014000 [A] dle pol. 113338 - podklady vozovek s asfaltem : 47,19*2,2=103,818000 [B] dle pol. 113728 - frézování vozovek : 31,32*2,2=68,904000 [C] dle pol. 131938 - hloubení jam : 221,7*2,0=443,400000 [D] dle pol. 132838 - hloubení rýh : 27,6*2,0=55,200000 [E] dle pol. 966138 - konstrukce z kamene na MC : 134*2,3=308,200000 [F] dle pol. 966168 - konstrukce ze ŽB : 76,65*2,5=197,125000 [G] dle pol. 97817 - mostní izolace : 129,6*0,005=0,849000 [H] dle pol. 122738 - odkopávky : 373,75*2,0=747,500000 [I] dle pol. 96642 - betonové prefabrikáty - propustek : 2,5*12*2,5=75,000000 [J] dle pol. 966184 - oc. konstrukce lávky : 3,72=3,720000 [K] dle pol. 9112A3 - oc.zábradlí : 1,6=1,600000 [L] dle pol. 967114 - bet.dílce lávky : 3,42*2,5=8,550000 [M] dle pol. 969271 - potrubí : 80,0*1,5=120,000000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=2 136,660000 [O]	T	2 136,680000	12,83	27 413,60
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Cenová soustava : vlastní	KS	1,000000	38 489,97	38 489,97
4	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY pro inženýrské sítě (SO401, SO402) profil HEA 500 - celk hmotnost 2,5t včetně montáže a demontáže včetně panelové rovinaniny pro uložení lávky Cenová soustava : vlastní 0,3*16=4,800000 [A]	M2	4,800000	6 500,00	31 200,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KS	1,000000	25 000,00	25 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02940		Cenová soustava : vlastní OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE výrobné technická dokumentace zhotovitele	KS	1,000000	12 829,99	12 829,99
7	029412		Cenová soustava : vlastní OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000000	13 000,00	13 000,00
8	02943		Cenová soustava : vlastní OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KS	1,000000	20 000,00	20 000,00
9	02944		Cenová soustava : vlastní OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KS	1,000000	12 829,99	12 829,99
10	02946		Cenová soustava : vlastní OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE pasportizace stavebního stavu domů v okolí budoucího staveniště před zahájením stavebních prací	KS	1,000000	7 126,29	7 126,29
11	02950		Cenová soustava : vlastní OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1. hlavní mostní prohlídka	KS	1,000000	27 500,00	27 500,00
12	029611		Cenová soustava : vlastní OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR náklady na autorský dozor	HOD	120,000000	427,24	51 268,80
13	02991		Cenová soustava : vlastní OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000000	17 000,00	17 000,00
14	03100		Cenová soustava : vlastní ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000000	58 500,00	58 500,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						364 158,64



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	05/D/G-OC	MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
Objekt:	000	Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	000	Vedlejší a ostatní náklady

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							364 158,64

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE**Objekt:** SO 110 Objížd'kové trasy**Rozpočet:** SO 110 Objížd'kové trasy

Objednavatel: Správa silnic Olomouckého kraje
Zhotovitel dokumentace: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 76 979,98 Kč**Cena celková:** 76 979,98 Kč**DPH:** 16 165,80 Kč**Cena s daní:** 93 145,78 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	05/D/G-OC	MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
Objekt:	SO 110	Objížďkové trasy
Rozpočet:	SO 110	Objížďkové trasy

[illegible]

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 449-050**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č. 449-050**Objednavatel:** Správa silnic Olomouckého kraje**Zhotovitel dokumentace:** Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 8 658 744,09 Kč**Cena celková:** 8 658 744,09 Kč**DPH:** 1 818 336,26 Kč**Cena s daní:** 10 477 080,35 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 118,77**Náklad na měrnou jednotku:** 72 903,46 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM lávka-chodník : 12*1,9*0,06=1,368000 [A] Celkem: A=1,368000 [B] viz výkr.č. 2 - Demolice původního mostu	M3	1,370000	1 218,85	1 669,82
2	113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM most : 97*0,12=11,640000 [A] před mostem : 43*0,45=19,350000 [B] za mostem : 36*0,45=16,200000 [C] Celkem: A+B+C=47,190000 [D] viz výkr.č. 2 - Demolice původního mostu	M3	47,190000	893,97	42 186,44
3	113521		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM odvoz na meziskládku - určeno k opětovnému použití levá římsa op1 9,7+7,3=17,000000 [A] levá římsa op2 12,3=12,300000 [B] u jámy pro výkop SO501 8=8,000000 [D] Celkem: A+B+D=37,300000 [E] viz výkr.č. 2 - Demolice původního mostu	M	37,300000	57,73	2 153,33
4	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM most : 97*0,16=15,520000 [A] před mostem : 43*0,2=8,600000 [B] za mostem : 36*0,2=7,200000 [C] Celkem: A+B+C=31,320000 [D] viz výkr.č. 2 - Demolice původního mostu	M3	31,320000	893,97	27 999,14
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM sejmuta ornice tloušťky 200mm	M3	15,700000	163,84	2 572,29



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	122738		u plotu 12*1=12,000000 [A] levý břeh 14*2,5=35,000000 [B] pravý břeh 9*3,5=31,500000 [C] tloušťka omíčky 0,2m=0,200000 [D] Celkem: (A+B+C)*D=15,700000 [E] viz výkr.č. 2 - Demolice původního mostu ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odkopání a odvoz násypu pro pilotážní plošiny	M3	373,750000	166,00	62 042,50
7	131938		373,75=373,750000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM opěra 1: 4,5*17=76,500000 [A] opěra 2: 4,2*15=63,000000 [B] opěr zed : 4,4*4=17,600000 [C] koryto pod mostem: 3*12=36,000000 [D] výkopy pro dlažbu napovod straně: 2,6*11=28,600000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=221,700000 [F] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM pro beton prahy : 9,1+8,5=17,600000 [B] pro beton patky : 2ks*0,4m(šířka)*0,5m(výška)*25m(dl.)=10,000000 [A] Celkem: B+A=27,600000 [C]	M3	221,700000	286,88	63 601,30
8	132838		viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM pro beton prahy : 9,1+8,5=17,600000 [B] pro beton patky : 2ks*0,4m(šířka)*0,5m(výška)*25m(dl.)=10,000000 [A] Celkem: B+A=27,600000 [C]	M3	27,600000	286,88	7 917,89
9	17180		viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp pro vrtnou plošinu: L 11,5=11,500000 [A] š 13=13,000000 [B] h 2,5=2,500000 [C] Celkem: A*B*C=373,750000 [D] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M3	373,750000	567,47	212 091,91
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	21,600000	899,25	19 423,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	17581		v přechodové oblasti za rubem opěr zpětný zásyp přech obl za opěrami $A \cdot L \cdot 2 \text{opěry} = 0,9 \cdot 12 \cdot 2 = 21,600000$ [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ochranný zásyp z nezamrzavého materiálu (např. ŠP) za op1: $1,42 \cdot 12 = 17,040000$ [A] za op2: $1,26 \cdot 12 = 15,120000$ [B] drenáž potrubí: $0,05 \cdot (18,6 + 12) = 1,430000$ [C] Celkem: $A + B + C = 33,590000$ [D]	M3	33,590000	750,94	25 224,07
12	18222		viz výkr. č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M u plotu op1: $12 = 12,000000$ [A] u plotu op2: $20 = 20,000000$ [B] Celkem: $A + B = 32,000000$ [C]	M2	32,000000	44,90	1 436,80
13	18241		viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM na březích na povodní straně mostu u plotů u plotu op1: $12 = 12,000000$ [A] u plotu op2: $20 = 20,000000$ [B] Celkem: $A + B = 32,000000$ [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M2	32,000000	8,34	266,88
I		Zemní práce					468 586,17
2		Základy					
14	21264		TRAT[VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM drenáž ze rubem opěr DN 150, včetně obsypu vhodným materiálem včetně podkladního betonu	M	28,600000	401,91	11 494,63



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	21361		OP1 : 16,6=16,600000 [A] OP2 : 12,0=12,000000 [B] Celkem: A+B=28,800000 [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE ochrana HDPE fólie v přechodové oblasti (2 vrstvy geotextilie)	M2	124,730000	36,08	4 500,26
16	224324		2*(1,4*16,6+1,5*12,0)=82,480000 [A] 1,3*(17,0+15,5)=42,250000 [B] Celkem: A+B=124,730000 [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	74,540000	3 500,00	260 890,00
17	224365		14 ks pilot DN 750, dl. 10,0m : 14*10,0*3,14*0,75/2=61,818750 [A] 2 ks pilot DN 900, dl. 10,0m : 2*10,0*3,14*0,90/2=12,717000 [B] Celkem: A+B=74,535750 [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 cca 170 kg/m3 74,54*0,17=12,671800 [A]	T	12,670000	31 395,20	397 777,18
18	22594		viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ HEB240 - spojované (trvalé záporové pažení opěrné zdi na povodní straně opěry 1) - osazené do předem zhotoveného vrtu 8,0m*8ks*83,2kg/m/1000=5,324800 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 9 - Opěrná tížná zeď	T	5,320000	74 200,00	394 744,00
19	22595A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) trvalé záporové pažení opěrné zdi na povodní straně opěry 1 7ks*2,5m(výška pažení)*1m(osová vzdál HEB240)=17,500000 [A]	M2	17,500000	1 329,93	23 273,78
20	22694		viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 9 - Opěrná tížná zeď ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ HEB240 - spojované (dočasné záporové pažení výkopových jam) - vibrované do	T	11,650000	51 454,57	599 445,74



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zeminy včetně odstranění čerpání této položky dle skutečného rozsahu použití - závisí na nutnosti rozsahu zajištění stav. jam dle reálného stavu - čerpání položky schvaluje objednatel 7,0*20*83,2/1000=11,648000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez				
21	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	41,800000	1 329,93	55 591,07
			dočasně záporové pažení výkopových jam včetně odstranění čerpání této položky dle skutečného rozsahu použití - závisí na nutnosti rozsahu zajištění stav. jam dle reálného stavu - čerpání položky schvaluje objednatel 19ks*2,2m(výška pažení)*1m(osové vzdál HEB240)=41,800000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez				
22	23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	290,000000	2 950,00	855 500,00
			štětové stěny vibrované čerpání této položky dle skutečného rozsahu použití - závisí na nutnosti rozsahu zajištění stav. jam dle reálného stavu - čerpání položky schvaluje objednatel pro stavební jámy mostu: 26,0*7,0=182,000000 [A] pro startovací jámu plynovodu SO501: 18,0*6,0=108,000000 [B] Celkem: A+B=290,000000 [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez				
23	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	290,000000	495,00	143 550,00
			položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku čerpání této položky dle skutečného rozsahu použití - závisí na nutnosti rozsahu zajištění stav. jam dle reálného stavu - čerpání položky schvaluje objednatel viz pol. 23217A				
24	264216		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM	M	38,400000	2 482,24	95 318,02
			60% vrtů v tř. II 0,6*8ks*8m=38,400000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 9 - Opěrná tížná zeď				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	264230		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 800MM 60% vrtů v tř. II délka pilot 10,0*14 + hluché vrtání (7*2,2+7*2,15)=170,450000 [A] 0,6*A=102,270000 [B] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M	102,270000	3 866,72	395 449,45
26	264241		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM 60% vrtů v tř. II délka pilot 10,0*2 + hluché vrtání (2,2+2,15)=24,350000 [A] 0,6*A=14,610000 [B] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M	14,610000	5 251,19	76 719,89
27	264316		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 400MM 40% vrtů v tř. III 0,4*8ks*8m=25,600000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 9 - Opěrná tížná zeď	M	25,600000	3 297,55	84 417,28
28	264330		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 800MM 40% vrtů v tř. III délka pilot 10,0*14 + hluché vrtání (7*2,2+7*2,15)=170,450000 [A] 0,4*A=66,180000 [B] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M	66,180000	4 640,07	316 359,97
29	264341		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM 40% vrtů v tř. III délka pilot 10,0*2 + hluché vrtání (2,2+2,15)=24,350000 [A] 0,4*A=9,740000 [B] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M	9,740000	5 820,35	56 690,21
2		Základy					3 771 721,48
3		Svislé konstrukce					
30	317125		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) lícni prefabrikáty	M3	1,130000	50 360,30	56 907,14



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně výztuže, tmelení spár PŘ : 0,09*12,5=1,125000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez				
31	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY LR+PŘ+KŘ(DLA : 22+12*4=38,000000 [A] 6,5 kg/1ks : 38*6,5=247,000000 [B] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	KG	247,000000	116,19	28 698,93
32	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) včetně bednění, úpravy dilatačních spár LR : 0,67*11,3=7,571000 [A] PŘ : 0,16*12,8+2,2*0,25=2,598000 [B] L křídlo : 1,2*0,2*2,3=0,552000 [C] Ř na opěrné zdi : 1,9*0,2=0,380000 [D] sokl před OP1 : 0,6*0,7*1,7=0,714000 [E] sokl pod zábradlím : 0,1*2,5=0,250000 [F] sokl pod nábr. římsou : 1,4*0,3=0,420000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=12,485000 [H] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M3	12,480000	13 151,23	164 127,35
33	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 160 kg/m3 12,48*0,16=1,996800 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	T	2,000000	29 786,99	59 573,98
34	327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) tížná opěrná nábrežní zeď - C20/25n-XF3 2,4*1,66+3,6*1,66=9,960000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M3	9,960000	7 510,98	74 809,36
35	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 včetně bednění, podpěrné konstrukce (skruž), opatření izolace proti zemní vlhkosti	M3	115,000000	11 443,65	1 316 019,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	389365		stojky + křídla : 45,6=45,600000 [A] příčel : 69,4=69,400000 [B] Celkem: A+B=115,000000 [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	19,570000	29 786,99	582 931,39
3		Svislé konstrukce	stojky+křídla - 140 kg/m3 : 45,60*0,14=6,384000 [A] příčel 190 kg/m3 : 69,40*0,19=13,186000 [B] Celkem: A+B=19,570000 [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez				2 283 067,90
4		Vodorovné konstrukce					
37	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 19,23*0,25+17,62*0,25=8,212500 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M3	9,210000	4 710,75	43 386,01
38	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 140 kg/m3 0,14*9,21=1,289400 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	T	1,290000	29 786,99	38 425,22
39	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pro opěry OP1+OP2 : 3,1+2,8=5,900000 [A] podkladní beton přechodových desek : 1,8+1,7=3,500000 [B] podkladní beton drenáží za opěrami : 1,5+0,9=2,400000 [C] podkladní beton soklu s chráničkami a pod zábradlím : 0,1+0,1=0,200000 [D] Celkem: A+B+C+D=12,000000 [E] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M3	12,000000	3 317,82	39 813,84
40	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podklad pod dlažbu z lom. kamene : pod mostem : 9,6=9,600000 [A] za mostem - povodní strana : 1,7+1,4+1,4+0,5+0,7=5,700000 [B] Celkem: A+B=15,300000 [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M3	15,300000	4 093,77	62 634,68
41	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M3	45,570000	6 250,00	284 812,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	467314		tl. 0,3 - celková rozvinutá plocha 151,9 m : 151,9*0,3=45,570000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 opěrná patka 2*0,3*25,0=15,000000 [A] příčný betonový práh : 9,10+8,50=17,600000 [B] Celkem: A+B=32,600000 [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M3	32,600000	4 093,77	133 456,90
4		Vodorovné konstrukce					602 529,15
5		Komunikace					
43	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM 47,0+38,0=85,000000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M2	85,000000	210,00	17 850,00
44	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD fr. 0-32, tl 180 mm 47,0+38,0=85,000000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M2	85,000000	182,19	15 486,15
45	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 47,0+38,0=85,000000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M2	85,000000	19,12	1 625,20
46	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 47,0+38,0=85,000000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M2	261,100000	12,32	3 216,75
47	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY vyztužení vozovky v přechodové oblasti 3 vrstvami geomříží proti vzniku trhlin ve vozovce dilatací integrovaného mostu. (47,0+38,0)*3=255,000000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M2	255,000000	96,22	24 536,10
48	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	176,000000	194,90	34 302,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	574C46		47,0+38,0+91,0=176,000000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	85,000000	182,81	15 538,85
50	574E88		47,0+38,0=85,000000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	85,000000	347,80	29 563,00
51	575C43		47,0+38,0=85,000000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	85,000000	1 324,32	112 567,20
52	582606		47,0+38,0=85,000000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM BEZ LOŽE	M2	25,000000	450,00	11 250,00
53	587206		chodník u op1 (povodní strana), který bude pořízen těžkovou údržbovou technikou Povodí Moravy. Nutné barevné odlišení od ostatní dlažby. Tloušťka 100mm nutná kvůli vysokému zatížení dlažby výše uvedenými mechanismy. Viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	32,500000	320,75	10 424,38
			Viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys				
5		Komunikace					276 360,03
7		Přidružená stavební výroba					
54	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY nátěr Alp+ 2xNa	M2	129,820000	36,36	4 720,26



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ruby opěr a křídel : $31,35+27,72=59,070000$ [A] líce opěr e křídel : $4,2+6,3+5,0+3,2=18,700000$ [B] horní povrch OP1 : $3,0=3,000000$ [C] horní povrch přech.desek + boky PD : $36,85+7,1=43,950000$ [D] sokl s chráničkami : $2,8=2,800000$ [E] sokl na záporovém pažení : $2,3=2,300000$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=129,820000$ [G] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez				
55	711337		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLII těsnicí vrstva v přechodové oblasti za rubem opěr HDPE folie v přechodové oblasti : u OP1 : $1,5*16,6=24,900000$ [A] u OP2 : $1,4*12,0=16,800000$ [B] Celkem: $A+B=41,700000$ [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M2	41,700000	401,36	16 736,71
56	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY izolace NAIP (včetně nátěru povrchu podkladu penetračně adhezním nátěrem) $11,13*11,0=122,430000$ [A] $(14,75+12,5)*0,9=24,525000$ [B] Celkem: $A+B=146,955000$ [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M2	146,960000	471,28	69 259,31
57	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou $23,6+8,5+0,9=33,000000$ [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M2	33,000000	205,56	6 783,48
7	Přidružená stavební výroba						97 499,76
8	Potrubí						
58	81457		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM výměna stávající trouby dešťové kanalizace u opěry 2 - tato položka bude čerpána pouze po odsouhlasení objednatelem	M	6,000000	1 852,50	11 115,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	81458		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM výměna stávající trouby dešťové kanalizace u opěry 2 - tato položka bude čerpána pouze po odsouhlasení objednatelem	M	6,000000	2 311,18	13 867,08
60	81471		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM dočasné zatrubnění potoka (pod násypem pro vrtání pilot) 5 ks *16,0=80,000000 [A]	M	80,000000	1 886,78	150 942,40
61	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chráničky v římсах v levé římse : 3*12,0=36,000000 [A] v soklu za op1: 3*2,0=6,000000 [B] Celkem: A+B=42,000000 [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M	42,000000	105,76	4 441,92
8		Potrubí					180 366,40
9		Ostatní konstrukce a práce					
62	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího zábradlí, zábradlí z lávky bude předáno vlastníku - obci Smržice Lávka pro pěší - levé+pravé : 12,0+15,5=27,500000 [A] Most - levé+pravé : 12+14=26,000000 [B] Celkem: A+B=53,500000 [C]	M	53,500000	898,10	48 048,35
63	9112B1		Viz výkres č. 2 - Demolice původního mostu ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ na levé římse a na soklu musí být zábradlí rozebiratelné a sloupky odnímatelné LŘ : 15,2=15,200000 [A] PŘ : 15,3=15,300000 [B] sokl : 2,9=2,900000 [C] přehrazení u elektroměru : 2,0=2,000000 [D] Celkem: A+B+C+D=35,400000 [E] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys	M	35,400000	4 900,00	173 460,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
64	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000000	1 608,21	3 216,42
65	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM LŘ OP1 : 17,0=17,000000 [A] LŘ OP2 : 12,3=12,300000 [B] výkop plynu štělovnice : 8,0=8,000000 [C] Celkem: A+B+C=37,300000 [D] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M	37,300000	346,41	12 921,09
66	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM spára v rubu rámové stojky -OP1+OP2 : 10,3+9,6=19,900000 [A] na zač. a konci úpravy vozovky : 12,7+9,5=22,200000 [B] Celkem: A+B=42,100000 [C] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M	42,100000	57,73	2 430,43
67	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 spára ve vozovce nad rubem rámové stojky- OP1+OP2 : 10,3+9,6=19,900000 [A] na zač. a konci úpravy vozovky : 12,7+9,5=22,200000 [B] podél řims (beton/asfalt) : 2*14=28,000000 [D] Celkem: A+B+D=70,100000 [E] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	M	70,100000	92,38	6 475,84
68	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI 2*2=4,000000 [A] viz výkr.č. 3 - Nový most - půdorys a č. 4 - Nový most - podélný a příčný řez	KUS	4,000000	300,67	1 202,68
69	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM krajní opěry+vnitřní stěna+dlažba v korytě pod mostem střední stěna : 55,25=55,250000 [A] OP1 : 28,0+4,0=32,000000 [B] OP3 : 28,75=28,750000 [C] dlažba v korytě (2.mostní pole): 13*4*0,35=18,200000 [D] Celkem: A+B+C+D=134,200000 [E] viz výkres č. 2 - Demolice původního mostu	M3	134,200000	2 650,00	355 630,00
70	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	78,850000	3 100,00	244 435,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			základ střední stěny : 26,0=26,000000 [A] základ opěry : 16,2=16,200000 [B] pravá část op1 : 4,0=4,000000 [C] NK vlevo : 10,6=10,600000 [D] NK vpravo : 4,7=4,700000 [E] příčnický : 5,2=5,200000 [F] pravá část střední stěny : 8,5=8,500000 [H] mostní římsy: 3,65=3,650000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I=78,850000 [J] viz výkres č. 2 - Demolice původního mostu				
71	966184		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM ocelová nosná konstrukce lávky pro pěši (2xHEB 300)- demontovat a odvézt vlastníkově - obci Smržice povodňový hlásič nepoškodit , odmontovat a předat vlastníkově - obci Smržice (jedná se o černou stavbu) HEB300 2*12*0,155=3,720000 [A] povodňový hlásič: 0,5 t=0,500000 [B] Celkem: A+B=4,220000 [C] viz výkres č. 2 - Demolice původního mostu	T	4,220000	850,00	3 587,00
72	96642		BOURÁNÍ PROPUSTŮ A KANÁLŮ Z PREFABRIK RÁMŮ SVĚTLOSTI 200/150 Cenová soustava : vlastní jednotková cena převzata z položky 96641 2015_OTSKP, neboť v expertní ceně pro položku 96642 2015_OTSKP je chyba viz výkres č. 2 - Demolice původního mostu	M	12,000000	1 283,00	15 396,00
73	967114		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 5KM lávka pro pěši - mostovkové prefabrikované betonové panely demontovat a odvézt vlastníkově - obci Smržice (var. odvoz na skládku) 0,15*1,9*12=3,420000 [A] viz výkres č. 2 - Demolice původního mostu	M3	3,420000	2 000,00	6 840,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
Objekt: SO 201 Most ev.č. 449-050
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 449-050

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74	969271		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ odstranění dočasněho zatrubnění potoka, včetně odvozu na skládku	M	80,000000	1 000,00	80 000,00
75	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE pole č1 Beneš : (2*2+2,5)*11,5=74,750000 [A] pole č2 trámy : 55,0=55,000000 [B] Celkem: A+B=129,750000 [C] viz výkres č. 2 - Demolice původního mostu	M2	129,750000	192,45	24 970,39
9	Ostatní konstrukce a práce						978 613,20

Celkem:

8 658 744,09

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE**Objekt:** SO 401 Přeložka veřejného osvětlení**Rozpočet:** SO 401 Přeložka veřejného osvětlení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 105 029,75 Kč**Cena celková:** 105 029,75 Kč**DPH:** 22 056,25 Kč**Cena s daní:** 127 086,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 105 029,75 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
 Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M			Elektromontáže				
1	210100003		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ² Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm ² 'dle situace'24=	KUS	24,000000	121,88	2 925,12
2	210101233		Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16 mm ² Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací typ SVCZ 1 až 5 kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm ²	KUS	1,000000	962,25	962,25
3	210220022		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě 'dle situace'52+51= 'Celkem: '103=	M	103,000000	15,40	1 586,20
4	210810013		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm ² uložených volně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm ²	M	103,000000	15,40	1 586,20
5	210901015		Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm ² volně uložených Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených volně AYKY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm ²	M	43,000000	15,40	662,20
6	341110760		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ² Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 10 RE TP-KK-134/01	M	103,000000	112,90	11 628,70
7	341123160		kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm ² Kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 750 V s PVC izolací a PVC pláštěm AYKY, TP PRAKAB 01/03 AYKY-J 4x16 RE	M	43,000000	61,58	2 647,94
10	354360230		spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm	KUS	1,000000	570,93	570,93



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
 Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Soubory kabelové silové a sdělovací teplem smršťované přímé spojky do 1kV pro nestíněné a nepancéřované plastové kabely soupravy pro lisovací konektory 91ah-22s 4 x 16 - 50mm 'dle situace'1= 'Celkem: '1=				
11	354410730		drát průměr 10 mm FeZn	KG	63.963000	39,77	2 543,81
			Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m 'dle situace'103*0.621= 'Celkem: '63.963=				
27	PM		Přidružený materiál	%	3,000000	175,98	527,94
			Přidružený materiál				
28	PPV		Podíl přidružených výkonů	%	1,000000	253,19	253,19
			Podíl přidružených výkonů				
21-M		Elektromontáže					25 894,48
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
8	345713520		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouploškové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09063 63 mm Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení. 'dle TZ'52=	M	52,000000	37,21	1 934,92
9	345713560		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09120 Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouploškové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09120 120 mm Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení. 'dle TZ'20=	M	20,000000	69,28	1 385,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
 Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	460010022		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice 'dle situace'(51+52)*0.001= 'Celkem: '0.103=	KM	0,103000	30 791,98	3 171,57
13	460030039		Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do plsku spáry nezalitě Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z plskového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě 'dle situace'(52+51)*0.8=	M2	82,400000	94,94	7 823,06
14	460202153		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnaní kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3 'dle situace'102=	M	102,000000	114,19	11 647,38
15	460421012		Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 30 cm Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z pisku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté cihlami, šířky lože přes 15 do 30 cm 'dle situace'52+51= 'Celkem: '103=	M	103,000000	50,04	5 154,12
16	460490012		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm 'dle situace'52+51= 'Celkem: '103=	M	103,000000	10,26	1 056,78
17	460510095		Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 15 cm Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	M	189,000000	12,83	2 424,87



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
 Rozpočet: SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	460510203		'dle situace'52+51+23*2+20+20= 'Celkem: '189= Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2 Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem do rýhy, bez výkopových prací neasfaltované, typ TK 2 (23x18,5/13x13 cm) 'dle TZ'1*5=	M	5,000000	446,48	2 232,40
19	460560153		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3 'dle situace'52+51= 'Celkem: '103=	M	103,000000	71,85	7 400,55
20	460600061		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km 'dle situace bet.základy'2*2= 'Celkem: '4=	T	4,000000	62,87	251,48
21	460620013		Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 'dle situace'103*0,8= 'Celkem: '82,4=	M2	82,400000	59,02	4 863,25
22	460650052		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm 103*0,8=82,400000 [A]	M2	82,400000	84,68	6 977,63
23	460650162		Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	M2	20,000000	125,73	2 514,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	05/D/G-OC	MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
Objekt:	SO 401	Přeložka veřejného osvětlení
Rozpočet:	SO 401	Přeložka veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'dle situace'25*0,8=				
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				58 838,21
HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
24	HZS 020		Zaměření skutečného provedení stavby	HOD	8,000000	513,20	4 105,60
			Zaměření skutečného provedení stavby				
			8=8,000000 [A]				
			'Celkem: '8=				
25	HZS 023		Výchozí revize	HOD.	10,000000	449,05	4 490,50
			Výchozí revize				
			'dle TZ'10*1=				
			'Celkem: '10=				
26	HZS 024		Uchycení chráničky na lávce pro inž.sítě	HOD.	12,000000	975,08	11 700,96
			Montážní plošina do 20 m				
			'dle TZ'2*6=				
			'Celkem: '12=				
HZS			Hodinové zúčtovací sazby				20 297,06
Celkem:							105 029,75



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE

Objekt: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 803 071,41 Kč

Cena celková: 803 071,41 Kč

DPH: 168 645,00 Kč

Cena s daní: 971 716,41 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 803 071,41 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 501 Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11			Přípravné a přidružené práce				
1	113106231R 00		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	M2	18,600000	57,73	1 073,78
			Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu				
2	113107111R 00		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.léžené tl.10 cm	M2	18,600000	70,56	1 312,42
			Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.léžené tl.10 cm				
3	115101201R 00		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	H	10,000000	76,98	769,80
			Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l				
4	115101301R 00		Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	DEN	5,000000	89,81	449,05
			Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l				
5	115201601R 00		Odsávání vody sběrným potrubím DN do 200 mm	H	10,000000	128,30	1 283,00
			Odsávání vody sběrným potrubím DN do 200 mm				
6	119001401R 00		Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	M	12,000000	320,75	3 849,00
			Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm				
7	119001421R 00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	M	3,500000	256,60	898,10
			Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů				
11			Přípravné a přidružené práce				9 635,15
12			Odkopávky a prokopávky				
8	120001101R 00		Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	M3	6,810000	447,24	3 045,70
			Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 501 Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12			Odkopávky a prokopávky				3 045,70
13			Hloubené vykopávky				
9	131201110R 00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	M3	18,360000	250,18	4 593,30
			Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3. STROJNĚ				
10	131201119R 00		Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	M3	18,360000	12,83	235,56
			Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3				
11	132201210R 00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	M3	16,550000	243,77	4 034,39
			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ				
12	132201219R 00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	16,550000	12,83	212,34
			Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3				
13			Hloubené vykopávky				9 075,59
14			Ražení a hloubení tunelářské				
13	141721103R 00		Řízené protlačení a vtažení PE d 225 mm, hor.1 - 4	M	55,000000	5 300,00	291 500,00
			Řízené protlačení a vtažení PE d 225 mm, hor.1 - 4				
14			Ražení a hloubení tunelářské				291 500,00
16			Přemístění výkopku				
14	161101102R 00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	M3	35,750000	19,24	687,83
			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 501 Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	162701103R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	M3	3,200000	19,24	61,57
			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m				
16	162702199R 00		Poplatek za skládku zeminy	M3	3,200000	12,83	41,06
			Poplatek za skládku zeminy				
17	166101101R 00		Přehození výkopku z hor.1-4	M3	10,040000	25,66	257,63
			Přehození výkopku z hor.1-4				
18	167101101R 00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	3,200000	44,90	143,68
			Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				
16			Přemístění výkopku				1 191,77
17			Konstrukce ze zemin				
19	171101131R 00		Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	M3	3,200000	96,22	307,90
			Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných				
20	171201101R 00		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	M3	3,200000	96,22	307,90
			Uložení sypaniny do násypů nezhutněných				
21	174101101R 00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	34,940000	186,03	6 499,89
			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				
22	175101101R T2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	2,390000	320,75	766,59
			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny				
17			Konstrukce ze zemin				7 882,28



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 501 Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
66	451504112R		Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 150 mm	M2	18,600000	112,90	2 099,94
	00		Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 150 mm				
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 099,94
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
67	564851111R		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	18,600000	99,18	1 844,75
	00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm				
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 844,75
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				
68	596215020R		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	M2	18,600000	230,94	4 295,48
	00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm				
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				4 295,48
990VD			Hodinové sazby				
78	99062511VD		Výchozí revize plynovodu	HOD	6,000000	1 100,00	6 600,00
			Výchozí revize plynovodu				
990VD			Hodinové sazby				6 600,00
D1			Ostatní materiál				
24	2 14556124V		Kontrolní napěťový vývod zemní KVZ	SOUBOR	2,000000	1 026,40	2 052,80
	D		Kontrolní napěťový vývod zemní KVZ				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 501 Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	268882140V D		Trubkový oblouk PE 100 SDR 17 d160/11° Trubkový oblouk PE 100 SDR 17 d160/11°	KUS	1,000000	2 069,48	2 069,48
50	268882142V D		Trubkový oblouk PE 100 SDR17 d160/15° Trubkový oblouk PE 100 SDR17 d160/15°	KUS	2,000000	2 069,48	4 138,96
51	270022134V D		Balonovací sada zdvojená DN 150 Balonovací sada zdvojená DN 150	SOUBOR	2,000000	3 207,50	6 415,00
52	270664511V D		Balonovací hrdlo DN 50 s izolací BLOT 200 Balonovací hrdlo DN 50 s izolací BLOT 200 Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení.	KUS	4,000000	1 667,90	6 671,60
53	28613046.M		Koleno 90° d 40 mm PE 100 +GF+ Koleno 90° d 40 mm PE 100 +GF+ Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení.	KUS	2,000000	252,75	505,50
54	28613076.M		T-kus odbočkový navrtávací 160-40 mm PE 100 ELGEF T-kus odbočkový navrtávací 160-40 mm PE 100 ELGEF Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení.	KUS	2,000000	1 333,04	2 666,08
55	28613103.M		Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení.	KUS	2,000000	89,81	179,62
56	28613108.M		Elektrospojka d 160 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus Elektrospojka d 160 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení.	KUS	6,000000	479,84	2 879,04
57	28613164.A		Vložka k přechodce PE-mosaz d32-1 1/4" vnější záv.	KUS	2,000000	668,44	1 336,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 501 Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vložka k přechodce PE-mosaz d32-1 1/4" vnější záv.				
58	286136327		Trubka SUPERPIPE SDR 17 160 x 9,5 mm L 12 m plyn	M	70,000000	561,95	39 336,50
			Trubka SUPERPIPE SDR 17 160 x 9,5 mm L 12 m plyn				
			Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení.				
59	286136353		Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 40x3,7 mm L 6 m plyn	M	15,000000	84,68	1 270,20
			Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 40x3,7 mm L 6 m plyn				
			Dodavatelé smí nabídnout objednateli (zadavateli) v rámci této položky rovnocenné řešení.				
60	28614002.A		Trubka ochranná plyn d 63 x 3,0 x 6000 mm PEHD	M	3,000000	75,70	227,10
			Trubka ochranná plyn d 63 x 3,0 x 6000 mm PEHD				
61	28614073		Chráníčka plynová PEHD d 225 x 8,6 x 6000 mm	M	55,000000	588,90	32 389,50
			Chráníčka plynová PEHD d 225 x 8,6 x 6000 mm				
62	288991036V D		Uzavírací manžeta 225/160	KUS	2,000000	1 218,85	2 437,70
			Uzavírací manžeta 225/160				
63	288992031V D		Číchačka na chráníčku - do poklopu	SOUBOR	2,000000	1 077,72	2 155,44
			Číchačka na chráníčku - do poklopu				
64	288995031V D		Středící objímky PE 225/160	KUS	23,000000	461,88	10 623,24
			Středící objímky PE 225/160				
65	34141301		Vodič silový pevně uložení CYY 2,5 mm2	M	75,000000	11,55	866,25
			Vodič silový pevně uložení CYY 2,5 mm2				
69	615110135V D		Přechodka PE/ocel SDR 11 d40/DN 32	KUS	2,000000	419,54	839,08
			Přechodka PE/ocel SDR 11 d40/DN 32				
70	615110148V D		Přechodka PE/ocel SDR 17 d160/DN 150	KUS	2,000000	2 772,56	5 545,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 501 Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
			Přechodka PE/ocel SDR 17 d160/DN 150				
71	628111121V D		Smršťovací izolační páska PE	M2	4,300000	85,96	369,63
			Smršťovací izolační páska PE				
72	830522145V D		Výstražná folie žlutá 33 cm	M	16,000000	17,96	287,36
			Výstražná folie žlutá 33 cm				
D1		Ostatní materiál					125 262,08
M21		Elektromontáže					
23	210800545R 00		Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně	M	75,000000	29,51	2 213,25
			Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně				
M21		Elektromontáže					2 213,25
M23		Montáže potrubí					
25	230010388R 00		Příplatek na svar 1. a 2. stupně 159 x 4,5	KUS	2,000000	1 039,23	2 078,46
			Příplatek na svar 1. a 2. stupně 159 x 4,5				
26	230020655R 00		Zhotovení odbočky třída 11-13, 57 x 2,9	KUS	4,000000	495,24	1 980,96
			Zhotovení odbočky třída 11-13, 57 x 2,9				
27	230023088R 00		Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159x4,5	KUS	2,000000	910,93	1 821,86
			Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159x4,5				
28	230082525V D		Demontáž potrubí DN 150-ocel	M	43,000000	153,96	6 620,28
			Demontáž potrubí DN 150-ocel				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 501 Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	230109152V D		Propláchnutí potrubí inertním plynem do DN 150	M	43,000000	32,07	1 379,01
			Propláchnutí potrubí inertním plynem do DN 150				
30	230154774V D		Úprava vývodu signalizačního vodiče	SOUBOR	2,000000	153,96	307,92
			Úprava vývodu signalizačního vodiče				
31	230170004R 00		Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	SADA	1,000000	4 233,90	4 233,90
			Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200				
32	230180014R 00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	M	15,000000	859,61	12 894,15
			Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6				
33	230180021R 00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6	M	3,000000	436,22	1 308,66
			Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6				
34	230180040R 00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1	M	70,000000	769,80	53 886,00
			Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1				
35	230180043R 00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x12,8	M	55,000000	641,50	35 282,50
			Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x12,8				
36	230180067R 00		Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	KUS	8,000000	233,51	1 868,08
			Montáž trubních dílů PE, PP, D 40				
37	230180078R 00		Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 do 9,1	KUS	13,000000	510,63	6 638,19
			Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 do 9,1				
38	230192037R 00		Spoj chráničky svařováním na tupo PE 225x8,6 mm	KUS	10,000000	705,65	7 056,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05/D/G-OC MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
 Objekt: SO 501 Přeložka NTL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Spoj chráničky svařováním na tupo PE 225x8,6 mm				
39	230193006R00		Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200	M	55,000000	962,25	52 923,75
			Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200				
40	230194007R00		Utěsnění chráničky manžetou DN 200	KUS	2,000000	410,56	821,12
			Utěsnění chráničky manžetou DN 200				
41	230195031R00		Montáž distanční objímky segmentových d 160-179 mm	KUS	23,000000	83,39	1 917,97
			Montáž distanční objímky segmentových d 160-179 mm				
42	230210014R00		Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.	M2	4,300000	826,25	3 552,88
			Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.				
43	230214195VD		Odstranění asfaltové izolace	M2	9,210000	125,73	1 157,97
			Odstranění asfaltové izolace				
44	230220006R00		Montáž litinového poklopu - plynovod	KUS	4,000000	177,05	708,20
			Montáž litinového poklopu - plynovod				
45	230220031R00		Montáž číhačky na chráničku PN 38 6724	KUS	2,000000	341,28	682,56
			Montáž číhačky na chráničku PN 38 6724				
46	230230020R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150	M	70,000000	38,49	2 694,30
			Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150				
47	230250002R00		Montáž kontrolních vývodů, napět. zemního KVZ	KUS	2,000000	230,94	461,88
			Montáž kontrolních vývodů, napět. zemního KVZ				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	05/D/G-OC	MOST EV.Č. 449-050 V OBCI SMRŽICE
Objekt:	SO 501	Přeložka NTL plynovodu
Rozpočet:	SO 501	Přeložka NTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	230931219V D		Uzavření průtoku balony DN 150 - osazení a demontáž	SOUBOR	4,000000	26 942,98	107 771,92
			Uzavření průtoku balony DN 150 - osazení a demontáž				
M23		Montáže potrubí					310 049,02
M990VD		Hodinová sazba					
73	990003117V D		Odvzdušnění a odplynění potrubí	HOD	3,000000	550,00	1 650,00
			Odvzdušnění a odplynění potrubí				
74	990003519V D		Úhrada plynu, ušlého z potrubí	M3	5,600000	26,00	145,60
			Úhrada plynu, ušlého z potrubí				
75	990110325V D		Vytýčení podzemních inženýrských sítí	HOD	5,000000	800,00	4 000,00
			Vytýčení podzemních inženýrských sítí				
76	990111121V D		Geodetické zaměření skutečného provedení	HOD	8,000000	2 566,00	20 528,00
			Geodetické zaměření skutečného provedení				
77	990153221V D		Zprovoznění odběrního plynového zařízení	HOD	2,000000	1 026,40	2 052,80
			Zprovoznění odběrního plynového zařízení				
M990VD		Hodinová sazba					28 376,40
Celkem:							803 071,41



Celkem lhůta realizace 441 kalendářních dnů vč. zimní přestávky

I. etapa - 17. 7. 2017 - 9.12. 2017

II. etapa - 1. 3. 2018 - 15. 8. 2018

rok		Cena SO	2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
měsíc			červen				červenec				srpen				září				říjen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
týden			24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Název objektu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Vedlejší rozpočtové náklady		3 042 526																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SO 01	Vedlejší rozpočtové náklady - úsek I.	753 003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Termín zahájení stavby je závislý na předání a převzetí staveniště.

Líživý bod č. 1 17.7.2017 - zahájení I. etapy, zahájení celé stavby, předání a převzetí staveniště

Uzlový bod č. 2 9.12.2017 - ukončení I etapy

Uzlový bod č. 2 1.3.2018 zahájení II. etapy

Uzlový bod č. 4 15.8.2018 - ukončení II.etapy, ukončení celé stavby

Ve Zlině dne 15.6. 2017