

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Kočárová - rigol**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Michal Jankovič

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**24 598,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 598,00	21,00%	5 165,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**29 763,58**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Kočárová - rigol**

Místo:

Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**24 598,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

24 598,00

1 - Zemní práce

5 110,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 536,00

5 - Komunikace pozemní

17 952,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Kočárová - rigol

Místo:

Datum: 17. 2. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

24 598,00

D HSV Práce a dodávky HSV

24 598,00

D 1 Zemní práce

5 110,00

1	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,500	1 460,00	5 110,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/132351101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351101)

VV 14\*0,5\*0,5

3,500

D 4 Vodorovné konstrukce

1 536,00

3	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl přes 30 do 100 mm	m2	9,600	160,00	1 536,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (předlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/451577777](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451577777)

D 5 Komunikace pozemní

17 952,00

2	K	597191121	Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho bez lože	m	9,600	1 870,00	17 952,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Rigol dlážděný tl. do 250 mm z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyplněním spár kamenivem drobným těženým bez lože

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/597191121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597191121)

VV 12\*0,8

9,600