

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne : 24.01.2024
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem	Odbytová cena s DPH
--	--------------------------	------------	------------------------

02 Ostatní a vedlejší náklady

101 Zpevněná plocha

STAVBA CELKEM

1 576 481,97

331 061,21

1 907 543,18

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 24.01.2024
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

02 Ostatní a vedlejší náklady

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	011103000 Geologický průzkum bez rozlišení <i>Geologický průzkum bez rozlišení</i> <i>prohlídka a posouzení podloží vozovky geotechnikem včetně návrhu opatření</i> <i>"pro stavbu jako celek" 1</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
			0,00000		
2	011303000 Archeologická činnost bez rozlišení <i>Archeologická činnost bez rozlišení</i> <i>"Archeologický dohled v případě archeol. nálezů" 1</i> <i>čerpat dle skutečnosti</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
			0,00000		
3	012203000 Geodetické práce při provádění stavby <i>Geodetické práce při provádění stavby</i> <i>podrobné vytlčení podle vytyčovacíh protokolů</i> <i>podrobné vytlčení v lůžek povrchu podle příčných řezů</i> <i>"pro stavbu jako celek" 1</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
			0,00000		
			0,00000		
4	012303000 Geodetické práce po výstavbě <i>Geodetické práce po výstavbě</i> <i>Zaměření skutečného provedení stavby</i> <i>"pro stavbu jako celek" 1</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
			0,00000		
5	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Dokumentace skutečného provedení stavby</i> <i>vypracování dokumentace skutečného provedení</i> <i>"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
			0,00000		
6	021303000 Zabezpečení archeologických nálezů na místě <i>Zabezpečení archeologických nálezů na místě</i> <i>"čerpat dle skutečnosti" 1</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
7	023203000 Neočekávané demolice objektů <i>Neočekávané demolice objektů</i> <i>"čerpat dle skutečnosti" 1</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
8	032103000 Náklady na stavební buňky <i>Náklady na stavební buňky</i> <i>"zařízení stavení tě" 1</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
9	039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveníště <i>Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveníště</i> <i>"čerpat dle skutečnosti" 1</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
10	039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveníště <i>Úprava terénu po zrušení zařízení staveníště</i> <i>"čerpat dle skutečnosti" 1</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
11	043103000w Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele <i>Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele</i> <i>zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP</i> <i>"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1</i> <i>včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
			0,00000		
			0,00000		
12	043103000w1 Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou <i>Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou</i>	20 000,000 kpl			
13	043194000w Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele <i>Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele</i> <i>zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP</i> <i>"Pro stavbu jako celek" 1</i>		1,000 kpl		
			0,00000		
			0,00000		
14	043194000w1 Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou <i>Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou</i>	20 000,000 kpl			

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
Tiskáno dne : 24.01.2024
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

15	045303000	Koordinační činnost <i>Koordinační činnost</i> <i>"čerpat dle skutečnosti po odsouhlasení investora" 1</i>	1,000 kpl	
16	052103000	Rezerva investora <i>Rezerva investora</i> <i>"čerpat dle skutečnosti po odsouhlasení investora" 1</i>	1,000 kpl	
17	053002000	Poplatky <i>Poplatky</i> <i>"za vyloučení inženýrských ústí pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl	
18	091003000w	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi <i>Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi</i> <i>"bere se pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl	

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

101 Zpevněná plocha

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm <i>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm</i> <i>"odstranění pařezů, dle v.Úk.v.Úměr" 3</i>		3,000 kus		
2	113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 <i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm</i> <i>"odstranění betonové plochy, dle v.Úk.v.Úměr" 16,1</i>		16,100 m2		
3	113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 <i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm</i> <i>"odstranění podkladu pod betonovou plochou, dle v.Úk.v.Úměr" 16,1</i>		16,100 m2		
4	113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 <i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm</i> <i>"pro odstranění mlátové plochy, dle v.Úk.v.Úměr" 316,4</i>		316,400 m2		
5	113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm</i> <i>"odstranění kce vozovky AB dle v.Úk.v.Úměr" 135,6</i>		135,600 m2		
6	113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm</i> <i>"odstranění kce vozovky, AB, tl. 0.05 m, dle v.Úk.v.Úměr" 135,6</i> <i>vykazovat dle skutečnosti</i>		135,600 m2		
7	113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých <i>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých</i> <i>"Vytrhání betonových obrubníků ležatých dle v.Úk. v.Úměr" 3,5</i>		3,500 m		
8	113204111 Vytrhání obrub záhonových <i>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových</i> <i>"Vytrhání záhonových obrubníků dle v.Úk. v.Úměr" 20,1</i>		20,100 m		

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
Tiskáno dne : 24.01.2024
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

9	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně <i>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm</i> <i>"odhumusování tl.100 mm dle v.Úk. v.Úměr" 140,72</i>	140,720 m2 0,00000	
10	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3</i> <i>"v.Úkop pro nové konstrukce dle v.Úk. v.Úměr" 142,39</i> <i>"v.Úkop pro v.Úměnu zeminy dle v.Úk. v.Úměr" 134,39</i> <i>Součet</i>	276,780 m3 0,00000 0,00000 0,00000	
11	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí <i>Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo v.Úbuí nin v horninách jakékoliv třídy</i> <i>"bere se cca 25% odkopávky" 276,78*0,25</i>	69,195 m3 0,00000	
12	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 stroj <i>Ěhloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3</i> <i>"pro drenáž š. 0.5 m, prům. hl. 0.5 m, délka dle v.Úk. v.Úměr" 0,5*0,5*60,8</i>	15,200 m3 0,00000	
13	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 <i>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3</i> <i>v.Úkop pro přípojky uličních vpustí a žlabů, šířka rýhy 0,9 m</i> <i>"hl. prům. 1,2 pod plání " (1,2+7,3)*0,9*1,2</i>	9,180 m3 0,00000 0,00000	
14	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 <i>Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3</i> <i>"pro dvojitou ul. vpust, půdor. 1,2x1,8m, cca hl. 2,0m pod plání " 1,2*1,8*2,0*1</i>	4,320 m3 0,00000	
15	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m</i> <i>"Pro šachty UV pod plání" ((1,2*2)+(1,8*2))*2,0</i> <i>"Pro přípojky pod plání" (1,2+7,3)*1,2*2</i> <i>Součet</i>	32,400 m2 0,00000 0,00000 0,00000	
16	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje v.Úkopu příložné, hloubky do 2 m</i> <i>"dle zřízení" 32,4</i>	32,400 m2 0,00000	
17	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm <i>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm</i> <i>"dle odstranění pařezů" 3</i> <i>včetně poplatku za uložení</i>	3,000 kus 0,00000 0,00000	
18	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km <i>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm</i> <i>uvažováno do 6 km</i> <i>"dle přepravy" 3*(6-1)</i>	15,000 kus 0,00000 0,00000	
19	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 <i>až 3Vodorovné přemístění v.Úkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v.Úkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m</i> <i>sejmutá ornice na na deponii do 1,5 km dle určení stavebníka</i> <i>"dle odhumusování" (140,72-(100,39+22,44))*0,1</i>	1,789 m3 0,00000 0,00000	
20	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 <i>až 3Vodorovné přemístění v.Úkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v.Úkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m</i>	294,907 m3	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4
Tištěno dne : 24.01.2024
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

		<i>přebytečná zemina na skládku odpadů do 7 km</i>	0,00000	
		<i>"odkopávka" 276,78</i>	0,00000	
		<i>"růhy" 15,2+9,18</i>	0,00000	
		<i>"íachty" 4,32</i>	0,00000	
		<i>"odečte se zásyp" -8,043</i>	0,00000	
		<i>"odečte se dod. násyp" -2,53</i>	0,00000	
		<i>Součet</i>	0,00000	
21	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	530,833 t	
		<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>		
		<i>"za uložení sypaniny na skládku odpadů, dle vodor. přemístění" 294,907*1,8</i>	0,00000	
22	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuťných strojně	2,530 m3	
		<i>Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin nesoudržných sypkých</i>		
		<i>"pro dodatečn. násyp dle v.Ú. v.Úměr" 2,53</i>	0,00000	
23	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně silnic a dálnic	125,270 m3	
		<i>Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně</i>		
		<i>"násyp v.Úměny zeminy, dle v.Ú. v.Úměr" 125,27</i>	0,00000	
24	583442290	šterkodrt' frakce 0/125	250,540 t	
		<i>šterkodrt' frakce 0/125</i>		
		<i>Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133</i>	0,00000	
		<i>"materiál pro v.Úměnu zeminy a násyp, dle uložení" 125,27*2,0</i>	0,00000	
		<i>V případě zařídění živичné vrstvy do třídy ZAS-T1-T2 je možno použít materiál do aktivní zóny.</i>	0,00000	
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	8,043 m3	
		<i>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení v.Úkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, íachet, r.Úh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>		
		<i>"v.Úkop r.Úh do 2 m" 9,18</i>	0,00000	
		<i>"v.Úkop íachet" 4,32</i>	0,00000	
		<i>"odečte se obsyp v.Ú. potrubí" -3,562</i>	0,00000	
		<i>odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí</i>	0,00000	
		<i>-0,3*0,3*3,14*2,0*2</i>	0,00000	
		<i>odečte se lože pro potrubí</i>	0,00000	
		<i>-0,9*0,1*(1,2+7,3)</i>	0,00000	
		<i>Součet</i>	0,00000	
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	3,377 m3	
		<i>Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél v.Úkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku v.Úkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny</i>		
		<i>přípojky De 200 do v.Úky 0,3 m nad povrch potrubí</i>	0,00000	
		<i>(0,20+0,3)*0,9*1,2</i>	0,00000	
		<i>přípojky De 160 do v.Úky 0,3 m nad povrch potrubí</i>	0,00000	
		<i>(0,16+0,3)*0,9*7,3</i>	0,00000	
		<i>Mezisoučet</i>	0,00000	
		<i>odečte se zemina vytlačená potrubím De 200</i>	0,00000	
		<i>-(0,1*0,1)*3,14*1,2</i>	0,00000	
		<i>odečte se zemina vytlačená potrubím De 160</i>	0,00000	
		<i>-(0,08*0,08)*3,14*7,3</i>	0,00000	
		<i>Součet</i>	0,00000	
27	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	6,754 t	
		<i>kamenivo těžené drobné frakce 0/4</i>		
		<i>"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 3,377*2,0</i>	0,00000	
28	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	176,700 m2	
		<i>Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech v.Úševem semene v rovině nebo na svahu do 1:5</i>		

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5
Tiskáno dne : 24.01.2024
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

		<i>"dle plochy zatrav.dlažby, dle v.Úk.v.Úměr" 176,7</i>	0,00000	
29	00572410	osivo směs travní parková <i>osivo směs travní parková</i> <i>dle založení trávníku v zatrav.dl., dle v.Úk. v.Úměr, cca 0.03 kg/m2</i> <i>176,7*0,03</i>	5,301 kg 0,00000 0,00000	
30	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně <i>Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2,</i> <i>tl. vrstvy do 200 mm</i> <i>"ohumusování v rovině tl.100 mm dle v.Úk. v.Úměr" 100,39</i>	100,390 m2 0,00000	
31	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně <i>Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do</i> <i>200 mm</i> <i>"ohumusování ve svahu dle v.Úk.v.Úměr" 22,44</i>	22,440 m2 0,00000	
32	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v</i> <i>rovině nebo na svahu do 1:5</i> <i>"dle ohumusování v rovině, dle v.Úk. v.Úměr" 100,39</i>	100,390 m2 0,00000	
33	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 <i>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na</i> <i>svahu přes 1:5 do 1:2</i> <i>"dle rozprostření ornice ve svahu, dle v.Úk.v.Úměr" 22,44</i>	22,440 m2 0,00000	
34	00572410	osivo směs travní parková <i>osivo směs travní parková</i> <i>dle ohumusování dle v.Úk. v.Úměr, cca 0.03 kg/m2</i> <i>(100,39+22,44)*0,03</i>	3,685 kg 0,00000 0,00000	
35	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně <i>, prava pláně vyrovnáním v.Úk.kov.Úh rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez</i> <i>zhuštění</i> <i>"pro plochy ohumusování v rovině, dle v.Úk. v.Úměr" 100,39</i> <i>"pro ter. úpravy - kačírky, dle v.Úk. v.Úměr" 27,8</i> <i>Součet</i>	128,190 m2 0,00000 0,00000 0,00000	
36	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně <i>, prava pláně vyrovnáním v.Úk.kov.Úh rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se</i> <i>zhuštěním</i> <i>"dle pl. v.Úměny zeminy,pláň i parapláň, dle v.Úk. v.Úměr" 453,27*2</i>	906,540 m2 0,00000	
37	182201101	Svahování násypů strojně <i>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním v.Úk.opku při</i> <i>svahování násypů v jakékoliv hornině</i> <i>"dle ohumusování ve svahu, dle v.Úk.v.Úměr" 22,44</i>	22,440 m2 0,00000	
38	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m <i>Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění v.Úk.y</i> <i>bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm</i> <i>"dle v.Úk.v.Úměr" 2</i>	2,000 kus 0,00000	
39	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 <i>Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2</i> <i>uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch</i> <i>(277,09+22,44)*10*10*0,001</i>	29,953 m3 0,00000 0,00000	
40	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm <i>V.Úplň kamenivem do r.Úh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu v.Úplně</i> <i>kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm</i> <i>pro podélnou drenáž DN100 dle v.Úk. v.Úměr, uvažována fr. 8/16</i> <i>"hl. 0,5 m, dle v.Úk. v.Úměr" 0,5*0,5*60,8</i> <i>odečte se obsyp započtený v pol. č. 212752101, 0,1 m3/m</i>	9,120 m3 0,00000 0,00000 0,00000	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 6
Tiskáno dne : 24.01.2024
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

		<p>"kubatura" -60,80*0,1 0,00000</p> <p>Součet 0,00000</p>		
41	212752101	<p>Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 10 60,800 m</p> <p><i>0 pro liniové stavby</i> Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením ětřkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném vÚkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100</p> <p>"drenáž dle vÚk. vÚměř" 60,8 0,00000</p> <p>součástí položky je obsyp kamenivem v množství 0.1m3/m, fr. viz. vÚplňi 0,00000</p>		
42	327111145	<p>Zpevněný svah z betonových svahovek výšky do 2 m šířky 500 mm - přírodní 4,000 m2</p> <p><i>Betonové svahovky vyplněné zeminou zpevněný svah vÚky do 2 m tloušťka stěny 500 mm přírodní</i></p> <p>"přeskládání svahovlch tvámic z důvodu nové nivelety vjezdu, dle vÚk. vÚměř" 4 0,00000</p> <p>vč. rozebrání, ohumusování, osetí 0,00000</p> <p>čerpat dle skutečnosti 0,00000</p>		
43	451572111	<p>Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0,765 m3</p> <p><i>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném vÚkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm</i></p> <p>"pod přípojky UV a žlabů dle vÚkazu vÚměř" 0,9*(1,2+7,30)*0,1 0,00000</p>		
44	452112112	<p>Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže 2,000 kus</p> <p><i>Osazení betonovlch dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, vÚky do 100 mm pro nové uliční vpusti</i></p> <p>"dle vÚk. vÚměř" 2 0,00000</p>		
45	592238640	<p>prstavec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm 2,000 kus</p> <p><i>prstavec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i></p> <p>"dle osazení" 2 0,00000</p>		
46	564811111	<p>Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm 176,700 m2</p> <p><i>Podklad ze štěrkodrti Ā D s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm vyrovnávací vrstva pod zatravňovací dlažbu</i></p> <p>70% Ā D fr. 4/8 + 15% substrát + 15% zemina vč. dodání a promíchání substr.+zeminy 0,00000</p> <p>"dle plochy zatrav. dlažby" 176,7 0,00000</p>		
47	564851111	<p>Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm 284,900 m2</p> <p><i>Podklad ze štěrkodrti Ā D s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Pro konstrukci vozovky v tl. min 150 mm, Ā Da 0/32</i></p> <p>"pro kci vozovky dle vÚk. vÚměř" 257,1 0,00000</p> <p>"vyrovnávací podklad pod okapovÚchodník z kačírku, prům.tl.150 mm, dle vÚk. vÚměř" 27,8 0,00000</p> <p>Součet 0,00000</p>		
48	564851113	<p>Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm 270,100 m2</p> <p><i>Podklad ze štěrkodrti Ā D s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm Pro konstrukci vozovky v tl. min 150 mm, prům 170 mm, Ā Da 0/63</i></p> <p>"pro kci vozovky dle vÚk. vÚměř" 257,1 0,00000</p> <p>"přičte se rozl' Ā D pod siln. obrubníky, Ā 0,26m na délce 50,0m" 50,0*0,26 0,00000</p> <p>Součet 0,00000</p>		
49	564871113	<p>Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 270 mm 176,700 m2</p> <p><i>Podklad ze štěrkodrti Ā D s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 270 mm Pro konstrukci park. pl. z plast. zatravňovací dl. v tl. min 250 mm, prům 270 mm, Ā Da 0/63</i></p> <p>"pro kci park. ploch z plast. zatravňovací dl. dle vÚk. vÚměř" 176,7 0,00000</p>		
50	565135111	<p>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 230,600 m2</p> <p><i>AsfaltovÚ beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu Ā Āky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Pro nové konstrukce vozovky</i></p> <p>"pro podkladní vrstvu ACP 16+ tl. 50 mm, dle vÚk. vÚměř" 230,6 0,00000</p>		

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 7
 Tištěno dne : 24.01.2024
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

51	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</i> <i>Pro nové konstrukce vozovky</i>	230,600 m2	
			0,00000	
		<i>"pro ohrusnou vrstvu ACO 16 tl. 50 mm, dle v.Úk. v.Úměr" 230,6</i>	0,00000	
52	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 <i>Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2</i> <i>Pro konstrukci vozovky, postřík spojovací, PS, C (0.3 kg/m2)</i>	230,600 m2	
		<i>"pro kci vozovky dle v.Úk. v.Úměr" 230,6</i>	0,00000	
53	593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 100 do 300 m2 <i>Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2</i> <i>"plocha park. pásů s krytem z plast. zatravnovací dl. dle v.Úk. v.Úměr" 176,7</i> <i>vyrovnávací vrstva v pol.č.564811111</i>	176,700 m2	
			0,00000	
			0,00000	
54	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm <i>dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm</i> <i>v.Úk. 50 mm, nosnost 350 t/m2, uvažovat typ dle realizované části</i> <i>"dle kladení" 176,7</i> <i>přičteno ztratné 1%</i> <i>176,7*1,01 Přepočtené koeficientem množství</i>	178,467 m2	
			0,00000	
			0,00000	
			0,00000	
			0,00000	
55	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice <i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i> <i>Pro v.Úk. zatrav. dlažby, dle kladení, předpoklad 95% plochy</i> <i>176,7*0,95*0,05*1,8</i>	15,108 t	
			0,00000	
			0,00000	
56	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním <i>Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm</i> <i>"terénní úprava z kačírku fr.16/32, dle v.Úk. v.Úměr" 27,8</i>	27,800 m2	
			0,00000	
57	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 <i>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném v.Úkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200</i> <i>"připojky PVC De200, SN12, dle v.Úk. v.Úměr" 1,2</i> <i>včetně dodání veškerých trub a tvarovek</i>	1,200 m	
			0,00000	
			0,00000	
58	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 <i>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném v.Úkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150</i> <i>"připojky PVC De160, SN12, dle v.Úk. v.Úměr" 7,3</i> <i>včetně dodání veškerých trub a tvarovek</i>	7,300 m	
			0,00000	
			0,00000	
59	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm <i>Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm</i> <i>"nová dvojitá UV, dle v.Úk. v.Úměr" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
60	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm <i>vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm</i> <i>"dle osazení" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
61	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm <i>Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm</i> <i>"nová dvojitá UV, dle v.Úk. v.Úměr" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
62	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm <i>vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm</i> <i>"dle osazení" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 8
 Tištěno dne : 24.01.2024
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

63	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm <i>Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm</i> <i>"nová dvojitá UV, dle v.Ú. v.Úměr" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
64	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm <i>vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm</i> <i>"dle osazení" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
65	895941366	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem <i>Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem</i> <i>"nová dvojitá UV, dle v.Ú. v.Úměr" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
66	59224465	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC <i>vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC</i> <i>"dle osazení" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
67	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50 <i>Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50</i> <i>"pro stávající řachtu v terénu, v.Ú kově upravovanou, dle v.Ú. v.Úměr" 1</i>	1,000 kus	
			0,00000	
68	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 <i>poklop řachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15</i> <i>"dle osazení" 1</i>	1,000 kus	
			0,00000	
69	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg <i>Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg</i> <i>"demontáž poklopu v.Ú kově upravované řachty, dle v.Ú. v.Úměr" 1</i>	1,000 kus	
			0,00000	
70	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 <i>Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600</i> <i>"nová dvojitá UV, dle v.Ú. v.Úměr" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
71	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla <i>koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla</i> <i>"dle osazení" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
72	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm <i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i> <i>"dle osazení" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
73	899132122	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm <i>Výměna poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm</i> <i>"úprava do nové nivelety, dle v.Ú. v.Úměr" 4</i> <i>použije se stávající</i>	4,000 kus	
			0,00000	
			0,00000	
74	899132122.1	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm <i>Výměna poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm</i> <i>"v.Ú ková úprava řachty v terénu, dle v.Ú. v.Úměr" 1</i> <i>nová niveleta 60 cm nad upraveným terénem, vč. doplnění skruže</i>	1,000 kus	
			0,00000	
			0,00000	
75	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky</i> <i>"lemování žlabů, dle v.Ú. v.Úměr, 2,35 m2" 2,35/0,16</i>	14,688 m	
			0,00000	
76	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 <i>kostka řtípaná dlažební žula velká 15/17</i> <i>"dle v.Ú. v.Úměr" 2,35</i>	2,350 m2	
			0,00000	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 9
 Tištěno dne : 24.01.2024
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

77	91611123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky</i> <i>"přídlažba z dvojřádku, dle v.Úk.v.Úměr, 26,5 m2" 26,5/0,1</i>	265,000 m	
			0,00000	
78	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 <i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i> <i>"dle v.Úk.v.Úměr" 26,5</i>	26,500 m2	
			0,00000	
79	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého</i> <i>"osazení kamen. krajníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle v.Úk. v.Úměr" 193,6</i>	193,600 m	
			0,00000	
80	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm <i>krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm</i> <i>"kam.krajník KS3, dle v.Úk. v.Úměr" 193,6</i>	193,600 m	
			0,00000	
81	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 <i>Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2</i> <i>uvažuje se pod kačírky proti prorůstání plevelu</i> <i>"dle v.Úk. v.Úměr" 27,8</i> <i>"přičte se 40% na boky" 27,8*0,4</i> <i>Součet</i>	38,920 m2	
			0,00000	
			0,00000	
			0,00000	
82	935932418w	Odvodňovací žb žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem z litiny <i>Odvodňovací žb žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem z litiny</i> <i>uvažuje se faserbetonový žlab KS 150 T010, 1000x210x265, rám Zn ocel, F900</i> <i>uvažuje se faserbetonový žlab KS 150 T01005, 500x210x265, rám Zn ocel, F900</i> <i>vč. osazení a dodání všech dílů a čelních stěn</i> <i>vč. litinového roštu s podélnými pásnicemi SW9, 0,5m, D400, aretační řoubení</i> <i>"dle v.Úk.v.Úměr" 7,3</i>	7,300 m	
			0,00000	
			0,00000	
			0,00000	
			0,00000	
83	935932614w	Vpusť s kalovým košem pro žb žlab vnitřní š 150 mm <i>Odvodňovací žb žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm</i> <i>"vpust faserfix KS 150, 500x210x600 mm, rám Zn ocel, koš" 2</i>	2,000 kus	
			0,00000	
84	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou</i> <i>"očištění plotové zděné podezdívky v místě obnažení, dle v.Úk.v.Úměr" 1,5</i> <i>vč.spárování</i>	1,500 m2	
			0,00000	
			0,00000	
85	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě <i>Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě</i> <i>"dle očištění" 1,5</i>	1,500 m2	
			0,00000	
86	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i> <i>Na skládku do 7 km</i> <i>"Kamenivo drcené" 2,737+23,052</i> <i>"odstraněná mlatová plocha" 53,788</i> <i>Součet</i>	79,577 t	
			0,00000	
			0,00000	
			0,00000	
			0,00000	
87	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každou další i započatou 1 km přes 1 km</i> <i>Na skládku do 7 km</i> <i>"Kamenivo drcené" 25,789*(7-1)</i> <i>"odstraněná mlatová plocha" 53,788*(7-1)</i> <i>Součet</i>	477,462 t	
			0,00000	
			0,00000	
			0,00000	
			0,00000	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 10
 Tištěno dne : 24.01.2024
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci


88	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km <i>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i> <i>Na skládku do 7 km</i> <i>"odstraněnÚbeton" 3,864</i> <i>"odstraněnÚasfalt, včetně úložných kontejnerů pro nebezpečný odpad (kontejnery uvažovány pro 50% ma</i> <i>Součet</i>	17,153 t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000	
89	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů <i>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každou další i započatou 1 km přes 1 km</i> <i>Na skládku do 7 km</i> <i>"odstraněnÚbeton" 3,864*(7-1)</i> <i>"odstraněnÚasfalt, vykazovat dle skutečnosti" 13,289*(7-1)</i> <i>Součet</i>	102,918 t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000	
90	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</i> <i>Na skládku do 7 km</i> <i>"vytrhané obrubníky betonové " 1,015+0,804</i> <i>Na deponii dle určení stavebníka do 1 km</i> <i>"vůlněna poklopu řachty v zeleném terénu, 1 ks" 0,74</i> <i>Součet</i>	2,559 t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000	
91	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot <i>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každou další i započatou 1 km přes 1 km</i> <i>Naskládka do 7 km</i> <i>"vytrhané obrubníky betonové " 1,819*(7-1)</i>	10,914 t 0,00000 0,00000	
92	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</i> <i>"odstraněnÚbeton" 3,864</i> <i>"vytrhané obrubníky betonové " 1,819</i> <i>Součet</i>	5,683 t 0,00000 0,00000 0,00000	
93	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i> <i>"Kamenivo drcené" 2,737+23,052</i> <i>"odstraněná mlatová plocha" 53,789</i> <i>Součet</i>	79,578 t 0,00000 0,00000 0,00000	
94	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</i> <i>"odstraněnÚasfalt, uvažuje se 50% odstraněné živice" 13,289*0,5</i> <i>vykazovat dle skutečnosti</i>	6,645 t 0,00000 0,00000	
95	469973118	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01</i> <i>"odstraněnÚasfalt, uvažuje se 50% odstraněné živice" 13,289*0,5</i> <i>vykazovat dle skutečnosti</i>	6,645 t 0,00000 0,00000	
96	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	383,669 t	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET


(položkový rozpis)

Strana : 11
Tištěno dne : 24.01.2024
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N24-014-0203 Úprava plochy GVN v Jindřichově Hradci

97	000Překl24	Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany , prava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany "Překládka, zahloubení kabelu NN, včetně chráničky a zemních prací, dle v.ú. v.úměr" 17+36 včetně PD přeložky čerpat dle skutečnosti	53,000 m 0,00000 0,00000 0,00000	
----	------------	--	---	---

CELKEM

Odbytová cena bez DPH : 

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00

DPH celkem
331 061,21

Odbytová cena bez DPH :

1 576 481,97

Odbytová cena s DPH :

1 907 543,18

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .