


## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>Oprava koupelny Dvorská 13</b>		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: <b>Byt</b>	JKSO:
Stavba:	Název stavby: <b>Oprava koupelny Dvorská 13</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	128 382,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Miroslav Korner</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	32 665,00	
	PSV celkem	95 717,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		128 382,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		128 382,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Korner Datum: 21.2.2024 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0 % činí:	128 382,00 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>128 382,00 Kč</b>



Stavba:	Oprava koupelny Dvorská 13	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Byt	Datum tisku: 21.2.2024	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	3,3000	1 040,00	3 432,00
2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	3,5000	128,00	448,00
<b>Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>3 880,00</b>
<b>Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní</b>						
3	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	22,0000	218,50	4 807,00
4	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	6,0000	206,50	1 239,00
5	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	3,0000	449,50	1 348,50
6	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	12,0000	77,50	930,00
7	612423531R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková	m2	4,0000	685,00	2 740,00
<b>Celkem za: 61 Upravy povrchů vnitřní</b>						<b>11 064,50</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
8	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2	m2	6,8000	100,50	683,40
<b>Celkem za: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>683,40</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
9	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	19,5000	160,50	3 129,75
10	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	15,0000	124,00	1 860,00
11	973031514R00	Vysekání kapes upevn. prvky zeď cihelná nad 15 cm	kus	4,0000	107,00	428,00
12	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm	m	1,0000	343,00	343,00
13	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP, nošením	t	2,1000	1 016,00	2 133,60
14	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m,nošením	t	2,1000	1 018,00	2 137,80
15	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km	t	2,1000	758,00	1 591,80
<b>Celkem za: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>11 623,95</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
16	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,7000	1 018,00	2 748,60
17	998 01-1017.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 3 km	t	2,7000	987,00	2 664,90
<b>Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 413,50</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
18	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou Mapegum WP (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	4,0000	398,00	1 592,00
19	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	4,0000	295,50	1 182,00
<b>Celkem za: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>2 774,00</b>
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						
20	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	10,0000	236,00	2 360,00
21	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 50	kus	2,0000	311,00	622,00
22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,0000	64,00	256,00
23	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	3,0000	261,50	784,50
<b>Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>4 022,50</b>
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						
24	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	21,0000	69,00	1 449,00
25	722131913R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 25	soubor	2,0000	781,00	1 562,00
26	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	3,0000	374,50	1 123,50

Stavba:	Oprava koupelny Dvorská 13	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Byt	Datum tisku: 21.2.2024	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
27	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	22,0000	273,00	6 006,00
28	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	22,0000	29,40	646,80
29	722230101R00	Armatura se Zzávity - ventil přímý Ke 83 T, G 1/2	kus	1,0000	397,00	397,00
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,0000	233,00	2 563,00
31	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	5,0000	163,00	815,00
32	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,0000	321,00	963,00
33	1	DG PPR 20x3/4	ks	8,0000	93,00	744,00
34	2	Ventil PPR 20	ks	1,0000	298,00	298,00
35	3	GEBO 3/4	ks	3,0000	454,00	1 362,00
<b>Celkem za: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>17 929,30</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
36	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0000	116,00	116,00
37	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,0000	348,50	348,50
38	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,0000	35,70	35,70
39	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,0000	79,00	158,00
40	725 29-0030.RA0	Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění	kus	1,0000	1 559,00	1 559,00
41	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,0000	736,00	736,00
42	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,0000	1 909,00	1 909,00
43	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,0000	2 390,00	2 390,00
44	725539105R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 160 l	soubor	1,0000	2 875,00	2 875,00
45	725810234R00	Ventil nástěnný TU 401V G 1/2	soubor	2,0000	516,00	1 032,00
46	725821210R00	Baterie umyvadlové nástěnné TU 500V G 1/2x150	soubor	1,0000	1 760,00	1 760,00
47	725840277R00	Baterie sprchové nástěnné T 1616 G 1/2x150	soubor	1,0000	2 960,00	2 960,00
48	1	Vanička 90x90,sifon	sb	1,0000	6 878,00	6 878,00
49	2	Zástěna 90x90	ks	1,0000	7 647,00	7 647,00
50	3	Silikon Mapei	ks	4,0000	246,00	984,00
51	4	Umyvadlo,sifon,šrouby	sb	1,0000	1 354,00	1 354,00
<b>Celkem za: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>32 742,20</b>
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				
52	731200831R00	Demontáž kotlů rychlovyhřívacích bez příp.TUV	kus	1,0000	546,00	546,00
53	731249211R00	Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV	soubor	1,0000	1 909,00	1 909,00
<b>Celkem za: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>2 455,00</b>
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
54	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	1,0000	179,00	179,00
55	1	Vypuštění a napuštění systému ÚT	sb	1,0000	540,00	540,00
<b>Celkem za: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>719,00</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
56	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	7,0000	171,00	1 197,00
57	771575109RT3	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (Schomburg)	m2	7,0000	681,00	4 767,00
58	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m	10,6000	56,00	593,60
59	1	Salith Nivelit	ks	3,0000	468,00	1 404,00
60	2	Dlažba 30x30	m	8,0000	564,00	4 512,00
<b>Celkem za: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>12 473,60</b>

Stavba:	Oprava koupelny Dvorská 13	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Byt	Datum tisku: 21.2.2024	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
61	781471111R00	Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 40x30 cm	m2	19,5000	567,00	11 056,50
62	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	19,0000	43,70	830,30
63	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	6,0000	204,00	1 224,00
64	1	Lišta rohová	ks	4,0000	56,00	224,00
65	2	Obklad 40x30	m2	21,5000	431,00	9 266,50
<b>Celkem za: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>22 601,30</b>