ROZPOČET

Stavba: Plánovaná oprava napojení areálu býv. kasáren, uzavíracích prvků a požárního zabezpečení
Objekt:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s.
Zhotovitel: VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Vencl
Místo: Žamberk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**HSV**				**495 265,000**	**57,607**
	1	**Zemní práce**				**214 630,000**	**0,738**
1	11900142112	Ruční zemní práce včetně výkopu a hutněného záhrnu	m3	20,000	650,000	13 000,000	0,738
2	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	250,000	2 500,000	0,000
3	131203101	Hloubení jam v nesoudržných horninách tř. 3	m3	21,000	450,000	9 450,000	0,000
4	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam v hornině tř. 3	m3	21,000	120,000	2 520,000	0,000
5	132201202	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	45,000	330,000	14 850,000	0,000
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	45,000	90,000	4 050,000	0,000
7	1751011011	Vodorovný přesun do vzd. 6000 m	m3	66,000	185,000	12 210,000	0,000
8	17510110112	Skládkovné (nevhodná zemina)	t	119,000	120,000	14 280,000	0,000
9	175101101121	Řezání asfaltu do tl. 150 mm	m	21,000	120,000	2 520,000	0,000
10	175101101122	Skládkovné asfalt včetně dopravy	t	10,000	650,000	6 500,000	0,000
11	175101101123	Zásyp rýh štěrkodrtí včetně materiálu s hutněním po vrstvách	m3	50,000	530,000	26 500,000	0,000
12	1751011011231	Řízený protlak pr. 153 mm včetně zatažení HDPE	m	125,000	850,000	106 250,000	0,000
	4	**Vodorovné konstrukce**				**12 180,000**	**39,706**
13	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku se zhutněním	m3	21,000	580,000	12 180,000	39,706
	8	**Trubní vedení**				**268 455,000**	**17,163**
14	871355221	Trouba HDPE RC 110 SDR 11 PE 100 včetně montáže	m	125,000	420,000	52 500,000	0,603
15	871355222	Sváření HDPE 110 SDR s ochrannou vrstvou	m	125,000	105,000	13 125,000	0,603
16	8713552221312	Svařování pomocí el.tvarovky	ks	20,000	345,000	6 900,000	0,096
17	871375222	Spojovaní úseků (spojka el., koleno 110/11, 30) včetně sváření a montáže	soub.	3,000	6 560,000	19 680,000	0,034
18	8713752221	Kompletní odbočení včetně osazení NH 80/1250, Š DN80, tel. ZS a poklop)	m	1,000	49 700,000	49 700,000	0,011
19	87137522212	Kompletní odbočení 200/100 včetně řadového šoupěte DN 100, 200, tel. ZS, poklop, waga DN 200, 65	soub.	1,000	51 200,000	51 200,000	0,011
20	871375222123	Kompletní odbočení a napojení ul. Pod Skalami DN 65	soub.	1,000	19 500,000	19 500,000	0,011
21	87137522221311 3	Kompletní odbočení na PVC DN 150 2xšoupě DN 150, tel. ZS, poklop	soub.	1,000	42 600,000	42 600,000	0,011
22	894811132	Vytyčovací vodič 6 mm2	m	130,000	25,000	3 250,000	5,399
23	894811133	Tlaková zkouška do DN 80	m	125,000	35,000	4 375,000	5,191
24	894811134	Proplach a dezinfekce do DN 100	m	125,000	45,000	5 625,000	5,191
		Celkem				**495 265,000**	**57,607**