

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 15

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 3. 2024	TÚ Zámorsk - Uhersko TÚ Choceň - Vysoké Mýto	Oprava GPK koleje	denní 2. a 3.3. (2 x 9 hod) denní 27.3. (7 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 15	3 879 706,64 Kč
Celková cena							3 879 706,64 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	7,620		
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,350		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	180,000		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	360,000		
9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	360,000		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000		
5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	0,010		
9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	6,432		
5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,010		
213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	30,000		
5964133005	Geotextilie separační	m2	30,000		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	28,000		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	28,000		
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	28,000		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	28,000		
5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,010		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	28,000		
9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	28,000		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000		
5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	260,000		
5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	260,000		
7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	43,000		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	43,000		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	4,000		
7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	10,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejistě pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus	10,000		
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače oprav PZN 1	kus	12,000		
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače oprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	12,000		
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	32,400		
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	32,400		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,000		
031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	4,000		
Celkem					3 879 706,64

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4401772

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a9489311-a5f6-46d9-b671-405d33854d1b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.02.2024 12:18:04



4224af07-c692-412b-a541-acd6067e64e8