

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN_04
Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ:
DIČ: CZ00075370

IČ:
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ: 07023553

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			36 616 616,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	36 616 616,00	4 393 993,92
Cena s DPH		v CZK	41 010 609,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	CN 04		
Stavba:	Malesice BD Nový Šuferajn		
Místo:		Datum:	12.02.2024
Zadavatel:	Statutární město Plzeň	Projektant:	MPP s.r.o.
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		36 616 616,00	41 010 609,92
001	Demolice objektu č.p.40	1 556 785,05	1 743 599,26
002	Bytový dům	29 217 264,73	32 723 336,50
002	Bytový dům	19 652 532,46	22 010 836,36
002.1	D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ	1 344 607,81	1 505 960,75
002.2	D.1.4.2 Zdravotně technické instalace	5 086 891,25	5 697 318,20
002.3a	D.1.4.3 ELEKTRO NN+ HROMOSVOD	2 044 829,02	2 290 208,50
002.4	D.1.4.4 Vzduchotechnika	496 186,03	555 728,35
002.5	D.1.4.5 SLABOPROUD-SKS	531 320,29	595 078,72
002.6	Vnitřní rozvod plynu	20 841,92	23 342,95
002.7	Regulace, měření, domovní plynovod	40 055,95	44 862,66
021	D.2.1 - Komunikace a zpevněné plochy	3 194 581,22	3 577 930,97
022	D.2.2 Přípojka dešťové kanalizace	162 629,00	182 144,48
023	D.2.3. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	125 205,22	140 229,85
024	D.2.4 Plynovodní STL přípojka	148 768,95	166 621,22
025	D.2.5 Domovní ČOV	319 421,38	357 751,95
026a	D.2.6 Vrtaná studna	78 562,15	87 989,61
027	D.2.7 Sadové úpravy	121 968,09	136 604,26
040	Vedlejší a ostatní náklady	1 691 430,21	1 894 401,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 001 - Demolice objektu č.p.40

KSO:
Místo:

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant: MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 556 785,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 556 785,05	12,00%	186 814,21
Cena s DPH	v CZK		1 743 599,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn

Objekt: 001 - Demolice objektu č.p.40

Místo: Datum: 12.02.2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: MPP s.r.o.

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 556 785,05

D HSV Práce a dodávky HSV

1 505 181,03

D 1 Zemní práce

43 387,49

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	101,18	1 011,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		"plynovodní přípojka" (10*1)		10,000			
	vv		Součet		10,000			
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	111,83	1 118,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		"plynovodní přípojka" (10*1)		10,000			
	vv		Součet		10,000			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	40,020	426,00	17 048,52	CS ÚRS 2023 01
	vv		"plynovodní přípojka" (0,6*1,2)*17,25		12,420			
	vv		"vodovodní přípojka" (0,6*1,2)*15		10,800			
	vv		"kanalizační přípojka" (0,6*1,4)*20		16,800			
	vv		Součet		40,020			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	125,020	193,64	24 208,87	CS ÚRS 2023 01
	vv		"zrušené přípojky"					
	vv		"plynovodní přípojka" (0,6*1,2)*17,25		12,420			
	vv		"vodovodní přípojka" (0,6*1,2)*15		10,800			
	vv		"kanalizační přípojka" (0,6*1,4)*20		16,800			
	vv		"po demolované jímce na vyvážení - předpokládaný objem" (2,5*4*2,5)		25,000			
	vv		"po demolovaném objektu v místě mimo nový objekt a zpevněné plochy" (60)		60,000			
	vv		Součet		125,020			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 845,15

5	K	3582151194R	Odpojení a zaslepení přípojky plynu, odplynění potrubí, dmtz hlavního uzávěru	kus	1,000	6 390,00	6 390,00	
6	K	3582151195R	Demontáž plynovodního potrubí	m	17,250	200,22	3 453,80	
	vv		"plynovodní přípojka" 17,25		17,250			
	vv		Součet		17,250			
7	K	3582151196R	Demontáž vodovodního potrubí	m	15,000	167,21	2 508,15	
	vv		"vodovodní přípojka" 15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
8	K	3582151197R	Demontáž kanalizačního potrubí	m	20,000	174,66	3 493,20	
	vv		"kanalizační přípojka" 20		20,000			
	vv		Součet		20,000			

D 5 Komunikace pozemní

23 639,70

9	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	10,000	343,57	3 435,70	CS ÚRS 2023 01
	vv		"plynovodní přípojka" (10*1)		10,000			
	vv		Součet		10,000			
10	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	10,000	473,26	4 732,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		"plynovodní přípojka" (10*1)		10,000			
	vv		Součet		10,000			
11	K	577154031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,000	923,70	9 237,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"plynovodní přípojka" (10*1)		10,000			
	vv		Součet		10,000			
12	K	577166031	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,000	623,44	6 234,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		"plynovodní přípojka" (10*1)		10,000			
	vv		Součet		10,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

432 567,57

13	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	21,000	127,80	2 683,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		"plynovodní přípojka" (10*2+1)		21,000			
	vv		Součet		21,000			
14	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	316,983	93,72	29 707,65	CS ÚRS 2023 01
	vv		(24,61*3,1+5,56*1,64+8,85*2,7)*2,9		316,983			
15	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	2 872,283	136,32	391 549,62	CS ÚRS 2023 01
	vv		"1.PP" (3,8*6,6+9,8*7,5)*2,8		276,024			
	vv		"1.NP" (15,7*3,6+29,82*10,07+7,85*12,8)*(4,1)		1 874,878			
	vv		"podkrovi" (29,82*10,07+7,85*12,8)*(1,8)		721,381			
	vv		Součet		2 872,283			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	9810114191R	Zrušení stávající studny v rozsahu dle návrhu v PD včetně demolice betonové šachtičky a zabetonování	kus	1,000	4 792,50	4 792,50	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
17	K	981011714	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	20,000	191,70	3 834,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"jímka na vyvážení - předpokládaný objem" (2,5*4*2,0)		20,000			
D 997			Přesun sutě				989 510,43	
18	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	1 986,961	21,30	42 322,27	CS ÚRS 2023 01
19	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	1,564	2 662,50	4 164,15	CS ÚRS 2023 02
	vv		"azbestový odpad" 1,564		1,564			
20	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	1,564	532,50	832,83	CS ÚRS 2023 02
	vv		"azbestový odpad" 1,564		1,564			
21	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 986,961	53,25	105 805,67	CS ÚRS 2023 01
22	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27 817,454	5,33	148 267,03	CS ÚRS 2023 01
	vv		1986,961 * 14,4 * Přepočtené koeficientem množství		27 817,454			
23	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	1,564	7 348,50	11 493,05	CS ÚRS 2023 02
	vv		"azbestový odpad" 1,564		1,564			
24	K	9970138291R	Poplatek za uzavíratelný kontejner	kus	1,000	2,13	2,13	
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1 985,397	340,80	676 623,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		1986,961-1,564		1 985,397			
D 998			Přesun hmot				230,69	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5,115	45,10	230,69	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				40 954,02	
D 765			Krytina skládaná				40 954,02	
27	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	102,000	401,51	40 954,02	CS ÚRS 2023 02
	vv		102		102,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				10 650,00	
28	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč	1,000	10 650,00	10 650,00	
	vv		"zajištění ohlášení a povolení provedení prací spojených s nakládáním s materiály s obsahem azbestu" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferajn

Objekt:

002 - Bytový dům

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2024

IČ:

00075370

DIČ:

CZ00075370

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

07023553

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 652 532,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	19 652 532,46	12,00%	2 358 303,90

Cena s DPH

v CZK

22 010 836,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajm
 Objekt: 002 - Bytový dům

Místo: Statutární město Plzeň
 Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
 Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 12.02.2024
 Projektant: MPP s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 652 532,46	
D HS							11 703 646,44	
D 1 Zemní práce							415 758,99	
1	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	517,138	53,25	27 537,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		(28,75*14,8)*0,9		382,950			
	vv		(20*14+2,5)*2,5*0,9		82,125			
	vv		(15+9,5)*2,5*0,85		52,063			
	vv		Součet		517,138			
2	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 500 m3 strojně	m3	140,474	152,15	21 373,12	CS ÚRS 2023 01
	vv		(27,45*3+23,7+8,5*5+1,65*3)*1,1*0,8		135,080			
	vv		"prohloubení u výtahové šachty" (4,4*2+1,65*2)*0,7*0,26		2,202			
	vv		(2,85)*1,4*0,8		3,192			
	vv		Součet		140,474			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	546,446	105,79	57 808,52	CS ÚRS 2023 01
	vv		517,138+140,474		657,612			
	vv		"vývrtek"388,65*(0,3*0,3*3,14)		109,832			
	vv		-135,998		-135,998			
	vv		"odpočet objemu zásypů v rámci demolic"-(60+25)		-85,000			
	vv		Součet		546,446			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 732,230	6,35	17 349,66	CS ÚRS 2023 01
	vv		517,138+140,474		657,612			
	vv		"vývrtek"388,65*(0,3*0,3*3,14)		109,832			
	vv		-135,998		-135,998			
	vv		"odpočet objemu zásypů v rámci demolic"-(60+25)		-85,000			
	vv		Součet		546,446			
	vv		546,446 * 5 " Přepočtené koeficientem množství		2 732,230			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	109,832	88,75	9 747,59	CS ÚRS 2023 01
	vv		388,65*(0,3*0,3*3,14)		109,832			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	983,603	242,82	238 838,48	CS ÚRS 2023 01
	vv		517,138+140,474		657,612			
	vv		"vývrtek"388,65*(0,3*0,3*3,14)		109,832			
	vv		-135,998		-135,998			
	vv		"odpočet objemu zásypů v rámci demolic"-(60+25)		-85,000			
	vv		Součet		546,446			
	vv		546,446 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství		983,603			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	135,998	163,85	22 283,27	CS ÚRS 2023 01
	vv		517,138*0,1		51,714			
	vv		140,474*0,6		84,284			
	vv		Součet		135,998			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	488,750	42,60	20 820,75	CS ÚRS 2023 01
	vv		(28,75*(14,5+2,5))		488,750			
D 2 Zakládání							2 646 474,47	
9	K	226112213	Vrtý velkopřifilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina III	m	388,650	1 549,58	602 244,27	CS ÚRS 2023 01
	vv		"vrtání z úrovně HTU"					
	vv		(6+0,7)*53		355,100			
	vv		(5,75+0,96)*5		33,550			
	vv		Součet		388,650			
10	K	231112112	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnice z betonu železového	m	346,750	420,68	145 870,79	CS ÚRS 2023 01
	vv		(6)*53		318,000			
	vv		(5,75)*5		28,750			
	vv		Součet		346,750			
11	M	58932937	beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22	m3	107,791	3 195,00	344 392,25	CS ÚRS 2023 01
	vv		346,75*(0,3*0,3*3,14)		97,992			
	vv		97,992 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		107,791			
12	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	8,638	37 275,00	321 981,45	CS ÚRS 2023 01
	vv		107,971*0,08		8,638			
13	K	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm	m	11,600	7 242,00	84 007,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,2*53		10,600			
	vv		0,2*5		1,000			
	vv		Součet		11,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	2391111191R	Geodetické práce pro pilotové zakládání	soub	1,000	37 275,00	37 275,00	
	VV		1		1,000			
15	K	2391111192R	Přesun kapacit pro pilotové zakládání	soub	1,000	117 150,00	117 150,00	
	VV		1		1,000			
16	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	22,500	998,78	22 472,55	CS ÚRS 2023 01
	VV		"betonová podlaha"					
	VV		"1.NP*(9+10+9+17)*0,5		22,500			
	VV		Mezisoučet		22,500			
	VV		Součet		22,500			
17	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	6,750	1 393,45	9 405,79	CS ÚRS 2023 01
	VV		"betonová podlaha"					
	VV		"1.NP*(9+10+9+17)*0,15		6,750			
	VV		Mezisoučet		6,750			
	VV		Součet		6,750			
18	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděné štěrkodrtě	m3	39,550	1 022,93	40 456,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		"dno výtahové šachty" (1,75*1,8)*0,1		0,315			
	VV		(27,45*3+23,7+8,5*5+1,65*3)*0,6*0,1		9,210			
	VV		(2,85)*0,9*0,1		0,257			
	VV		Mezisoučet		9,782			
	VV		"pod základovou deskou"					
	VV		(8,5*4,6*5+8,5*1,65+26,65*1,75+5,8*1,65+10,45*1,65+1,25*1,65+1,8*1,75+5,75*1,65)*0,1		29,768			
	VV		Součet		39,550			
19	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,782	3 134,05	30 657,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		"podbetonování základů"					
	VV		"dno výtahové šachty" (1,75*1,8)*0,1		0,315			
	VV		(27,45*3+23,7+8,5*5+1,65*3)*0,6*0,1		9,210			
	VV		(2,85)*0,9*0,1		0,257			
	VV		Součet		9,782			
20	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	55,762	3 451,90	192 484,85	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,4*27,35*0,15		54,974			
	VV		"dno výtahové šachty" (1,75*1,8)*0,25		0,788			
	VV		Součet		55,762			
21	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	12,225	872,59	10 667,41	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,4*2+27,35*2*0,15		12,225			
22	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	12,225	186,38	2 278,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,4*2+27,35*2*0,15		12,225			
23	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí T0 505 (R)	t	6,413	12 968,30	83 165,71	CS ÚRS 2023 01
	VV		55 762*0,115		6,413			
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,115	36 257,03	76 683,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,4*27,35*1,3*0,00444		2,115			
	VV		Součet		2,115			
25	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	45,635	3 550,21	162 013,83	CS ÚRS 2023 01
	VV		(27,45*3+23,7+8,5*5+1,65*3)*0,4*0,7		42,980			
	VV		"prohloubení u výtahové šachty" (4,4*2+1,65*2)*0,4*0,26		1,258			
	VV		(2,85)*0,7*0,7		1,397			
	VV		Součet		45,635			
26	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	225,182	702,72	158 239,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		(27,45*3+23,7+8,5*5+1,65*3)*2*0,7		214,900			
	VV		"prohloubení u výtahové šachty" (4,4*2+1,65*2)*2*0,26		6,292			
	VV		(2,85)*2*0,7		3,990			
	VV		Součet		225,182			
27	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	225,182	186,38	41 969,42	CS ÚRS 2023 01
	VV		(27,45*3+23,7+8,5*5+1,65*3)*2*0,7		214,900			
	VV		"prohloubení u výtahové šachty" (4,4*2+1,65*2)*2*0,26		6,292			
	VV		(2,85)*2*0,7		3,990			
	VV		Součet		225,182			
28	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,248	31 070,46	163 057,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		45,635*0,115		5,248			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 151 524,95	
29	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	7,016	1 055,26	7 403,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		"zdivo tl.250mm P15, M10"					
	VV		"1.NP" (1,75)*3-(1,18*2,22)		2,630			
	VV		"2.NP" (1,75)*2,75-(1,18*2,22)		2,193			
	VV		"3.NP" (1,75)*2,75-(1,18*2,22)		2,193			
	VV		Součet		7,016			
30	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	628,728	1 229,81	773 215,98	CS ÚRS 2023 01
	VV		"zdivo tl.300mm P15, M10"					
	VV		"1.NP" (27,35*2+4,7*5+1,75+1,75*2+13,4*2)*3-					
	VV		(2,7*2,38*5+1*2,38+0,8*1,3+1,1*2,2+1*1,48*2+2,7*2,08+1,75*2,2+2,15*2,12*4+1,05*2,12*3)		255,444			
	VV		"2.NP" (27,35+14,95+4,7*5+1,75+1,75*2+11,35*2)*2,75-					
	VV		(2,7*2,38*5+1*1,88*8+1,1*2,38*2+1,75*2,38+2,15*2,38+1*2,05*2)		192,025			
	VV		"2.NP atikové zidky" (1,75*2+6,2*2)*0,25		3,975			
	VV		"3.NP" (4,7*3+9,1*2+1,2*2+4,5*2+14,95*2)-					
	VV		(2,7*1,48*3+1,1*2,38*2+0,85*0,875+2,215*2,12+1*2,02*2)		46,896			
	VV		"3.NP atikové zidky" (5*2+6,2*2+11,35*2)*0,25		11,275			
	VV		"3.NP štíty" (11,75*5,25/2)*2		61,688			
	VV		"4.NP půdní prostor"					
	VV		{14,95*0,5+(2,15+2,05)*0,75+13,35*1,5*2+4,5*1,5/2*2}		57,425			
	VV		Součet		628,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 250 mm	m2	0,900	2 031,49	1 828,34	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (0,3)*3		0,900			
	VV		Součet		0,900			
32	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 300 mm	m2	501,895	1 571,61	788 783,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		*zdivo AKU tl.300mm P15, M10*					
	VV		*1.NP* (27,35+1,85+8,9*5+2,7)*3- (1*2,02*6+0,9*2,02+2,6*2,025+1,2*2,15)		207,717			
	VV		*2.NP* (27,35+8,9*5)*2,75-(1*2,02*5)		187,488			
	VV		*3.NP* (14,3+8,9*3)*2,75-(1*2,02*3)		106,690			
	VV		Součet		501,895			
33	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	39,000	268,97	10 489,83	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (18)		18,000			
	VV		*2.NP* (12)		12,000			
	VV		*3.NP* (9)		9,000			
	VV		Součet		39,000			
34	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	2,000	334,73	669,46	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	16,000	332,02	5 312,32	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (4*1)		4,000			
	VV		*3.NP* (4*1)		4,000			
	VV		*3.NP* (4*2)		8,000			
	VV		Součet		16,000			
36	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	104,000	399,01	41 497,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (4*10)		40,000			
	VV		*2.NP* (4*13)		52,000			
	VV		*3.NP* (4*3)		12,000			
	VV		Součet		104,000			
37	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	65,000	450,77	29 300,05	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (4*6+3*1)		27,000			
	VV		*2.NP* (4*4+3*1)		19,000			
	VV		*3.NP* (4*4+3*1)		19,000			
	VV		Součet		65,000			
38	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	20,000	773,77	15 475,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (4*2)		8,000			
	VV		*2.NP* (4*2)		8,000			
	VV		*3.NP* (4*1)		4,000			
	VV		Součet		20,000			
39	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	24,000	1 010,74	24 257,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (4*4)		16,000			
	VV		*2.NP* (4*1)		4,000			
	VV		*3.NP* (4*1)		4,000			
	VV		Součet		24,000			
40	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	56,000	1 212,48	67 898,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (4*6)		24,000			
	VV		*2.NP* (4*5)		20,000			
	VV		*3.NP* (4*3)		12,000			
	VV		Součet		56,000			
41	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	309,844	558,17	172 945,63	CS ÚRS 2023 01
	VV		*příčky zděné tl.115mm*					
	VV		*1.NP* ((4,7+2,615)*3+(4,7*2+2,45)+1,75*8+1+0,3*2+3,1)*3+(2,215*2 ,12*4+1,05*2,12*2)-(1,8*7+1,6*10+(0,45*2*2+0,84*2*2))		146,960			
	VV		*2.NP* ((4,7+2,615)*5+1,75*2+1)*2,75+(2,215*2,12)- (1,5*10+1,6*2)		96,452			
	VV		*3.NP* ((4,7+2,615)*3+1,75*3+1)*2,75+(2,215*2,12)- (1,8*7+1,6*2)		66,432			
	VV		Součet		309,844			
42	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	1,800	1 377,23	2 479,01	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (0,3*2)*3		1,800			
	VV		Součet		1,800			
43	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	58,460	778,08	45 486,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		*příčky zděné AKU tl.115mm*					
	VV		*1.NP* ((0,665+0,915)*5)*3		23,700			
	VV		*2.NP* ((0,665+0,915)*5)*2,75		21,725			
	VV		*3.NP* ((0,665+0,915)*3)*2,75		13,035			
	VV		Součet		58,460			
44	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,600	711,14	2 560,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		*příčky porobetonové tl.100mm*					
	VV		*1.NP* ((0,3*2)*2)*3		3,600			
	VV		Součet		3,600			
45	K	346272256	Přizdivka z pórabetonových tvárníc tl 150 mm	m2	95,301	932,33	88 851,98	CS ÚRS 2023 01
	VV		*přizdivky porobetonové tl.150mm*					
	VV		*1.NP* (2,45*4)*3+0,6*1,25*4		33,400			
	VV		*2.NP* (2,45*5)*2,75+0,8*1,25*5		38,688			
	VV		*3.NP* (2,45*3)*2,75+0,8*1,25*3		23,213			
	VV		Součet		95,301			
46	K	3898411091R	Komínové těleso -kompletní provedení dle PD	m	12,000	4 531,58	54 378,96	
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	3898411092R	Sloup z bednicích dílců 300x300mm výšky 3250mm s vložkou vázanou výztuží (140 kg/m3) včetně dobetonování	m	13,000	1 437,75	18 690,75	
	VV		3,25*4		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 899 087,37	
48	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	218,637	3 705,24	810 102,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		(12,8*26,75-1,75*6,15-1,75*1,8)*0,25		82,122			
	VV		"balkony" (4,5*4+5)*1,65*0,2		7,590			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		(12,8*26,75-1,75*6,15-6,2*2,05*2-1,75*1,8)*0,25		75,767			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(12,8*17,3-1,2*4,2*2-1,75*1,8)*0,25		52,053			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		(2,35*2,35)*0,2		1,105			
	VV		Součet		218,637			
49	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	958,084	529,22	507 037,21	CS ÚRS 2023 01
	VV		"bednění stropů"					
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		(12,8*26,75-1,75*6,15-1,75*1,8)		328,488			
	VV		"balkony" (4,5*4+5)*1,65		37,950			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		(12,8*26,75-1,75*6,15-6,2*2,05*2-1,75*1,8)		303,068			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(12,8*17,3-1,2*4,2*2-1,75*1,8)		208,210			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		(2,35*2,35)		5,523			
	VV		"bednění boků stropů"					
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		(12,8*2+26,75*2+1,75*2+6,15*2+1,75*2+1,8*2)*0,25		25,500			
	VV		"balkony" (4,5*4+5+1,35*2)*0,2		5,140			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		(12,8*2+26,75*2+1,75*2+6,15*2+1,75*2+1,8*2)*0,25		25,500			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(12,8*2+17,3*2+1,75*2+1,8*2)*0,25		16,825			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		(2,35*2+2,35*2)*0,2		1,880			
	VV		Mezisoučet		958,084			
	VV		Součet		958,084			
50	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	958,084	186,38	178 567,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		"bednění stropů"					
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		(12,8*26,75-1,75*6,15-1,75*1,8)		328,488			
	VV		"balkony" (4,5*4+5)*1,65		37,950			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		(12,8*26,75-1,75*6,15-6,2*2,05*2-1,75*1,8)		303,068			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(12,8*17,3-1,2*4,2*2-1,75*1,8)		208,210			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		(2,35*2,35)		5,523			
	VV		"bednění boků stropů"					
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		(12,8*2+26,75*2+1,75*2+6,15*2+1,75*2+1,8*2)*0,25		25,500			
	VV		"balkony" (4,5*4+5+1,35*2)*0,2		5,140			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		(12,8*2+26,75*2+1,75*2+6,15*2+1,75*2+1,8*2)*0,25		25,500			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(12,8*2+17,3*2+1,75*2+1,8*2)*0,25		16,825			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		(2,35*2+2,35*2)*0,2		1,880			
	VV		Mezisoučet		958,084			
	VV		Součet		958,084			
51	K	4113541901R	Bednění prostupů stropní kci plochy do 0,9m2- zřízení včetně odstranění	kus	15,000	1 065,00	15 975,00	
	VV		"nad 1.NP " 5		5,000			
	VV		"nad 2.NP"5		5,000			
	VV		"nad 3.NP"5		5,000			
	VV		Součet		15,000			
52	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	883,239	90,13	79 606,33	CS ÚRS 2023 01
	VV		"bednění stropů"					
	VV		"strop nad 1.NP"					
	VV		(12,8*26,75-1,75*6,15-1,75*1,8)		328,488			
	VV		"balkony" (4,5*4+5)*1,65		37,950			
	VV		"strop nad 2.NP"					
	VV		(12,8*26,75-1,75*6,15-6,2*2,05*2-1,75*1,8)		303,068			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(12,8*17,3-1,2*4,2*2-1,75*1,8)		208,210			
	VV		"strop nad výtahovou šachtou"					
	VV		(2,35*2,35)		5,523			
	VV		Součet		883,239			
53	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	883,239	43,48	38 403,23	CS ÚRS 2023 01
54	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	30,609	31 626,54	968 056,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		218,637*0,14		30,609			
	VV		Součet		30,609			
55	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	1,688	7 651,39	12 915,55	CS ÚRS 2023 01
	VV		15*0,45*0,25		1,688			
	VV		Součet		1,688			
56	K	417321616	Ztuhující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	5,731	5 597,21	32 077,61	CS ÚRS 2023 01
	VV		"beton věnců"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nad 1.NP" (6,2+2,05)*0,3*0,25*2		1,238			
	VV		"nad 2.NP" (6,2+5+11,3)*0,3*0,25*2		3,375			
	VV		"nad 3.NP" (14,9)*0,3*0,25		1,118			
	VV		Součet		5,731			
57	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	38,200	783,60	29 933,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		"bednění věnců"					
	VV		"nad 1.NP" (6,2+2,05)*2*0,25*2		8,250			
	VV		"nad 2.NP" (6,2+5+11,3)*2*0,25*2		22,500			
	VV		"nad 3.NP" (14,9)*2*0,25		7,450			
	VV		Součet		38,200			
58	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	38,200	173,06	6 610,89	CS ÚRS 2023 01
	VV		"bednění věnců"					
	VV		"nad 1.NP" (6,2+2,05)*2*0,25*2		8,250			
	VV		"nad 2.NP" (6,2+5+11,3)*2*0,25*2		22,500			
	VV		"nad 3.NP" (14,9)*2*0,25		7,450			
	VV		Součet		38,200			
59	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,802	31 800,84	25 504,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,731*0,14		0,802			
60	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	5,916	5 249,07	31 053,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		"beton schodiště 1.NP"					
	VV		"ramena"(2,9*1,75)*0,24*2		2,436			
	VV		"mezipodesta"(1,75*1,55)*0,2		0,543			
	VV		"beton schodiště 2.NP"					
	VV		"ramena"(2,85*1,75)*0,24*2		2,394			
	VV		"mezipodesta"(1,75*1,55)*0,2		0,543			
	VV		Mezisoučet		5,916			
	VV		Součet		5,916			
61	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,828	34 965,07	28 951,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,916*0,14		0,828			
62	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	38,151	1 838,13	70 126,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		"bednění schodiště 1.NP"					
	VV		"ramena"(2,9*1,75)*2		10,150			
	VV		"mezipodesta"(1,75*1,55)		2,713			
	VV		"schodišťové stupně" (9+9)*1,75*0,2		6,300			
	VV		"bednění schodiště 1.NP"					
	VV		"ramena"(2,85*1,75)*2		9,975			
	VV		"mezipodesta"(1,75*1,55)		2,713			
	VV		"schodišťové stupně" (9+9)*1,75*0,2		6,300			
	VV		Mezisoučet		38,151			
	VV		Součet		38,151			
63	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	38,151	173,06	6 602,41	CS ÚRS 2023 01
64	K	4351250091R	Montáž a dodávka isonosníků	m	23,000	2 502,75	57 563,25	
	VV		"nosníky pro přerušení tepelného mostu"					
	VV		"balkony" (4,5*4*5)		23,000			
	VV		Součet		23,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 005 965,95	
65	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	622,340	58,58	36 456,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		"omítky stropů"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(5,58*3+26,98*3+2,45+3+2,48+15,37+4,38+16,84+2,45+4,74+9,26+44,86+12,29+2,05)		217,850			
	VV		Mezisoučet		217,850			
	VV		"2.NP"(5,58*5+26,98*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		260,160			
	VV		Mezisoučet		260,160			
	VV		"3.NP" (5,58*3+26,98*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+1,75*3,2)		144,330			
	VV		Mezisoučet		144,330			
	VV		Součet		622,340			
66	K	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	622,340	329,88	205 297,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		"omítky stropů"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(5,58*3+26,98*3+2,45+3+2,48+15,37+4,38+16,84+2,45+4,74+9,26+44,86+12,29+2,05)		217,850			
	VV		Mezisoučet		217,850			
	VV		"2.NP"(5,58*5+26,98*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		260,160			
	VV		Mezisoučet		260,160			
	VV		"3.NP" (5,58*3+26,98*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+1,75*3,2)		144,330			
	VV		Mezisoučet		144,330			
	VV		Součet		622,340			
67	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 337,234	329,18	769 370,69	CS ÚRS 2023 01
	VV		"omítky stěn"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"byt 01" (5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*3-(1,8*5)		113,310			
	VV		"byt 02" (5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*3-(1,8*5)		113,310			
	VV		"byt 03" (5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*3-(1,8*5)		113,310			
	VV		"společné prostory"					
	VV		(26,7*2+1,85*2+9,2*2+1,75*2+1,95*2+2,43*2+2,45*2+2,465*2+4,7*2+2,465*2+4,7*2+5,87*2+4,7*2+2,1*2+4,7*2+3,655*2)*3		490,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,75*22+1,4*2+1,77*2+2,5*2+1,415*2+1,455*2+2,5*2+9,2*2+1,17*2+1,285*2+1,7*2+1,4*2)*3		270,270			
	VV		-					
	VV		(1,8*9+1,6*20+1,4*2+2*4+2,7*2,38*3+1,6*2,05*2+1,6*2,125+1,2*2,15*2)		-93,398			
	VV		Mezisoučet		1 006,912			
	VV		"2.NP"					
	VV		"byt 04"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 05"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 06"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 07"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 08"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"společné prostory"					
	VV		(26,7*2+1,85*2+9,2*2+1,75*2+1,75*6+1,415*2+1,455*2+9,2*2)*2,75-(1,8*7+2*2+1,6*4+1,75*2,38*2)		281,180			
	VV		Mezisoučet		796,770			
	VV		"3.NP"					
	VV		"byt 09"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 10"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 11"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"společné prostory"					
	VV		(14,35*2+1,85*2+3,2*2+1,75*2+5,585*2+1,75*2+1,75*6+1,415*2+1,455*2+9,2*2)*2,75-(1,8*5+2*2+1,6*4+1,75*2,38*2)		224,198			
	VV		Mezisoučet		533,552			
	VV		Součet		2 337,234			
68	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2 337,234	24,12	56 374,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		"omítky stěn"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"byt 01" (5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*3-(1,8*5)		113,310			
	VV		"byt 02" (5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*3-(1,8*5)		113,310			
	VV		"byt 03" (5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*3-(1,8*5)		113,310			
	VV		"společné prostory"					
	VV		(26,7*2+1,85*2+9,2*2+1,75*2+1,95*2+2,43*2+2,45*2+2,465*2+4,7*2+2,465*2+4,7*2+5,87*2+4,7*2+2,1*2+4,7*2+3,655*2)*3		490,110			
	VV		(1,75*22+1,4*2+1,77*2+2,5*2+1,415*2+1,455*2+2,5*2+9,2*2+1,17*2+1,285*2+1,7*2+1,4*2)*3		270,270			
	VV		-					
	VV		(1,8*9+1,6*20+1,4*2+2*4+2,7*2,38*3+1,6*2,05*2+1,6*2,125+1,2*2,15*2)		-93,398			
	VV		Mezisoučet		1 006,912			
	VV		"2.NP"					
	VV		"byt 04"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 05"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 06"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 07"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 08"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"společné prostory"					
	VV		(26,7*2+1,85*2+9,2*2+1,75*2+1,75*6+1,415*2+1,455*2+9,2*2)*2,75-(1,8*7+2*2+1,6*4+1,75*2,38*2)		281,180			
	VV		Mezisoučet		796,770			
	VV		"3.NP"					
	VV		"byt 09"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 10"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"byt 11"					
	VV		(5,87*2+4,7*2+2,135*2+2,615*2+2,45*2+2,615*2)*2,75-(1,8*5)		103,118			
	VV		"společné prostory"					
	VV		(14,35*2+1,85*2+3,2*2+1,75*2+5,585*2+1,75*2+1,75*6+1,415*2+1,455*2+9,2*2)*2,75-(1,8*5+2*2+1,6*4+1,75*2,38*2)		224,198			
	VV		Mezisoučet		533,552			
	VV		Součet		2 337,234			
69	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	867,912	38,66	33 553,48	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"omítka tenkovrstvá stěn"					
VV			"zateplení vatou tl.200mm"					
VV			"1.NP" (27,75*2+13,8*2)*2,75- (2,7*2,08+2,7*1,98*5+1,75*1,8+1*1,48*2+1,1*1,8+0,8*1,3+1*1,98)		185,069			
VV			"2.NP"(27,75*2+13,8*2)*3- (2,7*2,38*5+1,75*2,38+1*1,88*8+1,1*2,38*2)		192,729			
VV			"3.NP"					
VV			(11,75*0,75+11,75*4,85/2)*2		74,613			
VV			(27,75*1,5+10,65*2,4+5,7*2,4)		80,865			
VV			(6,2*0,75+2,05*0,75)*2		12,375			
VV			(15,35*4)		61,400			
VV			(2,25*3,5+7,5*2,8/2)*2		36,750			
VV			(6*2,1/2)*4		25,200			
VV			-(2,7*1,48*3+1,1*2,3*2)		-17,048			
VV			"vnitřní zateplení 3.NP vatou tl.200mm					
VV			(11,75*0,75+11,75*4,85/2+1,4*2,7)*2		82,173			
VV			"komin" (0,72*4)*5,75		16,560			
VV			"omítka ostění"					
VV			"1.NP"					
VV			((2,7+2,08*2)+(2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,2*2)+(1+1,48*2)*2+(1,1+2,2*2)+(0,8+1,3*2)+(1+2,38*2))*0,22		16,036			
VV			"2.NP"					
VV			((2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,38*2)+(1+1,88*2)*8+(1,1+2,38*2)*2)*0,22		20,594			
VV			"3.NP" ((2,7+1,48*2)*3+(0,85+0,875*2)+(1,1+2,38*2)*2)*0,22		6,886			
VV			"balkonová deska" (14*1,5+9,1*1,5+(1,5*4+14+9,1)*0,2)		40,470			
VV			Mezisoučet		834,672			
VV			"soklová omítka"					
VV			"zateplení XPS tl.200mm"					
VV			(27,75*2+13,8*2)*0,4		33,240			
VV			Mezisoučet		33,240			
VV			Součet		867,912			
70	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	62,325	596,75	37 192,44	CS ÚRS 2023 01
VV			"zateplení XPS tl.160mm"					
VV			(27,75*2+13,8*2)*0,75		62,325			
71	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	65,441	523,98	34 289,78	CS ÚRS 2023 01
VV			62,325 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		65,441			
72	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	34,610	596,75	20 653,52	CS ÚRS 2023 01
VV			"zateplení XPS tl.200mm"					
VV			(27,75*2+13,8*2)*0,50-(2,7*0,4*5+1,75*0,4+1,1*0,4+1*0,4)		34,610			
73	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm	m2	36,341	718,88	26 124,82	CS ÚRS 2023 01
VV			34,61 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		36,341			
74	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	750,686	665,63	499 679,12	CS ÚRS 2023 01
VV			"zateplení vatou tl.200mm"					
VV			"1.NP" (27,75*2+13,8*2)*2,75- (2,7*2,08+2,7*1,98*5+1,75*1,8+1*1,48*2+1,1*1,8+0,8*1,3+1*1,98)		185,069			
VV			"2.NP"(27,75*2+13,8*2)*3- (2,7*2,38*5+1,75*2,38+1*1,88*8+1,1*2,38*2)		192,729			
VV			"3.NP"					
VV			(11,75*0,75+11,75*4,85/2)*2		74,613			
VV			(27,75*1,5+10,65*2,4+5,7*2,4)		80,865			
VV			(6,2*0,75+2,05*0,75)*2		12,375			
VV			(15,35*4)		61,400			
VV			(2,25*3,5+7,5*2,8/2)*2		36,750			
VV			(6*2,1/2)*4		25,200			
VV			-(2,7*1,48*3+1,1*2,3*2)		-17,048			
VV			"vnitřní zateplení 3.NP vatou tl.200mm					
VV			(11,75*0,75+11,75*4,85/2+1,4*2,7)*2		82,173			
VV			"komin" (0,72*4)*5,75		16,560			
VV			Součet		750,686			
75	M	63142011	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm	m2	788,220	586,82	462 543,26	CS ÚRS 2023 01
VV			750,686 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		788,220			
76	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	509,250	31,95	16 270,54	CS ÚRS 2023 01
VV			"APU lišty"					
VV			"1.NP"					
VV			((2,7+2,08*2)+(2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,2*2)+(1+1,48*2)*2+(1,1+2,2*2)+(0,8+1,3*2)+(1+2,38*2))		72,890			
VV			"2.NP"					
VV			((2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,38*2)+(1+1,88*2)*8+(1,1+2,38*2)*2)		93,610			
VV			"3.NP" ((2,7+1,48*2)*3+(0,85+0,875*2)+(1,1+2,38*2)*2)		31,300			
VV			Mezisoučet		197,800			
VV			"parapetní lišty"					
VV			"1.NP" (2,7+1*2+0,8)		5,500			
VV			"2.NP" (1*8+1,1*2+1,75)		11,950			
VV			"3.NP" (2,7*3+1,1*2)		10,300			
VV			Mezisoučet		27,750			
VV			"rohové lišty"					
VV			"1.NP"					
VV			((2,7+2,08*2)+(2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,2*2)+(1+1,48*2)*2+(1,1+2,2*2)+(0,8+1,3*2)+(1+2,38*2))		72,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "2.NP" $((2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,38*2)+(1+1,88*2)*8+(1,1+2,38*2)*2)$		93,610			
			VV "3.NP" $((2,7+1,48*2)*3+(0,85+0,875*2)+(1,1+2,38*2)*2)$		31,300			
			VV "rohový objekt" $(6,5*4+10*2+2,5*4)$		56,000			
			VV "rohový balkonové desky" $(14+9,1+1,5*4+0,2*4)$		29,900			
			VV Mezisoučet		283,700			
			VV Součet		509,250			
77	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	297,885	11,72	3 491,21	CS ÚRS 2023 01
			VV "rohové lišty" "1.NP" $((2,7+2,08*2)+(2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,2*2)+(1+1,48*2)*2+(1,1+2,2*2)+(0,8+1,3*2)+(1+2,38*2))$		72,890			
			VV "2.NP" $((2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,38*2)+(1+1,88*2)*8+(1,1+2,38*2)*2)$		93,610			
			VV "3.NP" $((2,7+1,48*2)*3+(0,85+0,875*2)+(1,1+2,38*2)*2)$		31,300			
			VV "rohový objekt" $(6,5*4+10*2+2,5*4)$		56,000			
			VV "rohový balkonové desky" $(14+9,1+1,5*4+0,2*4)$		29,900			
			VV Součet		283,700			
			VV $283,7 * 1,05$ " Přepočtené koeficientem množství		297,885			
78	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	207,690	19,17	3 981,42	CS ÚRS 2023 01
			VV "APU lišty" "1.NP" $((2,7+2,08*2)+(2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,2*2)+(1+1,48*2)*2+(1,1+2,2*2)+(0,8+1,3*2)+(1+2,38*2))$		72,890			
			VV "2.NP" $((2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,38*2)+(1+1,88*2)*8+(1,1+2,38*2)*2)$		93,610			
			VV "3.NP" $((2,7+1,48*2)*3+(0,85+0,875*2)+(1,1+2,38*2)*2)$		31,300			
			VV Součet		197,800			
			VV $197,8 * 1,05$ " Přepočtené koeficientem množství		207,690			
79	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	29,138	19,17	558,58	CS ÚRS 2023 01
			VV "parapetní lišty" "1.NP" $(2,7+1*2+0,8)$		5,500			
			VV "2.NP" $(1*8+1,1*2+1,75)$		11,950			
			VV "3.NP" $(2,7*3+1,1*2)$		10,300			
			VV Součet		27,750			
			VV $27,75 * 1,05$ " Přepočtené koeficientem množství		29,138			
80	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	33,240	644,51	21 423,51	CS ÚRS 2023 01
			VV "soklová omítka" "zateplení XPS tl.200mm" $(27,75*2+13,8*2)*0,4$		33,240			
			VV Součet		33,240			
81	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	834,672	330,76	276 076,11	CS ÚRS 2023 01
			VV "omítka tenkovrstvá stěn" "zateplení vatou tl.200mm" "1.NP" $(27,75*2+13,8*2)*2,75-$ $(2,7*2,08+2,7*1,98*5+1,75*1,8+1*1,48*2+1,1*1,8+0,8*1,3+1*1,98)$		185,069			
			VV "2.NP" $(27,75*2+13,8*2)*3-$ $(2,7*2,38*5+1,75*2,38+1*1,88*8+1,1*2,38*2)$		192,729			
			VV "3.NP" $(11,75*0,75+11,75*4,85/2)*2$		74,613			
			VV $(27,75*1,5+10,65*2,4+5,7*2,4)$		80,865			
			VV $(6,2*0,75+2,05*0,75)*2$		12,375			
			VV $(15,35*4)$		61,400			
			VV $(2,25*3,5+7,5*2,8/2)*2$		36,750			
			VV $(6*2,1/2)*4$		25,200			
			VV $-(2,7*1,48*3+1,1*2,3*2)$		-17,048			
			VV "vnitřní zateplení 3.NP vatou tl.200mm" $(11,75*0,75+11,75*4,85/2+1,4*2,7)*2$		82,173			
			VV "komin" $(0,72*4)*5,75$		16,560			
			VV "omítka ostění" "1.NP" $((2,7+2,08*2)+(2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,2*2)+(1+1,48*2)*2+(1,1+2,2*2)+(0,8+1,3*2)+(1+2,38*2))*0,22$		16,036			
			VV "2.NP" $((2,7+2,38*2)*5+(1,75+2,38*2)+(1+1,88*2)*8+(1,1+2,38*2)*2)*0,22$		20,594			
			VV "3.NP" $((2,7+1,48*2)*3+(0,85+0,875*2)+(1,1+2,38*2)*2)*0,22$		6,886			
			VV "balkonová deska" $(14*1,5+9,1*1,5+(1,5*4+14+9,1)*0,2)$		40,470			
			VV Součet		834,672			
82	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	43,085	6 762,75	291 373,08	CS ÚRS 2023 01
			VV "keramické dlažby" "1.NP" $(5,58*3++5,94*3+2,45+3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)*0,061$		10,252			
			VV Mezisoučet		10,252			
			VV "2.NP" $(5,58*5+5,94*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)*0,055$		8,523			
			VV Mezisoučet		8,523			
			VV "3.NP" $(5,58*3+5,94*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)*0,055$		4,764			
			VV Mezisoučet		4,764			
			VV "vinyl" "1.NP" $(26,98*3+44,86)*0,061$		7,674			
			VV "2.NP" $(26,98*5)*0,055$		7,420			
			VV "3.NP" $(26,98*3)*0,055$		4,452			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Mezisoučet				19,546	
	vv		Součet				43,085	
83	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	43,085	1,07	46,10	CS ÚRS 2023 01
	vv		"keramické dlažby"					
	vv		*1.NP					
	vv		(5,58*3++5,94*3+2,45+3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)*0,061		10,252			
	vv		Mezisoučet				10,252	
	vv		*2.NP*(5,58*5+5,94*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)*0,055		8,523			
	vv		Mezisoučet				8,523	
	vv		*3.NP*(5,58*3+5,94*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)*0,055		4,764			
	vv		Mezisoučet				4,764	
	vv		"vinyl"					
	vv		*1.NP (26,98*3+44,86)*0,061		7,674			
	vv		*2.NP*(26,98*5)*0,055		7,420			
	vv		*3.NP*(26,98*3)*0,055		4,452			
	vv		Mezisoučet				19,546	
	vv		Součet				43,085	
84	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,819	34 080,00	96 071,52	CS ÚRS 2023 01
	vv		751,28*1 3*0,000222*13		2,819			
85	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	751,280	10,65	8 001,13	CS ÚRS 2023 01
	vv		"keramické dlažby"					
	vv		*1.NP					
	vv		(5,58*3++5,94*3+2,45+3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)		168,070			
	vv		Mezisoučet				168,070	
	vv		*2.NP*(5,58*5+5,94*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		154,960			
	vv		Mezisoučet				154,960	
	vv		*3.NP*(5,58*3+5,94*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)		86,610			
	vv		Mezisoučet				86,610	
	vv		"vinyl"					
	vv		*1.NP (26,98*3+44,86)		125,800			
	vv		*2.NP*(26,98*5)		134,900			
	vv		*3.NP*(26,98*3)		80,940			
	vv		Mezisoučet				341,640	
	vv		Součet				751,280	
86	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	750,000	10,65	7 987,50	CS ÚRS 2023 01
87	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm	m2	34,500	1 480,35	51 072,08	CS ÚRS 2023 01
	vv		"betonová podlaha na terčích"					
	vv		*2.NP*(6,75*4+7,5)		34,500			
	vv		Mezisoučet				34,500	
88	M	59246002	dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm	m2	37,950	426,00	16 166,70	CS ÚRS 2023 01
	vv		34,5 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		37,950			
89	K	6363111191R	Začištění čela betonové dlažby na terčích	m	29,100	159,75	4 648,73	
	vv		"balkonová deska" [1 5*4+14+9,1]		29,100			
90	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	45,000	605,83	27 262,35	CS ÚRS 2023 01
	vv		"betonová podlaha"					
	vv		*1.NP*(9+10+9+17)		45,000			
	vv		Mezisoučet				45,000	
D 8 Trubní vedení							15 413,95	
91	K	894215112	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor přes 1,3 do 5 m3 se stěnami z betonu s poklopem	m3	2,352	6 553,55	15 413,95	CS ÚRS 2023 01
	vv		1,4*1,2*1,4		2,352			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							309 730,90	
92	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	816,100	40,47	33 027,57	CS ÚRS 2023 01
	vv		(29)*6,5+16*3,5+2*2,5*2		254,500			
	vv		(29)*6,5+19*2,5		236,000			
	vv		(14,8*2)*11		325,600			
	vv		Mezisoučet				816,100	
	vv		Součet				816,100	
93	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	73 449,000	0,53	38 927,97	CS ÚRS 2023 01
	vv		(29)*6,5+16*3,5+2*2,5*2		254,500			
	vv		(29)*6,5+19*2,5		236,000			
	vv		(14,8*2)*11		325,600			
	vv		Mezisoučet				816,100	
	vv		Součet				816,100	
	vv		816,1 * 90 " Přepočtené koeficientem množství		73 449,000			
94	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	816,100	27,69	22 597,81	CS ÚRS 2023 01
	vv		(29)*6,5+16*3,5+2*2,5*2		254,500			
	vv		(29)*6,5+19*2,5		236,000			
	vv		(14,8*2)*11		325,600			
	vv		Mezisoučet				816,100	
	vv		Součet				816,100	
95	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	816,100	6,39	5 214,88	CS ÚRS 2023 01
	vv		(29)*6,5+16*3,5+2*2,5*2		254,500			
	vv		(29)*6,5+19*2,5		236,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14,8*2)*11		325,600			
	VV		Mezisoučet		816,100			
96	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	73 449,000	0,21	15 424,29	CS ÚRS 2023 01
	VV		816,1 * 90 " Přepočtené koeficientem množství		73 449,000			
97	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	816,100	4,26	3 476,59	CS ÚRS 2023 01
98	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	830,780	61,01	50 685,89	CS ÚRS 2023 01
	VV		"keramické dlažby"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(5,58*3++5,94*3+2,45+3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)		168,070			
	VV		Mezisoučet		168,070			
	VV		"2.NP"(5,58*5+5,94*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		154,960			
	VV		Mezisoučet		154,960			
	VV		"3.NP"(5,58*3+5,94*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)		86,610			
	VV		Mezisoučet		86,610			
	VV		"vinyl"					
	VV		"1.NP" (26,98*3+44,86)		125,800			
	VV		"2.NP"(26,98*5)		134,900			
	VV		"3.NP"(26,98*3)		80,940			
	VV		Mezisoučet		341,640			
	VV		"betonová podlaha na terčích"					
	VV		"2.NP"(6,75*4+7,5)		34,500			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		"betonová podlaha"					
	VV		"1.NP"(9+10+9+17)		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		Součet		830,780			
99	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	830,780	129,87	107 893,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		"keramické dlažby"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(5,58*3++5,94*3+2,45+3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)		168,070			
	VV		Mezisoučet		168,070			
	VV		"2.NP"(5,58*5+5,94*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		154,960			
	VV		Mezisoučet		154,960			
	VV		"3.NP"(5,58*3+5,94*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)		86,610			
	VV		Mezisoučet		86,610			
	VV		"vinyl"					
	VV		"1.NP" (26,98*3+44,86)		125,800			
	VV		"2.NP"(26,98*5)		134,900			
	VV		"3.NP"(26,98*3)		80,940			
	VV		Mezisoučet		341,640			
	VV		"betonová podlaha na terčích"					
	VV		"2.NP"(6,75*4+7,5)		34,500			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		"betonová podlaha"					
	VV		"1.NP"(9+10+9+17)		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		Součet		830,780			
100	K	97715900103R	Montáž a dodávka montážního nosníku do výtahové šachty	kus	1,000	12 780,00	12 780,00	
	VV		1		1,000			
101	K	97715900104R	Větrací otvor výtahové šachty pr.80mm včetně krycích mřížek	kus	1,000	1 065,00	1 065,00	
	VV		1		1,000			
102	K	97715900105R	PHP v rozsahu dle PBR	kpl	1,000	18 637,50	18 637,50	
	VV		1		1,000			
D	998		Přesun hmot				259 689,86	
103	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 933,367	134,32	259 689,86	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 948 886,02	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				214 177,92	
104	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	366,490	37,28	13 662,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,4*27,35		366,490			
105	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,110	79 875,00	8 786,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		366,49 * 0,00034 " Přepočtené koeficientem množství		0,110			
106	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	48,900	37,28	1 822,99	CS ÚRS 2023 01
	VV		(13,4*2+27,35*2)*0,6		48,900			
	VV		Součet		48,900			
107	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,017	79 875,00	1 357,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		48,9 * 0,00034 " Přepočtené koeficientem množství		0,017			
108	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	366,490	97,54	35 747,43	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,4*27,35		366,490			
109	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	427,144	159,75	68 236,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		366,49 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství		427,144			
110	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	48,900	97,54	4 769,71	CS ÚRS 2023 01
	VV		(13,4*2+27,35*2)*0,6		48,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		48,900			
111	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	59,707	159,75	9 538,19	CS ÚRS 2023 01
	VV		48,9 * 1,221 " Přepočtené koeficientem množství		59,707			
112	K	7111931291R	izolace proti zemní vlhkosti stěrková - v koupelnách a ve vlhkých provozech	m2	98,609	420,68	41 482,83	
	VV		"1.NP"					
	VV		((1*2)*2+1,5*1,5)*4+(4,38+(2,5*2+1,75*2)*0,3+(12,29+(4,7*2+2,615*2)*0,3))		48,609			
	VV		"2.NP" ((1*2)*2+1,5*1,5)*5		31,250			
	VV		"3.NP" ((1*2)*2+1,5*1,5)*3		18,750			
	VV		Součet		98,609			
113	K	7111931292R	izolace proti tlakové vodě stěrková	m2	49,150	479,25	23 555,14	
	VV		"betonová podlaha na terčích"					
	VV		"2.NP"(6,75*4+7,5)		34,500			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		"výťahová šachta"					
	VV		(1,8*1,75+(1,8*2+1,75*2)*1)		10,250			
	VV		Mezisoučet		10,250			
	VV		"revizní šachta"					
	VV		(1*0,8+(1*2+0,8*2)*1)		4,400			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet		49,150			
114	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	5 218,50	5 218,50	CS ÚRS 2023 01
	D	712	Povlakové krytiny				226 356,60	
115	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	408,720	37,28	15 237,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		"svisle" (6,4*2+2,25*2)*0,6*2		20,760			
	VV		"3.NP"					
	VV		(4,5*10,7+1,2*1,65)*2		100,260			
	VV		"svisle" (10,7*2+5,7*2)*0,5*2		32,800			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(16,75*8,6+14,3*4,2)		204,110			
	VV		"svisle" (16,75*2+12,8*2)*0,5		29,550			
	VV		Součet		408,720			
116	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,131	79 875,00	10 463,63	CS ÚRS 2023 01
	VV		408,72 * 0,00032 " Přepočtené koeficientem množství		0,131			
117	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2	38,540	42,87	1 652,21	CS ÚRS 2023 01
	VV		"vrchní vrstva"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		"svisle" (6,4*2+2,25*2)*0,4		6,920			
	VV		"na atice vodorovně" (6,4+2,25)*0,6*2		10,380			
	VV		Součet		38,540			
118	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	44,918	149,10	6 697,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		38,54 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství		44,918			
119	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	485,800	99,11	48 147,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"parotés"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		"svisle" (6,4*2+2,25*2)*0,6*2		20,760			
	VV		"3.NP"					
	VV		(4,5*10,7+1,2*1,65)*2		100,260			
	VV		"svisle" (10,7*2+5,7*2)*0,5*2		32,800			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(16,75*8,6+14,3*4,2)		204,110			
	VV		"svisle" (16,75*2+12,8*2)*0,5		29,550			
	VV		"vrchní vrstva"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)*2		42,480			
	VV		"svisle" (6,4*2+2,25*2)*0,4*2		13,840			
	VV		"na atice vodorovně" (6,4+2,25)*0,6*2*2		20,760			
	VV		Součet		485,800			
120	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	476,363	159,75	76 098,99	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"parotés"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		"svisle" (6,4*2+2,25*2)*0,6*2		20,760			
	VV		"3.NP"					
	VV		(4,5*10,7+1,2*1,65)*2		100,260			
	VV		"svisle" (10,7*2+5,7*2)*0,5*2		32,800			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(16,75*8,6+14,3*4,2)		204,110			
	VV		"svisle" (16,75*2+12,8*2)*0,5		29,550			
	VV		Součet		408,720			
	VV		408,72 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství		476,363			
121	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	44,899	159,75	7 172,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		"vrchní vrstva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		"svisle" (6,4*2+2,25*2)*0,4		6,920			
	VV		"na atice vodorovně" (6,4+2,25)*0,6*2		10,380			
	VV		Součet		38,540			
	VV		38,54 * 1,165 " Přepočtené koeficientem množství		44,899			
122	M	62855022	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrným břídlivým posypem na horním povrchu	m2	44,899	181,05	8 128,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		"vrchní vrstva"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		"svisle" (6,4*2+2,25*2)*0,4		6,920			
	VV		"na atice vodorovně" (6,4+2,25)*0,6*2		10,380			
	VV		Součet		38,540			
	VV		38,54 * 1,165 " Přepočtené koeficientem množství		44,899			
123	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólie vegetační střechy sklon do 5°	m2	21,240	53,25	1 131,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		Součet		21,240			
124	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	24,426	29,82	728,38	CS ÚRS 2023 01
	VV		21,24 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství		24,426			
125	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	7,700	53,25	410,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,9*2+1,8*2)*0,25*2		7,700			
	VV		Součet		7,700			
126	M	58337402	kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 16/22	t	0,770	1 544,25	1 189,07	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,9*2+1,8*2)*0,25*2*0,1		0,770			
	VV		Součet		0,770			
127	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5°	m2	21,240	74,86	1 590,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		Součet		21,240			
128	M	69334321	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 25mm	m2	23,417	108,63	2 543,79	CS ÚRS 2023 01
	VV		21,24 * 1,1025 " Přepočtené koeficientem množství		23,417			
129	K	712771255	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	2,000	186,38	372,76	CS ÚRS 2023 01
130	M	69334338	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 230mm	kus	2,000	2 130,00	4 260,00	CS ÚRS 2023 01
131	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	21,240	53,25	1 131,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		Součet		21,240			
132	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	23,364	29,82	696,71	CS ÚRS 2023 01
	VV		21,24 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		23,364			
133	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	10,800	76,42	825,34	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,4*1,0*2)		10,800			
	VV		Součet		10,800			
134	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	0,794	7 455,00	5 919,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,4*1,0*2)*0,07		0,756			
	VV		Součet		0,756			
	VV		0,756 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		0,794			
135	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	10,800	106,50	1 150,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,4*1,0*2)		10,800			
	VV		Součet		10,800			
136	M	69334504	koberec rozhodníkový vegetačních střech	m2	11,880	841,35	9 995,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		10,8 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		11,880			
137	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	30,800	37,28	1 148,22	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,9*2+1,8*2)*2		30,800			
	VV		Součet		30,800			
138	M	69334031	lišta kačírková výška 80mm nerez	m	33,880	420,68	14 252,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		30,8 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		33,880			
139	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,084	1 065,00	5 414,46	CS ÚRS 2023 01
D	713		Izolace tepelné				307 062,23	
140	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	304,370	53,25	16 207,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		"3.NP"					
	VV		(4,5*10,7+1,2*1,65)*2		100,260			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(16,75*8,6+14,3*4,2)		204,110			
	VV		Součet		304,370			
141	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	319,589	149,10	47 650,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		"3.NP"					
	VV		(4,5*10,7+1,2*1,65)*2		100,260			
	VV		"strop nad 3.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(16,75*8,6+14,3*4,2)		204,110			
	VV		Součet		304,370			
	VV		304,37 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		319,589			
142	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	319,589	127,80	40 843,47	CS ÚRS 2023 01
	VV		"3.NP"					
	VV		(4,5*10,7+1,2*1,65)*2		100,260			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		(16,75*8,6+14,3*4,2)		204,110			
	VV		Součet		304,370			
	VV		304,37 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		319,589			
143	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	751,280	37,28	28 007,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		"keramické dlažby"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(5,58*3+5,94*3+2,45+3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)		168,070			
	VV		Mezisoučet		168,070			
	VV		"2.NP"(5,58*5+5,94*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		154,960			
	VV		Mezisoučet		154,960			
	VV		"3.NP"(5,58*3+5,94*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)		86,610			
	VV		Mezisoučet		86,610			
	VV		"vinyl"					
	VV		"1.NP" (26,98*3+44,86)		125,800			
	VV		"2.NP"(26,98*5)		134,900			
	VV		"3.NP"(26,98*3)		80,940			
	VV		Mezisoučet		341,640			
	VV		Součet		751,280			
144	M	28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	480,281	63,90	30 689,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		"keramické dlažby"					
	VV		"2.NP"(5,58*5+5,94*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		154,960			
	VV		Mezisoučet		154,960			
	VV		"3.NP"(5,58*3+5,94*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)		86,610			
	VV		Mezisoučet		86,610			
	VV		"vinyl"					
	VV		"2.NP"(26,98*5)		134,900			
	VV		"3.NP"(26,98*3)		80,940			
	VV		Mezisoučet		215,840			
	VV		Součet		457,410			
	VV		457,41 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		480,281			
145	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	308,564	177,86	54 881,19	CS ÚRS 2023 01
	VV		"keramické dlažby"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(5,58*3+5,94*3+2,45+3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)		168,070			
	VV		Mezisoučet		168,070			
	VV		"vinyl"					
	VV		"1.NP" (26,98*3+44,86)		125,800			
	VV		Mezisoučet		125,800			
	VV		Součet		293,870			
	VV		293,87 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		308,564			
146	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	124,700	74,55	9 296,39	CS ÚRS 2023 01
	VV		"vytažení tepelné izolace k pozednici včetně zateplení pozednice"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"svisle" (10,7*2+5,7*2)*1*2		65,600			
	VV		"strop nad 3.NP"					
	VV		"svisle" (16,75*2+12,8*2)*1		59,100			
	VV		Součet		124,700			
147	M	631411991R	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,035-0,038$	m3	24,940	1 491,00	37 185,54	
	VV		124,7*0,2		24,940			
148	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,760	205,55	4 267,22	CS ÚRS 2023 01
	VV		"na atice"					
	VV		"svisle" (6,4*2+2,25*2)*0,6*2		20,760			
	VV		Součet		20,760			
149	M	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	10,899	111,83	1 218,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		"na atice"					
	VV		"svisle" (6,4+2,25)*0,6*2		10,380			
	VV		Součet		10,380			
	VV		10,38 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		10,899			
150	M	28375987	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 200mm	m2	10,899	221,52	2 414,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		"na atice"					
	VV		"svisle" (6,4+2,25)*0,6*2		10,380			
	VV		Součet		10,380			
	VV		10,38 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		10,899			
151	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,620	284,34	8 990,83	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		"na atice vodorovně" (6,4+2,25)*0,6*2		10,380			
	VV		Mezisoučet		31,620			
152	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	22,302	383,40	8 550,59	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovně" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		Mezisoučet		21,240			
	VV		21,24 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		22,302			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	10,899	192,77	2 101,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"na atice vodorovné" (6,4+2,25)*0,6*2		10,380			
	VV		Mezisoučet		10,380			
	VV		10,38 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		10,899			
154	K	713141335	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodové, spádová vrstva	m2	21,240	133,23	2 829,81	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovné" (5,9*1,8*2)		21,240			
	VV		Mezisoučet		21,240			
155	M	28376142	klin izolační EPS 150 spád do 5%	m3	1,487	1 459,05	2 169,61	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vodorovné" (5,9*1,8*2)*0,07		1,487			
	VV		Mezisoučet		1,487			
156	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží pásů, desek	m2	7,350	53,25	391,39	CS ÚRS 2023 01
	VV		(1,75*4,2)		7,350			
157	M	63153713	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036$ - 0 037 tl 160mm	m2	7,497	241,76	1 812,47	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,35 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		7,497			
158	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží pásů, desek	m2	7,350	53,25	391,39	CS ÚRS 2023 01
	VV		(1,75*4,2)		7,350			
159	M	63148156	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	7,718	211,94	1 635,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,35 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		7,718			
160	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,189	1 065,00	5 526,29	CS ÚRS 2023 01
	D	762	Konstrukce tesařské				980 427,20	
161	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	25,110	1 063,94	26 715,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		"kleštiny 160/80"					
	VV		(7,9*10+5,4*10)*0,16*0,08		1,702			
	VV		(5,15+5,15+5,15+5,15) * 2*0,16*0,08		0,527			
	VV		"krokve 120/180"					
	VV		(8,5*46+3,5*26+8,4*20+5,4*22)*0,12*0,18		16,606			
	VV		"námětky 120/180"					
	VV		(1,2+0,7)*19*0,12*0,18		0,780			
	VV		"pozednice 140/160"					
	VV		(5,5*2+6,5*2+16+11,3+6,3)*0,14*0,16		1,290			
	VV		"sloupky 180/180"					
	VV		(0,5*10+1,4*5)*0,18*0,18		0,389			
	VV		(3,5*4+0,75*6+1,4)*0,18*0,18		0,645			
	VV		"vaznice 240/180"					
	VV		(28,3*2+16,8)*0,24*0,18		3,171			
	VV		Součet		25,110			
162	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	1 036,700	149,10	154 571,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		"kleštiny 160/80"					
	VV		(7,9*10+5,4*10)		133,000			
	VV		(5,15+5,15+5,15+5,15) * 2		41,200			
	VV		"krokve 120/180"					
	VV		(8,5*46+3,5*26+8,4*20+5,4*22)		768,800			
	VV		"námětky 120/180"					
	VV		(1,2+0,7)*19		36,100			
	VV		"pozednice 140/160"					
	VV		(5,5*2+6,5*2+16+11,3+6,3)		57,600			
	VV		Součet		1 036,700			
163	K	762332134	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	105,300	149,10	15 700,23	CS ÚRS 2023 01
	VV		"sloupky 180/180"					
	VV		(0,5*10+1,4*5)		12,000			
	VV		3,5*4+0,75*6+1,4		19,900			
	VV		"vaznice 240/180"					
	VV		(28,3*2+16,8)		73,400			
	VV		Součet		105,300			
164	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	26,366	10 863,00	286 413,86	CS ÚRS 2023 01
	VV		"kleštiny 160/80"					
	VV		(7,9*10+5,4*10)*0,16*0,08		1,702			
	VV		(5,15+5,15+5,15+5,15) * 2*0,16*0,08		0,527			
	VV		"krokve 120/180"					
	VV		(8,5*46+3,5*26+8,4*20+5,4*22)*0,12*0,18		16,606			
	VV		"námětky 120/180"					
	VV		(1,2+0,7)*19*0,12*0,18		0,780			
	VV		"pozednice 140/160"					
	VV		(5,5*2+6,5*2+16+11,3+6,3)*0,14*0,16		1,290			
	VV		"sloupky 180/180"					
	VV		(0,5*10+1,4*5)*0,18*0,18		0,389			
	VV		(3,5*4+0,75*6+1,4)*0,18*0,18		0,645			
	VV		"vaznice 240/180"					
	VV		(28,3*2+16,8)*0,24*0,18		3,171			
	VV		Součet		25,110			
	VV		25,11 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		26,366			
165	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	224,093	117,15	26 252,49	CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba S2"					
	VV		(11,31+6,31)*5,25		92,505			
	VV		(15,95)*8,25		131,588			
	VV		Součet		224,093			
166	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	5,916	10 863,00	64 265,51	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"skladba S2"					
	vv		224,093*0,024		5,378			
	vv		Součet		5,378			
	vv		5,378 * 1,1 * Přepočtené koeficientem množství		5,916			
167	K	7623412191R	Montáž a dodávka komínové lávky v půdním prostoru	m2	4,841	734,85	3 557,41	
	vv		(0,2+3,765)*0,9+2,8*0,3+0,6*0,72		4,841			
168	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	486,998	181,05	88 170,99	CS ÚRS 2023 01
	vv		"skladba S3"					
	vv		(28,35*8,35)*2-(10,3*5,9+5,3*5,9+15*7,9)		262,905			
	vv		Mezisoučet		262,905			
	vv		"skladba S2"					
	vv		(11,31+6,31)*5,25		92,505			
	vv		(15,95)*8,25		131,588			
	vv		Mezisoučet		224,093			
	vv		Součet		486,998			
169	M	60514114	Řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	6,607	10 863,00	71 771,84	CS ÚRS 2023 01
	vv		486,998/0,25*0,06*0,04		4,675			
	vv		804,9*0,06*0,04		1,932			
	vv		Součet		6,607			
170	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	804,900	59,64	48 004,24	CS ÚRS 2023 01
	vv		"krokve 120/180"					
	vv		(8,5*46+3,5*26+8,4*20+5,4*22)		768,800			
	vv		"námetky 120/180"					
	vv		(1,2+0,7)*19		36,100			
	vv		Součet		804,900			
171	K	7623425191R	Podlepení kontralatí do těsnící pěny	m	248,992	47,93	11 934,19	
	vv		"skladba S2"					
	vv		224,093/0,9		248,992			
	vv		Součet		248,992			
172	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	10,380	511,20	5 306,26	CS ÚRS 2023 01
	vv		"na atice vodorovně" (6,4+2,25)*0,6*2		10,380			
	vv		Součet		10,380			
173	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	32,973	905,25	29 848,81	CS ÚRS 2023 01
	vv		26,366		26,366			
	vv		6,607		6,607			
	vv		Součet		32,973			
174	K	7623950091R	Ztužující pásy pro zavětrování konstrukce krovu 60/2mm	m	111,400	154,43	17 203,50	
	vv		8,2*8+7,9+7,9+7,5*4		111,400			
	vv		Součet		111,400			
175	K	7623950092R	Kotvení pozednic ocelovou pásovinou 50/4mm d.1500mm	kus	32,000	266,25	8 520,00	
	vv		9+9+7+7		32,000			
	vv		Součet		32,000			
176	K	762842131	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	106,216	234,30	24 886,41	CS ÚRS 2023 01
	vv		(28,35+6,5*2+15,95+11,31+6,31)*(0,5+0,3)		59,936			
	vv		(8,4*4+5,25*4+8,3*2)*(0,3+0,35)		46,280			
	vv		Součet		106,216			
177	M	61191173	palubky obkládové smrk profil klasický 19x121mm lakost A/B	m2	122,148	424,94	51 905,57	CS ÚRS 2023 01
	vv		106,216 * 1,15 * Přepočtené koeficientem množství		122,148			
178	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v přes 6 do 12 m	t	23,682	1 917,00	45 398,39	CS ÚRS 2023 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				112 024,90	
179	K	7631314191R	SDK podhled ozn 01	m2	71,280	750,21	53 474,97	
	vv		"1.NP*5,94*4		23,760			
	vv		"2.NP*5,94*5		29,700			
	vv		"3.NP*5,94*3		17,820			
	vv		Součet		71,280			
180	K	7631314192R	SDK podhled ozn 02	m2	63,420	723,29	45 871,05	
	vv		"1.NP*5,58*2+52,26		63,420			
	vv		"2.NP*0		0,000			
	vv		"3.NP*0		0,000			
	vv		Součet		63,420			
181	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	7,350	37,28	274,01	CS ÚRS 2023 01
	vv		(1,75*4,2)		7,350			
182	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	8,258	26,94	222,47	CS ÚRS 2023 01
	vv		7,35 * 1,1235 * Přepočtené koeficientem množství		8,258			
183	K	763161520	SDK podkroví deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových nástavcích	m2	7,350	1 145,40	8 418,69	CS ÚRS 2023 01
	vv		(1,75*4,2)		7,350			
184	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,767	2 130,00	3 763,71	CS ÚRS 2023 01
D	764		Konstrukce klempířské				168 425,02	
185	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	33,600	683,73	22 973,33	CS ÚRS 2023 01
	vv		"K08*33,6		33,600			
186	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	13,200	426,00	5 623,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		"K08*13,2		13,200			
187	K	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošné lepené rš 670 mm	m	16,500	905,25	14 936,63	CS ÚRS 2023 01
	vv		"K05*16,5		16,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	55,750	639,00	35 624,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1.NP* (2,7*6+1*3+0,8)		20,000			
	VV		*2.NP* (1*8+2,7*5+1,1*2+1,75)		25,450			
	VV		*3.NP* (2,7*3+1,1*2)		10,300			
	VV		Součet		55,750			
189	K	7643146491R	Lemování komínu K09	kus	1,000	3 408,00	3 408,00	
190	K	764315624	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D přes 150 do 200 mm	kus	10,000	585,75	5 857,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		*K10*10		10,000			
191	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	75,000	616,64	46 248,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		*K01*75		75,000			
192	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	8,000	296,07	2 368,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		8		8,000			
193	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	41,000	724,20	29 692,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		*K02*2,9*2		5,800			
	VV		*K03*10,3		10,300			
	VV		*K04*6,5*3		19,500			
	VV		*K07*2,7*2		5,400			
	VV		Součet		41,000			
194	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,636	2 662,50	1 693,35	CS ÚRS 2023 01
	D	765	Krytina skládaná				521 401,34	
195	K	765123012	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na suchu sklonu do 30°	m2	486,998	511,20	248 953,38	CS ÚRS 2023 01
	VV		*skladba S3*					
	VV		(28,35*8,35)*2-(10,3*5,9+5,3*5,9+15*7,9)		262,905			
	VV		Mezisoučet		262,905			
	VV		*skladba S2*					
	VV		(11,31+6,31)*5,25		92,505			
	VV		(15,95)*8,25		131,588			
	VV		Mezisoučet		224,093			
	VV		Součet		486,998			
196	K	765123111	Krytina betonová ochranná a větrávací pás okapové hrany	m	74,920	69,23	5 186,71	CS ÚRS 2023 01
	VV		28,35+11,31+6,31+6,5*2+15,95		74,920			
197	K	765123121	Krytina betonová ochranná a větrávací mřížka okapové hrany	m	74,920	58,58	4 388,81	CS ÚRS 2023 01
	VV		28,35+11,31+6,31+6,5*2+15,95		74,920			
198	K	765123312	Krytina betonová drážková hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou	m	28,350	796,62	22 584,18	CS ÚRS 2023 01
	VV		28,35		28,350			
199	K	765123512	Krytina betonová drážková štítová hrana z tašek okrajových s povrchovou úpravou	m	70,600	1 020,27	72 031,06	CS ÚRS 2023 01
	VV		8,3*4+5,2*4+8,3*2		70,600			
200	K	765125201	Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu	kus	1,000	926,55	926,55	CS ÚRS 2023 01
201	M	59245123	anténní nástavec pro tašku betonovou	kus	1,000	1 331,25	1 331,25	CS ÚRS 2023 01
202	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	262,905	149,10	39 199,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		*skladba S3*					
	VV		(28,35*8,35)*2-(10,3*5,9+5,3*5,9+15*7,9)		262,905			
	VV		Součet		262,905			
203	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	289,196	69,23	20 021,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		262,905 * 1,1 * Přepočtené koeficientem množství		289,196			
204	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	224,093	149,10	33 412,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		*skladba S2*					
	VV		(11,31+6,31)*5,25		92,505			
	VV		(15,95)*8,25		131,588			
	VV		Součet		224,093			
205	M	28329051	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 200-230g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	246,502	83,07	20 476,92	CS ÚRS 2023 01
	VV		224,093 * 1,1 * Přepočtené koeficientem množství		246,502			
206	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	24,831	2 130,00	52 890,03	CS ÚRS 2023 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 849 543,77	
207	K	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	261,840	173,06	45 314,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		"okna a dveře"					
	VV		(2,7*2+2,38*2)*10+(2,7*2+1,48*2)*3+(2,7*2+2,03*2)*1+(1*2+1,4*2)*2+(0,9*2+1,3*2)*1+(1*2+2,38*2)*1+(1*2+1,88*2)*8		202,980			
	VV		(1,1*2+2,38*2)*2+(1,1*2+2,38*2)*2+(1,75*2+2,38*2)*2+(1,75*2+2,2*2)*1+(1,1*2+2,2*2)*1		58,860			
	VV		Součet		261,840			
208	K	766605901R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F01	kus	6,000	32 011,77	192 070,62	
	VV		6		6,000			
209	K	766605902R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F02	kus	4,000	32 011,77	128 047,08	
	VV		4		4,000			
210	K	766605903R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F03	kus	3,000	17 041,07	51 123,21	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
211	K	766605904R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F04	kus	1,000	42 600,00	42 600,00	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	766605905R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F05	kus	2,000	7 229,22	14 458,44	
	vv		2		2,000			
213	K	766605906R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F06	kus	1,000	31 950,00	31 950,00	
	vv		1		1,000			
214	K	766605907R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F07	kus	1,000	31 950,00	31 950,00	
	vv		1		1,000			
215	K	766605908R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F08	kus	8,000	8 807,55	70 460,40	
	vv		8		8,000			
216	K	766605909R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F09	kus	2,000	13 247,54	26 495,08	
	vv		2		2,000			
217	K	766605910R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F10	kus	2,000	14 230,53	28 461,06	
	vv		2		2,000			
218	K	766605911R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F11	kus	2,000	21 968,82	43 937,64	
	vv		2		2,000			
219	K	766605912R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F12	kus	1,000	90 525,00	90 525,00	
	vv		1		1,000			
220	K	766605913R	Montáž a dodávka výplně otvorů ozn.F13	kus	1,000	50 055,00	50 055,00	
	vv		1		1,000			
221	K	766605951R	Montáž a dodávka dveří ozn.D01	kus	12,000	28 233,15	338 797,80	
	vv		12		12,000			
222	K	766605952R	Montáž a dodávka dveří ozn.D02	kus	12,000	9 430,58	113 166,96	
	vv		12		12,000			
223	K	766605953R	Montáž a dodávka dveří ozn.D03	kus	11,000	10 471,08	115 181,88	
	vv		11		11,000			
224	K	766605954R	Montáž a dodávka dveří ozn.D04	kus	1,000	10 833,18	10 833,18	
	vv		1		1,000			
225	K	766605955R	Montáž a dodávka dveří ozn.D05	kus	9,000	24 665,40	221 988,60	
	vv		9		9,000			
226	K	766605956R	Montáž a dodávka dveří ozn.D06	kus	2,000	27 530,25	55 060,50	
	vv		2		2,000			
227	K	766605957R	Montáž a dodávka dveří ozn.D07	kus	2,000	24 665,40	49 330,80	
	vv		2		2,000			
228	K	766605958R	Montáž a dodávka dveří ozn.D08	kus	1,000	17 519,25	17 519,25	
	vv		1		1,000			
229	K	766605959R	Montáž a dodávka dveří ozn.D09	kus	1,000	19 267,98	19 267,98	
	vv		1		1,000			
230	K	766605960R	Montáž a dodávka dveří ozn.D10	kus	1,000	28 233,15	28 233,15	
	vv		1		1,000			
231	K	766605961R	Montáž a dodávka dveří ozn.D11	kus	3,000	28 233,15	84 699,45	
	vv		3		3,000			
232	K	766605962R	Montáž a dodávka dveří ozn.D12	kus	2,000	28 233,15	56 466,30	
	vv		2		2,000			
233	K	766605963R	Montáž a dodávka dveří ozn.D13	kus	1,000	24 665,40	24 665,40	
	vv		1		1,000			
234	K	766605964R	Montáž a dodávka dveří ozn.D14	kus	1,000	21 055,05	21 055,05	
	vv		1		1,000			
235	K	766605965R	Montáž a dodávka dveří ozn.D15	kus	1,000	24 708,00	24 708,00	
	vv		1		1,000			
236	K	766606901R	Montáž a dodávka revizních dvířek ozn.O01	kus	13,000	2 449,50	31 843,50	
	vv		13		13,000			
237	K	766606902R	Montáž a dodávka revizních dvířek ozn.O02	kus	12,000	2 449,50	29 394,00	
	vv		12		12,000			
238	K	766606903R	Montáž a dodávka výlezu ozn.O03	kus	1,000	17 040,00	17 040,00	
	vv		1		1,000			
239	K	766606904R	Montáž a dodávka přepadu ozn.O04	kus	2,000	2 396,25	4 792,50	
	vv		2		2,000			
240	K	766606905R	Montáž a dodávka kuchyňské linky ozn.O05	kus	12,000	51 917,69	623 012,28	
	vv		12		12,000			
241	K	766606906R	Montáž a dodávka výlezu ozn.O06	kus	1,000	4 473,00	4 473,00	
	vv		1		1,000			
242	K	766606907R	Montáž a dodávka stoupací plošiny ozn.O07	kus	2,000	7 242,00	14 484,00	
	vv		2		2,000			
243	K	766606908R	Montáž a dodávka výlezu ozn.O08	kus	1,000	5 112,00	5 112,00	
	vv		1		1,000			
244	K	766606909R	Montáž a dodávka komínové lávky ozn.O09	kus	1,000	15 442,50	15 442,50	
	vv		1		1,000			
245	K	766606910R	Montáž a dodávka oplocení teras ozn.O10	m	34,800	1 278,00	44 474,40	
	vv		34,8		34,800			
246	K	766606911R	Montáž a dodávka odvětrání sklepních kójí ozn.O11	kus	14,000	639,00	8 946,00	
	vv		14		14,000			
247	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	21,600	338,86	7 319,38	CS ÚRS 2023 01
	vv		"1.NP" (2,7*1*2+0,8)		5,500			
	vv		"2.NP" (1*8)		8,000			
	vv		"3.NP" (2,7*3)		8,100			
	vv		Součet		21,600			
248	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	22,680	388,73	8 816,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		"1.NP" (2,7*1*2+0,8)		5,500			
	vv		"2.NP" (1*8)		8,000			
	vv		"3.NP" (2,7*3)		8,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		21,600			
	vv		216 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		22,680			
249	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	15,000	43,13	646,95	CS ÚRS 2023 01
	vv		"1.NP" (4)		4,000			
	vv		"2.NP" (8)		8,000			
	vv		"3.NP" (3)		3,000			
	vv		Součet		15,000			
250	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	5 325,00	5 325,00	CS ÚRS 2023 01
D		767	Konstrukce zámečnické				386 869,78	
251	K	76799513951R	Montáž a dodávka madla ozn. Z01	m	29,200	947,85	27 677,22	
	vv		29,2		29,200			
252	K	76799513952R	Montáž a dodávka zábradlí ozn. Z02	m	2,000	7 295,25	14 590,50	
	vv		2		2,000			
253	K	76799513953R	Montáž a dodávka zábradlí ozn. Z03	kus	4,000	8 179,20	32 716,80	
	vv		4		4,000			
254	K	76799513954R	Montáž a dodávka zábradlí ozn. Z04	kus	2,000	4 047,00	8 094,00	
	vv		2		2,000			
255	K	76799513955R	Montáž a dodávka zábradlí ozn. Z05	kus	1,000	13 259,25	13 259,25	
	vv		1		1,000			
256	K	76799513956R	Montáž a dodávka zábradlí ozn. Z06	m	29,000	5 058,75	146 703,75	
	vv		29		29,000			
257	K	76799513957R	Montáž a dodávka zábradlí ozn. Z07	m	4,500	4 952,25	22 285,13	
	vv		4,5		4,500			
258	K	76799513958R	Montáž a dodávka stříšky ozn. Z08	kus	1,000	19 899,53	19 899,53	
	vv		1		1,000			
259	K	76799513959R	Montáž a dodávka poklopu ozn. Z09	kus	1,000	8 136,60	8 136,60	
	vv		1		1,000			
260	K	76799513960R	Montáž a dodávka zástěny komunálního odpadu ozn. Z10	kus	1,000	61 557,00	61 557,00	
	vv		1		1,000			
261	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	31 950,00	31 950,00	CS ÚRS 2023 01
D		771	Podlahy z dlaždic				725 160,17	
262	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	441,140	31,95	14 094,42	CS ÚRS 2023 01
	vv		"keramické dlažby"					
	vv		"1.NP"					
	vv		(5,58*3++5,94*3+2,45+3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)		168,070			
	vv		Mezisoučet		168,070			
	vv		"2.NP"(5,58*5+5,94*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		154,960			
	vv		Mezisoučet		154,960			
	vv		"3.NP"(5,58*3+5,94*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)		86,610			
	vv		Mezisoučet		86,610			
	vv		"oklad stupňů"					
	vv		"1.NP" (1,75*18)^(0,3+0,2)		15,750			
	vv		"2.NP" (1,75*18)^(0,3+0,2)		15,750			
	vv		Mezisoučet		31,500			
	vv		Součet		441,140			
263	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	409,640	250,28	102 524,70	CS ÚRS 2023 01
	vv		"keramické dlažby"					
	vv		"1.NP"					
	vv		(5,58*3++5,94*3+2,45+3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)		168,070			
	vv		Mezisoučet		168,070			
	vv		"2.NP"(5,58*5+5,94*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		154,960			
	vv		Mezisoučet		154,960			
	vv		"3.NP"(5,58*3+5,94*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)		86,610			
	vv		Mezisoučet		86,610			
	vv		Součet		409,640			
264	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	63,000	314,18	19 793,34	CS ÚRS 2023 01
	vv		"oklad stupňů"					
	vv		"1.NP" (1,75*18)		31,500			
	vv		"2.NP" (1,75*18)		31,500			
	vv		Součet		63,000			
265	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	63,000	314,18	19 793,34	CS ÚRS 2023 01
	vv		"oklad stupňů"					
	vv		"1.NP" (1,75*18)		31,500			
	vv		"2.NP" (1,75*18)		31,500			
	vv		Součet		63,000			
266	M	5976102003M	dodávka protiskluzné keramické dlažby schodišťových stupňů	m2	20,790	319,50	6 642,41	
	vv		"nástupnice"					
	vv		63*0,3		18,900			
	vv		Součet		18,900			
	vv		18,9 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		20,790			
267	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 65 do 90 mm	m	410,000	239,63	98 248,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		410		410,000			
268	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	409,640	601,73	246 492,68	CS ÚRS 2023 01
	vv		"keramické dlažby"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.NP"					
	VV		(5,58*3++5,94*3+2,45*3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)		168,070			
	VV		Mezisoučet		168,070			
	VV		"2.NP"(5,58*5+5,94*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		154,960			
	VV		Mezisoučet		154,960			
	VV		"3.NP"(5,58*3+5,94*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)		86,610			
	VV		Mezisoučet		86,610			
	VV		Součet		409,640			
269	M	5976102002M	dodávka protiskluzné keramické dlažby	m2	467,170	319,50	149 260,82	
	VV		"keramické dlažby"					
	VV		"1.NP"					
	VV		(5,58*3+2,45*3+2,48+15,37+52,26+4,38+16,84+2,45+5,94+4,74+9,26+12,29+2,05)		150,250			
	VV		Mezisoučet		150,250			
	VV		"2.NP"(5,58*5+2,48+2,55+2,88+4,37+2,55+65,69+16,84)		125,260			
	VV		Mezisoučet		125,260			
	VV		"3.NP"(5,58*3+2,43+2,55+2,25+30,92+2,9+11)		68,790			
	VV		Mezisoučet		68,790			
	VV		410*0,3/2		61,500			
	VV		"podstupnice"					
	VV		63*0,3		18,900			
	VV		Součet		424,700			
	VV		424,7 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		467,170			
270	M	5976102005M	dodávka protiskluzné keramické dlažby koupelen	m2	71,874	372,75	26 791,03	
	VV		"keramické dlažby"					
	VV		"1.NP" (5,94*3)		17,820			
	VV		Mezisoučet		17,820			
	VV		"2.NP"(5,94*5)		29,700			
	VV		Mezisoučet		29,700			
	VV		"3.NP"(5,94*3)		17,820			
	VV		Mezisoučet		17,820			
	VV		Součet		65,340			
	VV		65,34 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		71,874			
271	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	12,782	3 248,25	41 519,13	CS ÚRS 2023 01
	D	775	Podlahy skládané				331 176,00	
272	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	341,640	34,08	11 643,09	CS ÚRS 2023 01
273	K	775141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	341,640	243,89	83 322,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		"vinyl"					
	VV		"1.NP" (26,98*3+44,86)		125,800			
	VV		"2.NP"(26,98*5)		134,900			
	VV		"3.NP"(26,98*3)		80,940			
	VV		Součet		341,640			
274	K	7754134091R	Montáž a dodávka soklu	m	340,000	58,58	19 917,20	
	VV		340		340,000			
275	K	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel	m2	341,640	189,57	64 764,69	CS ÚRS 2023 01
	VV		"vinyl"					
	VV		"1.NP" (26,98*3+44,86)		125,800			
	VV		"2.NP"(26,98*5)		134,900			
	VV		"3.NP"(26,98*3)		80,940			
	VV		Součet		341,640			
276	M	284110691R	dílce vinylové plovoucí na P+D, včetně podložky	m2	368,971	391,92	144 607,11	
	VV		"vinyl"					
	VV		"1.NP" (26,98*3+44,86)		125,800			
	VV		"2.NP"(26,98*5)		134,900			
	VV		"3.NP"(26,98*3)		80,940			
	VV		Součet		341,640			
	VV		341,64 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství		368,971			
277	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,814	1 437,75	6 921,33	CS ÚRS 2023 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				307 787,25	
278	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	281,598	31,95	8 997,06	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"byt 01" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		"byt 02" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		"byt 03" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		"S103" (1,75*2+2,5*2+0,25*2-0,7)*1,5		12,450			
	VV		"S106" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)		20,809			
	VV		"S108" (2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		Mezisoučet		102,166			
	VV		"2.NP"					
	VV		"byt 04" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		"byt 05" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		"byt 06" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		"byt 07" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		"byt 08" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		Mezisoučet		112,145			
	VV		"3.NP"					
	VV		"byt 09" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		"byt 10" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		"byt 11" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
	VV		Mezisoučet		67,287			
	VV		Součet		281,598			
279	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	281,598	633,68	178 443,02	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"byt 01" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			"byt 02" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			"byt 03" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			"S103" (1,75*2+2,5*2+0,25*2-0,7)*1,5		12,450			
VV			"S106" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)		20,809			
VV			"S108" (2,1+0,6)*0,6		1,620			
VV			Mezisoučet		102,166			
VV			"2.NP"					
VV			"byt 04" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			"byt 05" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			"byt 06" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			"byt 07" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			"byt 08" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			Mezisoučet		112,145			
VV			"3.NP"					
VV			"byt 09" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			"byt 10" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			"byt 11" (2,465*2+2,45*2)*2,3-(1,8)+(2,1+0,6)*0,6		22,429			
VV			Mezisoučet		67,287			
VV			Součet		281,598			
280	M	5976101091M	dodávka keramického vnitřního obkladu stěn	m2	309,758	319,50	98 967,68	
VV			281,598		281,598			
VV			281,598 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		309,758			
281	K	7814931191R	Al profily rohové lepené standardním lepidlem	m	29,300	175,73	5 148,89	
VV			"1.NP"					
VV			"byt 01" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			"byt 02" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			"byt 03" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			"S103" (1,5+0,8+0,6)		2,900			
VV			"S106" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			Mezisoučet		11,700			
VV			"2.NP"					
VV			"byt 04" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			"byt 05" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			"byt 06" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			"byt 07" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			"byt 08" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			Mezisoučet		11,000			
VV			"3.NP"					
VV			"byt 09" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			"byt 10" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			"byt 11" (1,25+0,15+0,8)		2,200			
VV			Mezisoučet		6,600			
VV			Součet		29,300			
282	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	16 230,60	16 230,60	CS ÚRS 2023 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				13 574,40	
283	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	106,216	127,80	13 574,40	CS ÚRS 2023 01
VV			(28,35+6,5*2+15,95+11,31+6,31)*(0,5+0,3)		59,936			
VV			(8,4*4+5,25*4+8,3*2)*(0,3+0,35)		46,280			
VV			Součet		106,216			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				165 899,44	
284	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 685,326	20,24	54 351,00	CS ÚRS 2023 01
VV			2337,234+622,34		2 959,574			
VV			7,35		7,350			
VV			"odpočet obkladů" -281,598		-281,598			
VV			Součet		2 685,326			
285	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře očištěných v místnostech do 3,80 m	m2	2 685,326	41,54	111 548,44	CS ÚRS 2023 01
VV			2337,234+622,34		2 959,574			
VV			7,35		7,350			
VV			"odpočet obkladů" -281,598		-281,598			
VV			Součet		2 685,326			
D		787	Výtahy				639 000,00	
286	K	787313904R	Montáž a dodávka výtahu	kpl	1,000	639 000,00	639 000,00	
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferaín

Objekt:

002 - Bytový dům

Soupis:

002.1 - D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2024

IČ:

00075370

DIČ:

CZ00075370

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

07023553

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 344 607,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 344 607,81	12,00%	161 352,94

Cena s DPH

v CZK

1 505 960,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 002 - Bytový dům
Soupis: 002.1 - D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

Místo: Statutární město Plzeň
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum: 12.02.2024
Projektant: MPP s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 344 607,81	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 226 357,57	
D 713 Izolace tepelné							78 901,86	
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	87,000	66,08	5 748,96	CS ÚRS 2023 01
vv					87,000			
vv					Součet	87,000		
2	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	11,000	146,82	1 615,02	CS ÚRS 2023 01
vv					10,7843137254902*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	11,000		
vv					Součet	11,000		
3	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	12,000	151,63	1 819,56	CS ÚRS 2023 01
4	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	64,000	199,77	12 785,28	CS ÚRS 2023 01
5	K	713463215	Příplatek k montáži izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm	m	8,700	108,68	945,52	CS ÚRS 2023 01
vv					87*0,1	8,700		
vv					Součet	8,700		
6	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	962,000	15,76	15 161,12	CS ÚRS 2023 01
vv					149+678+104+31	962,000		
vv					Součet	962,000		
7	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	149,000	29,84	4 446,16	CS ÚRS 2023 01
8	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	678,000	37,06	25 126,68	CS ÚRS 2023 01
9	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/30mm	m	104,000	71,84	7 471,36	CS ÚRS 2023 01
10	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/30mm	m	31,000	76,42	2 369,02	CS ÚRS 2023 01
11	M	28377001	páska samolepicí na izolace tepelné z pěnového polyetylenu po 20m	m	10,000	4,44	44,40	CS ÚRS 2023 01
12	M	28377130	spona na izolaci pod podlahové krytiny z pěnového PE	kus	1 924,000	0,63	1 212,12	CS ÚRS 2023 01
vv					(962/2)*4	1 924,000		
vv					Součet	1 924,000		
13	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,140	1 119,00	156,66	CS ÚRS 2023 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							538 308,65	
14	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	149,000	500,97	74 644,53	CS ÚRS 2023 01
15	K	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	148,000	573,34	84 854,32	CS ÚRS 2023 01
16	K	733223104	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	97,000	666,73	64 672,81	CS ÚRS 2023 01
17	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	24,000	1 001,08	24 025,92	CS ÚRS 2023 01
18	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	64,000	1 289,80	82 547,20	CS ÚRS 2023 01
19	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus	22,000	178,41	3 925,02	CS ÚRS 2023 01
20	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 18/1	kus	18,000	189,62	3 413,16	CS ÚRS 2023 01
21	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1	kus	6,000	194,70	1 168,20	CS ÚRS 2023 01
22	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	482,000	18,39	8 863,98	CS ÚRS 2023 01
vv					149+148+97+24+64	482,000		
vv					Součet	482,000		
23	K	733322301	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého materiálu (PE-RT/AL/PE-RT) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 16/2,0	m	240,000	281,46	67 550,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	733322302R	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-RT/AL/PE-RT) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 18/2,0	m	290,000	330,08	95 723,20	R
25	K	733322302	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-RT/AL/PE-RT) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,0	m	18,000	330,08	5 941,44	CS ÚRS 2023 01
26	K	733322303R	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-RT/AL/PE-RT) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 26/3,0	m	19,000	606,17	11 517,23	R
27	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	567,000	14,56	8 255,52	CS ÚRS 2023 01
	vv		240+290+18+19		567,000			
	vv		Součet		567,000			
28	K	733391923R	Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových zaslepení potrubí mechanicky zátkou Ø 20/2,0	kus	4,000	110,78	443,12	R
29	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,475	1 605,47	762,60	CS ÚRS 2023 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
				218 408,82				
30	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20) - měniče tepla	kus	12,000	105,98	1 271,76	CS ÚRS 2023 01
31	K	734209114R	Ultrazvukový měřič tepla se snímačem průtoku s teplotním čidlem, druhým čidlem do jímky nebo KK, bateriový, Qp 0,6 m3/h, vč. rádiového modulu pro dálkový přenos dat	kus	12,000	5 836,73	70 040,76	R
32	K	734211119	Ventily odvětrávací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,000	337,27	2 023,62	CS ÚRS 2023 01
33	K	734220101R1	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/8 s měřicími koncovkami	kus	9,000	2 570,30	23 132,70	R
34	K	734220101R2	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2 s měřicími koncovkami	kus	3,000	2 570,30	7 710,90	R
35	K	734221536R	Ventily radiátorové závitové termostatické, bez hlavice ovládání, PN 16 do 110°C rohové G 1/2 s předregulací	kus	5,000	584,88	2 924,40	R
36	K	734221686R	Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C	kus	5,000	625,79	3 128,95	R
37	K	734221686R1	Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C plynové u těles VK, M 30x1,5	kus	21,000	421,21	8 845,41	R
38	K	734221686R2	Hlavice termostatické, pro připojení k připojovacím setům trubkových koupelňových těles do 110°C	kus	12,000	1 143,28	13 719,36	R
39	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	21,000	1 190,20	24 994,20	CS ÚRS 2023 01
40	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	5,000	417,15	2 085,75	CS ÚRS 2023 01
41	K	734261R01	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C trubkových, designových a koupelňových radiátorů se středním spodním připojením, včetně krytu. Dodávka jako SET.	kus	12,000	2 388,85	28 666,20	R
42	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	29,000	341,71	9 909,59	CS ÚRS 2023 01
43	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	27,000	330,70	8 928,90	CS ÚRS 2023 01
44	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	9,000	488,60	4 397,40	CS ÚRS 2023 01
45	K	734292723R	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 s jímkou pro teplotní čidlo měniče tepla	kus	9,000	508,80	4 579,20	R
46	K	734292724R	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 s jímkou pro teplotní čidlo měniče tepla	kus	3,000	660,57	1 981,71	R
47	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,059	1 152,69	68,01	CS ÚRS 2023 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
				264 837,18				
48	K	735151472	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 500 mm	kus	1,000	3 525,66	3 525,66	CS ÚRS 2023 01
49	K	735151473	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm	kus	3,000	3 861,59	11 584,77	CS ÚRS 2023 01
50	K	735151476	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm	kus	1,000	4 647,33	4 647,33	CS ÚRS 2023 01
51	K	735152271	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 400 mm	kus	1,000	3 640,37	3 640,37	CS ÚRS 2023 01
52	K	735152516	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky 900 mm	kus	1,000	5 125,72	5 125,72	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	735152517	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky 1000 mm	kus	4,000	5 361,96	21 447,84	CS ÚRS 2023 01
54	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm	kus	3,000	6 684,91	20 054,73	CS ÚRS 2023 01
55	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1200 mm	kus	5,000	7 357,23	36 786,15	CS ÚRS 2023 01
56	K	735152580	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm	kus	6,000	8 017,76	48 106,56	CS ÚRS 2023 01
57	K	735152615	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky 800 mm	kus	1,000	6 263,34	6 263,34	CS ÚRS 2023 01
58	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých	kus	25,000	538,78	13 469,50	CS ÚRS 2023 01
59	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých	kus	1,000	527,32	527,32	CS ÚRS 2023 01
60	K	735164261R	Otopná tělesa trubková teplovodní s oblymi stojkami a spodním středním připojením, montáž na stěnu, výšky tělesa 1500 mm, délky 600 mm	kus	11,000	6 929,26	76 221,86	R
61	K	735164272R	Otopná tělesa trubková teplovodní s oblymi stojkami a spodním středním připojením, montáž na stěnu, výšky tělesa 1820 mm, délky 600 mm	kus	1,000	8 543,99	8 543,99	R
62	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	11,000	274,17	3 015,87	CS ÚRS 2023 01
63	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	289,94	289,94	CS ÚRS 2023 01
64	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,149	1 380,53	1 586,23	CS ÚRS 2023 01

D 767

Konstrukce zámečnické

125 901,06

65	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	610,000	96,28	58 730,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		Společné stropní závěsy pro 2 trubky - dl.300 mm (36 ks):		270,000			
	VV		36*7,5					
	VV		Společné stropní závěsy pro 4 trubky - dl.600 mm (12 ks):		180,000			
	VV		12*15					
	VV		Pevný bod potrubí do DN32 (8 ks):		80,000			
	VV		8*10					
	VV		Osově vedení potrubí do DN32 (16 ks):		80,000			
	VV		16*5		80,000			
	VV		Součet		610,000			
66	K	767995112R	Dodávka zámečnických konstrukcí	kg	610,000	108,31	66 069,10	R
67	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,610	1 805,18	1 101,16	CS ÚRS 2023 01

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

74 805,60

68	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	56,000	415,35	23 259,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		Prostupy stěnovými a stropními konstrukcemi pro rozvody ÚT (8+6 ks):		17,000			
	VV		8*1+6*1,5					
	VV		drážky 150x75 mm ve stěnových konstrukcích pro vedení stoupaček a potrubních přípojek k otopným tělesům (39 m):		39,000			
	VV		(33*0,5+3*3,5+4*3)*1					
	VV		(začištění konstrukcí, šachty se servisními vstupy (12 ks 400x900 mm) - viz.stavební část)		56,000			
	VV		Součet					
69	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	88,000	585,75	51 546,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		napouštění topného systému:		8,000			
	VV		8					
	VV		topná zkouška a ostatní zkoušky a revize dle ČSN:		72,000			
	VV		3*24					
	VV		vyregulování topného systému:		8,000			
	VV		1*8		88,000			
	VV		Součet					

D OST

Ostatní

43 444,64

D O01

Ostatní

43 444,64

70	K	0030201	Požární těsnění prostupů potrubí do DN40 stavebními konstrukcemi mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a systémovým řešením dodavatele)	ks	38,000	1 143,28	43 444,64	R
	VV		prostupy potrubí do DN25 stropními konstrukcemi:		24,000			
	VV		6*2+6*2					
	VV		prostupy potrubí do DN32 stěnovými konstrukcemi:		14,000			
	VV		7*2		38,000			
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferajn

Objekt:

002 - Bytový dům

Soupis:

002.2 - D.1.4.2 Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

00075370

DIČ:

CZ00075370

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Projektant:

MPP s.r.o.

IČ:

07023553

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 086 891,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 086 891,25	12,00%	610 426,95

Cena s DPH

v CZK

5 697 318,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 002 - Bytový dům
Soupis: 002.2 - D.1.4.2 Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 12.02.2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 086 891,25	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 657 003,33	
D	1	Zemní práce					543 008,58	
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,000	21,30	42,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	53,25	266,25	CS ÚRS 2023 01
	vv		5*1		5,000			
	vv		Součet		5,000			
3	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,000	111,83	223,66	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
4	K	113107345	Odstranění podkladu živичného tl přes 200 do 250 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	106,50	532,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		5*1		5,000			
	vv		Součet		5,000			
5	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,000	282,53	1 977,71	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*(0,5*2+0,5*5)		7,000			
	vv		Součet		7,000			
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	2,000	74,55	149,10	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	50,46	100,92	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	35,76	858,24	CS ÚRS 2023 01
	vv		3*8		24,000			
	vv		Součet		24,000			
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	34,40	103,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
10	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	408,58	408,58	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	333,60	667,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
12	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	198,280	159,75	31 675,23	CS ÚRS 2023 01
	vv		6,38*4,18*3,8 "retenční nádrž"		101,340			
	vv		3,6*3,6*3,74 "jímka na kaly"		48,470			
	vv		3,6*3,6*3,74 "akumulační nádrž AN2"		48,470			
	vv		Součet		198,280			
13	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	390,705	193,64	75 656,12	CS ÚRS 2023 01
	vv		1*1,6*(35+2*1,5+8) "vnitřní vodovod"		73,600			
	vv		1*(1,45*16,5+1,3*0,75+0,6*1,3+1,1*18,8+1,2*2,2+1,2*1,4+1,1*5,7+1*2,4+1*0,6+1*1,5+1*0,6+1,3*0,8+1,4*17) "vnitřní splašková"		86,890			
	vv		1*(1,65*40,1+1,6*4,6+1,6*7,6+1,7*7,5+1,35*4,2+1,5*4+1,85*16,4+1,5*18,5+1,8*4,9+2,8*4) "vnitřní dešťová"		188,215			
	vv		1*1,4*30 "splašková S0"		42,000			
	vv		Součet		390,705			
14	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	781,410	80,46	62 872,25	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*1,6*(35+2*1,5+8) "vnitřní vodovod"		147,200			
	vv		2*(1,45*16,5+1,3*0,75+0,6*1,3+1,1*18,8+1,2*2,2+1,2*1,4+1,1*5,7+1*2,4+1*0,6+1*1,5+1*0,6+1,3*0,8+1,4*17) "vnitřní splašková"		173,780			
	vv		2*(1,65*40,1+1,6*4,6+1,6*7,6+1,7*7,5+1,35*4,2+1,5*4+1,85*16,4+1,5*18,5+1,8*4,9+2,8*4) "vnitřní dešťová"		376,430			
	vv		2*1,4*30 "splašková S0"		84,000			
	vv		Součet		781,410			
15	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	781,410	50,96	39 820,65	CS ÚRS 2023 01
	vv		781,41		781,410			
	vv		Součet		781,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy přes 30 m ²	m ²	187,968	208,53	39 196,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*(6,38+4,18)*3,8 "retenční nádrž"		80,256			
	VV		4*3,6*3,74 "jímka na kaly"		53,856			
	VV		4*3,6*3,74 "akumulační nádrž AN2"		53,856			
	VV		Součet		187,968			
17	K	153191222	Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy přes 30 m ²	m ²	187,968	44,93	8 445,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		187,968		187,968			
	VV		Součet		187,968			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	206,764	105,79	21 873,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		198,28+390,705-382,221		206,764			
	VV		Součet		206,764			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	5 169,100	6,35	32 823,79	CS ÚRS 2023 01
	VV		25*206,764		5 169,100			
	VV		Součet		5 169,100			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	206,764	11,84	2 448,09	CS ÚRS 2023 01
	VV		206,764		206,764			
	VV		Součet		206,764			
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	372,175	242,82	90 371,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		206,764*1,8		372,175			
	VV		Součet		372,175			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	382,221	163,85	62 626,91	CS ÚRS 2023 01
	VV		198,28+390,705		588,985			
	VV		-27 "objem RN"		-27,000			
	VV		-7 "objem jímký"		-7,000			
	VV		-7 "objem nádrže"		-7,000			
	VV		-3,14*0,62*0,62*(1,8+1,4+1,46) "objem šachet DN 1000"		-5,625			
	VV		-38,603 "pískové lože"		-38,603			
	VV		-111,208 "obsyp potrubí"		-111,208			
	VV		-4,806 "podkladní beton RN, jímký a nádrže"		-4,806			
	VV		-5,522 "podsyp RN, jímký a nádrže"		-5,522			
	VV		Součet		382,221			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	111,208	165,31	18 383,79	CS ÚRS 2023 01
	VV		1*0,35*(35+2*1,5+8) "vnitřní vodovod"		16,100			
	VV		1*0,45*(16,5+0,75+1,3+18,8+2,2+1,4+5,7+2,4+0,6+1,5+0,6+0,8+17) "vnitřní splašková"		31,298			
	VV		1*0,45*(40,1+4,6+7,6+7,5+4,2+4+16,4+18,5+4,9+4) "vnitřní dešťová"		50,310			
	VV		1*0,45*30 "splašková SO"		13,500			
	VV		Součet		111,208			
24	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	210,183	244,95	51 484,33	CS ÚRS 2023 01
	VV		111,208*1,89		210,183			
	VV		Součet		210,183			
D		13	Zemní práce - hloubené výkopávky				3 128,08	
25	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	4,760	657,16	3 128,08	CS ÚRS 2023 01
	VV		1*(1,1*1,6*1) "plynovod"		1,760			
	VV		2*(1,0*1,5*1) "kabely"		3,000			
	VV		Součet		4,760			
D		2	Zakládání				33 521,39	
26	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m ³	5,522	1 377,29	7 605,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,78*3,58*0,2 "retenční nádrž"		4,138			
	VV		(3,14*1,05*1,05*0,2) "jímka na kaly"		0,692			
	VV		(3,14*1,05*1,05*0,2) "akumulační nádrž AN2"		0,692			
	VV		Součet		5,522			
27	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m ³	4,806	3 292,85	15 825,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,38*3,18*0,2 "žb deska retenční nádrže"		3,422			
	VV		(3,14*1,05*1,05*0,2) "žb deska jímka na kaly"		0,692			
	VV		(3,14*1,05*1,05*0,2) "žb deska akumulační nádrž AN2"		0,692			
	VV		Součet		4,806			
28	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m ²	6,062	872,59	5 289,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*(5,38+3,18)*0,2 "bednění desky RN"		3,424			
	VV		2*3,14*1,05*0,2 "bednění desky jímký na kaly"		1,319			
	VV		2*3,14*1,05*0,2 "bednění akumulační nádrže AN2"		1,319			
	VV		Součet		6,062			
29	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m ²	6,062	186,38	1 129,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,062		6,062			
	VV		Součet		6,062			
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,130	28 239,00	3 671,07	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,0054*(5,38*3,18+2*(3,14*1,05*1,05))		0,130			
	VV		Součet		0,130			
D		4	Vodorovné konstrukce				55 040,32	
31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m ³	38,603	1 160,47	44 797,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		1*0,15*(35+2*1,5+8) "vnitřní vodovod"		6,900			
	VV		1*0,15*(16,5+0,75+1,3+18,8+2,2+1,4+5,7+2,4+0,6+1,5+0,6+0,8+17) "vnitřní splašková"		10,433			
	VV		1*0,15*(40,1+4,6+7,6+7,5+4,2+4+16,4+18,5+4,9+4) "vnitřní dešťová"		16,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1*0,15*30 "splašková S0"		4,500			
	vv		Součet		38,603			
32	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	3,000	1 444,14	4 332,42	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+2		3,000			
	vv		Součet		3,000			
33	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	385,10	385,10	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
34	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	439,26	878,52	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
35	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	1 805,18	1 805,18	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
36	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	565,62	565,62	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
37	K	452311171	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,603	2 577,30	1 554,11	CS ÚRS 2023 01
	vv		(3,14*0,8*0,8*0,1)*3 "podkladní deska šachet DN 1000 výšky 500-800"		0,603			
	vv		Součet		0,603			
38	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop (2*3,14*0,8*0,1)*3 "podkladní deska šachet DN 1000 výšky 500-800"	m2	1,507	478,93	721,75	CS ÚRS 2023 01
	vv		(2*3,14*0,8*0,1)*3 "podkladní deska šachet DN 1000 výšky 500-800"		1,507			
	vv		Součet		1,507			
D 5			Komunikace pozemní				22 812,66	
39	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	2,000	121,97	243,94	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*1 "asf. chodník"		2,000			
	vv		Součet		2,000			
40	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	144,08	1 440,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*(5*1)		10,000			
	vv		Součet		10,000			
41	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	10,000	452,61	4 526,10	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*(5*1)		10,000			
	vv		Součet		10,000			
42	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	4,000	914,22	3 656,88	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*2		4,000			
	vv		Součet		4,000			
43	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	14,000	24,50	343,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*2+5*2		14,000			
	vv		Součet		14,000			
44	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	594,71	2 378,84	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*2		4,000			
	vv		Součet		4,000			
45	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,000	434,29	4 342,90	CS ÚRS 2023 01
	vv		5*2		10,000			
	vv		Součet		10,000			
46	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,000	588,02	5 880,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		5*2		10,000			
	vv		Součet		10,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 926,86	
47	K	631311127	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,400	4 158,89	1 663,56	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*0,2		0,400			
	vv		Součet		0,400			
48	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,400	503,21	201,28	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,4		0,400			
	vv		Součet		0,400			
49	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,400	155,06	62,02	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,4		0,400			
	vv		Součet		0,400			
D 8			Trubní vedení				814 884,13	
50	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	87,000	84,55	7 355,85	CS ÚRS 2023 01
	vv		40+47		87,000			
	vv		Součet		87,000			
51	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	88,305	48,38	4 272,20	CS ÚRS 2023 01
52	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	9,000	91,30	821,70	CS ÚRS 2023 01
	vv		4+5		9,000			
	vv		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	28613111	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	9,000	74,25	668,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
54	K	891352124R	Montáž vřového vertikálního regulačního ventilu v šachtě	kus	1,000	3 008,63	3 008,63	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	M	55128082R	Vřový vertikální regulační ventil nerezový DN 125, Q=11,9 l/s. h=0,7 m včetně lanka	kus	1,000	40 315,58	40 315,58	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	891352421	Montáž koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 200	kus	1,000	642,44	642,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	M	42283004	klapka koncová na kolmou betonovou stěnu PE-HD DN 200	kus	1,000	20 097,62	20 097,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	96,000	31,18	2 993,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		87+9		96,000			
	VV		Součet		96,000			
59	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	96,000	21,88	2 100,48	CS ÚRS 2023 01
	VV		87+9		96,000			
	VV		Součet		96,000			
60	K	8942313312R	Provozní řád retenční nádrže	soubor	1,000	3 008,63	3 008,63	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	894231332R	Prefabrikovaná železobetonová retenční nádrž objemu 10 m3 (7+3 m3) D400 dle výkresu vč. vstupních kominců, poklopu a mříže, stupadel, šachtových vložek, čedičová výstelka + složení, montáž a doprava	kus	1,000	216 091,48	216 091,48	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	894231333R	Prefabrikovaná železobetonová akumulační nádrž "AN2" dle výkresu - 2 m3, DN 1500, kat. zat. D400, vč. vstupního komínce, poklopu, stupadel, šachtových vložek + složení, montáž a doprava	kus	1,000	166 988,32	166 988,32	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	894231334R	Prefabrikovaná železobetonová jímka na kaly dle výkresu - 3 m3, DN 1500, kat. zat. D400, vč. vstupního komínce, mříže, stupadel, šachtových vložek + složení, montáž a doprava	kus	1,000	151 610,63	151 610,63	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	1 343,55	5 374,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		1+3		4,000			
	VV		Součet		4,000			
65	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	3,000	3 622,38	10 867,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
66	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	2 262,49	2 262,49	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 625,97	4 877,91	CS ÚRS 2023 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
68	M	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	3,000	12 154,85	36 464,55	CS ÚRS 2023 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek základových	kus	3,000	1 043,15	3 129,45	CS ÚRS 2023 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	3,000	7 714,11	23 142,33	CS ÚRS 2023 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
71	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	4 427,25	13 281,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
72	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	2,000	8 448,22	16 896,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000	16 607,61	16 607,61	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	899911220	Kluzná objímka výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 151 mm do 170 mm	kus	6,000	968,14	5 808,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
75	K	899913121	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 80	kus	2,000	544,94	1 089,88	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	899913152	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250	kus	2,000	1 652,12	3 304,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	0,800	1 474,19	1 179,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*0,4		0,800			
	VV		Součet		0,800			
78	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	0,800	1 456,17	1 164,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
79	K	899914113	Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm	m	8,000	1 717,44	13 739,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
80	M	14011110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm	m	8,000	4 464,80	35 718,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 433,92	
81	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,000	320,86	641,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	277,45	554,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	14,000	64,83	907,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*2+2*5		14,000			
	VV		Součet		14,000			
84	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	14,000	45,41	635,74	CS ÚRS 2023 01
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
85	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	14,000	108,21	1 514,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
86	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	15,000	15,98	239,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		10+3+2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
87	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	15,000	62,62	939,30	
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D 997			Přesun sutě				4 034,78	
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 0,58+2,2+0,632+2,91+1,61	t	7,932	116,49	924,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,58+2,2+0,632+2,91+1,61		7,932			
	VV		Součet		7,932			
89	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	269,688	5,27	1 421,26	CS ÚRS 2023 01
	VV		34*7,932		269,688			
	VV		Součet		269,688			
90	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,932	213,00	1 689,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,932		7,932			
	VV		Součet		7,932			
D 998			Přesun hmot				173 212,61	
91	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	261,690	661,90	173 212,61	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 383 489,75	
D 713			Izolace tepelné				34 687,10	
92	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	140,000	66,08	9 251,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		15+23+7+49+21+20+5		140,000			
	VV		Součet		140,000			
93	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	15,000	146,82	2 202,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
94	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	23,000	151,63	3 487,49	CS ÚRS 2023 01
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
95	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	7,000	160,06	1 120,42	CS ÚRS 2023 01
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
96	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	49,000	185,33	9 081,17	CS ÚRS 2023 01
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	21,000	199,77	4 195,17	CS ÚRS 2023 01
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
98	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	20,000	209,40	4 188,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
99	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	5,000	232,27	1 161,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				523 205,18	
100	K	721173401R	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 100	m	3,000	433,67	1 301,01	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
101	K	721173402R	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125	m	149,000	590,69	88 012,81	
	VV		17,5+2+1,5+17+3,5+3+7+3,5+2+3,5+2+2,5+19 "splašková"		84,000			
	VV		18+9+6+7+17+8 "dešťová"		65,000			
	VV		Součet		149,000			
102	K	721173403R	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 150	m	59,000	677,20	39 954,80	
	VV		24+5+9+5+12+4 "dešťová"		59,000			
	VV		Součet		59,000			
103	K	721173404R	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 200	m	5,000	1 019,17	5 095,85	
	VV		5 "dešťová"		5,000			
	VV		Součet		5,000			
104	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	463,08	926,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
105	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	65,000	517,57	33 642,05	CS ÚRS 2023 01
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
106	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	7,000	825,11	5 775,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
107	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75	m	50,000	798,17	39 908,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		4*9,5+12		50,000			
	VV		Součet		50,000			
108	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	63,000	1 260,42	79 406,46	CS ÚRS 2023 01
	VV		5*12+3		63,000			
	VV		Součet		63,000			
109	K	721175231	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 75	m	9,000	697,34	6 276,06	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*4,5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
110	K	721175232	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučňené třívrstvé DN 110	m	1,000	1 077,43	1 077,43	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	49,000	83,11	4 072,39	CS ÚRS 2023 01
	VV		12+1+12+12+12		49,000			
	VV		Součet		49,000			
112	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	16,000	123,71	1 979,36	CS ÚRS 2023 01
	VV		12+1+1+2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
113	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	3 115,89	3 115,89	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	721226512R	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku s přípojem vody	kus	24,000	570,33	13 687,92	
	VV		12+12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
115	K	721226529R	Zápachová uzávěrka kalichového tvaru pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou uzávěrkou (kuličkou) DN 32	kus	3,000	1 022,93	3 068,79	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
116	K	721226530R	Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou uzávěrkou (kuličkou) DN 40	kus	10,000	1 107,17	11 071,70	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
117	K	721233113R	Střešní vtok SV pro ploché střechy - svislý vyhlívaný DN 70 – střešní vtok + nástavec + odvodňovací kroužek	kus	2,000	3 067,40	6 134,80	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
118	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	4,000	4 113,86	16 455,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
119	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	5,000	1 218,24	6 091,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
120	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	5,000	1 152,55	5 762,75	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
121	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	1 539,00	1 539,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
122	K	721275001R	Vodotěsná průchodka pro potrubí d110 tvořená pažnicí HRD a těsněním HSD	kus	6,000	5 596,04	33 576,24	
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
123	K	721275002R	Vodotěsná průchodka pro potrubí d125 tvořená pažnicí HRD a těsněním HSD	kus	9,000	10 806,98	97 262,82	
	vv		9		9,000			
	vv		Součet		9,000			
124	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	152,000	23,92	3 635,84	CS ÚRS 2023 01
	vv		3+149		152,000			
	vv		Součet		152,000			
125	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	64,000	32,14	2 056,96	CS ÚRS 2023 01
	vv		59+5		64,000			
	vv		Součet		64,000			
126	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	197,000	49,34	9 719,98	CS ÚRS 2014 01
	vv		2+65+7+50+63+10		197,000			
	vv		Součet		197,000			
127	K	722181244R	Ochrana odpadního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z pěnového PE tl do 20 mm DN do 92 mm	m	9,000	181,85	1 636,65	
	vv		9		9,000			
	vv		Součet		9,000			
128	K	722181245R	Ochrana odpadního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z pěnového PE tl do 20 mm DN přes 92 mm	m	1,000	246,84	246,84	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
129	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,883	808,28	713,71	CS ÚRS 2023 01
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					2 004 943,20	
130	K	722140114	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	m	8,000	1 305,01	10 440,08	CS ÚRS 2023 01
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
131	K	722140115	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 35x 1,5 mm	m	30,000	1 745,77	52 373,10	CS ÚRS 2023 01
	vv		30		30,000			
	vv		Součet		30,000			
132	K	722173402	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm	m	357,000	346,66	123 757,62	CS ÚRS 2023 01
	vv		290+3+15+49		357,000			
	vv		Součet		357,000			
133	K	722173403	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 25x2,8 mm	m	105,000	636,51	66 833,55	CS ÚRS 2023 01
	vv		57+25+23		105,000			
	vv		Součet		105,000			
134	K	722173404	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 32x3,2 mm	m	58,000	1 267,06	73 489,48	CS ÚRS 2023 01
	vv		30+7+21		58,000			
	vv		Součet		58,000			
135	K	722173405	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 40x3,5 mm	m	40,000	2 074,96	82 998,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		20+20		40,000			
	vv		Součet		40,000			
136	K	722173406	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 50x4,0 mm	m	23,000	2 779,66	63 932,18	CS ÚRS 2023 01
	vv		18+5		23,000			
	vv		Součet		23,000			
137	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	290,000	90,81	26 334,90	CS ÚRS 2023 01
	vv		290		290,000			
	vv		Součet		290,000			
138	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	57,000	111,32	6 345,24	CS ÚRS 2023 01
	vv		57		57,000			
	vv		Součet		57,000			
139	K	722182010R	Tepelně izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického kaučuku tl 19 mm DN do 22 mm	m	3,000	250,32	750,96	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
140	K	722182011R	Tepelně izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického kaučuku tl 19 mm DN přes 22 mm do 42 mm	m	75,000	349,00	26 175,00	
	vv		25+30+20		75,000			
	vv		Součet		75,000			
141	K	722182012R	Tepelně izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického kaučuku tl 19 mm DN přes 42 mm do 62 mm	m	18,000	457,31	8 231,58	
	vv		18		18,000			
	vv		Součet		18,000			
142	K	722190401	Vývedení a upevnění výpusku DN do 25	kus	119,000	203,00	24 157,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2*(12+1+12+12)+12+12+12+3+3+1+2		119,000			
	vv		Součet		119,000			
143	K	722220131R	Manometr radiální 0-16 bar	kus	1,000	688,01	688,01	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
144	K	722220132R	Teploměr v T-kusu G 1/2	kus	2,000	846,45	1 692,90	
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
145	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	1,000	655,34	655,34	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
146	K	722221140R	Ventil výtokový mrazuvzdorný G 3/4 (DN 20) s jedním závitem, uzamykatelný	soubor	2,000	4 212,08	8 424,16	
	vv		2*1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
147	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	6,000	349,09	2 094,54	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+1+1+2+1		6,000			
	vv		Součet		6,000			
148	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	468,30	1 404,90	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
149	K	722224130R	Ventil přívzdušňovací nebo odvzdušňovací G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	36,000	421,21	15 163,56	
	vv		5*2+11*2+1+3		36,000			
	vv		Součet		36,000			
150	K	722225134	Sací koš G 5/4" s jedním závitem a kulovým ventilem	kus	1,000	695,42	695,42	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
151	K	722225135	Sací koš G 6/4" s jedním závitem a kulovým ventilem	kus	1,000	751,86	751,86	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
152	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2,000	339,25	678,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
153	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	458,78	458,78	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
154	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2,000	839,67	1 679,34	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
155	K	722231075R	Zpětná klapka bronzová typu EA DN 32 PN 10 do 65°C se dvěma závitů	kus	1,000	839,67	839,67	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
156	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	5,000	1 084,44	5 422,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+2+2		5,000			
	vv		Součet		5,000			
157	K	722231091R	Ventil termoregulační (50-65°C) DN 15 + izolační pouzdro	kus	5,000	4 633,28	23 166,40	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
158	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	1,000	544,85	544,85	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
159	K	722231203	Ventil redukční mosazný G 1" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,000	3 463,14	3 463,14	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
160	K	722231204	Ventil redukční mosazný G 5/4" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,000	6 380,88	6 380,88	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
161	K	722231244	Ventil elektromagnetický G 1" PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma závitů	kus	1,000	3 294,51	3 294,51	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
162	K	722231245	Ventil elektromagnetický G 5/4" PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma závitů	kus	1,000	5 623,67	5 623,67	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
163	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	330,70	2 314,90	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*1+2+3		7,000			
	vv		Součet		7,000			
164	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	24,000	488,60	11 726,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*12		24,000			
	vv		Součet		24,000			
165	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 274,00	1 274,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
166	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000	376,15	752,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*1		2,000			
	vv		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	11,000	790,47	8 695,17	CS ÚRS 2023 01
	vv		5*2+1		11,000			
	vv		Součet		11,000			
168	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	4,000	1 104,36	4 417,44	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+1+1+1		4,000			
	vv		Součet		4,000			
169	K	722232126	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000	1 702,66	3 405,32	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
170	K	722232404	Kompenzátor nerezový G 5/4" PN 16 do 90°C	kus	2,000	3 606,43	7 212,86	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
171	K	722232405	Kompenzátor nerezový G 6/4" PN 16 do 90°C	kus	2,000	4 413,66	8 827,32	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
172	K	722232501	Potrubní oddělovač G 1/2" PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000	10 437,83	10 437,83	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
173	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	239,82	479,64	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
174	K	722250133R	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 20 m k zapuštění, Q=0,3 l/s, P=0,2 MPa	soubor	3,000	16 024,99	48 074,97	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
175	K	722260003R	Úpravna vody (odstranění železa, manganu a zákalu) vč. technologického rozvaděče, ponomého čerpadla do studni, ATS1, AN1, oční sprška, impulsní vodoměry, silnoproudé a slaboproudé propojení a uvedení do provozu	soubor	1,000	960 413,27	960 413,27	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
176	K	722262212	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1 199,57	1 199,57	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
177	K	722262213	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1 475,72	1 475,72	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
178	K	722262223R	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný DN 15 pro studenou vodu, dl. 110mm, Q=1,6 m3 + radiomodul (dálkový odečet M-bus wireless) + vkládací zpětná klapka	kus	13,000	3 437,52	44 687,76	
	vv		12+1		13,000			
	vv		Součet		13,000			
179	K	722262226R	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný DN 15 pro teplou vodu, dl. 110mm, Q=1,6 m3 + radiomodul (dálkový odečet M-bus wireless) + vkládací zpětná klapka	kus	13,000	3 413,06	44 369,78	
	vv		12+1		13,000			
	vv		Součet		13,000			
180	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,000	5 557,11	5 557,11	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
181	K	722271004R	Vodotěsná průchodka pro potrubí do d63 tvořená pažnicí HRD a těsněním HSD	kus	4,000	9 988,64	39 954,56	
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
182	K	722290211R	Technická prohlídka vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	621,000	102,29	63 522,09	
	vv		8+30+357+105+58+40+23		621,000			
	vv		Součet		621,000			
183	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	621,000	54,80	34 030,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		621		621,000			
	vv		Součet		621,000			
184	K	722290231R	Konečná tlaková zkouška vodou vodovodního do DN 50	m	621,000	38,51	23 914,71	
	vv		621		621,000			
	vv		Součet		621,000			
185	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	621,000	44,96	27 920,16	CS ÚRS 2023 01
	vv		621		621,000			
	vv		Součet		621,000			
186	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,843	725,88	1 337,80	CS ÚRS 2023 01
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení					160 373,45
187	K	724141131R	Ponomé kalové čerpadlo pro zavlažování, Q=0,4 l/s, H=30 m, DN 25, 230V, integrovaná zpětná klapka + filtr hrubých částic	soubor	1,000	11 837,87	11 837,87	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	724141221R	Cirkulační čerpadlo teplé vody DN 15, mokroběžné, závitové, integrovaná elektronická regulace výkonu, Qmin=0,36 m3/hod, Hmin=3,8 m, 230V	kus	1,000	19 074,68	19 074,68	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
189	K	724211254R	Automatická tlaková stanice ATS2 - 1 čerpadlo, DN 32, Qmin = 1,1 l/s, tlak p = 0,4 MPa, 230V, 1,3kW, ochrana proti chodu na sucho plovákovým spínačem, sací dispozice, hlášení poruchy beznapětovým kontaktem vč. uvedení do provozu	soubor	1,000	118 612,03	118 612,03	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
190	K	724234107R	Tlaková nádoba tlaková pro pitnou vodu o objemu 25 l + průtočná armatura G 3/4"	soubor	1,000	4 849,45	4 849,45	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
191	K	724242212	Filter domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem	soubor	1,000	5 934,18	5 934,18	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
192	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,052	1 254,53	65,24	CS ÚRS 2023 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				483 419,51	
193	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000	2 684,68	2 684,68	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
194	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	12,000	3 174,98	38 099,76	CS ÚRS 2023 01
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
195	K	725211616	Umývadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	12,000	5 182,63	62 191,56	CS ÚRS 2023 01
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
196	K	725211701	Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 158,72	4 158,72	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
197	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	12,000	9 947,63	119 371,56	CS ÚRS 2023 01
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
198	K	725244624	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela na vaničku 900x900 mm	soubor	12,000	12 231,54	146 778,48	CS ÚRS 2023 01
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
199	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 604,66	6 604,66	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
200	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	49,000	276,12	13 529,88	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*(12+12)+1		49,000			
	vv		Součet		49,000			
201	M	IVR.15020150	Sanitární flexi-ohybná hadice (9x13) - 3/8"FF, 50cm	kus	49,000	234,75	11 502,75	
	vv		49		49,000			
	vv		Součet		49,000			
202	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	2 333,66	2 333,66	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
203	K	725822613R	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí - průtok max. 6 l/min	soubor	12,000	2 768,24	33 218,88	
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
204	K	725822617R	Baterie výlevková nástěnná páková	kus	1,000	3 369,66	3 369,66	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
205	K	725841312R	Baterie sprchová nástěnná páková + ruční sprcha a držák - průtok max. 8 l/min	soubor	12,000	1 155,71	13 868,52	
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
206	K	725851325R	Ventil odpadní umyvadlový click/clack	kus	13,000	292,09	3 797,17	
	vv		12+1		13,000			
	vv		Součet		13,000			
207	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	13,000	329,09	4 278,17	CS ÚRS 2023 01
	vv		12+1		13,000			
	vv		Součet		13,000			
208	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	12,000	846,77	10 161,24	CS ÚRS 2023 01
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
209	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	11,000	549,85	6 048,35	CS ÚRS 2023 01
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
210	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,690	841,31	1 421,81	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				90 916,82	
211	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	12,000	7 568,69	90 824,28	CS ÚRS 2023 01
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
212	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,110	841,31	92,54	CS ÚRS 2023 01
D 727			Zdravotnicka - požární ochrana				85 944,49	
213	K	727111002	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	2,000	818,01	1 636,02	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
214	K	727111041	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000	625,59	625,59	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
215	K	727111042	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000	658,60	658,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
216	K	727212101	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	10,000	692,48	6 924,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		6+2+2*1		10,000			
	vv		Součet		10,000			
217	K	727212103	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	14,000	820,83	11 491,62	CS ÚRS 2023 01
	vv		5*2+2*2		14,000			
	vv		Součet		14,000			
218	K	727212113	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	kus	2,000	1 121,21	2 242,42	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
219	K	727213201	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	12,000	120,97	1 451,64	CS ÚRS 2023 01
	vv		6*2		12,000			
	vv		Součet		12,000			
220	K	727213202	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	16,000	153,95	2 463,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		2+2*4+4+2		16,000			
	vv		Součet		16,000			
221	K	727223103	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	10,000	2 363,68	23 636,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		5*2		10,000			
	vv		Součet		10,000			
222	K	727223105	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	10,000	3 481,38	34 813,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		5*2		10,000			
	vv		Součet		10,000			
D M			Práce a dodávky M				40 807,07	
D 23-M			Montáže potrubí				40 807,07	
223	K	230200101R	Montáž plastových chrániček d90 pro STL plynovodní potrubí PE d63	m	2,500	6 556,47	16 391,18	
	vv		2,5		2,500			
	vv		Součet		2,500			
224	M	14011098R	plastová chránička d90 pro STL plynovod PE d63	m	2,500	1 456,17	3 640,43	
	vv		2,5		2,500			
	vv		Součet		2,500			
225	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80	m	8,000	180,52	1 444,16	CS ÚRS 2023 01
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
226	K	230200271	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn do 63 mm - jedním stlačovadlem	kus	2,000	4 658,81	9 317,62	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
227	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	547,57	1 095,14	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
228	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	3,000	104,42	313,26	CS ÚRS 2023 01
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
229	M	28613527	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m	m	3,000	297,25	891,75	CS ÚRS 2023 01
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
230	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	4,000	274,93	1 099,72	CS ÚRS 2023 01
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	M	28614813	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	4,000	393,53	1 574,12	CS ÚRS 2023 01
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
232	K	230220016	Montáž číhačky na plynovod ON 38 6725 DN 50	kus	1,000	466,58	466,58	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
233	M	MAT230251R	Číhačka v zemním provedení, vyvedená do poklopu	kus	1,000	4 573,11	4 573,11	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 591,10	
234	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	15,000	372,74	5 591,10	CS ÚRS 2023 01
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferaín

Objekt:

002 - Bytový dům

Soupis:

002.3a - D.1.4.3 ELEKTRO NN+ HROMOSVOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

MPP s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2024

IC:

00075370

DIČ:

CZ00075370

IC:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IC:

07023553

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nenacházejí z cenové soustavy ÚRS."

Cena bez DPH

2 044 829,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 044 829,02	12,00%	245 379,48

Cena s DPH

v CZK

2 290 208,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 002 - Bytový dům
Soupis: 002.3a - D.1.4.3 ELEKTRO NN+ HROMOSVOD

Místo: Datum: 12.02.2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 044 829,02	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 117,50	
D D Ostatní elektro							10 117,50	
1	K	D00000002	zakreslení skutečného provedení elektroinstalace	hod	10,000	1 011,75	10 117,50	
D PSV Práce a dodávky PSV							19 702,50	
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							15 442,50	
2	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 117,50	10 117,50	
3	K	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000 - Kč	kus	5,000	1 065,00	5 325,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00	
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							4 260,00	
4	K	743991100	Měření zemních odporů zemnice	kus	7,000	532,50	3 727,50	
5	K	743992300	Měření zemnicí síť délky pásku do 500 m	kus	1,000	532,50	532,50	
D M Práce a dodávky M							2 015 009,02	
D 21-M Elektromontáže							1 808 409,02	
6	K	210010007	Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pod omítku	m	40,000	61,77	2 470,80	
7	M	345711060	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E	m	40,000	101,18	4 047,20	
8	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68 KO97/KO97V	kus	436,000	127,80	55 720,80	
9	M	345080151	krabice univerzální - zdívo	kus	436,000	8,52	3 714,72	
10	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	200,000	58,58	11 716,00	
11	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	600,000	19,17	11 502,00	
12	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	120,000	29,82	3 578,40	
13	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici pro svítidla dle dodávky majitele včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2	kus	12,000	19,17	230,04	
14	K	210100106	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 150mm2	kus	8,000	178,92	1 431,36	
15	K	210110030	Montáž doběhu	kus	12,000	255,60	3 067,20	
16	M	348538037	doběh ventilátoru, zařízení V	kus	12,000	612,38	7 348,56	
17	K	210180004	Montáž UPS se zapojením	kus	1,000	2 044,80	2 044,80	
18	M	UPS0000003	UPS UPS 1/1fáze, 6kVA, 9E 6000i, online, jmen. výkon 6kVA / 4,8kW Vstupní napětí 1x 230V frekvence 50/60 Hz automatický výběr Výstupní napětí 220, 230, 240V +/- 2% (volitelné z displej)	kus	1,000	52 834,65	52 834,65	
19	K	210902143	Montáž kabelu AI do 1 kV plný kulatý průřezu 3x150+70 mm2 uložených pevně (AYKY)	m	20,000	197,03	3 940,60	
20	M	34113223	kabel silový s AI jádrem 1kV 3x120+70mm2	m	20,000	230,04	4 600,80	
21	K	741311004	Montáž čidlo pohybu stropní se zapojením vodičů	kus	14,000	447,30	6 262,20	
22	K	CR-CO1000-00	detektor přítomnosti a pohybu	kus	14,000	447,30	6 262,20	
23	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	23,000	191,70	4 409,10	
24	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý	kus	23,000	181,05	4 164,15	
25	K	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	24,000	191,70	4 600,80	
26	M	345355750	spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost	kus	24,000	241,76	5 802,24	
27	K	210110038	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení	kus	24,000	191,70	4 600,80	
28	M	345355550	spínač řazení 6 10A bílý	kus	24,000	187,44	4 498,56	
29	K	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení	kus	1,000	191,70	191,70	
30	M	345354090	přístroj přepínače křížového 10A	kus	1,000	239,63	239,63	
31	K	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S-zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	24,000	191,70	4 600,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	345358010	ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou, velkoplošný 10A 3553-91289	kus	24,000	247,08	5 929,92	
33	K	741310402	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální	kus	12,000	511,20	6 134,40	
34	K	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	250,000	191,70	47 925,00	
35	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	160,000	164,01	26 241,60	
36	M	345551031	zásuvka 2násobná 16A bílý	kus	90,000	201,29	18 116,10	
37	K	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	4,000	223,65	894,60	
38	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN, IP44	kus	4,000	161,88	647,52	
39	K	210111062	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	223,65	223,65	
40	M	358115620	vidlice nepropustná IVG1643 16A 400 V 5pólová	kus	1,000	203,42	203,42	
41	K	210140431	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříně	kus	2,000	511,20	1 022,40	
42	M	345354020.1	přístroj spínače jednopólového TOTAL STOP + CENTRAL STOP	kus	2,000	895,67	1 791,34	
43	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	13,000	4 473,00	58 149,00	
44	M	357145361	rozvodnice bytová RB	kus	12,000	24 473,70	293 684,40	
45	M	357145363	rozvodnice společné spotřeby RPO	kus	1,000	22 940,10	22 940,10	
46	K	210190051	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg	kus	4,000	10 224,00	40 896,00	
47	M	357116611	rozvaděč pole hl. vypínače	kus	1,000	49 211,52	49 211,52	
48	M	357116601	rozvaděč elektromerový 9x ET, RE1	kus	1,000	57 989,25	57 989,25	
49	M	357116601.1	rozvaděč elektromerový 9x ET, RE2	kus	1,000	57 989,25	57 989,25	
50	M	357116602	rozvaděč SPOL. SPOTŘEBA RSS	kus	1,000	45 890,85	45 890,85	
51	K	210200035	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných nebo stropních + 2 zdroje	kus	176,000	447,30	78 724,80	
52	M	347000112	dodávka svítidel stavby S2	kus	44,000	1 030,92	45 360,48	
53	M	347000113	dodávka svítidel stavby S3	kus	25,000	1 325,93	33 148,25	
54	M	347000114	dodávka svítidel stavby S4	kus	4,000	1 690,16	6 760,64	
55	M	347000115	dodávka svítidel stavby S5	kus	36,000	957,44	34 467,84	
56	M	347000116	dodávka svítidel stavby S6	kus	12,000	1 044,77	12 537,24	
57	M	347000125	dodávka svítidel stavby S7	kus	14,000	1 053,29	14 746,06	
58	M	347000127	dodávka svítidel stavby V2	kus	18,000	932,94	16 792,92	
59	M	347000119	dodávka svítidel stavby N1	kus	9,000	1 734,89	15 614,01	
60	M	347000120	dodávka svítidel stavby N2	kus	9,000	1 063,94	9 575,46	
61	M	347000121	dodávka svítidel stavby N3	kus	5,000	1 148,07	5 740,35	
62	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	80,000	117,15	9 372,00	
63	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	50,000	59,64	2 982,00	
64	M	354B00001	ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	246,02	246,02	
65	K	210220101	Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	120,000	117,15	14 058,00	
66	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	25,000	183,18	4 579,50	
67	K	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	383,40	1 150,20	
68	M	35441124	tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez	kus	3,000	1 775,36	5 326,08	
69	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	43,000	42,60	1 831,80	
70	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	36,000	20,24	728,64	
71	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	7,000	22,37	156,59	
72	M	354416700.1	podpěry vedení hromosvodu PV 11b	kus	106,000	24,50	2 597,00	
73	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	16,000	42,60	681,60	
74	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	8,000	42,60	340,80	
75	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	8,000	39,41	315,28	
76	M	354B00003	instalační materiál	kus	1,000	2 662,50	2 662,50	
77	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	48,000	127,80	6 134,40	
78	M	354420250	svorka uzemnění ST Cu na vodovodní potrubí	kus	48,000	37,28	1 789,44	
79	K	210220362	Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m	kus	1,000	511,20	511,20	
80	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	1,000	805,14	805,14	
81	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	7,000	511,20	3 578,40	
82	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	7,000	341,87	2 393,09	
83	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štitků k označení svodů	kus	7,000	15,98	111,86	
84	K	210800105	Montáž měděných kabelů 3x1,5	m	1 990,000	37,28	74 187,20	
85	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 990,000	17,04	33 909,60	
86	K	210800106	Montáž měděných kabelů 3x2,5 mm2	m	3 450,000	37,28	128 616,00	
87	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	3 450,000	27,69	95 530,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	210800115	Montáž měděných kabelů 5x1,5 mm2	m	700,000	37,28	26 096,00	
89	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem 5x1,5 mm2	m	700,000	27,69	19 383,00	
90	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY 5x2,5 mm2	m	250,000	37,28	9 320,00	
91	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	250,000	45,80	11 450,00	
92	K	210800118.1	Montáž měděných kabelů do 5x6 mm2	m	635,000	47,93	30 435,55	
93	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	m	85,000	21,30	1 810,50	
94	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	550,000	101,18	55 649,00	
95	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2	m	380,000	37,28	14 166,40	
96	M	341413560	vodič ohebný s Cu jádrem 4 mm2	m	240,000	14,91	3 578,40	
97	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	20,000	35,15	703,00	
98	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2	m	120,000	23,43	2 811,60	
99	K	210800413	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2	m	20,000	37,28	745,60	
100	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2	m	20,000	84,14	1 682,80	
101	K	210800105.1	Montáž Cu kabelů do CYKY 3x1,5 až 6 mm2	m	10,000	37,28	372,80	
102	M	34111632	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P90-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x6mm2	m	10,000	134,19	1 341,90	
103	K	210812065	Montáž kabel Cu do 1 kV 5x10 až 25 mm2		20,000	47,93	958,60	
104	M	34111633	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P90-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x10mm2	m	20,000	329,09	6 581,80	
105	K	210812001	Montáž kabel Cu do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2	m	45,000	37,28	1 677,60	
106	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	45,000	40,47	1 821,15	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							206 600,00	
107	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 15 cm	m	30,000	230,04	6 901,20	
108	M	345713550.1	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110	m	30,000	73,49	2 204,70	
109	K	460680102	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2 tloušťky do 30 cm	kus	18,000	1 011,75	18 211,50	
110	K	460680452	Výsekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	436,000	79,88	34 827,68	
111	K	460680502	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihelném hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	700,000	105,44	73 808,00	
112	K	460680503	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihelném hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	30,000	116,09	3 482,70	
113	K	460680531	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	400,000	105,44	42 176,00	
114	K	460680562	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 5 cm	m	25,000	105,44	2 636,00	
115	K	460710102	Zabetonování otvorů plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm	kus	18,000	709,29	12 767,22	
116	K	PROMAT	požární ucpávka	kus	18,000	532,50	9 585,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferaĵn
Objekt:
002 - Bytový dům
Soupis:
002.4 - D.1.4.4 Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			496 186,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	496 186,03	12,00%	59 542,32
Cena s DPH	v CZK		555 728,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajm

Objekt: 002 - Bytový dům

Soupis: 002.4 - D.1.4.4 Vzduchotechnika

Misto: Statutární město Plzeň
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 12.02.2024

Projektant: MPP s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

496 186,03

D	D1	Sociální zařízení						
1	K	751122394	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního přes 0,140 do 0,210 m2	ks	11,000	532,50	5 857,50	URS 2022
2	M	pol. 1.1	Potrubní ventilátor zatlučený 500/160 (100m3/h při 150 Pa) s EC motorem d=160 mm vč. manžet	ks	11,000	10 085,55	110 941,05	R
3	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	ks	11,000	213,00	2 343,00	URS 2022
4	M	pol. 1.2	Zpětná klapka těsná D= 160mm,	ks	11,000	295,01	3 245,11	R
5	K	751537012R	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného z Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm	m	40,000	53,25	2 130,00	URS 2022
6	K	pol. 1.3	Ohebná hadice tlumící D= 160mm, 10m v balení	ks	4,000	1 204,52	4 818,08	R
7	K	751322012	Montáž taliňového ventilu D přes 100 do 200 mm	ks	11,000	106,50	1 171,50	URS 2022
8	M	pol. 1.4	Tal. ventil.kov.odvodní D= 160mm + montáž.koroužek,	ks	11,000	202,35	2 225,85	R
9	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	ks	1,000	2 662,50	2 662,50	URS 2022
10	M	pol. 1.5	Výfuková hlavice D= 160mm,	ks	5,000	1 050,09	5 250,45	R
11	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	bm	115,000	639,00	73 485,00	URS 2022

214 130,04

D	D2	Koláma a WC						
12	K	751122394	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního přes 0,140 do 0,210 m2	ks	1,000	532,50	532,50	URS 2022
13	M	pol. 2.1	Potrubní ventilátor zatlučený 500/160 (100m3/h při 150 Pa) s EC motorem d=160 mm vč. manžet	ks	1,000	10 085,55	10 085,55	R
14	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	ks	1,000	213,00	213,00	URS 2022
15	M	pol. 2.2	Zpětná klapka těsná D= 160mm,	ks	1,000	295,01	295,01	R
16	K	751537012R	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného z Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm	m	10,000	53,25	532,50	URS 2022
17	K	pol. 2.3	Ohebná hadice tlumící D= 160mm, 10m v balení	ks	1,000	1 204,52	1 204,52	R
18	K	751322012	Montáž taliňového ventilu D přes 100 do 200 mm	ks	1,000	106,50	106,50	URS 2022
19	M	pol. 2.4	Tal. ventil.kov.odvodní D= 160mm + montáž.koroužek,	ks	1,000	202,35	202,35	R
20	K	7513980212R	Montáž požární klapky stěnové do 0,040 m2	ks	1,000	532,50	532,50	R
21	M	pol. 23	Požární klapka 200x200 s odolností 90 minut s tepelnou pojistkou	ks	1,000	1 999,01	1 999,01	R
22	K	7513980122R	Montáž větrací mřížky do 0,040 m2	ks	1,000	213,00	213,00	R
23	M	pol. 24	Mřížka na potrubí 200x200mm	ks	1,000	497,36	497,36	R
24	K	751510042.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	bm	10,000	639,00	6 390,00	URS 2022

22 803,80

D	D3	Digestoře kuchyně						
25	K	7513980213R	Montáž výfukového kusu D přes 100 do 200 mm	ks	5,000	532,50	2 662,50	R
26	M	pol. 3.1	Výfukový kus 200	ks	5,000	1 157,66	5 788,30	R
27	K	751510042.2	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	bm	115,000	639,00	73 485,00	URS 2022

81 935,80

D	D4	Technická místnost						
28	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	ks	1,000	319,50	319,50	R
29	M	pol. 4.1	Protidešťové žaluzie 160x160mm	ks	1,000	929,75	929,75	R
30	K	7513980512R	Montáž pletiva na VZT potrubí	ks	1,000	213,00	213,00	R
31	M	pol. 4.2	Pletivo na VZT potrubí	ks	1,000	398,31	398,31	R
32	K	751510010	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu do 0,01 m2	bm	1,000	639,00	639,00	URS 2022

2 499,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5			Montážní materiál					
							66 030,00	
33	K	pol. 50	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	50,000	447,30	22 365,00	R
34	K	pol. 51	Protipožární ucpávky dle PBŘ	ks	33,000	1 065,00	35 145,00	R
35	K	pol. 52	VZT prostupy a utěsnění	kpl	1,000	8 520,00	8 520,00	R
D D6			Izolace					
							69 491,25	
36	K	pol. 53	Požární izolace EI30 minut	m2	45,000	639,00	28 755,00	R
37	K	pol. 54	Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm	m2	15,000	585,75	8 786,25	R
38	K	pol. 55	Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 6 cm + oplechování	m2	15,000	2 130,00	31 950,00	R
D D7			Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony					
							29 710,58	
39	K	pol. 56	Přesuny strojů, zařízení a potrubí	kg	930,000	17,18	15 977,40	R
40	K	pol. 57	Podíl přidružených výkonů	ks	1,000	13 733,18	13 733,18	R
D D8			Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha					
							9 585,00	
41	K	pol. 58	Komplexní vyzkoušení	hod	20,000	159,75	3 195,00	R
42	K	pol. 59	Zaregulování zařízení	hod	20,000	159,75	3 195,00	R
43	K	pol. 60	Zaškolení obsluhy	hod	20,000	159,75	3 195,00	R

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferajn

Objekt:

002 - Bytový dům

Soupis:

002.5 - D.1.4.5 SLABOPROUD-SKS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2024

IČ:

00075370

DIČ:

CZ00075370

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

07023553

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		531 320,29	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	531 320,29	12,00%	63 758,43
Cena s DPH		v CZK	595 078,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
 Objekt: 002 - Bytový dům
 Soupis: 002.5 - D.1.4.5 SLABOPROUD-SKS

Místo: Statutární město Plzeň
 Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
 Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 12.02.2024
 Projektant: MPP s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

531 320,29

D 1 Slaboproudé telefonní a datové rozvody

164 946,18

D 1.1 Dodávka materiálů 40 057,10

1	K	7423300001R	Materiál - Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5 kompletní vč.rámečku, krabice	ks	12,000	314,18	3 770,16	R
2	K	7423300002R	Materiál - Nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	1 200,000	10,65	12 780,00	R
3	K	7423300003R	Materiál - Krabice přístrojová vč.zasekání	ks	12,000	7,46	89,52	R
4	K	7423300004R	Materiál - Trubka elektroinstalační do podlahy	m	380,000	17,04	6 475,20	R
5	K	7423300005R	Materiál - Trubka ohebná PVC pr. 13,5	m	170,000	17,04	2 896,80	R
6	K	7423300006R	Materiál - Trubka ohebná PVC pr. 36 - alternativní operátor	m	10,000	36,21	362,10	R
7	K	7423300007R	Materiál - Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm	m	580,000	8,52	4 941,60	R
8	K	7423300008R	Materiál - Konektor 1xRJ45/Cat5e-UTP	ks	26,000	5,33	138,58	R
9	K	7423300009R	Materiál - Popiska rozvaděče, zásuvky	ks	13,000	79,88	1 038,44	R
10	K	7423300010R	Materiál - Drobný montážní, úložný + podružný materiál	sada	1,000	1 331,25	1 331,25	R
11	K	7423300011R	Materiál - Datový rozvaděč nástěnný 9U/400+patch panel - kompletní	ks	1,000	6 233,45	6 233,45	R

D 1.2 Montáže 91 377,29

12	K	7423300012R	Montáž - Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5 kompletní vč.rámečku, krabice	ks	12,000	223,65	2 683,80	R
13	K	7423300013R	Montáž - Nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	1 200,000	29,82	35 784,00	R
14	K	7423300014R	Montáž - Krabice přístrojová vč.zasekání	ks	12,000	127,80	1 533,60	R
15	K	7423300015R	Montáž - Trubka elektroinstalační do podlahy	m	380,000	38,34	14 569,20	R
16	K	7423300016R	Montáž - Trubka ohebná PVC pr. 13,5	m	170,000	38,34	6 517,80	R
17	K	7423300017R	Montáž - Trubka ohebná PVC pr. 36 - alternativní operátor	m	10,000	38,34	383,40	R
18	K	7423300018R	Montáž - Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm	m	580,000	29,82	17 295,60	R
19	K	7423300019R	Montáž - Konektor 1xRJ45/Cat5e-UTP	ks	26,000	111,83	2 907,58	R
20	K	7423300020R	Montáž - Popiska rozvaděče, zásuvky	ks	32,000	111,83	3 578,56	R
21	K	7423300021R	Montáž - Drobný montážní, úložný + podružný materiál	sada	1,000	1 331,25	1 331,25	R
22	K	7423300022R	Montáž - Datový rozvaděč nástěnný 9U/400+patch panel - kompletní	ks	1,000	4 792,50	4 792,50	R

D 1.3 Ostatní práce 33 511,79

23	K	7423300023R	Průraz stropem	ks	3,000	159,75	479,25	R
24	K	7423300024R	Drážka pro trubku 16 s následným začištěním	m	74,000	105,44	7 802,56	R
25	K	7423300025R	Požárně utěsnění prostupů	ks	3,000	1 597,50	4 792,50	R
26	K	7423300026R	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	26,000	388,73	10 106,98	R
27	K	7423300027R	Uvedení systému SKS do provozu a zaškolení obsluhy	hod	8,000	905,25	7 242,00	R
28	K	7423300028R	Odvoz vybourané suti (beton,kameny apod.)	m3	0,100	2 130,00	213,00	R
29	K	7423300029R	Skládkovné - sut'	m3	0,100	2 130,00	213,00	R
30	K	7423300030R	Koordinace s správcem sítě investora	ks	1,000	2 662,50	2 662,50	R

D 2 Společná televizní anténa

203 223,75

D 2.1 Dodávka materiálů 65 080,73

31	K	7423300031R	Materiál - Anténní stožár pozinkovaný, atyp.v 3m nad střechu, pro montáž na plochu střechu včetně kotvení	ks	1,000	5 798,93	5 798,93	R
32	K	7423300032R	Materiál - Výložné ráhno jednostranné vč. upevňovacího třmenu	ks	2,000	879,69	1 759,38	R
33	K	7423300033R	Materiál - Drát uzemňovací FeZn pr. 8 mm, vč. Podpěr	m	5,000	51,12	255,60	R
34	K	7423300034R	Materiál - Svorka hromosvodová	ks	2,000	42,60	85,20	R
35	K	7423300035R	Materiál - Vodič CY 6mm, zž, s PVC izolací	m	8,000	22,37	178,96	R
36	K	7423300036R	Materiál - Anténa pro příjem FM stanic	ks	1,000	585,75	585,75	R
37	K	7423300037R	Materiál - Anténa pro příjem pozemního vysílání	ks	2,000	1 056,48	2 112,96	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	7423300038R	Materiál - BNC konektor krimpovací	ks	40,000	36,21	1 448,40	R
39	K	7423300039R	Materiál - Kabel koaxiální pro svody od antén	m	30,000	18,11	543,30	R
40	K	7423300040R	Materiál - Kabel koaxiální pro vnitřní rozvod	m	430,000	22,37	9 619,10	R
41	K	7423300041R	Materiál - Zásuvka TV,R komplet s krytem a rámečkem (koncová)	ks	12,000	326,96	3 923,52	R
42	K	7423300042R	Materiál - Trubka elektroinstalační pr.16	m	150,000	10,65	1 597,50	R
43	K	7423300043R	Materiál - Trubka elektroinstalační pr.32	m	50,000	14,91	745,50	R
44	K	7423300044R	Materiál - Trubka elektroinstalační do podlahy	m	380,000	10,65	4 047,00	R
45	K	7423300045R	Materiál - Krabice odbočná pr.100 bezhalogenová	ks	50,000	124,61	6 230,50	R
46	K	7423300046R	Materiál - Krabice přístrojová KU 68	ks	12,000	8,52	102,24	R
47	K	7423300047R	Materiál - Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm	m	450,000	8,52	3 834,00	R
48	K	7423300048R	Materiál - Popis zásuvek, rozvodnice	ks	32,000	79,88	2 556,16	R
49	K	7423300049R	Materiál - Drobný montážní, úložný + podružný materiál	sada	1,000	1 331,25	1 331,25	R
50	K	7423300050R	Materiál - Rozvadeč RTV - Rozvodnice z PE krytí IP 65 600x450x250	ks	1,000	2 783,91	2 783,91	R
51	K	7423300051R	Materiál - Rozvadeč RTV - Montážní deska pertinax	ks	1,000	4 263,20	4 263,20	R
52	K	7423300052R	Materiál - Rozvadeč RTV - Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16A s ochranou před přepětím	ks	1,000	1 060,74	1 060,74	R
53	K	7423300053R	Materiál - Rozvadeč RTV - Přístrojová krabice pro lištový rozvod	ks	1,000	31,95	31,95	R
54	K	7423300054R	Materiál - Rozvadeč RTV - Rám pro 12 modulů	ks	1,000	52,19	52,19	R
55	K	7423300055R	Materiál - Rozvadeč RTV - Zdroj pro kanálové zesilovače 24V 1,1 A	ks	1,000	2 769,00	2 769,00	R
56	K	7423300056R	Materiál - Rozvadeč RTV - Programovatelný zesilovač 1x FM / 1x DAB-VHF / 2x UHF / 115 dBuV / napájení 12/24V pro zesilovače / kombinace programování vstupů z jakéhokoli VHF nebo UHF kanálu do jakéhokoli kanálu VHF nebo UHF	ks	1,000	5 989,56	5 989,56	R
57	K	7423300057R	Materiál - Rozvadeč RTV - Rozbočovač 1/12	ks	1,000	521,85	521,85	R
58	K	7423300058R	Materiál - Rozvadeč RTV - Přepětíové ochrany coax	ks	3,000	118,22	354,66	R
59	K	7423300059R	Materiál - Rozvadeč RTV - Vodič s Cu žílou pr.4mm, zž. s PVC izolací	ks	5,000	14,91	74,55	R
60	K	7423300060R	Materiál - Rozvadeč RTV - Zemní lišta	ks	1,000	423,87	423,87	R

D 2.2

Montáže

103 853,91

61	K	7423300061R	Montáž - Anténní stožár pozinkovaný, atyp. v 3m nad střechu, pro montáž na plochou střechu včetně kotvení	ks	1,000	5 798,93	5 798,93	R
62	K	7423300062R	Montáž - Výložné ráhno jednostranné vč. upevňovacího těmenu	ks	2,000	511,20	1 022,40	R
63	K	7423300063R	Montáž - Drát uzemňovací FeZn pr. 8 mm, vč. Podpěr	m	5,000	117,15	585,75	R
64	K	7423300064R	Montáž - Svorka hromosvodová	ks	2,000	42,60	85,20	R
65	K	7423300065R	Montáž - Vodič CY 6mm, zž. s PVC izolací	m	8,000	37,28	298,24	R
66	K	7423300066R	Montáž - Anténa pro příjem FM stanic	ks	1,000	511,20	511,20	R
67	K	7423300067R	Montáž - Anténa pro příjem pozemního vysílání	ks	2,000	511,20	1 022,40	R
68	K	7423300068R	Montáž - BNC konektor krimpovací	ks	40,000	85,20	3 408,00	R
69	K	7423300069R	Montáž - Kabel koaxiální pro svody od antén	m	30,000	29,82	894,60	R
70	K	7423300070R	Montáž - Kabel koaxiální pro vnitřní rozvod	m	430,000	29,82	12 822,60	R
71	K	7423300071R	Montáž - Zásuvka TV,R komplet s krytem a rámečkem (koncová)	ks	12,000	191,70	2 300,40	R
72	K	7423300072R	Montáž - Trubka elektroinstalační pr.16	m	150,000	61,77	9 265,50	R
73	K	7423300073R	Montáž - Trubka elektroinstalační pr.32	m	50,000	61,77	3 088,50	R
74	K	7423300074R	Montáž - Trubka elektroinstalační do podlahy	m	380,000	61,77	23 472,60	R
75	K	7423300075R	Montáž - Krabice odbočná pr.100 bezhalogenová	ks	50,000	159,75	7 987,50	R
76	K	7423300076R	Montáž - Krabice přístrojová KU 68	ks	12,000	127,80	1 533,60	R
77	K	7423300077R	Montáž - Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm	m	450,000	29,82	13 419,00	R
78	K	7423300078R	Montáž - Připojení coax. kabelu na anténu, zásuvku, či konektor	ks	40,000	111,83	4 473,20	R
79	K	7423300079R	Montáž - Popis zásuvek, rozvodnice	ks	32,000	111,83	3 578,56	R
80	K	7423300080R	Montáž - Drobný montážní, úložný + podružný materiál	sada	1,000	1 331,25	1 331,25	R
81	K	7423300081R	Montáž - Rozvadeč RTV - Rozvodnice z PE krytí IP 65 600x450x250	ks	1,000	1 597,50	1 597,50	R
82	K	7423300082R	Montáž - Rozvadeč RTV - Montážní deska pertinax	ks	1,000	511,20	511,20	R
83	K	7423300083R	Montáž - Rozvadeč RTV - Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16A s ochranou před přepětím	ks	1,000	255,60	255,60	R
84	K	7423300084R	Montáž - Rozvadeč RTV - Přístrojová krabice pro lištový rozvod	ks	1,000	58,58	58,58	R
85	K	7423300085R	Montáž - Rozvadeč RTV - Rám pro 12 modulů	ks	1,000	255,60	255,60	R
86	K	7423300086R	Montáž - Rozvadeč RTV - Zdroj pro kanálové zesilovače 24V 1,1 A	ks	1,000	255,60	255,60	R
87	K	7423300087R	Montáž - Rozvadeč RTV - Programovatelný zesilovač 1x FM / 1x DAB-VHF / 2x UHF / 115 dBuV / napájení 12/24V pro zesilovače / kombinace programování vstupů z jakéhokoli VHF nebo UHF kanálu do jakéhokoli kanálu VHF nebo UHF	ks	1,000	1 597,50	1 597,50	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	7423300088R	Montáž - Rozvadeč RTV - Rozbočovač 1/12	ks	1,000	958,50	958,50	R
89	K	7423300089R	Montáž - Rozvadeč RTV - Přepětové ochrany koax	ks	3,000	255,60	766,80	R
90	K	7423300090R	Montáž - Rozvadeč RTV - Vodič s Cu žílou pr.4mm, zž. s PVC izolací	ks	5,000	37,28	186,40	R
91	K	7423300091R	Montáž - Rozvadeč RTV - Zemnící lišta	ks	1,000	511,20	511,20	R
D 2.3			Ostatní práce				34 289,11	
92	K	7423300092R	Průraz stropem	ks	3,000	159,75	479,25	R
93	K	7423300093R	Drážka pro trubku 16 s následným začištěním	m	74,000	105,44	7 802,56	R
94	K	7423300094R	Požární utěsnění prostupů	ks	3,000	1 597,50	4 792,50	R
95	K	7423300095R	Vstupní měření TV a R signálů s vyhotovením protokolu	hod	4,000	1 043,70	4 174,80	R
96	K	7423300096R	Výstupní měření STA na zásuvkách s vyhotovením protokolu	ks	12,000	1 043,70	12 524,40	R
97	K	7423300097R	Uvedení systému STA do provozu a zaškolení obsluhy	hod	8,000	511,20	4 089,60	R
98	K	7423300098R	Odvoz vybourané sutě (beton,kameny apod.)	m3	0,100	2 130,00	213,00	R
99	K	7423300099R	Skládkové - suť	m3	0,100	2 130,00	213,00	R
D 3			Domácí telefon				144 382,80	
D 3.1			Dodávka, materiál				44 392,61	
100	K	7423300100R	Materiál - Audio digitalizační panel, bez tlačítka, nerez - provedení antivandalkotvení	ks	1,000	2 466,54	2 466,54	R
101	K	7423300101R	Materiál - Montážní krabička + rámeček pro 4 moduly	ks	1,000	2 857,40	2 857,40	R
102	K	7423300102R	Materiál - Tlačítkový panel 4 tlačítka	ks	3,000	883,95	2 651,85	R
103	K	7423300103R	Materiál - Napáječ zálohovaný pro systém domácího telefonu	ks	1,000	2 041,61	2 041,61	R
104	K	7423300104R	Materiál - SW pro oživení systému + propojovací kabeláž	ks	1,000	1,07	1,07	R
105	K	7423300105R	Materiál - Telefonní přístroj audio nástěnná montáž + krabička	ks	12,000	1 024,53	12 294,36	R
106	K	7423300106R	Materiál - El.zámek 16 V AC/DC + krycí plech	ks	1,000	1 250,31	1 250,31	R
107	K	7423300107R	Materiál - Kabel 2x1,5	m	20,000	15,98	319,60	R
108	K	7423300108R	Materiál - Kabel 2x0,5	m	50,000	12,78	639,00	R
109	K	7423300109R	Materiál - Kabel sběrnice BUS-2	m	300,000	12,78	3 834,00	R
110	K	7423300110R	Materiál - Zvonkové tlačítko na chodbě se jmenovkou, rámečkem	ks	12,000	208,74	2 504,88	R
111	K	7423300111R	Materiál - Trubka elektroinstalační pr.16	m	150,000	10,65	1 597,50	R
112	K	7423300112R	Materiál - Trubka elektroinstalační pr.32	m	20,000	14,91	298,20	R
113	K	7423300113R	Materiál - Trubka elektroinstalační do podlahy	m	300,000	10,65	3 195,00	R
114	K	7423300114R	Materiál - Krabice odbočná pr.100 bezhalogenová	ks	20,000	124,61	2 492,20	R
115	K	7423300115R	Materiál - Krabice přístrojová KU 68	ks	12,000	8,52	102,24	R
116	K	7423300116R	Materiál - Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm	m	530,000	8,52	4 515,60	R
117	K	7423300117R	Materiál - Drobný montážní, úložný + podružný materiál	sada	1,000	1 331,25	1 331,25	R
D 3.2			Montáže				73 582,02	
118	K	7423300118R	Montáž - Audio digitalizační panel, bez tlačítka, nerez - provedení antivandalkotvení	ks	1,000	127,80	127,80	R
119	K	7423300119R	Montáž - Montážní krabička + rámeček pro 4 moduly	ks	1,000	1 022,40	1 022,40	R
120	K	7423300120R	Montáž - Tlačítkový panel 4 tlačítka	ks	3,000	127,80	383,40	R
121	K	7423300121R	Montáž - Napáječ zálohovaný pro systém domácího telefonu	ks	1,000	511,20	511,20	R
122	K	7423300122R	Montáž - SW pro oživení systému + propojovací kabeláž	ks	1,000	1,07	1,07	R
123	K	7423300123R	Montáž - Telefonní přístroj audio nástěnná montáž + krabička	ks	12,000	511,20	6 134,40	R
124	K	7423300124R	Montáž - El.zámek 16 V AC/DC + krycí plech	ks	1,000	1 022,40	1 022,40	R
125	K	7423300125R	Montáž - Kabel 2x1,5	m	20,000	37,28	745,60	R
126	K	7423300126R	Montáž - Kabel 2x0,5	m	50,000	29,82	1 491,00	R
127	K	7423300127R	Montáž - Kabel sběrnice BUS-2	m	300,000	29,82	8 946,00	R
128	K	7423300128R	Montáž - Zvonkové tlačítko na chodbě se jmenovkou, rámečkem	ks	12,000	191,70	2 300,40	R
129	K	7423300129R	Montáž - Trubka elektroinstalační pr.16	m	150,000	61,77	9 265,50	R
130	K	7423300130R	Montáž - Trubka elektroinstalační pr.32	m	20,000	61,77	1 235,40	R
131	K	7423300131R	Montáž - Trubka elektroinstalační do podlahy	m	300,000	61,77	18 531,00	R
132	K	7423300132R	Montáž - Krabice odbočná pr.100 bezhalogenová	ks	20,000	159,75	3 195,00	R
133	K	7423300133R	Montáž - Krabice přístrojová KU 68	ks	12,000	127,80	1 533,60	R
134	K	7423300134R	Montáž - Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm	m	530,000	29,82	15 804,60	R
135	K	7423300135R	Montáž - Drobný montážní, úložný + podružný materiál	sada	1,000	1 331,25	1 331,25	R
D 3.3			Ostatní práce				26 408,17	
136	K	7423300136R	Průraz stropem a stěnou	ks	4,000	159,75	639,00	R
137	K	7423300137R	Drážka pro trubku 16 s následným začištěním	m	74,000	105,44	7 802,56	R
138	K	7423300138R	Nika pro zvonkové tablo se začištěním - cihlové zdívo	ks	1,000	798,75	798,75	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	7423300139R	Požární utěsnění prostupů	ks	3,000	1 597,50	4 792,50	R
140	K	7423300140R	Měření kabeláže s vyhotovením protokolu	ks	12,000	388,73	4 664,76	R
141	K	7423300141R	Oživení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	hod	8,000	511,20	4 089,60	R
142	K	7423300142R	Výchozí revize elektro	hod	3,000	1 065,00	3 195,00	R
143	K	7423300143R	Odvoz vybourané suti (beton,kameny apod.)	m3	0,100	2 130,00	213,00	R
144	K	7423300144R	Skládkovné - sut'	m3	0,100	2 130,00	213,00	R

D 4 Autonomní detekce požáru 18 767,56

D 4.1 Dodávka, materiál 9 984,44

145	K	7423300145R	Materiál - Autonomní hlásič kouře	ks	12,000	773,19	9 278,28	R
146	K	7423300146R	Materiál - Alkalická 9V baterie	ks	12,000	52,19	626,28	R
147	K	7423300147R	Materiál - Drobný montážní, úložný a podružný materiál (hmoždinky, šroubky)	sada	1,000	79,88	79,88	R

D 4.2 Montáže 5 460,32

148	K	7423300148R	Montáž - Autonomní hlásič kouře	ks	12,000	447,30	5 367,60	R
149	K	7423300149R	Montáž - Alkalická 9V baterie	ks	12,000	1,07	12,84	R
150	K	7423300150R	Montáž - Drobný montážní, úložný a podružný materiál (hmoždinky, šroubky)	sada	1,000	79,88	79,88	R

D 4.3 Ostatní práce 3 322,80

151	K	7423300151R	Odzkoušení hlásičů EPS včetně dodávky zkušebního plynu	ks	12,000	276,90	3 322,80	R
-----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------	---

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferařn
Objekt: 002 - Bytový dům
Soupis: 002.6 - Vnitřní rozvod plynu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 841,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	20 841,92	12,00%	2 501,03
Cena s DPH			23 342,95
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šufera
Objekt: 002 - Bytový dům
Soupis: 002.6 - Vnitřní rozvod plynu

Místo: Datum: 12.02.2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 841,92	
D PSV Práce a dodávky PSV							18 318,90	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							18 318,90	
1	K	723150366R	Chránička Cu D 42x1,5 mm	m	0,500	560,98	280,49	
2	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	0,500	1 195,12	597,56	CS ÚRS 2023 01
3	K	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	7,000	1 608,24	11 257,68	CS ÚRS 2023 01
4	M	55261605	koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod plynu d 35	kus	5,000	625,79	3 128,95	CS ÚRS 2023 01
5	M	55261668R	redukce Cu, rozvod plynu, DN 35/28	kus	1,000	232,27	232,27	
6	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4" ostatní typ	kus	1,000	101,54	101,54	CS ÚRS 2023 01
7	M	55261673	přechodka s vnějším závitem Cu, rozvod plynu, DN 20	kus	1,000	178,11	178,11	CS ÚRS 2023 01
8	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1" ostatní typ	kus	4,000	111,56	446,24	CS ÚRS 2023 01
9	M	55138954	kohout kulový plnopřítokový nízký ovládání vrtulka PN35 T 185°C (EN 331 MOP 5) 1" žlutý	kus	1,000	769,00	769,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	55261674	přechodka s vnějším závitem Cu, rozvod plynu, DN 25	kus	1,000	299,66	299,66	CS ÚRS 2023 01
11	M	31941672	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 1x3/4"	kus	1,000	28,16	28,16	CS ÚRS 2023 01
12	M	55138506R	trubka ohebná pro plyn vlnovcová DN25 , dl.500m, R1"- G1"	ks	1,000	988,03	988,03	
13	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,016	700,89	11,21	CS ÚRS 2023 01
D M Práce a dodávky M							286,58	
D 23-M Montáže potrubí							286,58	
14	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	7,500	38,21	286,58	CS ÚRS 2023 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							2 236,44	
15	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	4,000	372,74	1 490,96	CS ÚRS 2023 01
16	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	372,74	745,48	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 002 - Bytový dům
Soupis: 002.7 - Regulace, měření, domovní plynovod

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			40 055,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	40 055,95	12,00%	4 806,71
Cena s DPH		v CZK	44 862,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 002 - Bytový dům
Soupis: 002.7 - Regulace, měření, domovní plynovod

Místo: Datum: 12.02.2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 055,95	
D HSV Práce a dodávky HSV							7 194,98	
D 1 Zemní práce							5 934,42	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,700	426,00	2 428,20	CS ÚRS 2023 01
vv			10*0,6*0,95		5,700			
vv			Součet		5,700			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,100	105,79	222,16	CS ÚRS 2023 01
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,400	6,35	53,34	CS ÚRS 2023 01
vv			obsyp					
vv			2,1*4 "Přepočtené koeficientem množství		8,400			
vv			Součet		8,400			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,100	242,82	509,92	CS ÚRS 2023 01
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,600	190,89	687,20	CS ÚRS 2023 01
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,050	621,25	652,31	CS ÚRS 2023 01
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,050	165,31	173,58	CS ÚRS 2023 01
8	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	3,780	319,50	1 207,71	CS ÚRS 2023 01
vv			obsyp					
vv			2,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		3,780			
vv			Součet		3,780			
D 8 Trubní vedení							1 260,56	
9	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	16,000	65,64	1 050,24	CS ÚRS 2023 01
10	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	10,500	20,03	210,32	CS ÚRS 2023 01
D PSV Práce a dodávky PSV							13 501,19	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							13 501,19	
11	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2 6 mm	m	0,500	485,99	243,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2 6 mm	m	0,500	574,72	287,36	CS ÚRS 2023 01
13	K	723160335	Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4"	soubor	1,000	460,43	460,43	CS ÚRS 2023 01
14	K	723234312	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	4 504,51	4 504,51	CS ÚRS 2023 01
15	K	722231246R	Ventil elektromagnetický G 6/4" PN 16 rohový, 230V/50Hz, bez proudu uzavřen, DN25	kus	1,000	5 957,62	5 957,62	
16	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4" ostatní typ	kus	2,000	101,54	203,08	CS ÚRS 2023 01
17	M	31941535	nátrubek jednoznačný s vnitřním závitem černá litina DN 3/4"	kus	1,000	22,87	22,87	CS ÚRS 2023 01
18	M	31941135	koleno jednoznačné 90° s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 3/4"	kus	1,000	33,94	33,94	CS ÚRS 2023 01
19	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1" ostatní typ	kus	4,000	111,56	446,24	CS ÚRS 2023 01
20	M	55138954	kohout kulový plnopřítokový niki ovládání vrtulka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý	kus	1,000	769,00	769,00	CS ÚRS 2023 01
21	M	31941672	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 6/4x1"	kus	1,000	28,16	28,16	CS ÚRS 2023 01
22	M	31941136	koleno jednoznačné 90° s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 1"	kus	1,000	49,34	49,34	CS ÚRS 2023 01
23	M	31941536	nátrubek jednoznačný s vnitřním závitem černá litina DN 1"	kus	1,000	36,22	36,22	CS ÚRS 2023 01
24	K	723239105	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2" ostatní typ	kus	2,000	173,15	346,30	CS ÚRS 2023 01
25	M	31941683	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 6/4x5/4"	kus	1,000	52,11	52,11	CS ÚRS 2023 01
26	M	31944182	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem zinkovaná DN 6/4x1"	kus	1,000	61,01	61,01	CS ÚRS 2023 01
27	K	723261912	Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. - GašNet	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	GAS.132100JC	plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G6, PN 0,05MPa, rozteč 250- dodávka GasNet	kus	1,000	0,00	0,00	
29	M	31941806R1	nátrubek plynoměru DN 25, R 1" s převlečnou maticí G 5/4"-dodávka GasNet	kus	2,000	0,00	0,00	

D 23-M

Montáže potrubí

17 449,18

30	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	2 942,32	2 942,32	CS ÚRS 2023 01
31	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	24,500	9,07	222,22	CS ÚRS 2023 01
	vv		17+7,5		24,500			
	vv		Součet		24,500			
32	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm	m	14,000	89,09	1 247,26	CS ÚRS 2023 01
33	M	28613922	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z penového PE, SDR 11, 40x3,7 mm	m	14,000	128,77	1 802,78	CS ÚRS 2023 01
34	K	230205041	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm	m	1,500	99,53	149,30	CS ÚRS 2023 01
35	M	28613962	trubka ochranná PEHD 63x3,6mm	m	1,500	100,49	150,74	CS ÚRS 2023 01
36	K	230205231	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,6 mm	kus	8,000	218,43	1 747,44	CS ÚRS 2023 01
37	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000	176,91	353,82	CS ÚRS 2023 01
38	M	28653053	elektrokoleto 90° PE 100 D 40mm	kus	4,000	488,60	1 954,40	CS ÚRS 2023 01
39	M	2860000R5	přechodka závitová ocel/PE DN32/dn40 ochr.plášť dl.2m	kus	2,000	3 369,66	6 739,32	
40	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	14,000	9,97	139,58	CS ÚRS 2023 01

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1 910,60

41	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	2,000	477,65	955,30	CS ÚRS 2023 01
42	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	477,65	955,30	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 021 - D.2.1 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 27 71
Místo: k.ú. Malesice 690821

Zadavatel: Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant: Pavel Bastl

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 12.02.2024
CZ-CPA: 42.11.20

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 87414627
DIČ: CZ7406161972

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 194 581,22	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	3 194 581,22	12,00%	383 349,75
Cena s DPH		v CZK	3 577 930,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 021 - D.2.1 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: k.ú. Malesice 690821
Zadavatel: Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 12.02.2024
Projektant: Pavel Bastl
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 194 581,22	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 194 581,22	
D 1 Zemní práce							1 255 576,14	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	25,000	74,55	1 863,75	CS ÚRS 2023 01
	WV		25		25,000			
	WV		"výměra dle autocad"					
2	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	310,000	21,30	6 603,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		45+25+240		310,000			
	WV		"výměra dle autocad"					
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	285,000	21,30	6 070,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		240+45		285,000			
	WV		"výměra dle autocad"					
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,000	71,00	3 195,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		45		45,000			
	WV		"výměra dle autocad"					
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	60,000	42,60	2 556,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		60		60,000			
	WV		"výměra dle autocad"					
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	675,000	17,75	11 981,25	CS ÚRS 2023 01
	WV		675		675,000			
	WV		"výměra dle autocad"					
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	107,250	71,00	7 614,75	CS ÚRS 2023 01
	WV		715*0,15		107,250			
	WV		"výměra dle autocad"					
8	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 680,000	53,25	89 460,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		(600+320)+(570+190)		1 680,000			
	WV		"výkop + násyp vhodná zemina do aktivní zóny"					
9	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,750	355,00	2 396,25	CS ÚRS 2023 01
	WV		(0,45*0,50)*30		6,750			
	WV		"drenáž"					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 895,250	105,79	200 498,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		(675*0,15)+6,75+107,25+920+760		1 895,250			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	47 381,250	6,35	300 870,94	CS ÚRS 2023 01
	WV		(101,25+6,75+107,25+920+760)*25		47 381,250			
12	K	167102111	Nakládání dmu ze skládky	m2	715,000	9,27	6 628,05	CS ÚRS 2023 01
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	888,000	35,50	31 524,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		128+760		888,000			
14	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	760,000	63,54	48 290,40	CS ÚRS 2023 01
	WV		760		760,000			
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 850,400	242,82	449 314,13	CS ÚRS 2023 01
	WV		(6,75+101,25+920)*1,8		1 850,400			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 028,000	8,52	8 758,56	CS ÚRS 2023 01
	WV		101,25+6,75+920		1 028,000			
17	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	600,500	42,78	25 689,39	CS ÚRS 2023 01
	WV		200+125+25+30+195+10,50+15		600,500			
	WV		"výměra dle autocad"					
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	26,810	108,63	2 912,37	CS ÚRS 2023 01
	WV		1340,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		26,810			
19	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	715,000	18,64	13 327,60	CS ÚRS 2023 01
20	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	715,000	37,28	26 655,20	CS ÚRS 2023 01
	WV		715		715,000			
	WV		"výměra dle autocad"					
21	K	185803114	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:1	m2	715,000	13,10	9 366,50	CS ÚRS 2023 01
D 2 Zakládání							406 625,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v přes 300 do 550 mm	m	30,000	159,75	4 792,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		30		30,000			
	vv		"výměra dle autocad"					
23	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	11,273	266,25	3 001,44	CS ÚRS 2023 01
	vv		6,75*1,67		11,273			
	vv		"drenáž"					
24	M	58337600	štěrkopísek frakce 0/45	t	1 026,000	266,25	273 172,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		570*1,8		1 026,000			
	vv		"vhodná zemina do násypů, SW, GW, G-F, bude upřesněno geologem zhotovitelem"					
25	M	58344229	štěrkodrt frakce 0/125	t	437,000	287,55	125 659,35	CS ÚRS 2023 01
	vv		(195+125+35+25)*0,50*2,3		437,000			
	vv		"sanace, aktivní zóna"					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				341 652,08	
26	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	296,000	280,93	83 155,28	CS ÚRS 2023 01
27	M	59228416	palisáda tyčová pūkulatě armovaná 175x200x1500mm	kus	296,000	873,30	258 496,80	CS ÚRS 2023 01
D 4			Vodorovné konstrukce				2 375,91	
28	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	929,30	929,30	CS ÚRS 2023 01
29	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	426,00	426,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	452311171	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,396	2 577,30	1 020,61	CS ÚRS 2023 01
	vv		6*0,22*0,30		0,396			
D 5			Komunikace pozemní				629 030,08	
31	K	564211012	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	13,500	83,02	1 120,77	CS ÚRS 2023 01
	vv		30*0,45		13,500			
	vv		"drenáž"					
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	840,000	149,85	125 874,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		200+125+125+195+195		840,000			
	vv		"výměra dle autocad"					
33	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	70,000	181,94	12 735,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		25+30+15		70,000			
34	K	564910511	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	15,000	64,19	962,85	CS ÚRS 2023 01
35	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	30,000	307,88	9 236,40	CS ÚRS 2023 01
36	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	25,000	408,32	10 208,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	195,000	600,67	117 130,65	CS ÚRS 2023 01
38	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	30,000	914,22	27 426,60	CS ÚRS 2023 01
39	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s pospem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	225,000	26,63	5 991,75	CS ÚRS 2023 01
	vv		30+195		225,000			
40	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	225,000	24,50	5 512,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		30+195		225,000			
41	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	225,000	382,55	86 073,75	CS ÚRS 2023 01
	vv		30+195		225,000			
	vv		"výměra dle autocad"					
42	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	606,95	9 104,25	CS ÚRS 2023 01
	vv		15		15,000			
	vv		"výměra dle autocad"					
43	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	200,000	225,89	45 178,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		200		200,000			
	vv		"výměra dle autocad"					
44	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	57,000	264,47	15 074,79	CS ÚRS 2023 01
	vv		20+12+25		57,000			
	vv		"výměra dle autocad"					
	vv		"parkovací stání pro invalidy, přídlažba, polštář"					
45	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	20,600	358,91	7 393,55	CS ÚRS 2023 01
	vv		20*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		20,600			
46	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	12,000	358,91	4 306,92	CS ÚRS 2023 01
47	M	59245009R	dlažba tvar čtverec betonová 140x140x80mm barevná	m2	25,000	372,75	9 318,75	
	vv		25		25,000			
	vv		"polštář"					
48	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	200,000	286,49	57 298,00	CS ÚRS 2023 01
49	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	10,000	372,75	3 727,50	CS ÚRS 2023 01
50	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	125,000	272,90	34 112,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		125		125,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"výměra dle autocad"					
51	M	59245037R	dlažba plošná betonová vegetační 140x210x80mm přírodní	m2	125,000	312,05	39 006,25	vlastní položka
	vv		122,549*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		125,000			
52	M	59245039R	dlažba plošná betonová vegetační 140x210x80mm barevná	m2	6,000	372,75	2 236,50	vlastní položka
	vv		6		6,000			
	vv		"dělení parkovacích míst"					
D	8		Trubní vedení				80 726,48	
53	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm	m	30,000	21,30	639,00	CS ÚRS 2023 01
54	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	30,000	40,47	1 214,10	CS ÚRS 2023 01
55	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	372,75	372,75	CS ÚRS 2023 01
56	M	59224486	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	1,000	646,46	646,46	CS ÚRS 2023 01
57	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	1,000	372,75	372,75	CS ÚRS 2023 01
58	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	472,86	472,86	CS ÚRS 2023 01
59	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000	372,75	372,75	CS ÚRS 2023 01
60	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	1,000	386,60	386,60	CS ÚRS 2023 01
61	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	532,50	532,50	CS ÚRS 2023 01
62	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400 E600	kus	1,000	745,50	745,50	CS ÚRS 2023 01
64	M	55242320R	mříž vtoková plastová plochá 500x500mm	kus	1,000	2 769,00	2 769,00	CS ÚRS 2023 01
65	M	59224450R	litinová mříž betonového žlabu 280x210 mm	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	
	vv		1		1,000			
	vv		"mříž a dno s kalovou prohlubní je součástí výrobce betonového žlabu"					
66	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	811,53	811,53	CS ÚRS 2023 01
67	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	1 278,00	7 668,00	CS ÚRS 2023 01
68	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu (50*0,21*0,25)+(50*0,60*1,50)+(6*0,085*0,30)	m3	47,778	798,75	38 162,68	CS ÚRS 2023 01
	vv		"přikopová tvárnice, palisády, žlabová vpust"		47,778			
69	M	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	100,000	213,00	21 300,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		50*2,0		100,000			
	vv		"za palisády"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				209 870,49	
70	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	378,08	1 134,24	CS ÚRS 2023 01
71	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	863,72	863,72	CS ÚRS 2023 01
72	M	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	705,03	705,03	CS ÚRS 2023 01
73	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	964,89	964,89	CS ÚRS 2023 01
74	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	703,97	703,97	CS ÚRS 2023 01
75	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	287,87	863,61	CS ÚRS 2023 01
76	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	852,00	2 556,00	CS ÚRS 2023 01
77	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	5,000	155,80	779,00	CS ÚRS 2023 01
78	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	12,000	37,41	448,92	CS ÚRS 2023 01
79	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	12,000	13,65	163,80	CS ÚRS 2023 01
80	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	24,000	6,44	154,56	CS ÚRS 2023 01
81	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,000	32,14	160,70	CS ÚRS 2023 01
82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	138,000	312,96	43 188,48	CS ÚRS 2023 01
	vv		138		138,000			
	vv		"výměra dle autocad"					
83	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	138,000	160,82	22 193,16	CS ÚRS 2023 01
	vv		135,29382*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		138,000			
84	M	59227009	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x170/175mm	m	6,000	1 278,00	7 668,00	CS ÚRS 2023 01
85	M	59227027	čelo piné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	1,000	286,49	286,49	CS ÚRS 2023 01
86	M	56241453R	vpust' s kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž E600-D 400kN pro žlaby z PE š 150mm	kus	1,000	7 987,50	7 987,50	
	vv		1		1,000			
	vv		"se zápachovou uzávěrou"					
87	M	56241043	rošt mústkový E600 litina pro žlab š 300mm	m	6,000	1 065,00	6 390,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	120,000	128,87	15 464,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		117 647**1,02 *Přepočtené koeficientem množství		120,000			
89	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	277,45	33 294,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		120		120,000			
	vv		"výměra dle autocad"					
90	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,520	2 387,94	13 181,43	CS ÚRS 2023 01
	vv		138*0,40*0,10		5,520			
91	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	50,000	53,25	2 662,50	CS ÚRS 2023 01
92	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	50,000	127,80	6 390,00	CS ÚRS 2023 01
93	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	50,000	318,78	15 939,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		50		50,000			
	vv		"výměra dle autocad"					
94	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	210,000	64,97	13 643,70	CS ÚRS 2023 01
95	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	1 029,93	6 179,58	CS ÚRS 2023 01
	vv		6		6,000			
	vv		"výměra dle autocad"					
96	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	64,86	64,86	CS ÚRS 2023 01
97	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	60,000	46,22	2 773,20	CS ÚRS 2023 01
98	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	25,000	122,63	3 065,75	CS ÚRS 2023 01
D 997 Přesun sutě							102 399,89	
99	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	210,329	45,25	9 517,39	CS ÚRS 2023 01
100	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	7 151,186	3,44	24 600,08	CS ÚRS 2023 01
	vv		34*210,329		7 151,186			
101	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	210,329	88,75	18 666,70	CS ÚRS 2023 01
102	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	24,779	195,96	4 855,69	CS ÚRS 2023 01
	vv		24,779		24,779			
103	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	175,650	242,82	42 651,33	CS ÚRS 2023 01
	vv		175,65		175,650			
104	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,900	213,00	2 108,70	CS ÚRS 2023 01
D 998 Přesun hmot							166 324,36	
105	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicím	t	1 703,096	97,66	166 324,36	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferajn

Objekt:

022 - D.2.2 Připojka dešťové kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2024

IČ:

00075370

DIČ:

CZ00075370

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

07023553

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		162 629,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	162 629,00	12,00%	19 515,48
Cena s DPH	v CZK		182 144,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferaj
Objekt: 022 - D.2.2 Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Datum: 12.02.2024
Zadavatel: Slatutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							162 629,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							162 629,00	
D 1 Zemní práce							20 356,73	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,500	53,25	186,38	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,5*1		3,500			
	vv		Součet		3,500			
2	K	113107345	Odstranění podkladu živичného tl přes 200 do 250 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,500	106,50	372,75	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,5*1		3,500			
	vv		Součet		3,500			
3	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,500	282,53	1 271,39	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*(3,5*0,5)+1		4,500			
	vv		Součet		4,500			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,000	50,46	100,92	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	35,76	572,16	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*8		16,000			
	vv		Součet		16,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	34,40	68,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	630,08	630,08	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	333,60	667,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	13,320	193,64	2 579,28	CS ÚRS 2023 01
	vv		1*1,85*7,2		13,320			
	vv		Součet		13,320			
10	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	26,640	80,46	2 143,45	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*1,85*7,2		26,640			
	vv		Součet		26,640			
11	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	26,640	50,96	1 357,57	CS ÚRS 2023 01
	vv		26,64		26,640			
	vv		Součet		26,640			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,700	105,79	814,58	CS ÚRS 2023 01
	vv		13,32-5,62		7,700			
	vv		Součet		7,700			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	192,500	6,35	1 222,38	CS ÚRS 2023 01
	vv		25*7,7		192,500			
	vv		Součet		192,500			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	7,700	11,84	91,17	CS ÚRS 2023 01
	vv		7,7		7,700			
	vv		Součet		7,700			
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,860	242,82	3 365,49	CS ÚRS 2023 01
	vv		7,7*1,8		13,860			
	vv		Součet		13,860			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,620	163,85	920,84	CS ÚRS 2023 01
	vv		13,32		13,320			
	vv		-3,14*0,62*0,62*(2,8) "objem šachet DN 1000"		-3,380			
	vv		-1,08 "pískové lože"		-1,080			
	vv		-3,24 "obsyp potrubí"		-3,240			
	vv		Součet		5,620			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,240	165,31	535,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		1*0,45*7,2		3,240			
	vv		Součet		3,240			
18	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	6,124	564,45	3 456,69	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,24*1,89		6,124			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,124			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				3 719,53	
19	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,660	657,16	3 719,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		1*(1,4*1,9*1) "kanalizace"		2,660			
	VV		2*(1,0*1,5*1) "kabely"		3,000			
	VV		Součet		5,660			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 715,91	
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,080	1 160,47	1 253,31	CS ÚRS 2023 01
	VV		1*0,15*7,2		1,080			
	VV		Součet		1,080			
21	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	1 444,14	1 444,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	59224176	prstenců šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	4 260,00	4 260,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	452311171	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,201	2 577,30	518,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		(3,14*0,8*0,8*0,1)*1 "podkladní deska šachet DN 1000 výšky 500-800"		0,201			
	VV		Součet		0,201			
24	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,502	478,93	240,42	CS ÚRS 2023 01
	VV		(2*3,14*0,8*0,1)*1 "podkladní deska šachet DN 1000 výšky 500-800"		0,502			
	VV		Součet		0,502			
	D	5	Komunikace pozemní				11 504,50	
25	K	564851011	Podklad ze štrkordrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7,000	144,08	1 008,56	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*(3,5*1)		7,000			
	VV		Součet		7,000			
26	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	7,000	452,61	3 168,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*(3,5*1)		7,000			
	VV		Součet		7,000			
27	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.50 kg/m2	m2	7,000	24,50	171,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
28	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	7,000	434,29	3 040,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
29	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	7,000	588,02	4 116,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
	D	8	Trubní vedení				101 491,49	
30	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	7,200	705,98	5 083,06	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
31	K	877370430R	Montáž kanalizačních sedlových odboček na potrubí z BET DN 300 ladrovým navrtáním	kus	1,000	792,43	792,43	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	2861720R	odbočka navrtávací s integrovaným kulovým kloubem DN 300/150	kus	1,000	22 263,83	22 263,83	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	7,200	28,99	208,73	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
34	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	10 075,81	20 151,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 343,55	2 687,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	3 622,38	3 622,38	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	6 029,28	6 029,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 396,65	1 396,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	4 440,73	4 440,73	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
40	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 625,97	1 625,97	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
41	M	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	1,000	12 154,85	12 154,85	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
42	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 427,25	4 427,25	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
43	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000	16 607,61	16 607,61	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 618,41	
44	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,000	326,18	652,36	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
45	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	9,000	64,83	583,47	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*3,5+2		9,000			
	vv		Součet		9,000			
46	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	9,000	45,41	408,69	CS ÚRS 2023 01
	vv		9		9,000			
	vv		Součet		9,000			
47	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	9,000	108,21	973,89	CS ÚRS 2023 01
	vv		9		9,000			
	vv		Součet		9,000			
D 997 Přesun sutě							2 345,99	
48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 1,54+2,037+1,035	t	4,612	116,49	537,25	CS ÚRS 2023 01
	vv		1,54+2,037+1,035		4,612			
	vv		Součet		4,612			
49	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,808	5,27	826,38	CS ÚRS 2023 01
	vv		34*4,612		156,808			
	vv		Součet		156,808			
50	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,612	213,00	982,36	CS ÚRS 2023 01
	vv		4,612		4,612			
	vv		Součet		4,612			
D 998 Přesun hmot							12 876,44	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,488	1 120,86	12 876,44	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 023 - D.2.3. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
"Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nenacházejí v cenové soustavě ÚRS "

Cena bez DPH			125 205,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	125 205,22	12,00%	15 024,63
Cena s DPH		v CZK	140 229,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 70 z 87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferařn
Objekt: 023 - D.2.3. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 12.02.2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 205,22	
D HSV Práce a dodávky HSV							18 903,75	
D D Ostatní elektro							18 903,75	
1	K	D00000003	ekologická likvidace veškeré demontované elektroinstalace na spec. skládce	tuna	1,000	3 727,50	3 727,50	
2	K	D00000003.1	vyracování realizační dílenské dokumentace	hod	15,000	1 011,75	15 176,25	
D PSV Práce a dodávky PSV							8 733,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							5 857,50	
3	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	5 857,50	5 857,50	
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							2 875,50	
4	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	2,000	958,50	1 917,00	
5	K	743992400	Měření zemnicí síť délky pásku do 1000 m	kus	1,000	958,50	958,50	
D M Práce a dodávky M							97 568,47	
D 21-M Elektromontáže							70 741,12	
6	K	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 50 mm2	kus	12,000	223,65	2 683,80	
7	K	210191581	Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ VO	kus	1,000	2 044,80	2 044,80	
8	M	35711646.R.1	rozváděč pojistkové skříně pro veřejné osvětlení, Základní specifikace PS1 160A na sloup	kus	1,000	2 861,66	2 861,66	
9	K	210202013	Montáž svítidel na stožár, výložník	kus	2,000	1 022,40	2 044,80	
10	M	348444521.1	Směr komunikace LED svítidlem -S-40W	kus	1,000	4 993,79	4 993,79	
11	M	348444521.2	Směr parkoviště LED svítidlem -S-50W	kus	1,000	5 154,60	5 154,60	
12	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	3 674,25	3 674,25	
13	M	316741090	stožár osvětlovací 8 pozinkovaný- uliční	kus	1,000	13 571,30	13 571,30	
14	K	210204011_D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	3 727,50	3 727,50	
15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	1 022,40	1 022,40	
16	M	316770760.V1	výložník, dvouramenný V-1,5m	kus	1,000	5 025,74	5 025,74	
17	K	210204103_D	Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	1 597,50	1 597,50	
18	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	766,80	766,80	
19	M	316000003	stožárová výzbroj 1poj.	kus	1,000	697,58	697,58	
20	M	341NK7001	kabel silový, pohyblivý přívod VMVV-F3x1 mm2	m	10,000	59,64	596,40	
21	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	40,000	149,10	5 964,00	
22	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	60,000	59,64	3 578,40	
23	K	210901045	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2	m	60,000	62,84	3 770,40	
24	M	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	60,000	53,25	3 195,00	
25	K	210901045_D	Demontáž závěsu hliníkových kabelů do AYKY 750 V 4x16 mm2	m	60,000	62,84	3 770,40	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							26 827,35	
26	K	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	35,000	106,50	3 727,50	
27	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	1,000	3 408,00	3 408,00	
28	K	460100022	Stožár pouzdro VO v ose 250x1500	kus	1,000	1 171,50	1 171,50	
29	K	460201611	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	m	35,000	53,25	1 863,75	
30	K	460202064	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	25,000	85,20	2 130,00	
31	K	460202094	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4, součást pokládky kabelů NN	m	10,000	127,80	1 278,00	
32	K	460301113	Vrty nepažené pro stožáry průměru do 55 cm, hloubky do 2 m v hornině tř III	m	1,000	2 130,00	2 130,00	
33	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	35,000	42,60	1 491,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	35,000	72,42	2 534,70	
35	M	345713550.1	trubka elektroinstalační ohebná	m	35,000	63,90	2 236,50	
36	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	10,000	136,32	1 363,20	
37	M	345713550.1.1	trubka elektroinstalační pevná	m	10,000	115,02	1 150,20	
38	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě, součást pokládky kabelů NN	m3	1,000	213,00	213,00	
39	K	460600024.1	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením, součást pokládky kabelů NN	m3	1,000	2 130,00	2 130,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 024 - D.2.4 Plynovodní STL přípojka

KSO:
Místo:

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant: MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		148 768,95	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	148 768,95	12,00%	17 852,27
Cena s DPH		v CZK	166 621,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferajm

Objekt:

024 - D.2.4 Plynovodní STL přípojka

Místo:

Datum: 12.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Projektant:

MPP s.r.o.

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148 768,95	
D HSV Práce a dodávky HSV							107 318,51	
D 1 Zemní práce							56 400,25	
1	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drobeného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,000	53,25	479,25	CS ÚRS 2023 01
	vv		1,5*2,5+1,5*1,5+5*0,6*vozovka		9,000			
	vv		Součet		9,000			
2	K	113107541	Odstranění podkladu živichých tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	32,000	106,50	3 408,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	32,000	33,17	1 061,44	CS ÚRS 2023 01
	vv		4*4+6*2+4		32,000			
	vv		Součet		32,000			
4	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	32,000	26,09	834,88	CS ÚRS 2023 01
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	21,900	53,25	1 166,18	CS ÚRS 2023 01
	vv		36,5*0,6		21,900			
	vv		Součet		21,900			
6	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,473	372,75	1 667,31	CS ÚRS 2023 01
7	K	131251201	Hloubení jam zapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,917	355,00	680,54	CS ÚRS 2023 01
8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,068	745,50	3 032,69	CS ÚRS 2023 01
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,272	426,00	6 931,87	CS ÚRS 2023 01
10	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000	88,20	1 058,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		(2*2,5+1,5*2)*1,5*odpoj		12,000			
	vv		Součet		12,000			
11	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000	80,51	966,12	CS ÚRS 2023 01
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,115	105,79	1 175,86	CS ÚRS 2023 01
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	55,575	6,35	352,90	CS ÚRS 2023 01
	vv		obsyp		55,575			
	vv		11,115*5 "Přepočtené koeficientem množství		55,575			
	vv		Součet		55,575			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,115	242,82	2 698,94	CS ÚRS 2023 01
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,615	190,89	2 980,75	CS ÚRS 2023 01
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,558	621,25	3 452,91	CS ÚRS 2023 01
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,558	165,31	918,79	CS ÚRS 2023 01
18	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	20,007	319,50	6 392,24	CS ÚRS 2023 01
	vv		obsyp		20,007			
	vv		11,115*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		20,007			
	vv		Součet		20,007			
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	21,900	53,25	1 166,18	CS ÚRS 2023 01
	vv		36,5*0,6		21,900			
	vv		Součet		21,900			
20	K	OST1	Dopravní značení	kpl	1,000	10 650,00	10 650,00	
21	K	OST3	Výkopové povolení, poplatky	kus	1,000	5 325,00	5 325,00	
D 3 Světlé a kompletní konstrukce							20 852,70	
22	K	331273013R	Pilíř betonový 1,2x0,9x0,3m, základ, vč. dvířek 0,8x0,7m a H-rámu	ks	1,000	20 852,70	20 852,70	
D 5 Komunikace pozemní							16 959,38	
23	K	564831011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	9,000	110,07	990,63	CS ÚRS 2023 01
24	K	564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	9,000	144,08	1 296,72	CS ÚRS 2023 01
25	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	9,000	577,08	5 193,72	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0.60 kg/m2	m2	9,000	26,63	239,67	CS ÚRS 2023 01
27	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2	m2	23,000	12,69	291,87	CS ÚRS 2023 01
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	23,000	388,99	8 946,77	CS ÚRS 2023 01
D 8			Trubní vedení				3 994,75	
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	45,000	70,07	3 153,15	CS ÚRS 2023 01
30	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	40,000	21,04	841,60	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 770,24	
31	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	32,000	83,77	2 680,64	CS ÚRS 2023 01
	vv		(2,5*2+2*3,5)+(2,5*4)"		22,000			
	vv		5*2		10,000			
	vv		Součet		32,000			
32	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	32,000	127,80	4 089,60	CS ÚRS 2023 01
D 997			Přesun sutě				2 341,19	
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,096	15,87	112,61	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,136+3,96		7,096			
	vv		Součet		7,096			
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	99,344	6,03	599,04	CS ÚRS 2023 01
35	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,960	242,82	961,57	CS ÚRS 2023 01
36	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,136	213,00	667,97	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				880,91	
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				880,91	
37	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1" ostatní typ	kus	1,000	111,91	111,91	CS ÚRS 2023 01
38	M	55138954	kohout kulový plynoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý	kus	1,000	769,00	769,00	CS ÚRS 2023 01
D 23-M			Montáže potrubí				25 340,11	
39	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	2 942,32	2 942,32	CS ÚRS 2023 01
40	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	41,500	9,07	376,41	CS ÚRS 2023 01
41	K	230200271	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn do 63 mm - jedním stlačovadlem	kus	1,000	4 658,81	4 658,81	CS ÚRS 2023 01
42	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3.0 mm	m	41,500	83,65	3 471,48	CS ÚRS 2023 01
43	M	28613921	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z plynového PE, SDR 11. 32x3.0 mm	m	41,500	92,30	3 830,45	CS ÚRS 2023 01
44	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2.0 mm	kus	6,000	201,58	1 209,48	CS ÚRS 2023 01
45	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	169,69	169,69	CS ÚRS 2023 01
46	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	285,22	285,22	CS ÚRS 2023 01
47	M	28614028	varovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-32mm	kus	1,000	1 168,55	1 168,55	CS ÚRS 2023 01
48	M	28653052	elektrokoleto 90° PE 100 D 32mm	kus	2,000	410,38	820,76	CS ÚRS 2023 01
49	M	2860000R4	přechodka závitová ocel/PE DN25/dn32 ochr.plášť dl.2m s odvězdušením	kus	1,000	5 993,18	5 993,18	
50	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	41,500	9,97	413,76	CS ÚRS 2023 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				2 981,92	
51	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000	372,74	1 490,96	CS ÚRS 2023 01
52	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000	372,74	1 490,96	CS ÚRS 2023 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 247,50	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 247,50	
53	K	012002000	Geodetické práce-zaměření přípojky	kpl	1,000	12 247,50	12 247,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
025 - D.2.5 Domovní ČOV

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		319 421,38	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	319 421,38	12,00%	38 330,57
Cena s DPH		v CZK	357 751,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferajn

Objekt:

025 - D.2.5 Domovní ČOV

Místo:

Datum: 12.02.2024

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Projektant:

MPP s.r.o.

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

319 421,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

318 621,38

D 1

Zemní práce

26 470,86

1	K	121151103	Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	24,700	20,00	494,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		6,0*4,0-2,8 " odp.stav.ČOV"		21,200			
	vv		1,0*3,5 " nové potr."		3,500			
	vv		Součet		24,700			
2	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	57,460	160,00	9 193,60	CS ÚRS 2023 01
3	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	14,360	50,00	718,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		71.82*0.2		14,364			
	vv		Součet		14,364			
	vv		14.36		14,360			
	vv		Součet		14,360			
4	K	13995112R	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého strojně	m3	7,100	300,00	2 130,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3.14*0.95*0.95*2,5 " stáv.ČOV"		7,085			
	vv		Součet		7,085			
	vv		7.1		7,100			
	vv		Součet		7,100			
5	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	68,200	10,00	682,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		(5.7+3.9)*2*3.55		68,160			
	vv		Součet		68,160			
	vv		68.2		68,200			
	vv		Součet		68,200			
6	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	68,200	10,00	682,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		68.2		68,200			
	vv		Součet		68,200			
7	K	151101301	Zřízení rozepršení stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	71,820	10,00	718,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		71.82		71,820			
	vv		Součet		71,820			
8	K	151101311	Odstranění rozepršení stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	71,820	10,00	718,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		71.82		71,820			
	vv		Součet		71,820			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,430	20,00	1 248,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		30.22*2 "tam+zpět-zásyp"		60,440			
	vv		(24.7-4.4*2.6)*0.15 "tl.15cm omíčky zpět"		1,989			
	vv		Součet		62,429			
	vv		62.43		62,430			
	vv		Součet		62,430			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,240	20,00	544,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		57.46-30.22		27,240			
	vv		Součet		27,240			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	681,000	2,00	1 362,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		27.24*25 " dle proj.35km"		681,000			
	vv		Součet		681,000			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,360	5,00	71,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		14.36		14,360			
	vv		Součet		14,360			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	359,000	5,00	1 795,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		14.36*25		359,000			
	vv		Součet		359,000			
14	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ČOV	m3	7,100	10,00	71,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		7.1		7,100			
	vv		Součet		7,100			
15	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	177,500	5,00	887,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		7.1*25 " dle proj.35km"		177,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		177,500			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,210	30,00	966,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		30.22 "zásyp"		30,220			
	vv		(24.7-4.4*2.6)*0.15 "tl.15cm omice zpět"		1,989			
	vv		Součet		32,209			
	vv		32.21		32,210			
	vv		Součet		32,210			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,220	90,00	2 719,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		71.82		71,820			
	vv		-5.6*3.8*0.1 "lože"		-2,128			
	vv		-4.4*2.6*3.45 "ČOV"		-39,468			
	vv		Součet		30,224			
	vv		30.22		30,220			
	vv		Součet		30,220			
18	K	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	13,260	60,00	795,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		24.7-4.4*2.6 "tl.15cm"		13,260			
	vv		Součet		13,260			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13,260	50,00	663,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		13.26		13,260			
	vv		Součet		13,260			
20	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	0,340	20,00	6,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		13.26*0.025*1.03		0,341			
	vv		Součet		0,341			
	vv		0.34		0,340			
	vv		Součet		0,340			
21	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,133	20,00	2,66	
	vv		13.26*0.01		0,133			
	vv		Součet		0,133			
	vv		0.133		0,133			
	vv		Součet		0,133			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				233 350,00	
22	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	3,500	100,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3.5		3,500			
	vv		Součet		3,500			
23	K	38641121R	Čistírna odpadních vod z polypropylenu komunální počet EO 50-75	kus	1,000	233 000,00	233 000,00	
	vv		1		1,000			
	vv		" vč.plast.poklopu uzamykatelného se zateplením"					
	vv		Součet		1,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				7 745,50	
24	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm	m2	2,640	100,00	264,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		2.64		2,640			
	vv		Součet		2,640			
25	K	451573111	Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze štěrku písku	m3	2,130	800,00	1 704,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		5.6*3.8*0.1 "čov"		2,128			
	vv		Součet		2,128			
	vv		2.13		2,130			
	vv		Součet		2,130			
26	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop RŠ	m3	0,050	2 200,00	110,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3.14*0.4*0.4*0.1 "RŠ"		0,050			
	vv		Součet		0,050			
27	K	452321171	Podkladní desky ze žB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA2 otevřený výkop	m3	2,300	2 000,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		4.4*2.6*0.2		2,288			
	vv		" výztuž viz položka obetonování od.8"					
	vv		Součet		2,288			
	vv		2.3		2,300			
	vv		Součet		2,300			
28	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,050	350,00	1 067,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		3.14*0.8*0.1 "deska tl.10cm"		0,251			
	vv		(4.4+2.6)*2*0.2 "deska tl.20cm"		2,800			
	vv		Součet		3,051			
	vv		3.05		3,050			
	vv		Součet		3,050			
D 5			Komunikace pozemní				2 670,00	
29	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	2,640	500,00	1 320,00	
	vv		(4.4+2.2)*2*0.2		2,640			
	vv		Součet		2,640			
30	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,700	500,00	1 350,00	
	vv		2.64*1.02		2,693			
	vv		Součet		2,693			
	vv		2.7		2,700			
	vv		Součet		2,700			
D 8			Trubní vedení				39 535,00	
31	K	87127581R	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 vč.zemních prací	m	5,000	30,00	150,00	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	87131522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150 vč. tvarovek +zemní práce+lože a obsyp z písku+odvoz přebyteč. zeminy	m	3,500	400,00	1 400,00	
	vv		3.5		3,500			
	vv		Součet		3,500			
33	K	87735512R	Montáž a dodávka -navrtávka - s kulovým kloubem na stáv.potr.potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 250/150	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
34	K	890811851	Bourání šachet z plastu strojné obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
35	K	8923510R	Těsnicí zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.konců	m	3,500	50,00	175,00	
	vv		3.5		3,500			
	vv		Součet		3,500			
36	K	89481231R	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 vč poklopu	kus	1,000	850,00	850,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
37	K	89910121R	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg vč odvozu do šrotu	kus	1,000	100,00	100,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
38	K	89962016R	Obetonování plastové šachty -ČOV z polypropylenu - ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA2 otevřený výkop	m3	8,900	2 200,00	19 580,00	
	vv		(4.4+2.2)*2*0.2*3.25*1.035		8,880			
	vv		Součet		8,880			
	vv		8.9		8,900			
	vv		Součet		8,900			
39	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	m2	45,500	200,00	9 100,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		(4.4+2.6)*2*3.25		45,500			
	vv		Součet		45,500			
40	K	89460811R	Výztuž obetonování šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,518	10 000,00	5 180,00	
	vv		* 4.4*2.6+(4.4+2.6)*2*3.25=56.94*					
	vv		56.94*4.335*0.001*1.05*2		0,518			
	vv		Součet		0,518			
41	K	89972211R	Napojení na stávaj.kanalizaci -zajiš.pomocí nafukov.vaků	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 915,00	
42	K	93199111R	Zřízení a dodávka plast. těsnícího pásku pro vodotěsnou úpravu pracovní spáry	m	14,300	50,00	715,00	
	vv		(4.4+2.6)*2*1.02		14,280			
	vv		Součet		14,280			
	vv		14.3		14,300			
	vv		Součet		14,300			
43	K	93631111R	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 30/37 - utěsnění+dodávka chráničky DN100 -EL +přívod vzduchu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	vv		1+1 * dl-1.0m"		2,000			
	vv		Součet		2,000			
44	K	93631112R	Zabetonování potrubí -utěsnění -uložení při betonování -přítok+odtok	kus	2,000	850,00	1 700,00	
	vv		2 " přítok + odtokPP"		2,000			
	vv		Součet		2,000			
45	K	95290311R	Vyčištění objektů ČOV	kus	1,000	500,00	500,00	
	vv		1 "před odstraněním stáv.ČOV-vyčištění+odvoz kalu+poplatek -8hod."		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D 997			Přesun sutě				2 556,30	
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,395	50,00	19,75	CS ÚRS 2023 01
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,430	10,00	134,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		0.395*34 "dle proj.35km"		13,430			
	vv		Součet		13,430			
48	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	16,015	150,00	2 402,25	CS ÚRS 2023 01
	vv		0.395+7.1*2.2		16,015			
	vv		Součet		16,015			
D 998			Přesun hmot				378,72	
49	K	99814225R	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy plast./obetonové monolitické v dlo 25 m	t	37,872	10,00	378,72	
D M			Práce a dodávky M				800,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				800,00	
50	K	4600100R	Montáž a dodávka EL .rozvaděče vč.beton.základu	kus	1,000	800,00	800,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 026a - D.2.6 Vrtaná studna

KSO:
Místo:

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant: MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

Cena bez DPH			78 562,15
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	78 562,15	12,00%	9 427,46
Cena s DPH v CZK			87 989,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferaj
 Objekt: 026a - D.2.6 Vrtaná studna

Místo:
 Zadavatel: Statutární město Plzeň
 Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 12.02.2024
 Projektant: MPP s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 562,15

D HSV Práce a dodávky HSV 77 532,15

D 1 Zemní práce 7 360,65

1	K	121151103	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	16,000	5,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		4,00*4,00		16,000			
	vv		Součet		16,000			
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,710	100,00	71,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,14*1,5*1,5*0,1		0,707			
	vv		Součet		0,707			
	vv		0,71		0,710			
	vv		Součet		0,710			
3	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	7,160	100,00	716,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,14*1,08*1,08*(2,55-0,25) * oda.omice+odkop*		8,424			
	vv		3,14*0,75*0,75*0,3		0,530			
	vv		Součet		8,954			
	vv		8,95*0,8		7,160			
	vv		Součet		7,160			
4	K	133354101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	1,790	100,00	179,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		8,95*0,2		1,790			
	vv		Součet		1,790			
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	18,710	30,00	561,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,14*2,16*2,55		17,295			
	vv		3,14*1,5*0,3		1,413			
	vv		Součet		18,708			
	vv		18,71		18,710			
	vv		Součet		18,710			
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	18,710	30,00	561,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		18,71		18,710			
	vv		Součet		18,710			
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	8,950	30,00	268,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		8,95		8,950			
	vv		Součet		8,950			
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	8,950	30,00	268,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		8,95		8,950			
	vv		Součet		8,950			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,340	100,00	134,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		(16-3,14*1,5*1,5)*0,15 *tl.15cm-zpel"		1,340			
	vv		Součet		1,340			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,870	50,00	393,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		7,16+0,71		7,870			
	vv		Součet		7,870			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	196,750	5,00	983,75	CS ÚRS 2023 01
	vv		7,87*25 " dle proj.35km"		196,750			
	vv		Součet		196,750			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,790	15,00	26,85	CS ÚRS 2023 01
	vv		1,79		1,790			
	vv		Součet		1,790			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,750	15,00	671,25	CS ÚRS 2023 01
	vv		1,79*25 " dle proj.35km"		44,750			
	vv		Součet		44,750			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,340	60,00	80,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		8,94*0,15 "omice zpět"		1,341			
	vv		Součet		1,341			
	vv		1,34		1,340			
	vv		Součet		1,340			
15	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	1,060	15,00	15,90	CS ÚRS 2023 01
	vv		(16*0,15-8,94*0,15) " omice"		1,059			
	vv		Součet		1,059			
	vv		1,06		1,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		1,060			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,660	150,00	1 449,00	CS ÚRS 2023 01
			7.87+1.79		9,660			
			Součet		9,660			
17	K	181351003	Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	8,940	60,00	536,40	CS ÚRS 2023 01
			16-3.14*1.5*1.5 *tl.15cm"		8,935			
			Součet		8,935			
			8.94		8,940			
			Součet		8,940			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,940	40,00	357,60	CS ÚRS 2023 01
			8.94		8,940			
			Součet		8,940			
19	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	0,230	20,00	4,60	CS ÚRS 2023 01
			8.94*0.025*1.03		0,230			
			Součet		0,230			
			0.23		0,230			
			Součet		0,230			
20	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,090	20,00	1,80	
			8.94*0.01		0,089			
			Součet		0,089			
			0.09		0,090			
			Součet		0,090			
D 2			Zakládání				52 171,00	
21	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
			3		3,000			
			Součet		3,000			
22	M	59225335	skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm	kus	3,150	600,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 01
			3.00*1.05		3,150			
			Součet		3,150			
23	K	24331111R	Výplň na dně studny cementace	m3	0,530	900,00	477,00	
			3.14*0.75*0.75*0.3		0,530			
			Součet		0,530			
24	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,270	300,00	81,00	CS ÚRS 2023 01
			0.27		0,270			
			Součet		0,270			
25	M	59225712R	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D 130x8cm uzamykatelná	kus	1,000	600,00	600,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
26	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhuštěním	m3	2,530	400,00	1 012,00	CS ÚRS 2023 01
			(3.14*0.98*0.98-3.14*0.74*0.74)*(2.2-0.25)		2,528			
			Součet		2,528			
			2.53		2,530			
			Součet		2,530			
27	M	5812510R	jíl surový	t	5,060	300,00	1 518,00	
			2.53*2.000		5,060			
			Součet		5,060			
28	K	24768112R	Těsnění závlivka - jíl mezikruží -pažnice-výtl.potr.	m3	0,030	5 000,00	150,00	
			0.02*1.5*1.05		0,032			
			Součet		0,032			
			0.03		0,030			
			Součet		0,030			
29	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,100	2 000,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 01
			3.14*0.98*0.98*0.35*1.035		1,092			
			"betonová deska"					
			Součet		1,092			
			1.1		1,100			
			Součet		1,100			
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl	t	0,017	30 000,00	510,00	CS ÚRS 2023 01
			3.14*0.98*0.98*5.267*0.001*1.05 *B/B/150/150"		0,017			
			Součet		0,017			
31	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	2,200	350,00	770,00	CS ÚRS 2023 01
			"betonová deska"3.14*1.96*0.35		2,154			
			Součet		2,154			
			2.2		2,200			
			Součet		2,200			
32	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	2,200	165,00	363,00	CS ÚRS 2023 01
			2.2		2,200			
			Součet		2,200			
33	K	225311121R	Vývrtání vrtu hloubky 40m včetně zárubnice o pr.140mm	m	40,000	1 050,00	42 000,00	
D 5			Komunikace pozemní				3 330,00	
34	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
			3.14*1.5*1.5-3.14*0.59*0.59		5,972			
			Součet		5,972			
			6.0		6,000			
			Součet		6,000			
35	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	6,120	250,00	1 530,00	CS ÚRS 2023 01
			6.0*1.02		6,120			
			Součet		6,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 150,00	
36	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,600	2 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		(3,14*1,5*1,5-3,14*0,59*0,59)*0,1		0,597			
	vv		Součet		0,597			
	vv		0,6		0,600			
	vv		Součet		0,600			
37	K	63721191R	Těsnění - zalévání spár asfaltem okolo manip.šachty	m	3,900	500,00	1 950,00	
	vv		3,14*1,18*1,05		3,890			
	vv		Součet		3,890			
	vv		3,9		3,900			
	vv		Součet		3,900			
D 8			Trubní vedení				8 946,00	
38	K	8522421R	Montáž a dodáv vodotěsné průchodky zdi +utěsnění - skruž vč vyvrt.otvoru -jádr.vrt výtlač+EL	kus	2,000	600,00	1 200,00	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
39	K	8922411R	úpravy zhlaví vrtu-napojení + dodávka materiálu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
40	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	1,220	1 800,00	2 196,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		(3,14*0,74*0,74-3,14*0,59*0,59)*(2,2-0,25)		1,222			
	vv		Součet		1,222			
	vv		1,22		1,220			
	vv		Součet		1,220			
41	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	9,100	500,00	4 550,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,14*1,48*(2,2-0,25)		9,062			
	vv		Součet		9,062			
	vv		9,1		9,100			
	vv		Součet		9,100			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				800,00	
42	K	99707R	Informační tabulka " Vodní zdroj " vč.sloupku+bet.základ	kč	1,000	800,00	800,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D 998			Přesun hmot				1 774,50	
43	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	17,745	100,00	1 774,50	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 030,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				1 030,00	
44	K	7678331R	Montáž a dodávka ocel. žebříku -nerez vč ukotvení L-3,00m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
45	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,030	1 000,00	30,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
027 - D.2.7 Sadové úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Pízeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

Cena bez DPH			121 968,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	121 968,09	12,00%	14 636,17
Cena s DPH	v CZK		136 604,26

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferaĵn

Objekt: 027 - D.2.7 Sadové úpravy

Místo: Statutární město Plzeň
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 12.02.2024
Projektant: MPP s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 968,09	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					121 968,09	
D	231	Plochy a úpravy území					121 968,09	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,180	426,00	502,68	CS ÚRS 2023
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000	144,25	1 154,00	CS ÚRS 2022
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	136,000	6,35	863,60	CS ÚRS 2022
	vv		8*17		136,000			
	vv		Součet		136,000			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,000	88,75	710,00	CS ÚRS 2022
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,000	8,52	68,16	CS ÚRS 2022
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
6	K	10364100R	Dodání, doprava a uložení obohacené zemina do výsadbových jam	t	8,900	3 195,00	28 435,50	
7	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	8,000	692,25	5 538,00	CS ÚRS 2022
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
8	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	8,000	639,00	5 112,00	CS ÚRS 2022
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
9	M	02650431R	Acer campestre 'Eisrijk, obvod kmínku 12/14 cm	ks	4,000	7 132,31	28 529,24	
10	M	02650432R	Prunus avium 'Plena', obvod kmínku 12/14 cm	ks	1,000	3 984,17	3 984,17	
11	M	02650433R	Crataegus x lavalleei 'Carrierei', obvod kmínku 12/14 cm	ks	2,000	5 531,61	11 063,22	
12	M	02650434R	Quercus rubra, obvod kmínku 12/14 cm	ks	1,000	5 531,61	5 531,61	
13	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	8,000	234,30	1 874,40	CS ÚRS 2022
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
14	M	60591253	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2 m	ks	24,000	159,75	3 834,00	CS ÚRS 2022
15	M	67543202R	Úvazek	m	13,600	21,30	289,68	
16	M	67543203R	Spojovací laťky	ks	24,000	26,63	639,12	
17	K	184215410R	Zhotovení vodního zálivkového rezervoáru D 0,75 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	8,000	69,23	553,84	
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
18	M	67543204R	Recyklovatelný LDPE pás pro vytvoření zálivkového rezervoáru	m	18,400	181,05	3 331,32	
19	K	184813135R	Dodávka a zhotovení ochranného nátěru kmene před negativními vlivy výkyvů teplot	ks	8,000	213,00	1 704,00	
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
20	K	185804313R	Zálivka dřevin vodou	m3	0,600	1 224,75	734,85	
	vv		8*0,075		0,600			
	vv		Součet		0,600			
21	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,600	1 011,75	607,05	CS ÚRS 2022
	vv		0,6		0,600			
	vv		Součet		0,600			
22	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	5,400	47,93	258,82	CS ÚRS 2022
	vv		0,6*9		5,400			
	vv		Součet		5,400			
23	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	ks	2,000	1 597,50	3 195,00	CS ÚRS 2022
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
24	M	74910114R	Lavička stabilní parková s opěradlem - specifikace viz. technická zpráva	ks	2,000	6 390,00	12 780,00	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,666	1 011,75	673,83	CS ÚRS 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
040 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 691 430,21	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 691 430,21	12,00%	202 971,63
Cena s DPH	v CZK		1 894 401,84

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: 040 - Vedlejší a ostatní náklady
Misto:
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 12.02.2024
Projektant: MPP s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 691 430,21	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 691 430,21	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							99 789,90	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	53 250,00	53 250,00	CS ÚRS 2023 01
vv			"Vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí"1		1,000			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	21 300,00	21 300,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	25 239,90	25 239,90	CS ÚRS 2023 01
vv			"Zpracování dílenské dokumentace v potřebném rozsahu"1		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							958 500,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	958 500,00	958 500,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN4 Inženýrská činnost							574 565,31	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	574 565,31	574 565,31	CS ÚRS 2023 01
D VRN9 Ostatní náklady							58 575,00	
6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	31 950,00	31 950,00	CS ÚRS 2023 01
vv			"vyrýcení všech dotčených inženýrských sítí"1		1,000			
7	K	0910030091R	Informační tabule (pro dotační program) nebo plachta o rozměru 2 1m x 2,2m	kus	1,000	15 975,00	15 975,00	
8	K	0910030092R	Pamětní deska vyrobená z trvanlivého materiálu o rozměru 0 3m x 0 4m	kus	1,000	10 650,00	10 650,00	

