

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu Terronská

Objekt:

05Z - Rekonstrukce bytu Terronská 16 - Změnový rozpočet

KSO:

Místo: Praha 6

Zadavatel:

Zhotovitel:

BT Stav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.02.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25660845

DIČ:

CZ25660845

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 158,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	65 158,50	12,00%	7 819,02

Cena s DPH

v CZK

72 977,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu Terronská

Objekt:

05Z - Rekonstrukce bytu Terronská 16 - Změnový rozpočet

Místo:

Praha 6

Zadavatel:

Zhotovitel:

BT Stav s.r.o.

Datum:

14.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

65 158,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

731 - Ústřední vytápění - kotelny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
787 - Dokončovací práce - zasklívání
M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubí
HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bytu Terronská

Objekt: 05Z - Rekonstrukce bytu Terronská 16 - Změnový rozpočet

Místo: Praha 6

Datum: 14.02.2024

Zadavatel:
Zhotovitel: BT Stav s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 158,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
457	K	310238211	Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,221			
VV			koupelna a WC					
VV			1,5*0,35*0,25		0,131			
VV			1,2*0,5*0,15		0,090			
VV			Součet		0,221			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
458	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,300			
433	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,732			CS ÚRS 2023 02
481	K	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm	m2	8,710			CS ÚRS 2023 02
VV			Koupelna+chodba+wc					
VV			3,48+3,93+1,3 = 8,71 m2		8,710			
15	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	-0,122			
16	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	8,710			
17	K	635211221	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu	m2	8,710			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
444	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,250			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043331					
22	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-8,710			
23	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	-8,710			
24	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,742			
27	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000			
460	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	2,000			
459	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	2,000			
31	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	-8,100			
451	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	-17,000			
D	997		Přesun sutě					
38	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,973			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,946			
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,973			
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	56,487			
42	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,973			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
55	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,710			
472	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	-26,849			
452	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	35,995			CS ÚRS 2023 02
57	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	8,710			
58	M	28323068	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	10,150			
59	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,061			
60	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,061			
61	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,061			
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
478	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	2,000			
479	K	721173706	Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100 - jen montáž	m	2,000			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173706								
480	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000			
473	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1,500			
474	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	-3,000			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
463	K	722173314	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5	m	1,000			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173314								
464	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	1,000			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722176113								
465	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	1,030			CS ÚRS 2023 02
VV 1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,030								
467	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000			
466	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	1,000			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181113								
468	K	722249123	Armaty z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 25	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722249123								
469	M	WVN.SVE025XX XX	Ventil přímý plastový PPR D 25	kus	1,000			
471	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	1,000			
470	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	1,000			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246								
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					
D		731	Ústřední vytápění - kotelny					
449	K	230086115.3	Demontáž Al potrubí dn do 110 mm	m	22,000			
448	K	731810432.2	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným svisle šikmou střešou odvod spalin, průměru 100 mm	soubor	1,000			
447	K	731810442	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení odděleného potrubí, průměru do 100 mm	m	22,000			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810442					
446	K	R	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů rozdělovače odtahů spalin (2 x 80 mm) připojení na kotli, průměru 80/125 mm	kus	1,000			
169	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,125			
170	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,125			
171	K	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,125			
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
172	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 20	kus	-1,000			
435	K	733191112.1	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 32	kus	1,000			
173	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	-27,000			
437	K	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	12,000			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223203					
436	K	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	15,000			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223204					
174	K	733224202	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 15x1 mm	m	-27,000			
439	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojvnách Ø 22/1,5	m	15,000			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733224204					
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
477	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	-7,200			
475	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	-9,000			
476	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	-9,450			
461	K	741110344.2	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových závitových, uložených volně, Ø přes 50 do 80 mm	m	1,200			CS ÚRS 2023 02
462	M	34571128	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P42 D 51,0/54,0mm	m	1,260			CS ÚRS 2023 02
		VV	1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			1,260		
454	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000			
456	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)	m	1,500			
455	M	34109513	kabel instalační plochý jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm2	m	1,800			
453	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000			
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	751	Vzduchotechnika					
	D	762	Konstrukce tesařské					
304	K	762510855	Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	4,780			
306	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	4,780			
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
442	K	763231122	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, výška konstrukce 65 mm, s izolací, EI Z 30	m2	1,300			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763231122					
311	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,027			
312	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,027			
313	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	0,027			
	D	766	Konstrukce truhlářské					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
	D	775	Podlahy skládané					
	D	776	Podlahy povlakové					
445	K	776201811.1	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně 2 vrstvy navíc	m2	58,100			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	23-M	Montáže potrubí					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
443	K	HZS42120	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik-kominík specialista	hod	4,000			