

SMLOUVA O DÍLO

kteřou uzavřeli

na straně jedné: **Obec Koclířov**
IČO: 002 76 839
se sídlem č.p. 123, 569 11 Koclířov
zastoupena starostou Jiřím Tesařem
bankovní účet číslo: 1283344309/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **DOLESTAV SY s.r.o**
IČO: 27785874, DIČ: CZ27785874
sídlo Hlavní 413/17a 56802 Svitavy
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spis C, Vložka 23973
zastoupen Jaroslavem Dolečkem
bankovní účet číslo: 1218080319/0800
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo „**REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTURNÍM DOMEM Č.P. 134, KOCLÍŘOV A V AREÁLU ZDRAVÍ**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
 - projektovou dokumentací pro provedení stavby pod názvem „REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTURNÍM DOMEM Č.P. 134, KOCLÍŘOV A V AREÁLU ZDRAVÍ“ zpracovanou P & P InTech s.r.o., Lanškrounská 406/38, 568 02 Svitavy, v prosinci 2022 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné zakázky pod názvem „REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTURNÍM DOMEM Č.P. 134, KOCLÍŘOV A V AREÁLU ZDRAVÍ“ (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - zadávací dokumentací výběrového řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „Zadávací dokumentace“).
- 1.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - c) geodetické zaměření díla,
 - d) úklid místa pro provádění díla,
 - e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení,
 - f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
 - g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
 - h) likvidaci odpadů,
 - i) provedení předepsaných zkoušek a revizí.
- 1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízenými vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.5. Místem plnění je katastrální území Koclířov.

- 1.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 1.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 1.8. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními vyjádřeními, souhlasly a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.
- 1.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s rozhodnutími, vyjádřeními, souhlasly a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.
- 1.12. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
- 1.13. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

II. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 1.3.2024.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý den prodlení.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 10.7.2024.
- 2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 1.3.2024, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.
- 2.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

III. Cena díla

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3 627 529,7 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH;
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

IV.

Změny rozsahu a ceny díla

- 4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci.
- 4.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, poníženy u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
- 4.3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

V.

Fakturace, platební podmínky

- 5.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis taktó provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu *.xls. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu.
- 5.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol díla.
- 5.4. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 5.5. Objednatel uhradí veškeré vystavené faktury maximálně do výše 90 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (t.j. výsledně 10 % z Celkové ceny díla) - tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po provedení celého díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme.
- 5.6. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodloužení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % Celkové

ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrzena a je splatná teprve po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky.

- 5.7. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 5.8. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
 - číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý pláče DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý pláče, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 5.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatel na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých či stanovených náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatel, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti.
- 5.10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 5.12. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VI.

Předání a převzetí dokumentace

- 6.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.
- 6.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.
- 6.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli v den předání díla:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
 - geodetické zaměření díla a geodetickou dokumentaci stavby,a to vždy ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 1x na datovém nosiči, přičemž vedení elektroinstalací a dešťové kanalizace bude provedeno ve formátu JVF DTM.
- 6.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, geodetického zaměření díla a geodetické dokumentace stavby, je podmínkou pro převzetí díla objednatel.

VII.

Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s

- vadami či nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 7.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
 - 7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
 - 7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
 - 7.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 7.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
 - 7.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VIII. Staveniště

- 8.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 8.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 8.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 8.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, s uvedením následujících údajů:
 - označení stavby
 - název stavebníka
 - způsob provádění stavby (dodavatelsky)
 - název zhotovitele

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
- termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

IX.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 9.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 9.3. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit trvalý přístup uživatelům všech nemovitostí v lokalitě.
- 9.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 9.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 9.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatel, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla.
- 9.9. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro věci technické objednatel) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
 - zástupce pro věci technické objednatel,
 - zástupce pro věci technické zhotovitele,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přízvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
 Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořizeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 9.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 9.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatel vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 9.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatel povinen doložit.
- 9.13. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatel. Nepředložil-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.14. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele,

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve výběrovém řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud by poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

V případě, že zhotovitel poruší kterékoli ujednání uvedené v tomto bodě 8.12., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

- 9.15. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které uvedl v nabídce předložené ve výběrovém řízení.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.16. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci objektů a povrchů sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Pasportizace bude použita při posuzování škod vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby.
- 9.17. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.18. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 9.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojišťovat předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 2.000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
- 9.20. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.21. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

X.

Předání díla

- 10.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převzme.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 10.1. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele.
- 10.2. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připravena k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatелеm.
- 10.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady,

na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení.

- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
 - stavební deník.
- Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. Veškeré doklady předávané v rámci přejímacího řízení musí být předány ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
- 10.4. O předání díla sepsíše objednatel v místě předání předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 10.5. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 10.6. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 10.8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

XI.

Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 11.2. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu díla, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel převezme.
- 11.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XIII. této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.6. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 11.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 12.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XIII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- 13.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Obec Koclířov

Adresa: č.p. 123, 569 11 Koclířov

e-mail: obec@koclirov.cz

datová schránka: wttedqt

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

DOLESTAV SY s.r.o.

Adresa: Hlavní 413/17a, 56802 Svitavy

e-mail: dolestav@seznam.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 13.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-máilem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
- 13.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je HEJDUK CZ s.r.o., náměstí Míru 108/28, Město, 568 02 Svitavy, Ing. Ivo Hejduk, tel. 739 071 212, e-mail: hejduk@hejdukcz.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 13.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Leinweber Aleš tel. 604795267, e-mail: dolestav.leinweber@seznam.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

- 13.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIV.

Změna a ukončení smlouvy

- 14.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 14.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 14.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 14.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 14.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 14.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 14.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 14.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsooucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 15.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 15.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 15.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
 - příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Koclířov dne 16.2.2024 usnesení č. 3 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady obce.

V Koclířově dne 20.2.2024

Za objednatele:



Jiří Tesař
starosta obce Koclířov



Zhotovitel:

Jaroslav Doleček
jednatel

DOLESTAV SV s.r.o.
Stavební firma

Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy - Lačnov
IČO: 27785874 DIČ: CZ27785874
603 331 403, 604 795 267 -1-

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zadavatel:	Název:	Obec Koclířov		
	IČO	002 76 839		
	Sídlo:	Koclířov č.p. 123, 569 11 Koclířov		
	Zastoupený:	Jiřím Tesařem, starostou obce		
Název zakázky:	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTURNÍM DOMEM Č.P. 134, KOCLÍŘOV A V AREÁLU ZDRAVÍ			
Účastník				
Identifikační údaje	Název / firma:	DOLESTAV SY s.r.o.		
	IČ:	27785874		
	DIČ:	CZ27785874		
	Sídlo:	Hlavní 413/17a, 56802 Svitavy		
	Zastoupený:	Jaroslav Doleček		
	Zápis do OR			
	Soud:	Krajský soud v Hradci Králové		
	Oddíl:	C		
Vložka:	23973			
Kontaktní údaje o účastníkovi				
Úplná adresa účastníka pro poštovní styk:	Hlavní 413/17a, 56802 Svitavy			
Kontaktní osoba	Jméno:	Leinweber Aleš		
	tel.:	604 795367	fax:	
	e-mail:	dolestav.leinweber@seznam.cz	IDDS:	aaht43
Hodnotící kritérium		Hodnota		
Celková nabídková cena bez DPH (Kč)		3 627 529,7		
Datum a Podpis				
V Svitavách	dne	5.2.224		
Podpis osob/y oprávněných/é jednat jménem či za účastníka:	 DOLESTAV SY s.r.o. Stavební firma Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy - Lačnov IČO: 27785874 DIČ: CZ27785874 603 331 403, 604 795 267 -1			
Razítko				
Titul, jméno, příjmení	Leinweber Aleš			
Funkce:	Mistr			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **37_16_20 REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED**

Zhotovitel: **DOLESTAV SY s.r.o.**
 Stavební firma
 Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy - Lačnov
 IČO: 27785874 DIČ: CZ27785874
 603 331 403, 604 795 267 -1-

IČO:
DIČ:

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Aleš Leinweber

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	3 627 529,70 CZK
Základní DPH	21 %	761 781,24 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: **4 389 310,94 CZK**

v Svitavách

dne

5.2.2029

DOLESTAV SY s.r.o.
 Stavební firma
 Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy - Lačnov
 IČO: 27785874 DIČ: CZ27785874
 603 331 403, 604 795 267 -1-



Za objednatele

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 2
---------	----------	---	-----------

Popis stavby: 37_16_20 - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTURNÍM DOMEM Č.P. 134, KOCLÍŘOV LTURNÍM DOMEM Č.P. 134, KOCLÍŘOV

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: OVN1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 101 - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTURNÍM DOMEM Č.P. 134, KOCLÍŘOV

Popis rozpočtu: 101.2 - Opěrná zeď

Popis rozpočtu: 101.3 - Mobiliiář

Popis rozpočtu: 101.3 - Mobiliiář

Popis rozpočtu: 101.3 - Mobiliiář

Popis rozpočtu: 101.4 - Veřejné osvětlení a rozvod NN

Popis rozpočtu: 101.3 - Mobiliiář

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 3
---------	----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		3 627 529,70	0,00	3 627 529,70
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	169 000,00	0,00	169 000,00
OVN1	Ostatní a vedlejší náklady	169 000,00	0,00	169 000,00
SO 101	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTURNÍM DOME M Č.P. 134, KOCLÍŘOV	3 458 529,70	0,00	3 458 529,70
101.1	Zpevněné plochy	2 606 457,95	0,00	2 606 457,95
101.2	Opěrná zeď	315 978,99	0,00	315 978,99
101.3	Mobiliář	347 823,50	0,00	347 823,50
101.4	Veřejné osvětlení a rozvod NN	188 269,26	0,00	188 269,26

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	721 765,79	0,06000
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	55 628,50	0,15700
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	26 606,00	19,96001
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	158 440,00	27,20412
32	Zdí přehradní a opěrné	HSV	241 474,00	3,53754
4	Vodorovné konstrukce	HSV	6 400,00	0,68282
5	Komunikace	HSV	1 309 540,09	1 160,30422
8	Trubní vedení	HSV	60 070,00	15,72488
9	Doplňující práce na komunikaci	HSV	5 305,08	0,05676
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	265 011,60	130,75390
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	144 394,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	270 961,38	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	4 664,00	0,00170
M21	Elektromontáže	MON	127 374,20	0,14175
M46	Zemní práce při montážích	MON	60 895,06	30,56675
VN	Vedlejší náklady	VN	94 500,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	74 500,00	0,00000
			3 627 529,70	1 389,15145

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 5
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	
Rozpočet:	OVN1	Ostatní a vedlejší náklady	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: ON	Ostatní náklady				
1	R01 Práce geologa a statika	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
	Popis:				
	Posouzení únosnosti a připravenosti pláně, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů, posouzení spodní části rýhy, lože, obsypu, záspyu atd., laboratorní zkoušky zeminy do násypů, posouzení kvality zeminy do násypů a záspyu, stanovení technologického postupu úpravy pláně, lože, obsypů, záspyu a násypů.				
2	R02 Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložením na skládce	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00
	Popis:				
	Rozsah rozboru dle vyhlášky 294/2005, tab.10.1 a tab.10.2 - výluh a sušina. 1x zemina, 1x stavební suť.				
3	R03 Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
	Popis:				
	Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům (např. veřejné prostranství atd.). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Statické zajištění sloupů el. vedení a ostatních konstrukcí v blízkosti výkopů.				
4	R05 Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem za: ON	Ostatní náklady				34 500,00

Díl: VN	Vedlejší náklady				
5	00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
	Popis:				
	Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.				
6	005111020R Vytčení stavby	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
	Popis:				
	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytčení stavby se seznamem souřadnic vytčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
7	005111021R Vytčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
	Popis:				
	vytčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacích protokolů				
8	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
	Popis:				
	Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálů, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozváděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.				
9	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
	Popis:				
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
10	005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
	Popis:				
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
11	005122010R Provoz objednatel	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
	Popis:				
	Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zajištění vstupů a vjezdů do stávajícího objektu v takovém rozsahu, aby nedošlo k omezení výroby. Přechody se zábradlím, provizorní lávky apod., čištění komunikací po celou dobu výstavby.				
12	005122020R Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
	Popis:				
	Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající				

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 6
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	
Rozpočet:	OVN1	Ostatní a vedlejší náklady	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	dopravy ovlivňující stavební práce. Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí. Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochůzná přechodová lávka do délky 2 000 mm, včetně zábradlí zařízení a odstranění. Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely, s reflexními signalizačními pruhy zřízeny a odstranění.				
13	005124010R Koordináční činnost Popis: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				94 500,00
Díl: ON	Ostatní náklady				
14	005211030R Dočasná dopravní opatření Popis: Náklady spojené s provozem stavenišť, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid a údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vřízením smlouvy o zvláštním užívání a samotné zvláštní užívání.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
15	005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Popis: Náklady spojené s provozem stavenišť, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
16	00523 R Zkoušky a revize Popis: Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizi předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
17	005241010R Dokumentace skutečného provedení Popis: Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. Výkresová část bude předána v opravitelném formátu (DWG, DXF). Pořízení fotodokumentace z cel- výstavby, zpracování pasportů přípojek.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
18	005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Popis: Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla. Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
19	005281010R Propagace Popis: Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele. Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule dle požadavku objednatele.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem za: ON	Ostatní náklady				40 000,00

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 7
Objekt:	SO 101	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	
Rozpočet:	101.1	Zpevněné plochy	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	121101103R00 Sejmnutí omnice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	30,00000	91,00	2 730,00
2	122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	630,00000	130,00	81 900,00
3	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	630,00000	149,00	93 870,00
	Popis: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
4	162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	160,00000	55,30	8 848,00
5	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	470,00000	287,00	134 890,00
	Popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrmtí, zpáteční cesta vozidla.				
	Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suší, či vybouraných hmot.				
6	174101101R00 Zásyp spaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	160,00000	143,00	22 880,00
	Popis: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje záspy				
7	180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	680,00000	85,00	57 800,00
8	181301101R00 Rozprostření a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	680,00000	38,00	25 840,00
9	182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 819,00000	21,20	38 562,80
	Popis: s urovnáním povrchu, bez doplnění omnice, v hornině 1 až 4,				
10	199000002R00 Poplaky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	470,00000	513,00	241 110,00
11	00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	50,00000	150,00	7 500,00
12	25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	10,00000	150,00	1 500,00
Celkem za: 1	Zemní práce				717 430,80

Díl: 5	Komunikace				
13	564831111RT2 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	25,00000	174,50	4 362,50
14	564831111RT2 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	1 098,00000	174,50	191 601,00
15	564851111RT4 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	349,00000	245,00	85 505,00
16	564871111RT4 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	790,00000	366,70	289 693,00
17	596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	308,00000	270,00	83 160,00
18	596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	16,00000	292,50	4 680,00
19	596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	790,00000	292,00	230 680,00
20	596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	90,00000	235,00	21 150,00
21	596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	30,00000	245,50	7 365,00
22	58935150R kamenivo zpevněné cementem frakce do 32,0 mm	m3	2,08000	2 670,00	5 553,60
23	5924511910R211 Dlažba 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	777,45150	367,00	285 324,70

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 8
Objekt:	SO 101	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	
Rozpočet:	101.1	Zpevněné plochy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	5924511910R21122 Dlažba 200 x 200 x 80 mm červená	m2	52,04850	439,00	22 849,29
25	59245308R dlažba betonová dvourstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	323,40000	240,00	77 616,00
Celkem za:	5 Komunikace				1 309 540,09

Díl: 8	Trubní vedení				
26	721240AO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	2,00000	890,00	1 780,00
27	831350113RAB Kanaalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm, Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm	m	30,00000	1 843,00	55 290,00
	Popis: ;...				
28	464990AO1221 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15	M2	2,00000	1 500,00	3 000,00
Celkem za:	8 Trubní vedení				60 070,00

Díl: 9	Doplňující práce na komunikaci				
29	919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	13,20000	207,00	2 732,40
	Popis: v cementobetonovém krytu s odstraněním vlozek, s vyčištěním a vyplněním spár				
30	919731123R00 Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičně, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	13,20000	76,40	1 008,48
	Popis: podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy				
31	919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,20000	118,50	1 564,20
Celkem za:	9 Doplnující práce na komunikaci				5 305,08

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
32	917862111R00 Osazení silničního nebo chodničkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	526,00000	330,00	173 580,00
33	59217024R obrubník silniční roh 90° vnitřní; materiál beton; l = 398,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	7,00000	440,00	3 080,00
34	59217028R obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 878,3 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	13,00000	410,00	5 330,00
35	59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	285,00000	103,90	29 611,50
36	59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	180,00000	137,50	24 750,00
37	59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	33,00000	120,70	3 983,10
38	59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,00000	352,00	1 408,00
39	59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,00000	352,00	1 408,00
Celkem za:	91 Doplnující práce na komunikaci				243 150,60

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
40	998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 290,29228	210,00	270 961,38
Celkem za:	99 Staveništní přesun hmot				270 961,38

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 9
Objekt:	SO 101	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	
Rozpočet:	101.2	Opěrná zed'	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	3,39200	133,00	451,14
2	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,39200	146,00	495,23
Popis:	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
3	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,39200	285,50	968,42
Popis:	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
	Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot.				
4	182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,96000	40,10	680,10
Popis:	s urovnáním povrchu, bez doplnění omítky, v hornině 1 až 4,				
5	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,39200	513,00	1 740,10
Celkem za: 1	Zemní práce				4 334,99

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				
6	273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	4,24000	3 120,00	13 228,80
7	212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obrys z drceného kameniva, d 100 mm	m	21,20000	631,00	13 377,20
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				26 606,00

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
8	3481750A0 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NATÉREM	KG	250,00000	130,00	32 500,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				32 500,00

Díl: 32	Zdi přehradní a opěrné				
9	388129120R00 Montáž dílců prefa. kanálů ze ŽB tvaru L do 0,5 t	kus	54,00000	685,00	36 990,00
10	611980A012 ÚPRAVY POVRCHŮ OBKLAD DŘEVĚNÝMA PRKNAMA NA DŘEVĚNÝ ROŠT + NATĚR	M2	21,20000	660,00	13 992,00
11	DIT01 Opěrná stěna L rohová 600x600x1000mm	ks	1,00000	4 920,00	4 920,00
12	DIT2 Opěrná stěna L rohová 600x600x800mm	ks	1,00000	4 550,00	4 550,00
13	DIT3 Opěrná stěna L přímá 500x600x600mm	ks	8,00000	3 099,00	24 792,00
14	DIT4 Opěrná stěna L přímá 500x600x800mm	ks	15,00000	3 249,00	48 735,00
15	DIT5 Opěrná stěna L přímá 500x600x1000mm	ks	16,00000	3 622,00	57 952,00
16	DIT6 Opěrná stěna L přímá 500x600x1200mm	ks	13,00000	3 811,00	49 543,00
Celkem za: 32	Zdi přehradní a opěrné				241 474,00

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
17	430320110RA0 Schodiště ze železobetonu na terénu	m DVČ	1,00000	6 400,00	6 400,00
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce				6 400,00

Díl: 711	Izolace proti vodě				
18	711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svislá, , nopovou fólii včetně uchyvacích prvků	m2	21,20000	220,00	4 664,00
Celkem za: 711	Izolace proti vodě				4 664,00

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 10 ^{**}
Objekt:	SO 101	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	
Rozpočet:	101.2	Opěrná zeď	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 11
Objekt:	SO 101	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	
Rozpočet:	101.3	Mobiliiář	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu				
1	183102221R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 %, svah do 1:2 objem přes 0,4 do 1 m3	kus	5,00000	990,00	4 950,00
2	184004722R00 Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm	kus	130,00000	42,00	5 460,00
3	184102119R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 1200 do 1400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	5,00000	950,00	4 750,00
4	184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m	kus	5,00000	265,00	1 325,00
5	184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,00000	92,00	460,00
6	998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,50000	1 229,00	614,50
7	avj_9311222 Hnojení, s rozdělením k rostl. 0,3 kg TerraCottem/strom	ks	5,00000	11,00	55,00
8	026503293R dřevina listnatá Jilm horský; Ulmus glabra; v = 51 až 80 cm; poloodrostek, prostokořená sadba, kořenový systém upravenýv podřezáváním	kus	130,00000	40,00	5 200,00
9	02656030R dřevina listnatá Javor; Acer campestre; v = 200 až 250 cm; s balíčkem (textilie)	kus	5,00000	4 850,00	24 250,00
10	Avj_032211 Miska - mulčování	ks	5,00000	130,00	650,00
11	AVJ_3299111 Materiál - rákosová rohož vč. 3 úvazků	ks	5,00000	65,00	325,00
12	AVJ_912111 materiál - úvazek PP, 3 ks / strom	ks	15,00000	23,00	345,00
13	AVJ_932111 materiál - příčka 3 ks / strom	ks	15,00000	22,00	330,00
14	avj_9331112 materiál - TerraCottem	ks	5,00000	70,00	350,00
15	avj_983311 hnojení zásobním hnojivem Silvamix - 4 tablety/strom	ks	20,00000	2,20	44,00
16	avj_983321 materiál - mulčovací kůra / štěpka	m3	2,00000	2 300,00	4 600,00
17	AVJ9211111 Materiál - kůl 2,5 m, průměr min 6 cm, s fasetou a se špičí, 3 ks / strom	ks	15,00000	128,00	1 920,00
Celkem za: 18	Povrchové úpravy terénu				55 628,50

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
18	389200030RA0 Kompletní konstrukce Pilife pro osazení elektroměřičů a plynoměru zdvho cihelné, 2,1x0,45x1,5 m, vč. základové konstrukce, omítky a sříšky	kus	6,00000	20 990,00	125 940,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				125 940,00

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
19	914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	7,00000	1 179,00	8 253,00
	Popis: V poloze započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, osazení a montáž kotvené hliníkové patky, dodávka a osazení víčka ke sloupku.				
20	914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	7,00000	334,00	2 338,00
21	40445032.AR122 Značka dopr E13	kus	2,00000	670,00	1 340,00
22	40445215R značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; pozinik s dvojitým lisoř.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let	kus	1,00000	800,00	800,00
23	40445245R122 Značka dopr.infor.IP12c poz.řf.1	kus	2,00000	800,00	1 600,00
24	4044534312 Značka dopr.informat. B4	kus	2,00000	825,00	1 650,00
25	40450215R příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozinik, pr. 60mm, délka 300 mm	kus	7,00000	840,00	5 880,00
Celkem za: 91	Doplňující práce na komunikaci				21 861,00

Díl: 93 **Dokončovací práce inženýrských staveb**

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 12
Objekt:	SO 101	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	
Rozpočet:	101.3	Mobiliiář	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
26	937110AO MOBILIIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY	KUS	13,00000	7 980,00	103 740,00
	Popis: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentaci - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
27	937120AO MOBILIIÁŘ - DŘEVĚNÉ STOLY	KUS	4,00000	4 500,00	18 000,00
	Popis: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentaci - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
28	937230AO MOBILIIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,00000	6 545,00	19 635,00
	Popis: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentaci - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
29	937540AO MOBILIIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA	KUS	1,00000	3 019,00	3 019,00
	Popis: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentaci - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
Celkem za: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				144 394,00

Stavba:	37_16_20	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	List č. 13
Objekt:	SO 101	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ,PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKU PŘED KULTU...	
Rozpočet:	101.4	Veřejné osvětlení a rozvod NN	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21	Elektromontáže				
1	210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	24,00000	30,00	720,00
2	210100251R00 Ukončení kabelů smršřovací záklpokou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x10 mm	kus	14,00000	132,00	1 848,00
3	210220021R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	125,00000	67,30	8 412,50
4	210810005R00122 Kabel volně uložený	m	280,00000	57,00	15 960,00
5	PP298188_1 Svitlido s LED technologií pro osvětlení komunikace	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00
6	R_121111 Stožár odstín RAL černá ,v-4 m, vč.elektrovýzbroje	kus	4,00000	6 750,00	27 000,00
7	900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	20,00000	600,00	12 000,00
8	904 R00 Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	h	10,00000	600,00	6 000,00
9	905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	20,00000	600,00	12 000,00
10	35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	141,75000	64,40	9 128,70
11	171156460200R Jeřáb automobilní T148 AD 080.1	Sh	15,00000	737,00	11 055,00
12	180456000900R Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	15,00000	750,00	11 250,00
Celkem za: M21	Elektromontáže				127 374,20

Díl: M46	Zemní práce při montážích				
13	460050704R00 Jáma do 2 m ³ pro stožár vef.osvětlení, hor.4,ručně	m ³	0,75398	1 900,00	1 432,56
14	460100005R00 Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy	kus	4,00000	3 550,00	14 200,00
15	460200164RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	125,00000	120,00	15 000,00
16	460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	125,00000	106,00	13 250,00
17	460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	125,00000	20,10	2 512,50
18	460560164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	125,00000	60,00	7 500,00
19	622300181R00AVJ Montáž kabelu do chráničky	m	125,00000	29,00	3 625,00
20	3457114701R trubka kabelová ohebná dvouplášřřová korugovaná chránička; vnější plášř z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hod...	m	125,00000	27,00	3 375,00
Celkem za: M46	Zemní práce při montážích				60 895,06