

PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Ing. JANA SÝKOROVÁ
Hrnčířská 292/13
751 31 Lipník nad Bečvou
TEL.: 721 364 106
e-mail: sykorova.lipnik@centrum.cz



Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21
750 02 Přerov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PR- /2024

VYŘIZUJE/TELEFON
Ing. Sýkorová/
721 364 106
sykorova.lipnik@centrum.cz

MÍSTO ODESLÁNÍ (datum)
Lipník nad Bečvou
13.02. 2024

VĚC

LIPNÍK NAD BEČVOU
– OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE V ULICI LEOŠE JANÁČKA
Stupeň: Projekt stavby

Nabídka na zpracování projektové dokumentace

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
Šířava 482/21
750 02 Přerov

Uchazeč:

Projektová a inženýrská činnost
Ing. Jana Sýkorová
Hrnčířská 292/13,
751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 87154528
DIČ: CZ6358270864
ID: 6ycav7h
Tel.: 721 364 106
E-mail: sykorova.lipnik@centrum.cz

1. Rozsah nabídky

Předmětem zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace:

LIPNÍK NAD BEČVOU – OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE V ULICI LEOŠE JANÁČKA

Rozsah stavby:

úsek mezi šachtami 1086 – 1173 – 1174, PP DN 400 v celkové délce 111,5 m

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a podle jejich příloh v podrobnostech pro realizaci stavby.

Realizace opravy nevyžaduje správní řízení o umístění ani o povolení staveb.

Projektová dokumentace bude zahrnovat:

- Projekt bude obsahovat situaci se zákresem rozsahu úprav povrchů projednaná a odsouhlasená správcí komunikací vč. situace s rozlišením druhu povrchové úpravy a konstrukčních vrstev a s výměrami jednotlivých ploch.
- Budou respektovány nivelety navazujících úseků kanalizací a kanalizačních přípojek.
- Seznamy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou.
- Souhlasná stanoviska všech správců inženýrských sítí, souhlasy dotčených orgánů státní správy a organizací v podobě pro případné vyřízení stavebního povolení. Podmínky z vyjádření budou do projektu zapracovány.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – slepý a oceněný v členění na stavební objekty – hlavní stoka, přepojení přípojek, vedlejší rozpočtové náklady a ostatní rozpočtové náklady, do kterých bude zahrnuto zábor veřejného prostranství, geometrické plány pro zápis služebnosti inž. sítě do katastru nemovitostí, archeologický průzkum, monitoring kanalizace, návrh a osazení přechodného dopravního značení, vč. vyřízení zvláštního užívání komunikace.
- Návrh kontrol a zkoušek – těsnosti po úsecích, kamerové prohlídky po dokončení se zkouškou sklonu po úsecích, zhutnění 1 zkouška na úrovni podkladních vrstev na každý úsek dle výběru investora. Program zkoušek bude doložen samostatně nebo jako ucelený odstavec technické zprávy.

Projekt kanalizační stoky bude zpracován včetně dokladové části, k tomu bude jako samostatný objekt zpracován projekt na propojení kanalizačních přípojek (odbočení) od napojení na stoku až za hranici zpevněných ploch (vozovka, chodník). Nové části přípojek (odbočení) budou propojeny na stávající stoku propojovacími kusy nebo tvarovkami k tomu určenými.

Niveleta kanalizace bude upravena s ohledem na kótu vyústění a kótu zaústění kanalizačních přípojek. Kanalizační šachty se předpokládají betonové v prefabrikovaném provedení, typy poklopů budou určeny zadavatelem v průběhu projektčních prací.

Kanalizační potrubí bude hladké plnostěnné z polypropylenu bez přídavku plnicích látek podle ČSN EN 1852, min. kruhové tuhosti SN 10 a vyšší (10 kN/m² a vyšší) DN 400 mm (tl. stěny min. 15,3 mm).

Projekt na „Lipník nad Bečvou – oprava jednotné kanalizace v ul. Leoše Janáčka“ bude koordinován se záměrem města Lipník nad Bečvou na opravu povrchů v této ulici, které mají být opravovány v roce 2024. V rámci PD bude vyřešen rozsah zapravení stavební rýhy (předpoklad zapravení povrchů po stavbě kanalizace v rozsahu šířky rýhy s konstrukčními vrstvami totožnými v projektu rekonstrukce povrchů). Po stavbě kanalizace by měla následovat rekonstrukce povrchů ze strany města Lipník nad Bečvou.

Dokumentace bude vypracována ve 3 listinných vyhotoveních a 1 x na CD nosiči v otevřeném formátu doc, xls, dwg nebo dgn a ve formátu pdf.

2. Nabídková cena

Cena celkem (bez DPH)	55 000 Kč
DPH 21 %	11 500 Kč
Cena celkem (vč. DPH)	66 550 Kč

3. Doba plnění zakázky

Termín odevzdání: **do 28.03. 2024**

S pozdravem

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Ing. JANA SÝKOROVÁ
HRNČÍŘSKÁ 292/13
751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU
TEL.: +420 721 364 106
IČ: 871 54 528, DIČ: CZ6358270864



Ing. Jana Sýkorová