





ZMĚNOVÝ LIST: Denní místnost – pracovní linka		číslo ZL: ZL 02-3
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	18.12.2023	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>Projektová dokumentace pro provedení napojení pracovní linky na vodu, odpad a elektřinu neřešila.</p> <p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Napojení nové pracovní linky na odpad vodu a elektřinu</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Pracovní linka obsahuje dřez, osvětlení a zásuvky a pro její fungování je nutné připojení na odpad, vodu a elektřinu.</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla. 		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
23 186,58 Kč		NE
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s.r.o		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.
Datum: 		Datum: 
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum: 		Datum: 
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: N23057
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu
Z_02-3 Denní místnost

OBJEDNATEL

Název:
Adresa:
IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly
IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 23 186,58 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
Z_02-3: Denní místnost	23 186,58
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1	23 186,58
D.1.03.4a: Zdravotně technické instalace 722: Vnitřní vodovod	5 415,27
D.1.03.4c: Silnoproudá elektrotechnika M21: Elektromontáže	17 771,31
Celkem (bez DPH)	23 186,58

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Z_02-3: Denní místnost						23 186,58
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1						23 186,58
D.1.03.4a: Zdravotně technické instalace						5 415,27
722: Vnitřní vodovod						5 415,27
1	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska,, dodávka a montáž	m	4,000	139,91	559,64
		Výkaz výměr: 1*155 : 155		155,000		
2	722151113R00	Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spoj, přechodů a těsnění	m	4,000	916,49	3 665,96
		Výkaz výměr: 1*155 : 155		155,000		
3	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,000	411,89	823,78
		Výkaz výměr: 1*85 : 85		85,000		
4	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	4,000	46,21	184,84
		Výkaz výměr: 15*155+122*20 : 312		312,000		
5	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,000	20,09	80,36
		Výkaz výměr: 15*155+122*20 : 312		312,000		
6	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,007	14 384,24	100,69
D.1.03.4c: Silnoproudá elektrotechnika						17 771,31
M21: Elektromontáže						17 771,31
7	ELE0022	Zásuvka domovní zapuštěná, bílá	ks	7,000	283,14	1 981,98
8	ELE0022	Spínač domovní zapuštěný, fáz. 1 včetně montáže	ks	1,000	365,04	365,04
9	ELE0041	Krabice přístrojová, zapuštěná včetně montáže	ks	7,000	67,08	469,56
10	ELE0043	Krabice rozvodná, zapuštěná včetně montáže	ks	2,000	105,30	210,60
11	ELE0051	Ukončení kabelu 5x4	ks	7,000	62,79	439,53
12	ELE0057	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 včetně montáže	m	35,000	55,06	1 927,10
13	ELE0058	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 včetně montáže	m	125,000	68,06	8 507,50
14	ELE0073	práce nepředvídané, neobsažené v cenících	hod	1,000	430,00	430,00
15	ELE0077	Koordinace s ostatními profesemi	h	1,000	430,00	430,00
16	ELE0078	Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně)	h	7,000	430,00	3 010,00

